



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2017 na zhotovení díla „*Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná*“ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel:	Obec Korytná
Sídlo:	Korytná 297, 687 52 Korytná
IČO:	00291030
DIČ:	CZ000291030
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Josefem Kloumem – starostou obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8221721/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků	Josef Kloum, starosta

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o
Sídlo:	Uherské Hradiště. Otakarova 108. PSC 68601
IČ:	46346171
DIČ:	CZ46346171
Právní forma:	spol. s r.o.
Zápis v OR:	OR vedený KS Brno, oddíl C, vložka 5668
Zastoupen:	Dušan Šeda, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	27-668 524 0257/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků	Dušan Šeda, jednatel

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2017 na akci:

„Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná“

(dále jen „dílo“).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.3 jsou práce zhotovitele, které bude třeba provést nad rámec rozsahu původní smlouvy o dílo a odpočet prací, které dle smlouvy o dílo nebudou provedeny. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mění smluvní rozsah prací specifikovaný v části předmět díla a smluvní cenu díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je provedení prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 3 a dále v zápisech z kontrolních dní stavby, kde byly jednotlivé změny projednány a schváleny.

5. CENA DÍLA

Na základě smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017, se upravuje odst. 5.1 – Cena díla takto:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Cena díla dle SOD	20.689.805,-Kč	4.344.859,-Kč	25.034.664,-Kč
Dodatek č. 1	12.286,-Kč	2.580,-Kč	14.866,-Kč
Dodatek č. 2	835.959,-Kč	175.551,-Kč	1.011.510,-Kč
Dodatek č. 3	-253.337,-Kč	-53.201,-Kč	-306.538,-Kč
Cena díla celkem	21.284.713,-Kč	4.469.789,-Kč	25.754.502,-Kč

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Korytná na jeho zasedání dne 31.10.2018 usnesením 1/2018/32.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 3.

Za objednatele:

V Korytné dne

15.11.2018

Josef Klouček
starosta obce



Za zhotovitele:

V Uh. Hradišti dne

15.11.2018

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otokarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48240174, DIČ: CZ48346171

Dušan Šeda
jednatel



Vyčíslení vícepráce a méněpráce akce

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná

Změnový list č. 3

Položka	Méněpráce v Kč	Vícepráce v Kč	Rozdíl v Kč
Rozpočet 72			
		43 568,21	43 568,21
		12 000,00	12 000,00
Celkem	-	55 568,21	55 568,21
Rozpočet 73			
	- 6 753,60	6 720,00	- 33,60
		15 864,00	15 864,00
Celkem	- 6 753,60	22 584,00	15 830,40
Rozpočet 74			
		24 283,00	24 283,00
Celkem	-	24 283,00	24 283
Rozpočet 75			
		19 316,58	19 316,58
Celkem	-	19 316,58	19 316,58
Rozpočet 76			
		2 300,00	2 300,00
		1 045,14	1 045,14
		5 461,94	5 461,94
		4 604,00	4 604,00
		4 791,75	4 791,75
		1 286,20	1 286,20
		4 168,00	4 168,00
Celkem	-	23 657,03	23 657,03
Rozpočet 77			
		2 550,00	2 550,00
		31 048,00	31 048,00
		4 219,23	4 219,23
		5 319,51	5 319,51
Celkem	-	43 136,74	43 136,74
Rozpočet 78			
	-6850,88	6 226,08	- 624,80
		838,48	838,48
		19 611,67	19 611,67
		9 164,21	9 164,21
		32 264,61	32 264,61
		807,40	807,40
Celkem	- 6 850,88	68 912,45	62 061,57
Rozpočet 79			
		13 950,00	13 950,00
		11 959,00	11 959,00
		6 778,32	6 778,32
Celkem	-	32 687,32	32 687,32
Rozpočet 80			
	- 4 200,00	125 000,00	120 800,00


	-	20 350,00		-	20 350,00
	-	125 259,69		-	125 259,69
	-	27 351,99		-	27 351,99
	-	11 464,20		-	11 464,20
	-	135 399,60		-	135 399,60
	-	520 537,50		-	520 537,50
	-	12 684,14		-	12 684,14
Celkem	-	857 247,12	125 000,00	-	732 247,12
Rozpočet 81					
			17 240,42		17 240,42
			12 049,26		12 049,26
			57 593,22		57 593,22
			33 993,77		33 993,77
			101 598,00		101 598,00
Celkem	-	-	222 474,67	-	222 474,67
Rozpočet 82					
			12 408,75		12 408,75
Celkem	-	-	12 408,75	-	12 408,75
Rozpočet 83					
	-	36 652,56		-	36 652,56
	-	2 000,00		-	2 000,00
					-
Celkem	-	38 652,56	-	-	38 652,56
Rozpočet 84					
			3 575,68		3 575,68
			233,11		233,11
			434,92		434,92
			10 944,85		10 944,85
			5 545,51		5 545,51
			180,77		180,77
Celkem	-	-	20 914,84	-	20 914,84
Rozpočet 85					
	-	2 036,63	1 230,27	-	806,36
	-	4 448,00	426,20	-	4 021,80
	-	7 005,70		-	7 005,70
	-	2 942,27		-	2 942,27
Celkem	-	16 432,60	1 656,47	-	14 776,13
Celkem	-	925 936,76	672 600,06	-	253 336,70
Rozdíl				-	253 336,70

Rekapitulace Změnivý list č. 1 + 2

méněpráce	vícepráce	celkový objem změn	výsledná změna
- 4 049 160,40	5 336 012,76	9 385 173,16 Kč	- 253 336,70
celk. cena díla podle SoD	50% z SoD		
20 689 805,00 Kč	10 344 902,50 Kč		

Sestavila: Kateřina Hložánková
MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.

Podpis zmocněnce objednatele



Datum:

OBEC
KORYTNÁ
PSČ 687 52 IČ: 00291030
okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Podpis zmocněnce zhotovitel

STANOŠ
Uherské hradiště, spol. s r.o.
Krátkova 108
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

Datum



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3			
Zhotovitel:	Stamos UH, spol. s r. o.				
Investor:	Obec Korytná	Datum: 1. 10. 2018			
Název akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná - Zateplení ZŠ a MŠ Korytná					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Dokončovací práce, neprovedené venkovní úpravy a související práce				
na výkresy:	POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny:					
Předmětem změny jsou vícepráce a méně práce vyvolané skutečností na stavbě a dodatečnými požadavky investora a dotčených orgánů.					
Poznámka:					
Níže provedené změny nesouvisí s projektem „Zateplení ZŠ“ dotovaným z operačního programu SFŽP. Z uvedeného důvodu jsou popsány jen rámcově.					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Výměna stávajících dveří za nové, doplnění PO dveří					
Na dodatečnou žádost investora a s ohledem na sjednocení celkového interiéru, byly vyměněny původní dveře, které měly dle PD zůstat zachované, za nové. Dodávka požárně odolných dveří byla realizována na základě dodatečného požadavku zástupce HZS, uplatněno při kolaudaci stavby.					
2. Úprava parapetních desek, dodávka madel do vstupních dveří a el. ovládání dveří					
Z důvodu úpravy soustavy ÚT, musela být provedena i úprava parapetů oken v sociálním zařízení objektu. Dodávka madel do vstupních dveří byla realizována na základě požadavku kolaudační komise. Elektrické ovládání dveří bylo z provozních důvodů provedeno na základě dodatečného požadavku investora.					
3. Příprava pro projektory a školní zvonění					
Na základě dodatečného požadavku investora byla provedena v učebnách ZŠ příprava pro videoprojektory a na chodbách školní zvonění.					



4. Dodávka rohových připojovacích ventilů

Z důvodu lepšího uživatelského komfortu, při provozu zařizovacích předmětů ZTI, bylo v průběhu realizace stavby dohodnuto dodání rohových připojovacích ventilů.

5. Dopojení tepelného zdroje pro VZT kuchyně

Na základě skutečné situace na stavbě bylo nutné provést propojení nového elektrokotle se VZT jednotkou zajišťující větrání kuchyně.

6. Dodávka a montáž oběhového čerpadla

Na základě požadavku revizního technika tepelného čerpadla, bylo nutné topnou soustavu ZŠ a MŠ doplnit ještě o druhé oběhové čerpadlo.

7. Terasa – stavební práce

Na dodatečnou žádost investora byla provedena celková rekonstrukce terasy ve 3. NP.

8. Doplnění dveří a zárubní do sklepních boxů

Na dodatečnou žádost investora, proběhla dodávka a montáž nových dveří a zárubní do nově vybudovaných sklepních boxů.

9. Odpočet neprováděných zpevněných ploch

Na dodatečnou žádost investora, nebyly realizovány zpevněné plochy dle PD. Toto bude řešeno při následné úpravě stávajícího hřiště.

10. Nový chodník a drenážní systém

Z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů, byl upraven přístupový jižní chodník. Nové drenážní potrubí bylo vyhotoveno pro odvod povrchové vody pod přilehlým svahem školy.

11. Nové klempířské prvky

Dle závěrů prohlídky na stavbě byla provedena oprava a doplnění původního svodného potrubí.

12. Odpočet neprováděných prací

Odečet prací, které se na stavbě po dohodě s investorem, neprovedly.

13. Oprava schodiště – vstup jídelna

Na dodatečnou žádost investora byla provedena celková rekonstrukce schodiště do jídelny.



14. Úprava okapových chodníků

Úprava okapových chodníků byla provedena na základě dodatečné žádosti investora z důvodu sjednocení okolních zpevněných ploch.

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet víceprací

Důvod vícepráce / méněpráce: vyšší moc.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Obec Korytná

OBEC
KORYTNÁ
PSČ 687 62 IČ: 00291030
okres ÚHEPSKÉ HRADIŠTĚ

MIX MAX - ENERGETIKA
společnost s ručením omezeným
IČ: 26938332, DIČ: CZ26938332
Slevačská 245/11, 615 00 Brno
www.mixmaxenergetika.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Navrhovaná technická řešení jsou bez námitek.

Stanovisko projektanta stavby:

Navrhovaná řešení změn jsou bez připomínek.

MIX MAX - ENERGETIKA
společnost s ručením omezeným
IČ: 26938332, DIČ: CZ26938332
Slevačská 245/11, 615 00 Brno
www.mixmaxenergetika.cz

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedené změny se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posouzení.

Příloha: Položkový rozpočet

Dodatek smlouvy č. 3



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3

Zhotovitel: **Stamos UH, spol. s r. o.**

Změnový list vystavil: **Obec Korytná**

Datum: **1.10.2018**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Poznámka:

Níže provedené změny nesouvisí s projektem „Zateplení ZŠ“ dotovaným z operačního programu SFŽP. Z uvedeného důvodu jsou popsány jen rámcově.

Předmět změny:

Předmětem změny jsou vícepráce a méně práce vyvolané skutečností na stavbě a dodatečnými požadavky investora a dotčených orgánů.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Výměna stávajících dveří za nové, doplnění PO dveří

Na dodatečnou žádost investora a s ohledem na sjednocení celkového interiéru, byly vyměněny původní dveře, které měly dle PD zůstat zachované, za nové. Dodávka požárně odolných dveří byla realizována na základě dodatečného požadavku zástupce HZS, uplatněno při kolaudaci stavby.

2. Úprava parapetních desek, dodávka madel do vstupních dveří a el. ovládání dveří

Z důvodu úpravy soustavy ÚT, musela být provedena i úprava parapetů oken v sociálním zařízení objektu. Dodávka madel do vstupních dveří byla realizována na základě požadavku kolaudační komise. Elektrické ovládání dveří bylo z provozních důvodů provedeno na základě dodatečného požadavku investora.

3. Příprava pro projektory a školní zvonění

Na základě dodatečného požadavku investora byla provedena v učebnách ZŠ příprava pro videoprojektory a na chodbách školní zvonění.

4. Dodávka rohových připojovacích ventilů

Z důvodu lepšího uživatelského komfortu, při provozu zařizovacích předmětů ZTI, bylo v průběhu realizace stavby dohodnuto dodání rohových připojovacích ventilů.



5. Dopojení tepelného zdroje pro VZT kuchyně

Na základě skutečné situace na stavbě bylo nutné provést propojení nového elektrokotle se VZT jednotkou zajišťující větrání kuchyně.

6. Dodávka a montáž oběhového čerpadla

Na základě požadavku revizního technika tepelného čerpadla, bylo nutné topnou soustavu ZŠ a MŠ doplnit ještě o druhé oběhové čerpadlo.

7. Terasa – stavební práce

Na dodatečnou žádost investora byla provedena celková rekonstrukce terasy ve 3. NP.

8. Doplnění dveří a zárubní do sklepních boxů

Na dodatečnou žádost investora, proběhla dodávka a montáž nových dveří a zárubní do nově vybudovaných sklepních boxů.

9. Odpočet neprováděných zpevněných ploch

Na dodatečnou žádost investora, nebyly realizovány zpevněné plochy dle PD. Toto bude řešeno při následné úpravě stávajícího hřiště.

10. Nový chodník a drenážní systém

Z důvodu zachování stávajících vzrostlých stromů, byl upraven přístupový jižní chodník. Nové drenážní potrubí bylo vyhotoveno pro odvod povrchové vody pod přilehlým svahem školy.

11. Nové klempířské prvky

Dle závěrů prohlídky na stavbě byla provedena oprava a doplnění původního svodného potrubí.

12. Odpočet neprováděných prací

Odečet prací, které se na stavbě po dohodě s investorem, neprovedly.

13. Oprava schodiště – vstup jídelna



Na dodatečnou žádost investora byla provedena celková rekonstrukce schodiště do jídelny.

14. Úprava okapových chodníků

Úprava okapových chodníků byla provedena na základě dodatečné žádosti investora z důvodu sjednocení okolních zpevněných ploch.

Výše uvedené změny se nedotýkají výpočtových hodnot Energetického posudku.



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací součtově za ZL 1+2+3 bez DPH: 4 049 160,- Kč	Cena víceprací součtově za ZL 1+2+3 bez DPH: 5 336 013,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 253 337,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení stavby se nemění
Podpis zmocněnce objednatele: OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 31.10.2018
Datum: 1.10.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	85	Úprava okapových chodníků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-14 776	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 776	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-14 776	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 776	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 <p style="font-size: small; text-align: center;">STANO S Uherčáké Hradiště, spol. s r.o. Opatarova 104 -1- 688 01 UHERČÁKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46346174, DIČ: C255342171</p>	<p style="font-size: small; text-align: center;">OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p> 
Základ pro DPH	21,0 %	-14 776 Kč
DPH	21,0 %	-3 103 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-17 879 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	85
Objekt :	1 VCP	Úprava okapových chodníků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-4 828	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-7 006	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 942	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-14 776	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-14 776	0
Oborová přírážka	0	0,0	-14 776	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 776	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-14 776	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 776	0
Provoz investora	0	0,0	-14 776	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 776	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 776	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 85
Objekt :	1 VCP	Úprava okapových chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm $(6,35+5,75)*0,35$	m2	4,24 4,24	290,50	1 230,27
2	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm $(1,10+1,20)*0,45$	m2	1,04 1,04	412,00	426,42
3	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. nový okapový chodník:- $(7,355+4,44+0,58+3,9+5,75+2,23+2,9)*0,5$	m2	-13,58 -13,58	150,00	-2 036,63
4	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá $-13,5775*1,05$	m2	-14,26 -14,26	312,00	-4 448,00
Celkem za		5 Komunikace				-4 827,93
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou okapový chodník:- $(7,4+0,5+0,5+4,44+0,58+3,9+0,5*4+5,75+2,23+0,5*3+2,9)$	m	-31,70 -31,70	221,00	-7 005,70
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-7 005,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,90	498,50	-2 942,27
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-2 942,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	84	Oprava schodiště vstup jídelna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 244	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	16 490	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	181	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 915	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 915	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 915	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	 <p>STAMOS Uheráké Hradiště spol. s r.o. Otakarova 108 655 01 UHERÁKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171</p>		<p style="text-align: center;">OBEC KORYTNA PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p> 
Základ pro DPH	21,0 %		20 915 Kč
DPH	21,0 %		4 392 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 307 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	84
Objekt :	1 VCP	Oprava schodiště vstup jídelna	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 576	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	435	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 945	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 546	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	181	0
CELKEM OBJEKT	4 244	16 490	0	181	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 734	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 734	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 734	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 734	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 915	0
Provoz investora	0	0,0	20 915	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 915	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 915	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 84
Objekt :	1 VCP	Oprava schodiště vstup jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm stupně vodorovná : $(4,87+1,65*2)*0,30$ $(4,27+1,34*2)*0,30$ 0 stupně svislá: $(4,87+1,95*2)*0,30$ $(4,27+1,65*2)*0,30$ $(3,70+1,34*2)*0,30$	m2	11,35 2,45 2,09 0 2,63 2,27 1,91	166,00	1 884,43
2	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem 11,3520 6,0762	m2	17,43 11,35 6,08	49,80	867,92
3	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm plocha: $3,70*1,34$ $-(0,28*0,28*2)$ $2,55*0,50$	m2	6,08 4,96 -0,16 1,28	135,50	823,33
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 575,68
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbí stupně svislá: $(4,87+1,95*2)*0,30$ $(4,27+1,65*2)*0,30$ $(3,70+1,34*2)*0,30$	m2	6,82 2,63 2,27 1,91	34,20	233,11
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				233,11
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,87	498,50	434,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				434,92
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
6	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	17,43	18,70	325,91
7	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm $(0,78+0,28*2+0,26)*2$	m	3,20 3,20	80,00	256,00
8	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	3,20	75,00	240,00
9	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm stupně svislá: $(4,87+1,95*2)*0,30$ $(4,27+1,65*2)*0,30$ $(3,70+1,34*2)*0,30$	m2	6,82 2,63 2,27 1,91	451,00	3 074,02
10	771275206R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x10 stupně vodorovná :0 0 stupně svislá: $(4,87+1,95*2)*0,30$ $(4,27+1,65*2)*0,30$ $(3,70+1,34*2)*0,30$	m2	6,82 0 0 2,63 2,27 1,91	660,00	4 498,56
11	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát $17,4282*0,10$	l	1,74 1,74	96,00	167,31
12	597623143R	Dlaždice RAKO Taurus 300/300 mm R 11 stupně svislá: $(4,87+1,95*2)*0,30*1,10$ $(4,27+1,65*2)*0,30*1,10$ $(3,70+1,34*2)*0,30*1,10$ 0 sokl: $3,20*0,075*1,10$	m2	7,76 2,89 2,50 2,11 0 0,26	294,00	2 281,91
13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,21	473,00	101,15
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 944,85
Díl: 781		Obklady keramické				
14	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	25,16	48,70	1 225,29

Položkový rozpočet



Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 84
Objekt :	1 VCP	Oprava schodiště vstup jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stupně:4,87+1,95*2		8,77		
		stupně:4,27+1,65*2		7,57		
		stupně:3,70+1,34*2		6,38		
		čistící zóna:(0,76+0,46)*2		2,44		
15	59760191.A	Profil na stupně Schlüter h 10 mm	m	30,19	143,00	4 317,46
		25,16*1,20		30,19		
16	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,01	416,50	2,77
Celkem za		781 Obklady keramické				5 545,51
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,35	80,00	27,89
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	241,50	32,92
19	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 7 t	t	0,14	163,24	22,25
20	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7 t	t	2,04	14,45	29,55
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,14	205,00	27,95
22	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,14	115,00	15,68
23	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,14	180,00	24,54
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				180,77

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	83	Odpočet neprováděných prací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-38 653	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-38 653	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-38 653	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-38 653	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		-38 653 Kč
DPH	21,0 %		-8 117 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-46 770 Kč

Poznámka :

Stavba : 2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná
Objekt : 1 VCP

Rozpočet : 83
Odpočet neprováděných prací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-36 653	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-2 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-38 653	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-38 653	0
Oborová přírážka	0	0,0	-38 653	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-38 653	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-38 653	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-38 653	0
Provoz investora	0	0,0	-38 653	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-38 653	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-38 653	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 83
Objekt :	1 VCP	Odpočet neprováděných prací



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm chodník jižní strana:-1	kus	-1,00 -1,00	365,00	-365,00
2	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	-1,00	1 440,00	-1 440,00
3	180403112R00	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2 podél chodníku bezbar. u vstupu:-(21,226+18,792)*5	m2	-200,09 -200,09	32,10	-6 422,89
4	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 podél chodníku bezbar. u vstupu:-(21,226+18,792)*5 +115,0	m2	-85,09 -200,09 115,00	90,80	-7 726,17
5	184201121R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, svah 1:2	kus	-5,00	143,00	-715,00
6	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní , á 25 kg	kg	-25,00	116,50	-2 912,50
7	02650113R	Javor - Acer ginnala 80-100 cm	kus	-5,00	70,20	-351,00
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy -200*0,2	m3	-40,00 -40,00	418,00	-16 720,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-36 652,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	95PC2	D+M obkladu plyn. potrubí, desky pro exteriér	kpl	-2,00	1 000,00	-2 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-2 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	82	Konstrukce klempířské	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	12 409	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 409	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 409	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 409	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		12 409 Kč
DPH	21,0 %		2 606 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 015 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet : 82
Objekt :	1 VCP	Konstrukce klempířské

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	12 409	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 409	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 409	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 409	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 409	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 409	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 409	0
Provoz investora	0	0,0	12 409	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 409	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 409	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 82
Objekt :	1 VCP	Konstrukce klempířské



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	55351254.A	Roura svodová d 60 mm poplastovaná	m	4,00	95,76	383,04
2	55351255.A	Roura svodová d 80 mm poplastovaná	m	6,00	117,04	702,24
3	55351256.A	Roura svodová d 100 mm poplastovaná	m	16,00	266,00	4 256,00
4	55351289.A	Koleno svodové roury d 60 z poplastovaé	kus	5,00	191,52	957,60
5	55351290.A	Koleno svodové roury d 80 poplastované	kus	8,00	223,44	1 787,52
6	55351291.A	Koleno svodové roury d 100 poplastované	kus	16,00	266,00	4 256,00
7	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	1 341,00	66,35
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				12 408,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	81	Nový chodník a drenážní systém	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	120 877	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	101 598	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	222 475	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	222 475	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	222 475	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHEŘSKÉ HRADIŠTĚ
			
Základ pro DPH	21,0 %		222 475 Kč
DPH	21,0 %		46 720 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			269 195 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	81
Objekt :	1 VCP	Nový chodník a drenážní systém	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 240	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 049	0	0	0	0
5 Komunikace	57 593	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	33 994	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	101 598	0	0	0
CELKEM OBJEKT	120 877	101 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	222 475	0
Oborová přírážka	0	0,0	222 475	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	222 475	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	222 475	0
Zařízení staveniště	0	0,0	222 475	0
Provoz investora	0	0,0	222 475	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	222 475	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	222 475	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 81
Objekt :	1 VCP	Nový chodník a drenážní systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho patky:0,40*0,40*26	m2	4,16 4,16	39,80	165,57
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky patky:0,30*0,30*0,35*26	m3	0,82 0,82	1 018,00	833,74
3	132200012RAC	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 71,52*0,30	m3	21,46 21,46	641,00	13 753,30
4	583318036R	Kamenivo těžené frakce 16/32 2,85*11,22*0,10*2,0	t	6,40 6,40	389,00	2 487,81
Celkem za 1 Zemní práce						17 240,42
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
5	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm 9,31+37,785	m	47,10 47,10	187,00	8 806,77
6	213151121R00	Montáž geotextilie + dodávka (9,31+37,785)*1,50	m2	70,64 70,64	45,90	3 242,49
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						12 049,26
Díl: 5						
Komunikace						
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 21,741 0,208	m3	21,95 21,74 0,21	101,50	2 227,82
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 patky patky:0,20*0,20*0,25*26	m3	0,26 0,26	2 350,00	611,00
9	564112120R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	71,52	158,00	11 300,16
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 0 1:(5,1+5,5)*1,95/2 2:(11,0+12,4)*2,10/2 3:(6,6+7,5)*1,90/2 0 1:1,80*12,20 2:0,70*1,80 0 zpětné kladení:0,40*0,40*26	m2	75,68 10,34 24,57 13,40 21,96 1,26 4,16	197,00	14 908,96
11	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 1:5,10+5,50 2:11,0+12,40 3:6,60+1,40 0 1:12,20+9,30 2:1,80*2,50	m	68,00 10,60 23,40 8,00 21,50 4,50	221,00	15 028,00
12	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 71,52*1,05	m2	75,10 75,10	180,00	13 517,28
Celkem za 5 Komunikace						57 593,22
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	70,89	479,50	33 993,77
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						33 993,77
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
14	767Z03	Výroba a montáž ocelového zábradlí, včetně povrchu 24,50 mb:(1,40+1,60+5,0+11,0+5,50)*25,50	kg	624,75 624,75	135,00	84 341,25
15	7671	Změna kotvení zábradlí 24,50 mb:1,40+1,60+5,0+11,0+5,50	mb	24,50 24,50	678,50	16 623,25
16	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,62	1 014,00	633,50

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 81
Objekt :	1 VCP	Nový chodník a drenážní systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				101 598,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	80	Odpočet neprováděných zpevněných JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	VCP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-177 162	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-555 085	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-732 247	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-732 247	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-732 247	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p style="font-size: small;">STANOŠ Uferské Hradiště, spol. s r.o. Otokarova 108 606 01 Uferské Hradiště IČ: 48346771, DIČ: CZ48346771</p>	<p style="font-size: small;">OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00 910 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p> 
Základ pro DPH	21,0 %	-732 247 Kč
DPH	21,0 %	-153 772 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-886 019 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	80
Objekt :	1 VCP	Odpočet neprováděných zpevněných pl	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-4 200	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-20 350	0	0	0	0
5 Komunikace	-125 260	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-27 352	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-555 085	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-177 162	-555 085	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-732 247	0
Oborová přírážka	0	0,0	-732 247	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-732 247	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-732 247	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-732 247	0
Provoz investora	0	0,0	-732 247	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-732 247	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-732 247	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 80
Objekt :	1 VCP	Odpočet neprováděných zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, schody:-0,5*1*2	m3	-1,00 -1,00	4 200,00	-4 200,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				-4 200,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	430320040RA0	Schodišťová konstrukce a rampy ŽB beton C 25/30 -1,10	m3	-1,10 -1,10	18 500,00	-20 350,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				-20 350,00
Díl: 5		Komunikace				
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pol. 64 chodníky v zářezu - odhad výměry: J:-20*(0,75*0,86+0,46*0,6) S:0	m3	-18,42 -18,42	101,50	-1 869,63
4	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrtí tl.do 10 cm, frakc pol. 74 celkem:-131,6006 severní:58,10	m2	-73,50 -131,60 58,10	97,80	-7 188,36
5	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm pol. 75 chodníky: J:-20,151*1,55 S:0 OS:0 Mezisoučet u sklepu:0 u vstupu do šaten:-(7,64*1,35+3,45*1,85)	m2	-47,93 -31,23 -31,23 -16,70	197,00	-9 442,31
6	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou pol. 76 u sklepu:0 u vstupu do šaten:-(7,64+5,75+4,8+3)	m	-21,19 -21,19	221,00	-4 682,99
7	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvo pol. 79 u sklepu:-(4,42*2,4+2,2*1,6)*0,25 u vstupu do šaten:-(7,64*1,35+3,45*1,85)*0,25	m3	-7,71 -3,53 -4,17	520,00	-4 007,17
8	132200012RAC	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 pol. 80 chodníky v zářezu - odhad výměry: J:-3*0,75*20	m3	-45,00 -45,00	641,00	-28 845,00
9	430320110RA0	Schodiště ze železobetonu na terénu pol. 81 -1,6*10	m DVČ	-16,00 -16,00	3 710,00	-59 360,00
10	58330002.AR	Zemina stabilizační pol. 83 (-46,77882+28,3588)*1,8	t	-33,16 -33,16	200,00	-6 631,20
11	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní pol. 84 (-100,7761+69,5421)*1,05 +14,128*1,05	m2	-17,96 -32,80 14,83	180,00	-3 233,03
Celkem za		5 Komunikace				-125 259,69
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-54,87	498,50	-27 351,99
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-27 351,99
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767Z02	Výroba a montáž ocelového zábradlí, včetně povrchu pol. 241 odpočet 4,40 mb:-4,40*19,3	kg	-84,92 -84,92	135,00	-11 464,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 80
Objekt :	1 VCP	Odpočet neprováděných zpevněných ploch



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	767Z03	Výroba a montáž ocelového zábradlí, včetně povrchu pol. 242	kg	-1 002,96	135,00	-135 399,60
		odpočet -17,792 mb:-39,80*25,2		-1 002,96		
15	767Z04	Výroba a montáž ocelové lávky, včetně povrchové úp pol. 243	kg	-4 164,30	125,00	-520 537,50
		ocelovka:-4237,3		-4 237,30		
		odpočet kari sítí:+73		73,00		
16	767	Změna lávka na chodník Z/04	kpl	1,00	125 000,00	125 000,00
17	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-11,02	1 151,00	-12 684,14
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-555 085,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	79	Doplnění dveří a zárubní do sklepní	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	VCP		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	11 959	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	20 728	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		32 687	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		32 687	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		32 687	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %		32 687 Kč
DPH	21,0 %		6 864 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			39 551 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	79
Objekt :	1 VCP	Doplnění dveří a zárubní do sklepních boxů	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	13 950	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 959	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	6 778	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 959	20 728	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 687	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 687	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 687	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	32 687	0
Zařízení staveniště	0	0,0	32 687	0
Provoz investora	0	0,0	32 687	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 687	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 687	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 79
Objekt :	1 VCP	Doplnění dveří a zárubní do sklepních boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
1	76620	Dodávka a montáž dveří bílých plných č. kování	ks	9,00	1 550,00	13 950,00
		600/1970 mm :6+2		8,00		
		900/1970 mm :1		1,00		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						13 950,00
Díl: 64 Výplně otvorů						
2	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 600/1970 mm	kus	8,00	1 309,00	10 472,00
3	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 900/1970 mm	kus	1,00	1 487,00	1 487,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						11 959,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
4	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	9,00	286,50	2 578,50
		9		9,00		
5	54914620R	Dveřní kování klíč Cr	kus	9,00	466,00	4 194,00
		9		9,00		
6	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	808,00	5,82
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						6 778,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78 Terasa - stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	VCP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	214	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	61 040	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	807	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 062	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 062	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 062	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		62 062 Kč
DPH	21,0 %		13 033 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 095 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	78
Objekt :	1 VCP	Terasa - stavební práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 226	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-6 851	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	838	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 612	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 164	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	32 265	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	807	0
CELKEM OBJEKT	214	61 040	0	807	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	61 254	0
Oborová přírážka	0	0,0	61 254	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	61 254	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	61 254	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 062	0
Provoz investora	0	0,0	62 062	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 062	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 062	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 78
Objekt :	1 VCP	Terasa - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm <i>terasa:3,0*11,20</i>	m2	33,60	135,50	4 552,80
2	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	33,60	49,80	1 673,28
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 226,08
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbí <i>terasa:3,0*11,20</i>	m2	33,60	34,20	1 149,12
4	96R4	Demontáž balonku a části balkonu 3NP, ocel. kce +	kpl	-1,00	8 000,00	-8 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-6 850,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,68	498,50	838,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				838,48
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 4mm	m2	33,60	465,00	15 624,00
7	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	28,80	135,00	3 888,00
8	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,12	813,00	99,67
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				19 611,67
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
9	764928301R00	Dod. a mtž oplechování terasy z poplast. plechu rš 400 mm,	m	12,00	468,00	5 616,00
10	764928302R00	Dod. a mtž oplechování terasy z poplast. plechu závětrná lišta, rš 400 mm	m	3,10	468,00	1 450,80
11	764928303R00	Dod. a mtž oplechování terasy z poplast. plechu závětrná lišta, rš 500 mm	m	3,50	588,00	2 058,00
12	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	1 341,00	39,41
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				9 164,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771471015R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 20 cm <i>11,20-1,3*2+0,2*2*2</i>	m	9,40	114,00	1 071,60
14	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	33,60	18,70	628,32
15	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát <i>33,60*0,1</i>	l	3,36	96,00	322,56
16	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky <i>11,20-1,3*2+0,2*2*2</i>	m	9,40	75,00	705,00
17	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm <i>terasa:3,0*11,20</i>	m2	33,60	451,00	15 153,60
18	597623142R	Dlaždice RAKO Taurus 300/300 mm R 11 <i>plocha:33,60*1,07</i> <i>sokl:(11,20-1,3*2+0,2*2*2)*0,15*1,1</i>	m2	37,50	294,00	11 025,88
19	764578011R00	Utěsnění spáry PU tmelem <i>12,0+3,1+3,50</i> <i>12,0</i>	m	30,60	95,10	2 910,06
20	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,95	473,00	447,59
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				32 264,61
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,67	80,00	53,76
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,67	241,50	162,29
23	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 7 t	t	0,67	163,24	109,70
24	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 7 t	t	10,08	14,45	145,66
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	205,00	137,76

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 78
Objekt :	1 VCP	Terasa - stavební práce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,67	115,00	77,28
27	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,67	180,00	120,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				807,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	77	Čerpadlo Magna 3 25-80	JKSO	
Objekt			SKP	
SO101.2.2		Strojní část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
MX16/25		Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	40 587	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	40 587	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		2 550	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		43 137	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		43 137	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p>STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Olšarkova 100 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171</p>	 <p>OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p>
Základ pro DPH	21,0 %	43 137 Kč
DPH	21,0 %	9 059 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		52 196 Kč

Poznámka :

Stavba :	MX16/25 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	77
Objekt :	SO101.2.2 Strojní část	Rekonstrukce tepelného zdroje	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
700 HZS - hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	2 550
732 Strojovny	0	31 048	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	4 219	0	0	0
734 Armatury	0	5 320	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	40 587	0	0	2 550

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
Kompletační činnost	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ a MŠ Korytná - zateplení (2.etapa)	
Objekt :	SO101.2 Zdroj tepla	čerpadlo Magna 3 25-80



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	700	HZS - hodinové zúčtovací sazby				
	904 R01	Hzs-vypuštění a zpětné napuštění systému upravenou vodou	hod	5,00	350,00	1 750,00
	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkoušení	hod	2,00	400,00	800,00
	Celkem za	700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				2 550,00
Díl:	732	Strojovny				
	732	Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 vsazení do stávajícího potrubí	soubor	1,00	2 952,00	2 952,00
	42610902R	Čerpadlo oběhové mokroběžné, teplovodní; jednofázové, použití pro otopné systémy Grundfos MAGNA3 25-80	kus	1,00	27 054,00	27 054,00
	Ivar	Šroubení k čerpadlu	ks	2,00	234,00	468,00
	732	Zpětná montáž původního čerpadla do sestavy	ks	1,00	510,00	510,00
	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,21	30 474,00	64,00
	Celkem za	732 Strojovny				31 048,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
	733163104	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,0mm	m	1,00	584,00	584,00
	pc	Přechod měděný pájecí CU 35x1"	ks	2,00	472,00	944,00
	pc	Tvarovky mosazné závitové G1"	ks	4,00	174,00	696,00
	pc	Tvarovky mosazné závitové G5/4"	ks	6,00	270,00	1 620,00
	733291906	Zpětné propojení stávajícího potrubí UT DN35	ks	2,00	177,00	354,00
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	1,00	18,00	18,00
	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,30	1 077,00	3,23
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				4 219,23
Díl:	734	Armatury				
	734200822	Demontáž závitových armatur se 2závity G1"	kus	6,00	108,00	648,00
	734200823	Demontáž závitových armatur se 2závity G 5/4"	kus	4,00	147,00	588,00
	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	1,00	21,00	21,00
	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	6,00	91,00	546,00
	734209116	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4"	kus	6,00	108,00	648,00
	55111302	Kulový kohout F/F páka DN32	kus	2,00	528,00	1 056,00
	55111360	Kulový kohout vypouštěcí DN15	kus	1,00	126,00	126,00
	55111433	Zpětný ventil DN25 PN10, 120°C	kus	1,00	322,00	322,00
	55111434	Zpětný ventil DN32 PN10, 120°C	kus	1,00	453,00	453,00
	Ivar	Šroubení mosazné závitové G5/4"	kus	2,00	434,00	868,00
	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,05	821,00	43,51
	Celkem za	734 Armatury				5 319,51

43 136,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	76	Dopojení tepel. zdroje pro VZT kuch	JKSO
Objekt			SKP
SO101.2.2	Strojní část		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
MX16/25	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j. 0
Projektant	MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	0		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
	 <p style="font-size: small;">SIZANOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Opatkova 104 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46340171, DIČ: CZ46346171</p>		<p style="font-size: small;">OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p> 
Základ pro DPH	21,0 %		23 658 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 658 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	MX16/25 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 76
Objekt :	SO101.2.2 Strojní část	Dopojení tepel. zdroje pro VZT kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				
	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Napuštění systému	hod	2,00	350,00	700,00
	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení	hod	2,00	400,00	800,00
	904 R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Koordinace s ost.profesemi	hod	2,00	400,00	800,00
		Celkem za 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				2 300,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
	722182021	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	8,00	47,60	380,80
	28323361	Páska lepicí 5 cm x 100 m AL fólie	kus	1,00	285,97	285,97
	63154510	Pouzdro potrubní izolační 22/25 mm	m	8,00	46,03	368,24
	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01	770,00	10,13
		Celkem za 713 Izolace tepelné				1 045,14
Díl: 732		Strojovny				
	732199100	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	1,00	138,50	138,50
	PT	Oddělovací člen - anuloid DN80	kus	1,00	4 620,00	4 620,00
	732	Montáž anuloidu	kus	1,00	450,00	450,00
	732	Hadice napouštěcí 1/2"	m	2,50	78,00	195,00
	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,04	1 461,00	58,44
		Celkem za 732 Strojovny				5 461,94
Díl: 733		Rozvod potrubí				
	733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	8,00	377,50	3 020,00
	733224204	Přípl kotelna potrubí Cu D 22	m	8,00	83,50	668,00
	733224224	Přípl potr Cu přípojka D 22/1	kus	4,00	122,00	488,00
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	8,00	13,20	105,60
	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,30	1 077,00	323,10
		Celkem za 733 Rozvod potrubí				4 604,70
Díl: 734		Armatury				
	734209103	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	4,00	20,60	82,40
	734209113	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	64,40	64,40
	734209114	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	8,00	80,70	645,60
	734209115	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	2,00	90,70	181,40
	734209125	Montáž a připojení směšovacího uzlu u VZT jednotky	kus	1,00	1 476,00	1 476,00
	Ivar	Ventil odvzdušňovací automatický 1/4"	kus	1,00	205,20	205,20
	Ivar	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" se ZK	kus	1,00	264,60	264,60
	55111301	Kulový kohout F/F páka DN20	kus	3,00	65,15	195,45
	55111360	Kulový kohout vypouštěcí DN15	kus	2,00	83,48	166,96
	55111443	Filtr s vnitřními závit DN20 (G 3/4"), PN10, 120°C	kus	1,00	115,03	115,03
	Ivar	Šroubení mosazné závitové G 1" - úprava směš.uzlu	kus	1,00	285,60	285,60
	Ivar	Šroubení mosazné závitové G 3/4"	kus	4,00	175,20	700,80
	Ivar	Koleno mosazné G1", č.1 - úprava směš.uzlu	kus	1,00	244,80	244,80
	Ivar	Redukce mosazná závitová 1"x3/4" - úprav.směš. uzlu	kus	1,00	120,00	120,00
	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05	821,00	43,51
		Celkem za 734 Armatury				4 791,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00	164,00	820,00
	55399994	Upevňovací standardní prvky	kg	5,00	87,86	439,30
	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03	1 015,00	26,90
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				1 286,20
Díl: 721		Vnitřní vodovod - dopouštění elektrokotle				
	722174002	Potrubí z trubek plast.svařovaných polyfúzně PPR D20	m	8,00	253,00	2 024,00
	722181211	Tepelná izolace potrubí D20, tl.6mm	m	8,00	45,00	360,00
	722190401	Vyvedení upevněná výpustek DN20	kus	1,00	174,00	174,00

Položkový rozpočet



Stavba :	MX16/25 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 76
Objekt :	SO101.2.2 Strojní část	Dopojení tepel. zdroje pro VZT kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	722220111	Nástěnka PPr pro výtokový ventil G1/2"	kus	1,00	178,00	178,00
	722220231	Přechodka PPr dG 20x1/2"	kus	1,00	87,00	87,00
	722130991	Vsazení odbočky D20 do stávajícího potrubí Alpex D25	kus	1,00	718,00	718,00
	722174912	Zpětné propojení potrubí DN25	kus	1,00	52,20	52,20
	722290226	Tlaková zkouška potrubí do DN50	m	8,00	15,90	127,20
	pc	Ventil pračkový G1/2"x3/4" s filtrem a zpětnou klapkou	kus	1,00	329,00	329,00
	725819201	Montáž rohových ventilů nástěnných G1/2"	kus	1,00	104,00	104,00
	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03	551,00	14,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 168,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 75 - ZTI -rohové připoj. ventily	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Korytná, Korytná p.č. 470,1422/8	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing.Jaroslav Prokeš	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	19 317	
	ZRN celkem	19 317	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	19 317	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	19 317	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
			
	Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
	DPH	15 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	19 317 Kč
	DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 317 Kč

Poznámka :

Doplnění dřezu do místnosti č. 122

Stavba :	ZŠ Korytná, Korytná p.č. 470,1422/8
Objekt :	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	19 317	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 317	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Korytná, Korytná p.č. 470,1422/8	75 - ZTI -rohové připoj. ventí
Objekt :	Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty <i>sociální zařízení I. a II.NP + prádelna + učebny + kuchyně</i>				
	Gienger	Ventil rohový připojovací G1/2"x3/8" s filtrem, kovová páka <i>I.NP umyvadla 7ks x 2roháčky + 8ks dětskýchumyv. x 2 roháčky</i> <i>I.NP kuchyně - 7ks</i> <i>II.NP umyvadla 13ks x 2roháčky + dřez 2ks x 2roháčky</i>	kus	67,00	149,00	9 983,00
	Gienger	Ventil pračkový G1/2"x3/4" prádelna 1ks + kuchyně 3ks	kus	7,00	191,00	1 337,00
	Gienger	Ventil zahradní s připojením na hadici G1/2" - škrabka	kus	1,00	221,00	221,00
	Gienger	Ventil kulový vypouštěcí 3/4" - škrabka	kus	1,00	251,00	251,00
		Montáž ventilů nástěnných G1/2"	kus	76,00	99,00	7 524,00
	99872520	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	193,16	0,30	0,58
Celkem za		725 Zařizovací předměty				19 316,58



19 316,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	74 Příprava pro projektory + školní zvo	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	VCP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 283	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 283	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 283	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 283	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p style="font-size: small; text-align: center;">Ustředí Hradiště, spol. s r.o. Otákarova 100 011 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 48346171, DIČ: CZ48346171</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52 IČ: 00291030 UHERSKÁ HRADIŠTĚ</p>
Základ pro DPH	21,0 %	24 283 Kč
DPH	21,0 %	5 099 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 382 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet : 74
Objekt :	1 VCP	Příprava pro projektory + školní zvonění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	24 283	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	24 283	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 283	0
Provoz investora	0	0,0	24 283	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 283	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 283	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 74
Objekt :	1 VCP	Příprava pro projektory + školní zvonění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21-1	Kabel VGA (10 m)	kus	5,00	480,00	2 400,00
2	M21-2	Kabel HDMI (10 m)	kus	5,00	491,00	2 455,00
3	M21-3	Lišta vkládací 40 x 20	mb	10,00	108,00	1 080,00
4	M21-4	B16/1	kus	1,00	102,00	102,00
5	M21-5	Kabel CYKY-J 3x2,5	mb	105,00	38,00	3 990,00
6	M21-1	Spínací hodiny bez možnosti řízení DCF, 2 ks zvonků nutno občas servisovat nastvením času	kus	1,00	14 256,00	14 256,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				24 283,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	72	Výměna stáv. dveří za nové, doplně	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	55 568	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 568	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 568	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 568	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		55 568 Kč
DPH	21,0 %		11 669 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 237 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	72
Objekt :	1 VCP	Výměna stáv. dveří za nové, doplnění PC	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	43 568	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	12 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	55 568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 568	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 568	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 568	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 568	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 568	0
Provoz investora	0	0,0	55 568	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 568	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 568	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZS Korytná	Rozpočet: 72
Objekt :	1 VCP	Výměna stáv. dveří za nové, doplnění PO dveří



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m záměna stáv. dveří	kus	5,00	476,00	2 380,00
2	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m záměna stáv. dveří	kus	3,00	492,50	1 477,50
3	766670021R00	Montáž kliky a štítku záměna stáv. dveří	kus	8,00	286,50	2 292,00
4	54914620R	Dveřní kování klíč Cr záměna stáv. dveří	kus	8,00	466,00	3 728,00
5	611601203Rd	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm, záměna stáv. dveří	kus	3,00	2 079,01	6 237,03
		šatna- vchod:1		1,00		
		sklad - kompoty:1		1,00		
		sklad brambory:1		1,00		
6	611601203Rd..	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 60x197 cm, záměna stáv. dveří	kus	1,00	2 079,01	2 079,01
		kancelář kuchyň:1		1,00		
7	611601203Rd.	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm, záměna stáv. dveří	kus	3,00	2 079,01	6 237,03
		družina - chodba:1		1,00		
		družina - třída:1		1,00		
		sborovna:1		1,00		
8	611- PO 01	D+M dveře CPL EW 30, 800/1970 mm ,1kř, plné chodba jídelna	ks	1,00	4 458,00	4 458,00
9	611- PO 02	D+M dveře CPL EW 30, 1000/1970 mm ,1kř, plné samozavírač 1ks, FAB - kuchyň školka	ks	1,00	7 928,00	7 928,00
10	766-2	Dodávka a montáž panikové kování	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
11	766-1	Dodávka a montáž FAB + vložka 118	ks	1,00	639,00	639,00
12	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14	808,00	112,64
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				43 568,21
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
13	769-1	Dodávka a montáž plastových dveří	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				12 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	73	Úpr. par. desek, D madel do vstup. d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017/02	Rozšíření učeben ZŠ Korytná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-34	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	15 864	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	15 830	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 830	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		15 830	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p>Uharaské Hradiště, spol. s r.o. Opatkova 108 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171</p>	<p>OBEC KORYTNÁ PSČ 687 52, IČ: 00291030 okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ</p> 

Základ pro DPH	21,0 %	15 830 Kč
DPH	21,0 %	3 324 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 154 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet :	73
Objekt :	1 VCP	Úpr. par. desek, D madel do vstup. dv., e	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	-34	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	15 864	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-34	15 864	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 830	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 830	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 830	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 830	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 830	0
Provoz investora	0	0,0	15 830	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 830	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 830	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/02 Rozšíření učeben ZŠ Korytná	Rozpočet: 73
Objekt :	1 VCP	Úpr. par. desek,D madel do vstup. dv., el. ovládán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, v <i>12 ks:-1,20*12</i>	m	-14,40 <i>-14,40</i>	469,00	-6 753,60
2	64	Přemontování vnitřních parapetů DTD	kpl	1,00	6 720,00	6 720,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				-33,60
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
3	769-2	Dodávka a montáž madla dveří - Beryl A30 dl. 840 mm	kus	2,00	5 322,00	10 644,00
4	769-3	Dodávka a montáž El. vratný	kus	1,00	5 220,00	5 220,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				15 864,00