

SMLOUVA O DÍLO

č. VSD00402

uzavřená na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel: SMO a.s.
Zlínská 172
765 02 Otrokovice - Kvítkovice
zast: Ing. Michal Dlabač – člen představenstva
IČ: 42339839
Tel.: 577 591 111
E-mail: smo@smo.cz
Bankovní spojení: 102946921/0100

dále jako zhotovitel

I. Identifikační údaje o díle:

Název stavby: „**Rekonstrukce šaten 2. ZŠ Napajedla**“

Místo stavby: ulice Komenského 298, Napajedla

II. Základní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. III této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Předmětem prací je rekonstrukce prostor šaten ve 2. základní škole v Napajedlích. V tomto prostoru budou vybourány příčky, ve kterých byl umístěn školní bufet, budou vysekány stávající dlažby a zdemontováno veškeré obložení stěn či radiátorů. Bude provedena nová

podlaha, opravy omítek a nová výmalba. Stávající podhled bude nahrazen novým, vyměněny budou také výplně otvorů (prosklené stěny s dveřmi). V celém prostoru budou vyměněny veškeré elektrické rozvody a zařízení.

Podrobný rozpis prací je uveden v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla“, kterou zpracoval Ing. arch. Michal Hladil, Masarykovo nám. 75, Napajedla v březnu 2017.

IV. Lhůty výstavby:

Předpokládaný termín zahájení: 10.07.2017

Termín dokončení: 21.08.2017

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců pozdější bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. Tím se analogicky upraví i termín dokončení díla.

V. Ostatní lhůty:

Ostatní lhůty, průběžné termíny, apod. budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH	2.087.120,13 Kč
DPH 21%	438.295,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.525.415,74 Kč

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla.

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případného využití ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného Ústavem racionalizace ve stavebnictví Praha a.s.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných

daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.

4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z ceny díla. Tato pozastávka bude uplatněna po dosažení 90% ceny celkového financovaného díla. Zbývající část, tj. 10%, bude účtována konečnou fakturou po předání a převzetí díla; bude-li však dílo obsahovat vady a nedodělky, bude těchto 10% účtováno až po jejich odstranění.

Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

Město Napajedla pro dodavatele stavebních a montážních prací zařazených pod kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 sděluje, že dodávka dle této smlouvy o dílo **nebude** v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel (příjemce) – město Napajedla pořizuje přijatá zdanitelná plnění výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.

VIII. Oprávněné osoby:

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Irena Brabcová - starostka města

Ve věcech technických: Miloš Sudolský

Ing. Monika Chrástová

Technický dozor investora: Miloš Sudolský

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby:

V obchodních a smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen představenstva

Ve věcech technických: Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební

Pavel Šlágř

IX: Staveniště:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
2. Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný bod pro přípojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků dotčených stavbou.
4. Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
5. Objednatel poskytne oproti úhradě prostory pro uskladnění materiálu, nářadí a prostory pro soc. zařízení staveniště
6. Objednatel předá zhotoviteli podklady potřebné pro zhotovení díla - povolení stavby, vyjádření příslušných státních orgánů a organizací.

7. Předání staveniště bude provedeno před zahájením prací zápisem ve stavebním deníku.

X. Stavební deník, technický dozor objednatele:

1. Stavební deník

Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných prací, kde zapisuje všechny skutečnosti významné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.

Své záznamy a vyjádření v deníku mohou provádět v rámci technického dozoru osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy o dílo.

Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury

2. Technický dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
- projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
- odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

XI. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu:

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu předání a převzetí díla.

XII. Záruky, záruční podmínky:

Záruka:

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. XI. o předání a převzetí díla.

Záruční podmínky:

Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad a nedodělků do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v co nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.), bude dohodnut termín jiný

XIII. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nedodržení termínu zhotovení díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.
2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.
5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.
6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.
7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XV. Závěrečná ustanovení:


1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Napajedla č. 980/39/09/1/2017 dne 05.06.2017 a tím jsou podmínky platnosti této smlouvy splněny.

Napajedla dne: 16. 06. 2017
Za objednatele

dne: 14. 06. 2017
Za zhotovitele



Ing. Irena Brabcová
starostka města



Ing. Michal Dlabač
člen představenstva





SLEPÝ ROZPOČET

v.č.109

Rozpočet	D. 1. 1 Stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101	Stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
03/2017	Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Město Napajedla		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	3.17
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	250 387	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 459 340	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 709 728	Zařízení staveniště	34 195
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 709 728	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 743 922	Ostatní náklady celkem	34 195

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>ING. KRAJČA</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>17/6/17</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 <p>SMO a.s. Zlínská 172, Kvítkovice 765 02 Otrokovice IČ: 42339839 www.smo.cz DIČ: CZ42339839</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	1 743 922 Kč
DPH	21,0 %	366 224 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 110 146 Kč

Poznámka :

Stavba :	03/2017 Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební řešení	Stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	53 798				
61 Upravy povrchů vnitřní	1 208				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	117 650				
96 Bourání konstrukcí	40 678				
97 Prorážení otvorů	227				
99 Staveništní přesun hmot	1 254				
721 Vnitřní kanalizace		3 788			
725 Zařizovací předměty		120			
735 Otopná tělesa		110			
762 Konstrukce tesařské		2 131			
767 Konstrukce zámečnické		1 043 625			
776 Podlahy povlakové		371 874			
783 Nátěry		24 961			
784 Malby		12 731			
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	35 574				
CELKEM OBJEKT	250 387	1 459 340			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 709 728	
Oborová přírážka			1 709 728	
Přesun stavebních kapacit			1 709 728	
Mimostaveništní doprava			1 709 728	
Zařízení staveniště		2,0	1 709 728	34 195
Provoz investora			1 709 728	
Kompletační činnost (IČD)			1 709 728	
Rezerva rozpočtu			1 709 728	
CELKEM VRN				34 195

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2017 Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC (0,80*1,20)*0,15 (1,10*1,20)*0,15	m3	0,34 0,14 0,20	3 650,00	1 248,30
2	342264052R00	Sádrokartonový lem pro zakončení kazet. pohledu SDK tl.15mm (48,70*0,95) (36,40*0,95)	m2	80,85 46,27 34,58	650,00	52 549,25
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				53 797,55
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Dozdívky: (0,80*1,20)*2 (1,10*1,20)*2	m2	4,56 1,92 2,64	265,00	1 208,40
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				1 208,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632411105RT3	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační polymercementová stěrka 40 MPa Vinylová podlaha: (19,00*12,40) (7,15*4,80) (24,90*12,40) Čistící koberec: (4,80*2,40)*2	m2	601,72 235,60 34,32 308,76 23,04	165,00	99 283,80
5	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm Přebroušení podlahy po demolicích - Koberec: (2,25*4,80) (2,40*4,80) Přebroušení podlahy po demolicích - dlažba: (576,00)*1,1	m2	655,92 10,80 11,52 633,60	28,00	18 365,76
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				117 649,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm, vč.omítek (0,85+0,15)*3,275	m2	3,28 3,28	85,00	278,38
7	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, vč. omítek (7,30+1,95)*3,275 -(0,90*2,00)	m2	28,49 30,29 -1,80	102,00	2 906,36
8	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických (162,50)*1,1	m	178,75 178,75	20,00	3 575,00
9	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické (576,00)*1,1	m2	633,60 633,60	50,00	31 680,00
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Dveře dřevěné 800/1970 mm: (1)	kus	1,00 1,00	11,00	11,00
11	968062747R00	Vybourání dřevěných prosklených stěn nad 4 m2 Dřevěné prosklené stěny: (4,80*3,275)*1	m2	15,72 15,72	54,00	848,88
12	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 Kovová okna: (800/1200 mm):(1) (1100/1200 mm):(1)	kus	2,00 1,00 1,00	14,00	28,00
13	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	1,00	22,00	22,00

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2017 Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kovová okna: (1800/3275 mm):(1)		1,00		
14	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	2,28	160,00	364,80
		Kovová okna: (0,80*1,20)*1		0,96		
		(1,10*1,20)*1		1,32		
15	968072247R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. nad 4 m2	m2	5,90	82,00	483,39
		Kovová okna: (1,80*3,275)*1		5,90		
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,85	260,00	479,70
		(0,90*2,05)*1		1,85		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				40 677,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				
17	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	3,00	55,00	165,00
		Poklop 650/650 mm:(3)		3,00		
18	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00	62,00	62,00
		Poklop 550*1450 mm:(1)		1,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				227,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,79	161,00	1 253,78
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 253,78
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
20	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	6,40	102,00	652,80
		DN 80 mm: (3,20*2)		6,40		
21	721171109RM3	D+M potrubí z plastu odpadní hrdlové DN 80 mm včetně tvarovek, uchycení a napojení	m	6,60	475,00	3 135,00
		DN 80 mm: (6,00)*1,1		6,60		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				3 787,80
Díl:	725	Zařizovací předměty				
22	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě včetně odpojení vody a kanalizace	soubor	1,00	120,00	120,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				120,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
23	735161812R00	Demontáž otopných těles, včetně odpojení odřezání pod podlahou a zaslepení rozvodů	kus	1,00	110,00	110,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				110,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
24	762431815U00	Demontáž stěny z desek přibíjených, vč. roštu	m2	71,04	30,00	2 131,20
		(7,30+7,30+4,80+4,80)*3,20		77,44		
		-(1,60*2*2)		-6,40		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 131,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	31,44	290,00	9 117,60
		Kovové prosklené stěny: (2,40*3,275)*2		15,72		
		(4,80*3,275)*1		15,72		
26	767-PC000	Demontáž venkovních čistících zón, kovový rámeček a vsazená gumová rohož 600/800 mm, vč. doložení zámkové dlažby	kus	2,00	150,00	300,00
27	767587001R00	Podhled kazetový skládaný, rošt, kazety 60 x 60 cm, tl.15mm, specifikace v.č.104	m2	534,14	550,00	293 777,00

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2017 Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(508,70)*1,05		534,14		
28	767-PC001	D+M Z1 - Hliníková vstupní prosklená stěna 4800/3275 mm, s dvoukřídlými dveřmi, vč. kování	m2	15,72	7 398,00	116 296,56
29	767-PC002	D+M Z2 - Hliníková interiérová prosklená stěna 4800/3275 mm, s 2-kř. dveřmi, vč. kování	m2	15,72	5 148,00	80 926,56
30	767-PC003	D+M Z3 - Hliníková interiérová prosklená stěna 2400/3275 mm, s dveřmi, vč. kování	m2	15,72	6 054,00	95 168,88
31	767-PC004	D+M Z4 - Kovová dělicí příčka v. 2,1 m součástí 4 ks otvíravých dveří	m2	78,10	2 650,00	206 965,00
32	767-PC005	D+M Z5 - Revizní poklop interiérový, pro vlepení PVC, pochůzí rozměr 600/600 mm	kus	3,00	8 000,00	24 000,00
33	767-PC006	D+M Z6 - Čistící zóna venkovní 1800/1800 mm hliníkové lamely v gumovou a kartáčovou vložkou vč. rámečku - hliník nebo žárový pozink, montáž vč. demontáže, osazení, dořežení a položení zámkové dlažby	m2	3,24	3 800,00	12 312,00
34	767-PC007	D+M Z7 - Kryt otopných těles v. 740 mm/ hl. 300 mm kovová konstrukce z jaklu 30/30, opláštění DTD tl.18mm, dle v.č.106	m	66,00	2 800,00	184 800,00
35	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95	10 236,64	19 961,44
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 043 625,04
Díl: 776	Podlahy povlakové					
36	776-PC001	D+M čistícího koberce role š.2,0m, lepených (2,00*4,80) (2,00*4,80)	m2	19,20 9,60 9,60	650,00	12 480,00
37	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu Vinylová podlaha: (18,70+12,40+0,15+0,15+18,70+12,40) (7,15+7,15) (24,60+12,40+24,60+12,40)	m	150,80 62,50 14,30 74,00	145,00	21 866,00
38	28342401.A	Lišta soklová podlahová z měkčeného PVC Vinylová podlaha: (18,70+12,40+0,15+0,15+18,70+12,40)*1,1 (7,15+7,15)*1,1 (24,60+12,40+24,60+12,40)*1,1	m	165,88 68,75 15,73 81,40	40,00	6 635,20
39	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a vinyl Vinylová podlaha: (19,00*12,40) (7,15*4,80) (24,90*12,40)	m2	578,68 235,60 34,32 308,76	135,00	78 121,80
40	776-PC002	Podlahovina vinyl akustický 15 dB, tl. 2,6mm, 2,7kg/m2, tř. zátěže 34, v rolích š. 2,0m, Bfl -S1, středně šedý v rolích Vinylová podlaha: (19,00*12,40)*1,1 (7,15*4,80)*1,1 (24,90*12,40)*1,1	m2	636,55 259,16 37,75 339,64	385,00	245 070,98
41	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	10 000,00	7 700,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				371 873,98
Díl: 783	Nátěry					
42	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním V šatnách a na pilířích:(39,20*1,75)*1,1 Plochy mimo šatny:(32,00*1,40)*1,1	m2	124,74 75,46 49,28	19,20	2 395,01
43	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email (79,50*1,30)*1,1	m2	113,69 113,69	198,50	22 566,47

Položkový rozpočet

Stavba :	03/2017 Rekonstrukce šaten II. ZŠ Napajedla	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Stavební řešení	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za 783 Nátěry						24 961,48
Díl:	784	Malby				
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	149,29	22,00	3 284,42
		Stěny nad v. 1,3 m:				
		(6,10+0,60+0,60+6,30+12,40+1,20+6,00+1,20+12,40)*1,98		92,66		
		(7,15)*4*1,98		56,63		
45	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	153,85	13,30	2 046,23
		Stěny nad v. 1,3 m:				
		(6,10+0,60+0,60+6,30+12,40+1,20+6,00+1,20+12,40)*1,98		92,66		
		(7,15)*4*1,98		56,63		
		Zazdívky:				
		(0,80*1,20)*2		1,92		
		(1,10*1,20)*2		2,64		
46	784195422R00	Malba barevná 2 vrstvy	m2	153,85	48,10	7 400,28
		Stěny nad v. 1,3 m:				
		(6,10+0,60+0,60+6,30+12,40+1,20+6,00+1,20+12,40)*1,98		92,66		
		(7,15)*4*1,98		56,63		
		Zazdívky:				
		(0,80*1,20)*2		1,92		
		(1,10*1,20)*2		2,64		
Celkem za 784 Malby						12 730,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,33	246,00	5 738,42
48	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	23,33	185,00	4 315,48
49	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	23,33	311,00	7 254,67
50	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	163,29	24,00	3 918,92
		23,3269*7		163,29		
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,33	106,00	2 472,65
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,33	9,00	209,94
53	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva skla	t	23,33	500,00	11 663,45
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 573,52

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	
Projekt	Rekonstrukce šaten II.ZŠ Napajedla
Investor	město Napajedla, Masarykovo nám. 89, Napajedla
A. č.	Z17-020
Smlouva	
Vypracoval	Bc.Pavel Keřt
Kontroloval	Bc.Pavel Keřt
Datum	15.3.2017
Zpracovatel	AKTÉ PK spol. s r.o.
CÚ	2017
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	5
Procento PM % 2	20

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	36 205,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 303,38	362,05
Montáž - materiál		232 185,00
Montáž - práce		55 860,00
Mezisoučet 1	37 508,38	288 407,05
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		17 282,70
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	37 508,38	305 689,75
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		343 198,13
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		343 198,13
Základ a hodnota DPH 21%	343 198,13	72 071,61
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		415 269,74

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celker	Montáž	Montáž celke	Cena	Cena celkem
Rozvaděč R1								
<i>Zapuštěná rozvadnice DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OC</i>								
<i>PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm</i>								
Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 60 mod., 80f ks		1,00	2 650,00	2 650,00			2 650,00	2 650,00
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 25kA Ks		1,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
<i>Vypínač</i>								
MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00	605,00	605,00			605,00	605,00
MSO-32-1 Vypínač	Ks	5,00	546,00	2 730,00			546,00	2 730,00
<i>Proudový chránič</i>								
Proudový chránič 40A/4pol, 30mA	Ks	2,00	1 743,00	3 486,00			1 743,00	3 486,00
<i>Jističe</i>								
Jistič 3x40A, 10kA	Ks	1,00	740,00	740,00			740,00	740,00
Jistič 1x10A, 10kA	Ks	7,00	116,00	812,00			116,00	812,00
Jistič 1x16A, 10kA	Ks	6,00	97,00	582,00			97,00	582,00
<i>PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT</i>								
LOGOI 230R	ks	1,00	7 250,00	7 250,00			7 250,00	7 250,00
<i>Regulátor</i>								
Regulátor	Ks	1,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
Software	Ks	1,00	2 850,00	2 850,00			2 850,00	2 850,00
Rozvaděč R1 - celkem				29 705,00				29 705,00
Dodávky								
Rozvaděč R1	ks	1,00	36 205,00	36 205,00				
Dodávky - celkem				36 205,00				
Elektromontáže								
Pohybové čidlo	Ks	14,00	1 050,00	14 700,00			1 050,00	14 700,00
<i>Tlačítla modulová</i>								
Ovládací tlačítko 1pol/10A	Ks	5,00	185,00	925,00			185,00	925,00
Převodník signálu	Ks	3,00	580,00	1 740,00			580,00	1 740,00
Sensor coupler	Ks	4,00	670,00	2 680,00			670,00	2 680,00
<i>Krabice elektroinstalační</i>								
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	20,00	7,00	140,00			7,00	140,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x2.5 mm2	m	200,00	19,00	3 800,00	17,00	3 400,00	36,00	7 200,00
CYKY-J 5x1.5 mm2	m	350,00	20,00	7 000,00	17,00	5 950,00	37,00	12 950,00
CYKY-O 2x1.5 mm2	m	300,00	11,00	3 300,00	17,00	5 100,00	28,00	8 400,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
ZÁKLOPKOU DO								
5x4 mm2	ks	20,00			35,00	700,00	35,00	700,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	30,00			22,00	660,00	22,00	660,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
Do 2,5 mm2	ks	300,00			11,00	3 300,00	11,00	3 300,00
<i>ZÁSUVKA NN</i>								
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranr	ks	10,00	145,00	1 450,00	65,00	650,00	210,00	2 100,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
3x1-2,5mm2	ks	100,00	5,00	500,00			5,00	500,00
<i>Svítilna</i>								
Typ A - LED svítidlo 30W, IP20, DALI	ks	45,00	3 450,00	155 250,00			3 450,00	155 250,00
Nouzový modul-LED svítidlo 30W, IP20	ks	17,00	1 450,00	24 650,00			1 450,00	24 650,00
Reflektor s PIR čidlem	ks	1,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00
<i>ELEKTROVRÁTNÝ</i>								
S audiem	ks	1,00	9 800,00	9 800,00			9 800,00	9 800,00
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Napojení na stavající zařízení	hod	10,00			250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
Demontáž a montáž elektrovrátný	hod	15,00			250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
Demontáž a montáž videokamery	hod	15,00			250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
Demontáž a montáž jednotný čas	hod	15,00			250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
Demontáž a montáž docházkový systém	hod	15,00			250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	8,00			400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00			250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatními profesemi	hod	10,00			250,00	2 500,00	250,00	2 500,00
<i>Projekt</i>								
Skutečné provedení	ks	1,00			10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Podružný materiál				5 000,00				5 000,00
Elektromontáže - celkem				232 185,00		55 860,00		288 045,00