

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 15.9.2016

Stavba : D362

ZTV V LOKALITE TRAVNIKY HRUBCICE

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

IČO : 46976469

tř. Masarykova 1197

DIČ : CZ46976469

698 01 Veselí nad Moravou

Za zhotovitele :

Za objednatele :

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.  
tř. Masarykova 1197  
698 01 Veselí nad Moravou  
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469  
-901-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 731 201,00
DPH	21 %	1 623 552,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>9 354 753</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	4 857 401	0	4 014 381	843 020	51,9
2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	3 216 394	0	2 658 177	558 217	34,4
3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	539 019	0	445 470	93 549	5,8
4 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	274 877	0	227 171	47 706	2,9
5 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	467 062	0	386 001	81 060	5,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>9 354 753</b>	<b>0</b>	<b>7 731 201</b>	<b>1 623 552</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1		0	0	0	0	0,0
2		0	0	0	0	0,0
3		0	0	0	0	0,0
4		0	0	0	0	0,0
5		0	0	0	0	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0

96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0	0
O99	Ostatní náklady			0	0	0	0	0
V99	Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
1	SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
D362	ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	4 003 282	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	11 099	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	4 014 381	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	4 014 381	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	4 014 381	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 15. 09. 2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 <p style="font-size: small;">VHS plus s.r.o. Mázdarykova 1197 692 01 Veselí nad Moravou IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469 -901-</p>		
Základ pro DPH		21,0 %	4 014 381 Kč	
DPH		21,0 %	843 020 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 857 401 Kč</b>	

Poznámka :

*m*

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 069 532	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 130	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	177 583	0	0	0	0
5 Komunikace	2 210 436	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	43 461	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	275 428	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	332	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77 611	0	0	0	0
O99 Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
V99 Vedlejší rozpočtové náklady	21 036	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 099	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	92 734	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 003 282</b>	<b>11 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 069 532	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 130	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	177 583	0	0	0	0
5 Komunikace	2 210 436	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	43 461	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	275 428	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	332	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77 611	0	0	0	0
O99 Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
V99 Vedlejší rozpočtové náklady	21 036	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 099	0	0	0
D96 Přesuny suti a vzbouraných hmot	92 734	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 003 282</b>	<b>11 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 11+2+88*0,7+26	m2	100,60	25,30	2 545,18
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 60+5.3+22	m2	87,30	355,60	31 043,88
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 310*2,2	m2	682,00	21,40	14 594,80
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm 310	m2	310,00	25,60	7 936,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00	35,10	702,00
6	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení 247*1*0,3	m3	74,10	219,80	16 287,18
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Začátek provozního součtu (0+3,8)*0,5*20 (3,8+3,37)*0,5*20 (3,37+5,87)*0,5*20 (5,87+8,6)*0,5*20 (8,6+7,4)*0,5*20 (7,4+5,86)*0,5*20 (5,86+4,44)*0,5*20 (4,44+8,5)*0,5*20 (8,5+6,7)*0,5*20 (6,7+6,75)*0,5*20 (6,75+6,43)*0,5*20 (6,43+5,86)*0,5*20 (5,86+7,66)*0,5*20 (7,66+5,56)*0,5*20 (5,56+5,2)*0,5*20 (5,2+9,67)*0,5*20 (9,67+8,82)*0,5*20 (8,82+9,17)*0,5*20 (9,17+9,01)*0,5*20 (9,01+9,2)*0,5*20 (9,2+9,5)*0,5*19,85 Konec provozního součtu 2850,9975*0,4	m3	1 140,40	20,40	23 264,14
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (0+4,21)*0,5*17,61 (4,21+4,98)*0,5*20 (4,98+7,75)*0,5*20 (7,75+3,52)*0,5*20 (3,52+1,8)*0,5*20 (1,8+0,92)*0,5*20 (0,92+0,65)*0,5*20 (0,65+0,81)*0,5*20 (0,81+1,38)*0,5*20 (1,38+1,78)*0,5*20 (1,78+1,64)*0,5*20 (1,64+0,97)*0,5*20	m3	778,75	65,40	50 930,52

*me*

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,97+0,83)*0,5*20		18,00		
		(0,83+1,2)*0,5*20		20,30		
		(1,2+0,97)*0,5*20		21,70		
		(0,97+1,57)*0,5*20		25,40		
		(1,57+1)*0,5*20		25,70		
		(1+0,46)*0,5*20		14,60		
		(0,46+0,68)*0,5*20		11,40		
		(0,68+1,04)*0,5*20		17,20		
		(1,04+0)*0,5*20		10,40		
		(0+0,3)*0,5*20		3,00		
		(0,3+0,38)*0,5*20		6,80		
		(0,38+0,2)*0,5*20		5,80		
		(0,2+0,1)*0,5*20		3,00		
		(0,1+0,1)*0,5*19,85		1,99		
9	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	103,33	378,70	39 130,88
		519,85*0,3*0,5		77,98		
		(21,8+2,8+2,45+2,4+8,2+10,3+1,6+0,6)*0,4*1		20,06		
		13,23*0,4*1		5,29		
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	103,33	107,80	11 138,92
		519,85*0,3*0,5		77,98		
		(21,8+2,8+2,45+2,4+8,2+10,3+1,6+0,6)*0,4*1		20,06		
		13,23*0,4*1		5,29		
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	323,69	54,10	17 511,73
		Začátek provozního součtu				
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
		Konec provozního součtu		1 078,97		
		1078,9725*0,15*2		323,69		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 860,63	64,90	120 754,89

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 11+2+88*0,7+26	m2	100,60 100,60	25,30	2 545,18
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm 60+5.3+22	m2	87,30 87,30	355,60	31 043,88
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 310*2,2	m2	682,00 682,00	21,40	14 594,80
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm 310	m2	310,00 310,00	25,60	7 936,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00	35,10	702,00
6	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení 247*1*0,3	m3	74,10 74,10	219,80	16 287,18
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Začátek provozního součtu (0+3,8)*0,5*20 (3,8+3,37)*0,5*20 (3,37+5,87)*0,5*20 (5,87+8,6)*0,5*20 (8,6+7,4)*0,5*20 (7,4+5,86)*0,5*20 (5,86+4,44)*0,5*20 (4,44+8,5)*0,5*20 (8,5+6,7)*0,5*20 (6,7+6,75)*0,5*20 (6,75+6,43)*0,5*20 (6,43+5,86)*0,5*20 (5,86+7,66)*0,5*20 (7,66+5,56)*0,5*20 (5,56+5,2)*0,5*20 (5,2+9,67)*0,5*20 (9,67+8,82)*0,5*20 (8,82+9,17)*0,5*20 (9,17+9,01)*0,5*20 (9,01+9,2)*0,5*20 (9,2+9,5)*0,5*19,85 Konec provozního součtu 2850,9975*0,4	m3	1 140,40  38,00 71,70 92,40 144,70 160,00 132,60 103,00 129,40 152,00 134,50 131,80 122,90 135,20 132,20 107,60 148,70 184,90 179,90 181,80 182,10 185,60 2 851,00 1 140,40	20,40	23 264,14
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (0+4,21)*0,5*17,61 (4,21+4,98)*0,5*20 (4,98+7,75)*0,5*20 (7,75+3,52)*0,5*20 (3,52+1,8)*0,5*20 (1,8+0,92)*0,5*20 (0,92+0,65)*0,5*20 (0,65+0,81)*0,5*20 (0,81+1,38)*0,5*20 (1,38+1,78)*0,5*20 (1,78+1,64)*0,5*20 (1,64+0,97)*0,5*20	m3	778,75 37,07 91,90 127,30 112,70 53,20 27,20 15,70 14,60 21,90 31,60 34,20 26,10	65,40	50 930,52



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,97+0,83)*0,5*20		18,00		
		(0,83+1,2)*0,5*20		20,30		
		(1,2+0,97)*0,5*20		21,70		
		(0,97+1,57)*0,5*20		25,40		
		(1,57+1)*0,5*20		25,70		
		(1+0,46)*0,5*20		14,60		
		(0,46+0,68)*0,5*20		11,40		
		(0,68+1,04)*0,5*20		17,20		
		(1,04+0)*0,5*20		10,40		
		(0+0,3)*0,5*20		3,00		
		(0,3+0,38)*0,5*20		6,80		
		(0,38+0,2)*0,5*20		5,80		
		(0,2+0,1)*0,5*20		3,00		
		(0,1+0,1)*0,5*19,85		1,99		
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	103,33	378,70	39 130,88
		519,85*0,3*0,5		77,98		
		(21,8+2,8+2,45+2,4+8,2+10,3+1,6+0,6)*0,4*1		20,06		
		13,23*0,4*1		5,29		
10	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	103,33	107,80	11 138,92
		519,85*0,3*0,5		77,98		
		(21,8+2,8+2,45+2,4+8,2+10,3+1,6+0,6)*0,4*1		20,06		
		13,23*0,4*1		5,29		
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	323,69	54,10	17 511,73
		Začátek provozního součtu				
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
		Konec provozního součtu		1 078,97		
		1078,9725*0,15*2		323,69		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 860,63	64,90	120 754,89

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103,33+778,75+1140,4-161,85		1 860,63		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (103,33+778,75+1140,4-161,85)*5	m3	9 303,15 9 303,15	12,60	117 219,69
14	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 778,75+103,33	m3	882,08 882,08	126,00	111 142,08
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Začátek provozního součtu	m3	161,85	38,60	6 247,25
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
		Konec provozního součtu		1 078,97		
		1078,9725*0,15		161,85		
16	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	877,80	45,60	40 027,68
		(0+1)*0,5*20		10,00		
		(1+0,9)*0,5*20		19,00		
		(0,9+2,67)*0,5*20		35,70		
		(2,67+3,87)*0,5*20		65,40		
		(3,87+2,2)*0,5*20		60,70		
		(2,2+2,46)*0,5*20		46,60		
		(2,46+0,75)*0,5*20		32,10		
		(0,75+3,45)*0,5*20		42,00		
		(3,45+2,4)*0,5*20		58,50		
		(2,4+1,84)*0,5*20		42,40		
		(1,84+1,55)*0,5*20		33,90		
		(1,55+1,26)*0,5*20		28,10		
		(1,26+1,4)*0,5*20		26,60		
		(1,4+1,38)*0,5*20		27,80		
		(1,38+1,38)*0,5*20		27,60		
		(1,38+2,83)*0,5*20		42,10		
		(2,83+1,73)*0,5*20		45,60		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,73+2,2)*0,5*20		39,30		
		(2,2+2,83)*0,5*20		50,30		
		(2,83+3,84)*0,5*20		66,70		
		(3,84+3,9)*0,5*20		77,40		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 860,63	9,50	17 675,99
		103,33+778,75+1140,4-161,85		1 860,63		
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 078,97	29,10	31 398,10
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 113,68	6,80	27 972,9
		2910,98+464,24+584,015		3 959,24		
		(481-94,9)*0,4		154,44		
20	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 078,97	18,10	19 529,40
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
21	182301132R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 078,97	21,70	23 413,70
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		
		(3,7+2,4)*0,5*20		61,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+2,4)*0,5*20		51,00		
		(2,4+2,7)*0,5*20		51,00		
		(2,7+3)*0,5*19,85		56,57		
22	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	1 078,97	3,60	3 884,30
		(0+1,6)*0,5*20		16,00		
		(1,6+1,9)*0,5*20		35,00		
		(1,9+2,43)*0,5*20		43,30		
		(2,43+1,3)*0,5*20		37,30		
		(1,3+2,65)*0,5*20		39,50		
		(2,65+3,55)*0,2*20		24,80		
		(3,55+2,6)*0,5*20		61,50		
		(2,6+3,3)*0,5*20		59,00		
		(3,3+0,4)*0,5*20		37,00		
		(0,4+3,1)*0,5*20		35,00		
		(3,1+2,5)*0,5*20		56,00		
		(2,5+2,6)*0,5*20		51,00		
		(2,6+2,3)*0,5*20		49,00		
		(2,3+2,3)*0,5*20		46,00		
		(2,3+2,4)*0,5*20		47,00		
		(2,4+2,8)*0,5*20		52,00		
		(2,8+2,7)*0,5*20		55,00		
		(2,7+3,7)*0,5*20		64,00		



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3.7+2.4)*0.5*20		61,00		
		(2.4+2.7)*0.5*20		51,00		
		(2.7+2.4)*0.5*20		51,00		
		(2.4+2.7)*0.5*20		51,00		
		(2.7+3)*0.5*19,85		56,57		
23	spec	Násypový materiál vhodný do násypů v aktivní zóny	m3	877,80	380,00	333 564,00
		(0+1)*0.5*20		10,00		
		(1+0.9)*0.5*20		19,00		
		(0.9+2.67)*0.5*20		35,70		
		(2.67+3.87)*0.5*20		65,40		
		(3.87+2.2)*0.5*20		60,70		
		(2.2+2.46)*0.5*20		46,60		
		(2.46+0.75)*0.5*20		32,10		
		(0.75+3.45)*0.5*20		42,00		
		(3.45+2.4)*0.5*20		58,50		
		(2.4+1.84)*0.5*20		42,40		
		(1.84+1.55)*0.5*20		33,90		
		(1.55+1.26)*0.5*20		28,10		
		(1.26+1.4)*0.5*20		26,60		
		(1.4+1.38)*0.5*20		27,80		
		(1.38+1.38)*0.5*20		27,60		
		(1.38+2.83)*0.5*20		42,10		
		(2.83+1.73)*0.5*20		45,60		
		(1.73+2.2)*0.5*20		39,30		
		(2.2+2.83)*0.5*20		50,30		
		(2.83+3.84)*0.5*20		66,70		
		(3.84+3.9)*0.5*20		77,40		
24	spec.	Travní směs	kg	21,00	77,00	1 617,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 069 532,30</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
25	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100	t	0,93	24 900,00	23 129,6
		Začátek provozního součtu				
		36,75*0,6*2		44,10		
		36,75*(0,75+0,88+0,79)*0,333*2		59,23		
		12,4*0,6*2		14,88		
		12,24*(0,74+0,68)*0,5*2		17,38		
		13,59*0,6*2		16,31		
		13,59*(0,71+0,77)*0,5*2		20,11		
		Konec provozního součtu		172,01		
		172,0127*0,0054		0,93		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>23 129,61</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
26	327324128R00	Zdi a valy z betonu želez. síranovzdor. C30/37 XA3	m3	24,73	1 985,00	49 089,25
		36,75*0,6*0,4		8,82		
		36,75*(0,75+0,88+0,79)*0,333*0,2		5,92		
		12,4*0,6*0,4		2,98		
		12,24*(0,74+0,68)*0,5*0,2		1,74		
		13,59*0,6*0,4		3,26		
		13,59*(0,71+0,77)*0,5*0,2		2,01		





## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,9+2,9)*1,01		80,24		
		(2,9+2,9)*1,01		5,86		
		-4,44		-4,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>2 210 435,65</b>
	<b>Díl: 88</b>	<b>Potrubi z drenážek</b>				
46	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 519,85*0,3*0,5	m3	77,98	420,00	32 750,55
				77,98		
47	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm 519,85	m	519,85	7,45	3 872,88
				519,85		
48	Spec.	Drenážní potrubí 414,85*1,01	m	419,00	16,32	6 838,06
				419,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>88 Potrubí z drenážek</b>				<b>43 461,49</b>
	<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
49	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla 10,7+1,8	m	12,50	110,00	1 375,00
				12,50		
50	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	150,00	150,00
51	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm (519,85-2,36)*2 -19-17,5-14,3-13,9-14,5	m	955,78	58,60	56 008,71
				1 034,98		
				-79,20		
52	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 (519,85-2,36)*2 -19-17,5-14,3-13,9-14,5 -3-6-6-3,5-3,5-4-4,5-3-3-24 -48	m	847,28	61,80	52 361,90
				1 034,98		
				-79,20		
				-60,50		
				-48,00		
53	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 12,5+8+2,1+2,1+2+2+2,4+2,4+5+9+2,5+1+30+15+13+8+31 25+22+240+46	m	481,00	50,56	24 319,36
				148,00		
				333,00		
54	917862111RU4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku obloukového 780/150/250 19*3	m	57,00	291,50	16 615,50
				57,00		
55	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 3+11,5+15+6+6+3,5+3,5+4+4,5+3+3+33+24+48+20+15+21+15+13	m	252,00	50,56	12 741,12
				252,00		
56	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250 17+2*8	m	33,00	148,88	4 913,04
				33,00		
57	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 955,78*0,35*0,05	m3	16,73	1 610,00	26 929,02
				16,73		
58	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25 955,78*2*1,01	kus	1 930,68	25,97	50 139,65
				1 930,68		
59	spec	Zábradlí včetně nátěru 10,7+1,8	m	12,50	1 950,00	24 375,00
				12,50		
60	spec.	Dopravní značka	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
61	40445920	Stojan dopravních značek, patka	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>275 428,30</b>
	<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
62	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	1,00	332,00	332,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>332,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	1 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 128,23	18,80	77 610,64
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>77 610,64</b>
<b>Díl: O99</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
64	O991	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
65	O992	Zkoušky únosnosti pláně	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
66	O993	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>O99 Ostatní náklady</b>				<b>12 000,00</b>
<b>Díl: V99</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
67	V991	Zařízení staveniště	soubor	1,00	21 035,50	21 035,50
<b>Celkem za</b>		<b>V99 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>21 035,50</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
68	711111132RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL + ALPM, včetně dodávky	m2	86,01	56,50	4 859,36
		Začátek provozního součtu				
		36.75*0,6*2		44,10		
		36.75*(0,75+0,88+0,79)*0,333*2		59,23		
		12.4*0,6*2		14,88		
		12.24*(0,74+0,68)*0,5*2		17,38		
		13.59*0,6*2		16,31		
		13.59*(0,71+0,77)*0,5*2		20,11		
		Konec provozního součtu		172,01		
		172,0127*0,5		86,01		
69	711482011RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků	m2	29,00	129,00	3 741,00
		58*0,5		29,00		
70	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	819,27	3,05	2 498,77
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>11 099,12</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	252,89	77,30	19 548,19
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 540,42	7,10	25 137,00
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	252,89	190,00	48 048,59
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>92 733,78</b>



Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	969 330	0	0	0	0
5 Komunikace	1 368 263	0	0	0	0
8 Trubní vedení	54 981	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	19 287	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	165 734	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	48 582	0	0	0	0
O99 Zemní práce	12 000	0	0	0	0
V99 Zemní práce	20 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 658 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	
Oborová přírážka			0	
Přesun stavebních kapacit			0	
Mimostaveništní doprava			0	
Zařízení staveniště			0	
Provoz investora			0	
Kompletační činnost (IČD)			0	
Rezerva rozpočtu			0	
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení 6*1*0,4*2	m3	4,80 4,80	219,80	1 055,04
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Začátek provozního součtu (4,75+9,87)*0,5*20 (9,87+12,54)*0,5*20 (12,54+10,73)*0,5*20 (10,73+12,48)*0,5*20 (12,48+12,31)*0,5*20 (12,31+11,94)*0,5*20 (11,94+10,81)*0,5*20 (10,81+11,29)*0,5*20 (11,29+14,17)*0,5*20 (14,17+14,54)*0,5*20 (14,54+11,27)*0,5*20 (11,27+10,1)*0,5*20 (10,1+9,52)*0,5*20 (9,52+12,93)*0,5*20 (12,93+4,75)*0,5*20,49 Konec provozního součtu 3389,3316*0,4	m3	1 355,73 146,20 224,10 232,70 232,10 247,90 242,50 227,50 221,00 254,60 287,10 258,10 213,70 196,20 224,50 181,13 3 389,33 1 355,73	20,40	27 656,95
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (0,86+0,71)*0,5*20 (0,71+0)*0,5*20	m3	22,80 15,70 7,10	65,40	1 491,12
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 300,4*0,3*0,15	m3	13,52 13,52	378,70	5 119,27
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 300,4*0,3*0,15	m3	13,52 13,52	107,80	1 457,24
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Začátek provozního součtu (0+4,16)*0,5*20 (4,16+3,86)*0,5*20 (3,86+4,14)*0,5*20 (4,14+3,95)*0,5*20 (3,95+3,7)*0,5*20 (3,7+4,5)*0,5*20 (4,5+5)*0,5*20 (5+5,9)*0,5*20 (5,9+6,3)*0,5*20 (6,3+4,71)*0,5*20 (4,71+3,5)*0,5*20 (3,5+2,9)*0,5*20 (2,9+4,6)*0,5*20 (4,6+0)*0,5*20,49 Konec provozního součtu 1145,527*0,15*2	m3	343,66 41,60 80,20 80,00 80,90 76,50 82,00 95,00 109,00 122,00 110,10 82,10 64,00 75,00 47,13 1 145,53 343,66	54,10	18 591,90
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu (4,75+9,87)*0,5*20	m3	1 206,70 146,20	64,90	78 315,03

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(9,87+12,54)*0,5*20		224,10		
		(12,54+10,73)*0,5*20		232,70		
		(10,73+12,48)*0,5*20		232,10		
		(12,48+12,31)*0,5*20		247,90		
		(12,31+11,94)*0,5*20		242,50		
		(11,94+10,81)*0,5*20		227,50		
		(10,81+11,29)*0,5*20		221,00		
		(11,29+14,17)*0,5*20		254,60		
		(14,17+14,54)*0,5*20		287,10		
		(14,54+11,27)*0,5*20		258,10		
		(11,27+10,1)*0,5*20		213,70		
		(10,1+9,52)*0,5*20		196,20		
		(9,52+12,93)*0,5*20		224,50		
		(12,93+4,75)*0,5*20,49		181,13		
		Konec provozního součtu		3 389,33		
		3389,3316*0,4		1 355,73		
		(0,86+0,71)*0,5*20		15,70		
		(0,71+0)*0,5*20		7,10		
		-1145,53*0,15		-171,83		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 033,52	12,60	76 022,30
		Začátek provozního součtu				
		(4,75+9,87)*0,5*20		146,20		
		(9,87+12,54)*0,5*20		224,10		
		(12,54+10,73)*0,5*20		232,70		
		(10,73+12,48)*0,5*20		232,10		
		(12,48+12,31)*0,5*20		247,90		
		(12,31+11,94)*0,5*20		242,50		
		(11,94+10,81)*0,5*20		227,50		
		(10,81+11,29)*0,5*20		221,00		
		(11,29+14,17)*0,5*20		254,60		
		(14,17+14,54)*0,5*20		287,10		
		(14,54+11,27)*0,5*20		258,10		
		(11,27+10,1)*0,5*20		213,70		
		(10,1+9,52)*0,5*20		196,20		
		(9,52+12,93)*0,5*20		224,50		
		(12,93+4,75)*0,5*20,49		181,13		
		Konec provozního součtu		3 389,33		
		3389,3316*0,4*5		6 778,66		
		(0,86+0,71)*0,5*20*5		78,50		
		(0,71+0)*0,5*20*5		35,50		
		-1145,53*0,15*5		-859,15		
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	22,80	126,00	2 872,80
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	171,83	38,60	6 632,60
		Začátek provozního součtu				
		(0+4,16)*0,5*20		41,60		
		(4,16+3,86)*0,5*20		80,20		
		(3,86+4,14)*0,5*20		80,00		
		(4,14+3,95)*0,5*20		80,90		
		(3,95+3,7)*0,5*20		76,50		
		(3,7+4,5)*0,5*20		82,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,5+5)*0,5*20		95,00		
		(5+5,9)*0,5*20		109,00		
		(5,9+6,3)*0,5*20		122,00		
		(6,3+4,71)*0,5*20		110,10		
		(4,71+3,5)*0,5*20		82,10		
		(3,5+2,9)*0,5*20		64,00		
		(2,9+4,6)*0,5*20		75,00		
		(4,6+0)*0,5*20,49		47,13		
		Konec provozního součtu		1 145,53		
		1145,527*0,15		171,83		
11	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	1 437,97	45,60	65 571,45
		(0+0,5)*0,5*20		5,00		
		(0,5+4,86)*0,5*20		53,60		
		(4,86+5,73)*0,5*20		105,90		
		(5,73+5,42)*0,5*20		111,50		
		(5,42+5,09)*0,5*20		105,10		
		(5,09+5,73)*0,5*20		108,20		
		(5,73+6,01)*0,5*20		117,40		
		(6,01+6,93)*0,5*20		129,40		
		(6,93+9,73)*0,5*20		166,60		
		(9,73+10,96)*0,5*20		206,90		
		(10,96+6,33)*0,5*20		172,90		
		(6,33+3,9)*0,5*20		102,30		
		(3,9+2,8)*0,5*20		67,00		
		(2,8+6,5)*0,5*20		93,00		
		(6,5+0)*0,5*20		65,00		
		-1145,53*0,15		-171,83		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 206,70	9,50	11 463,68
		Začátek provozního součtu				
		(4,75+9,87)*0,5*20		146,20		
		(9,87+12,54)*0,5*20		224,10		
		(12,54+10,73)*0,5*20		232,70		
		(10,73+12,48)*0,5*20		232,10		
		(12,48+12,31)*0,5*20		247,90		
		(12,31+11,94)*0,5*20		242,50		
		(11,94+10,81)*0,5*20		227,50		
		(10,81+11,29)*0,5*20		221,00		
		(11,29+14,17)*0,5*20		254,60		
		(14,17+14,54)*0,5*20		287,10		
		(14,54+11,27)*0,5*20		258,10		
		(11,27+10,1)*0,5*20		213,70		
		(10,1+9,52)*0,5*20		196,20		
		(9,52+12,93)*0,5*20		224,50		
		(12,93+4,75)*0,5*20,49		181,13		
		Konec provozního součtu		3 389,33		
		3389,3316*0,4		1 355,73		
		(0,86+0,71)*0,5*20		15,70		
		(0,71+0)*0,5*20		7,10		
		-1145,53*0,15		-171,83		
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 145,53	29,10	33 334,84

*M*

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0+4,16)*0,5*20		41,60		
		(4,16+3,86)*0,5*20		80,20		
		(3,86+4,14)*0,5*20		80,00		
		(4,14+3,95)*0,5*20		80,90		
		(3,95+3,7)*0,5*20		76,50		
		(3,7+4,5)*0,5*20		82,00		
		(4,5+5)*0,5*20		95,00		
		(5+5,9)*0,5*20		109,00		
		(5,9+6,3)*0,5*20		122,00		
		(6,3+4,71)*0,5*20		110,10		
		(4,71+3,5)*0,5*20		82,10		
		(3,5+2,9)*0,5*20		64,00		
		(2,9+4,6)*0,5*20		75,00		
		(4,6+0)*0,5*20,49		47,13		
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 049,61	6,80	41 137,34
		Začátek provozního součtu				
		(4,75+9,87)*0,5*20		146,20		
		(9,87+12,54)*0,5*20		224,10		
		(12,54+10,73)*0,5*20		232,70		
		(10,73+12,48)*0,5*20		232,10		
		(12,48+12,31)*0,5*20		247,90		
		(12,31+11,94)*0,5*20		242,50		
		(11,94+10,81)*0,5*20		227,50		
		(10,81+11,29)*0,5*20		221,00		
		(11,29+14,17)*0,5*20		254,60		
		(14,17+14,54)*0,5*20		287,10		
		(14,54+11,27)*0,5*20		258,10		
		(11,27+10,1)*0,5*20		213,70		
		(10,1+9,52)*0,5*20		196,20		
		(9,52+12,93)*0,5*20		224,50		
		(12,93+4,75)*0,5*20,49		181,13		
		Konec provozního součtu		3 389,33		
		3389,3316		3 389,33		
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*(0,95+0,4)		53,46		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+10,4		261,80		
		(10,9+12,9+24+25,5+26+115,7+54,1+27,5+6,4-2,5+10+16)*1,35		443,48		
		vjezdy:-(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*1,35		-53,46		
		821,51*0,45		369,68		
		331*0,4		132,40		
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 145,53	18,10	20 734,04
		(0+4,16)*0,5*20		41,60		
		(4,16+3,86)*0,5*20		80,20		
		(3,86+4,14)*0,5*20		80,00		
		(4,14+3,95)*0,5*20		80,90		
		(3,95+3,7)*0,5*20		76,50		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,7+4,5)*0,5*20		82,00		
		(4,5+5)*0,5*20		95,00		
		(5+5,9)*0,5*20		109,00		
		(5,9+6,3)*0,5*20		122,00		
		(6,3+4,71)*0,5*20		110,10		
		(4,71+3,5)*0,5*20		82,10		
		(3,5+2,9)*0,5*20		64,00		
		(2,9+4,6)*0,5*20		75,00		
		(4,6+0)*0,5*20,49		47,13		
16	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 145,53	21,70	24 857,94
		(0+4,16)*0,5*20		41,60		
		(4,16+3,86)*0,5*20		80,20		
		(3,86+4,14)*0,5*20		80,00		
		(4,14+3,95)*0,5*20		80,90		
		(3,95+3,7)*0,5*20		76,50		
		(3,7+4,5)*0,5*20		82,00		
		(4,5+5)*0,5*20		95,00		
		(5+5,9)*0,5*20		109,00		
		(5,9+6,3)*0,5*20		122,00		
		(6,3+4,71)*0,5*20		110,10		
		(4,71+3,5)*0,5*20		82,10		
		(3,5+2,9)*0,5*20		64,00		
		(2,9+4,6)*0,5*20		75,00		
		(4,6+0)*0,5*20,49		47,13		
17	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	1 145,53	3,60	4 123,90
		(0+4,16)*0,5*20		41,60		
		(4,16+3,86)*0,5*20		80,20		
		(3,86+4,14)*0,5*20		80,00		
		(4,14+3,95)*0,5*20		80,90		
		(3,95+3,7)*0,5*20		76,50		
		(3,7+4,5)*0,5*20		82,00		
		(4,5+5)*0,5*20		95,00		
		(5+5,9)*0,5*20		109,00		
		(5,9+6,3)*0,5*20		122,00		
		(6,3+4,71)*0,5*20		110,10		
		(4,71+3,5)*0,5*20		82,10		
		(3,5+2,9)*0,5*20		64,00		
		(2,9+4,6)*0,5*20		75,00		
		(4,6+0)*0,5*20,49		47,13		
18	spec	Násypový materiál vhodný do násypů v aktivní zóně	m3	1 437,97	380,00	546 428,79
		(0+0,5)*0,5*20		5,00		
		(0,5+4,86)*0,5*20		53,60		
		(4,86+5,73)*0,5*20		105,90		
		(5,73+5,42)*0,5*20		111,50		
		(5,42+5,09)*0,5*20		105,10		
		(5,09+5,73)*0,5*20		108,20		
		(5,73+6,01)*0,5*20		117,40		
		(6,01+6,93)*0,5*20		129,40		
		(6,93+9,73)*0,5*20		166,60		
		(9,73+10,96)*0,5*20		206,90		



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(10,96+6,33)*0,5*20		172,90		
		(6,33+3,9)*0,5*20		102,30		
		(3,9+2,8)*0,5*20		67,00		
		(2,8+6,5)*0,5*20		93,00		
		(6,5+0)*0,5*20		65,00		
		-1145,53*0,15		-171,83		
19	spec.	Travní směs	kg	32,00	77,00	2 464,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>969 330,21</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem tl. 30 cm	m2	2 143,80	43,00	92 183,49
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*(1,1+0,4)		59,40		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+10		261,80		
		821,51*0,45		369,68		
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	331,10	101,00	33 441,10
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*(0,95+0,4+0,4)		69,30		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+10		261,80		
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 822,15	132,00	240 524,06
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		820,51*0,45		369,23		
23	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	390,02	162,00	63 182,43
		(10,9+12,9+24+25,5+28+115,7+54,1+27,5+6,4-2,5+10+16)*1,35		443,48		
		vjezdy:-(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*1,35		-53,46		
24	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 301,95	207,00	269 502,62
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		-603,91*0,25		-150,98		
25	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	315,26	293,00	92 371,18
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*(0,95+0,4)		53,46		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+10		261,80		
26	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	1 301,95	130,00	169 252,85
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		-603,91*0,25		-150,98		
27	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 301,95	18,50	24 085,98
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		-603,91*0,25		-150,98		
28	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 301,95	12,40	16 144,12
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		-603,91*0,25		-150,98		
29	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 301,95	154,80	201 541,09
		(300,49-4,75)*4,75		1 404,77		
		48,95*0,25		12,24		
		5*0,25		1,25		
		6+7,6		13,60		
		0,86*7*0,5*7		21,07		
		-603,91*0,25		-150,98		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	390,02	132,00	51 481,98
		(10,9+12,9+24+25,5+28+115,7+54,1+27,5+6,4-2,5+10+16)*1,35		443,48		
		vjezdy:-(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*1,35		-53,46		
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	315,26	145,00	45 712,70
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*(0,95+0,4)		53,48		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+10		261,80		
32	spec	Dlažba zámková tl.60 mm - přírodní	m <sup>2</sup>	260,01	95,40	24 804,95
		(10,9+12,9+24+25,5+28+115,7+54,1+27,5+6,4-2,5+10+16)*0,9		295,65		
		vjezdy:-(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*0,9		-35,64		
33	spec	Dlažba zámková tl. 80 mm - reliéfní, červená	m <sup>2</sup>	16,00	281,96	4 510,91
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*0,4*1,01		16,00		
34	spec	Dlažba zámková tl. 60 mm - reliéfní, červená	m <sup>2</sup>	4,85	243,38	1 179,91
		3*0,4*4*1,01		4,85		
35	spec	Dlažba zámková tl. 80 mm červená	m <sup>2</sup>	5,66	163,24	923,29
		14*0,2*2*1,01		5,66		
36	spec	Dlažba zámková tl.80 mm - přírodní	m <sup>2</sup>	294,19	127,20	37 420,38
		vjezdy:(3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3)*0,9*1,01		36,00		
		plochy:11,9+11,5+11,5+11,5+11,5+(11,5+11,5+11,5+11,5+11,5+1		263,84		
		-5,65		-5,65		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 368 263,03</b>
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				
37	822222222	Železobetonový žlab překrytý litinovou mříží D400 šířky 500mm	m	4,75	11 575,00	54 981,25
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>54 981,25</b>
Díl: 88		<b>Potrubí z drenážek</b>				
38	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m <sup>3</sup>	45,06	420,00	18 925,20
		300,4*0,3*0,5		45,06		
39	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	15,00	7,45	111,75
40	Spec.	Drenážní potrubí	m	15,30	16,32	249,70
	<b>Celkem za</b>	<b>88 Potrubí z drenážek</b>				<b>19 286,65</b>
Díl: 91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	2 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKA - ÚSEK B	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm 2,7+114,6+5,1+39,8+2,3+28,8+12,5	m	603,91 603,91	58,60	35 389,13
42	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 2,7+114,6+5,1+39,8+2,3+28,8+12,5 -32 -(3+3+3,5+3+3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+6,1+3+3+3+3)	m	513,81 603,91 -32,00 -58,10	61,80	31 753,46
43	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 10,9+12,9+24+25,5+28+115,7+54,1+27,5+6,4+10+16	m	331,00 331,00	50,56	16 735,36
44	917862111RU4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včet. obrubníku obloukového 780/150/250 3*20	m	60,00 60,00	291,50	17 490,00
45	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 +11,5+12,2+18,6+19,1+24,2	m	215,70 215,70	50,56	10 905,79
46	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250 32	m	32,00 32,00	148,88	4 764,16
47	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 603,91*0,35*0,05	m3	10,57 10,57	1 610,00	17 015,12
48	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25 603,91*2*1,01	kus	1 219,90 1 219,90	25,97	31 680,76
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>165 733,78</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
49	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 584,15	18,80	48 582,07
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>48 582,07</b>
<b>Díl: O99</b>	<b>Zemní práce</b>					
50	O991	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
51	O992	Zkoušky únosnosti pláně	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
52	O993	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za O99 Zemní práce</b>						<b>12 000,00</b>
<b>Díl: V99</b>	<b>Zemní práce</b>					
53	V991	Zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za V99 Zemní práce</b>						<b>20 000,00</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
3	SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
D362	ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	445 470	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	445 470	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		445 470	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		445 470	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 15. 09. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <small>VHS PLUS, VODNĚHOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO              tř. Mládeže, 602 01              698 01 Veselí nad Moravou              IČO: 45976459 DIČ: CZ45976459</small>	
Základ pro DPH	21,0 %	445 470 Kč
DPH	21,0 %	93 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>539 019 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 771	0	0	0	0
5 Komunikace	251 064	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 040	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	4 611	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	53 610	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 708	0	0	0	0
O99 Zemní práce	12 000	0	0	0	0
V99 Zemní práce	20 000	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	16 667	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>445 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 7,5*1,5	m2	11,25 11,25	25,30	284,63
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 25	m2	25,00 25,00	108,50	2 712,50
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	152,00	21,40	3 252,80
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých 18,2+7	m	25,20 25,20	35,10	884,52
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 15*1*0,5	m3	7,50 7,50	219,80	1 648,50
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 278*0,41 (5,8+2,4)*0,41  (9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45*0,41 8*0,4*0,41 57,3*0,4*0,24 97,6*0,24 278*0,3*0,3 (5,8+2,4)*0,3*0,3  (9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45*0,3*0,3 8*0,4*0,3*0,3 -25*0,1 -152*0,2	m3	166,64 113,98 3,36  21,25 1,31 5,50 23,42 25,02 0,74  4,67 0,29 -2,50 -30,40	47,50	7 915,63
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 52,94*0,3*0,5	m3	7,94 7,94	378,70	3 007,26
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 52,94*0,3*0,5	m3	7,94 7,94	107,80	856,04
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (63,3+52)*0,4*0,3*2	m3	27,67 27,67	54,10	1 497,06
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 166,64+7,94-13,84	m3	160,74 160,74	64,90	10 432,03
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 160,74*5	m3	803,70 803,70	12,60	10 126,62
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	160,74	126,00	20 253,24
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (63,3+52)*0,4*0,3	m3	13,84 13,84	107,10	1 481,84
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 166,64+7,94	m3	174,58 174,58	9,50	1 658,51
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (63,3+52)*0,4*0,3	m3	13,84 13,84	55,00	760,98
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 63,3+52	m2	115,30 115,30	29,10	3 355,23
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 278 5,8+2,4 (9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45 63,3*0,4 97,6	m2	460,96 278,00 8,20 51,84 25,32 97,60	6,80	3 134,53
18	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	115,30	27,60	3 182,28

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		63,3+52		115,30		
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	115,30	2,10	242,13
		63,3+52		115,30		
20	spec.	Travní směs	kg	1,10	77,00	84,70
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>76 771,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
21	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem tl. 30 cm	m2	238,87	43,00	10 271,32
		278*0,7		194,60		
		(5,8+2,4)*0,7		5,74		
		(9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45*0,7		36,29		
		4*0,4*2*0,7		2,24		
22	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	212,94	101,00	21 507,32
		278*0,6		166,80		
		(5,8+2,4)*1,6		13,12		
		(9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45*0,6		31,10		
		4*0,4*2*0,6		1,92		
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	333,04	132,00	43 961,28
		278		278,00		
		(9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,45		51,84		
		4*0,4*2		3,20		
24	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	97,60	162,00	15 811,20
		38,5+6,6+15,8+11,7+22+3		97,60		
25	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	249,20	207,00	51 584,40
		278		278,00		
		-115,2*0,25		-28,80		
26	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	8,20	293,00	2 402,60
		5,8+2,4		8,20		
27	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	249,20	130,00	32 396,00
		278		278,00		
		-115,2*0,25		-28,80		
28	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	249,20	18,50	4 610,20
		278		278,00		
		-115,2*0,25		-28,80		
29	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	249,20	12,40	3 090,08
		278		278,00		
		-115,2*0,25		-28,80		
30	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	249,20	154,80	38 576,16
		278		278,00		
		-115,2*0,25		-28,80		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	97,60	132,00	12 883,20
		38,5+6,6+15,8+11,7+22+3		97,60		
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,20	145,00	1 189,00
		5,8+2,4		8,20		
33	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	18,20	82,40	1 499,68
		18,2		18,20		
34	spec	Dlažba zámková tl.60 mm - přírodní	m2	95,55	95,40	9 115,09
		(38,5+6,6+15,8+11,7+22)*1,01		95,55		
35	spec	Dlažba zámková tl. 60 mm - reliéfní, červená	m2	3,03	243,38	737,44
		3*1,01		3,03		

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	spec	Dlažba zámková tl. 80 mm - reliéfní, červená 2,4*1,01	m2	2,42 2,42	281,96	683,47
37	spec	Dlažba zámková tl.80 mm - přírodní 5,8*1,01	m2	5,86 5,86	127,20	745,14
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>251 063,61</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
38	895941111R66	Zrušení vpusti uliční	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>1 040,00</b>
<b>Díl: 88</b>		<b>Potrubí z drenážek</b>				
39	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm 52,94*0,3*0,5	m3	7,94 7,94	420,00	3 335,22
40	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm 52,94	m	52,94 52,94	7,45	394,40
41	Spec.	Drenážní potrubí 52,94*1,02	m	54,00 54,00	16,32	881,26
<b>Celkem za</b>		<b>88 Potrubí z drenážek</b>				<b>4 610,88</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
42	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	175,00	350,00
43	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.	kus	1,00	384,00	384,00
44	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm 9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2	m	115,20 115,20	58,60	6 750,72
45	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2 -5-5-3-3 -8	m	91,20 115,20 -16,00 -8,00	61,80	5 636,16
46	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 8,1+2,8+6+2,3+22+10,1+2+8+2	m	63,30 63,30	50,56	3 200,45
47	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 5+5+3+3	m	16,00 16,00	50,56	808,96
48	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250 2+2+2+2	m	8,00 8,00	148,88	1 191,04
49	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (9,6+5,5+20,6+7,6+6,9+7+10,4+2,1+10,1+21,7+2,5+11,2)*0,35*0,05	m3	2,02 2,02	1 610,00	3 245,76
50	91000-0000VD	Přidlažba ABK 50/25 115,2*2*1,01	kus	232,70 232,70	25,97	6 043,32
51	spec.	Dopravní značka	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
52	40444927.A	Zrcadlo dopravní kruhové 900 mm	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
53	40445920	Stojan dopravních značek, patka	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>53 610,41</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	516,36	18,80	9 707,52
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 707,52</b>
<b>Díl: O99</b>		<b>Zemní práce</b>				
55	O991	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
56	O992	Zkoušky únosnosti pláně	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
57	O993	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	3 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK C	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>O99 Zemní práce</b>				<b>12 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>V99</b>	<b>Zemní práce</b>				
58	V991	Zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>V99 Zemní práce</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
59	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	45,45	77,30	3 513,40
60	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	636,32	7,10	4 517,88
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	45,45	190,00	8 635,79
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>16 667,07</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
4	SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
D362	ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	227 171	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	227 171	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	227 171	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	227 171	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 15. 09. 2016	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	V. H. plus, venkovská 100, 250 01 Veselí nad Moravou IČO: 46978439 DIČ: CZ46978439	
Základ pro DPH	21,0 %	227 171 Kč
DPH	21,0 %	47 706 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>274 877 Kč</b>

Poznámka :

*ml*

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	4 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 367	0	0	0	0
5 Komunikace	120 562	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	6 596	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	17 413	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 930	0	0	0	0
O99 Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
V99 Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 302	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>227 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	4 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 20 cm 39,85*3	m <sup>2</sup>	119,55 119,55	21,40	2 558,37
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 6*1*0,5	m <sup>3</sup>	3,00 3,00	219,80	659,40
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> (61,1+73)*0,42 87,2*0,45*0,42 (61,1+73)*0,3*0,3 87,2*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	92,72 56,32 16,48 12,07 7,85	47,50	4 404,19
4	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ 39,85*0,3*0,5	m <sup>3</sup>	5,98 5,98	378,70	2 263,68
5	132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 39,85*0,3*0,5	m <sup>3</sup>	5,98 5,98	107,80	644,37
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m (6,9+3,3+24,4+8,2+7,5)*0,3*0,4*2 (3+24,4+9,5)*0,3*0,4*2	m <sup>3</sup>	20,93 12,07 8,86	54,10	1 132,20
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (61,1+73)*0,42 87,2*0,45*0,42 (61,1+73)*0,3*0,3 87,2*0,3*0,3 39,85*0,3*0,5 -10,46	m <sup>3</sup>	88,24 56,32 16,48 12,07 7,85 5,98 -10,46	64,90	5 726,60
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	88,24	12,60	1 111,82
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m <sup>3</sup>	88,24	126,00	11 118,24
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> (6,9+3,3+24,4+8,2+7,5)*0,3*0,4 (3+24,4+9,5)*0,3*0,4	m <sup>3</sup>	10,46 6,04 4,43	107,10	1 120,69
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (61,1+73)*0,42 87,2*0,45*0,42 (61,1+73)*0,3*0,3 87,2*0,3*0,3 39,85*0,3*0,5	m <sup>3</sup>	98,70 56,32 16,48 12,07 7,85 5,98	9,50	937,62
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (6,9+3,3+24,4+8,2+7,5)*0,3*0,4 (3+24,4+9,5)*0,3*0,4	m <sup>3</sup>	10,46 6,04 4,43	55,00	575,52
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m <sup>2</sup>	31,88	29,10	927,71
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 61,1+73 87,2*0,45	m <sup>2</sup>	173,34 134,10 39,24	6,80	1 178,71
15	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 39,85*0,8	m <sup>2</sup>	31,88 31,88	27,58	879,25
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m <sup>2</sup>	31,88	2,10	66,95
17	spec.	Travní směs	kg	0,80	77,00	61,60
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>35 366,94</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
18	561471120R00	Podklad ze zeminy stab. vápnem tl. 30 cm (61,1+73)*0,7	m <sup>2</sup>	121,34 93,87	43,00	5 217,53

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	4 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		87,2*0,45*0,7		27,47		
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	279,96	101,00	28 275,96
		61,1+73		134,10		
		87,2*0,45		39,24		
		(61,1+73)*0,3*2		80,46		
		87,2*0,5*0,3*2		26,16		
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	134,10	132,00	17 701,20
		61,1+73		134,10		
21	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	112,30	207,00	23 246,10
		61,1+73		134,10		
		-87,2*0,25		-21,80		
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	112,30	225,00	25 267,50
		61,1+73		134,10		
		-87,2*0,25		-21,80		
23	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	112,30	18,50	2 077,55
		61,1+73		134,10		
		-87,2*0,25		-21,80		
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	112,30	12,40	1 392,52
		61,1+73		134,10		
		-87,2*0,25		-21,80		
25	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	112,30	154,80	17 384,04
		61,1+73		134,10		
		-87,2*0,25		-21,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>120 562,40</b>
<b>Díl: 88</b>		<b>Potrubí z drenážek</b>				
26	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,98	944,00	5 642,76
		39,85*0,3*0,5		5,98		
27	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	39,85	7,45	296,88
		39,85		39,85		
28	Spec.	Drenážní potrubí	m	40,25	16,32	656,86
		39,85*1,01		40,25		
	<b>Celkem za</b>	<b>88 Potrubí z drenážek</b>				<b>6 596,50</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
29	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	87,20	58,60	5 109,92
		6,9+3,3+24,4+8,2+7,5		50,30		
		3+24,4+9,5		36,90		
30	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,30	61,80	3 108,54
		6,9+3,3+24,4+8,2+7,5		50,30		
31	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	36,90	50,56	1 865,66
		3+24,4+9,5		36,90		
32	917862111RV4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00	148,88	297,76
33	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,53	1 610,00	2 456,86
		87,2*0,35*0,05		1,53		
34	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25	kus	176,14	25,97	4 574,46
		87,2*2*1,01		176,14		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>17 413,20</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	262,22	18,80	4 929,82

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	4 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 929,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>O99</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
36	O991	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
37	O992	Zkoušky únosnosti pláně	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
38	O993	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>O99 Ostatní náklady</b>				<b>12 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>V99</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
39	V991	Zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>V99 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
40	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	28,09	77,30	2 171,69
41	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	393,32	7,10	2 792,57
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,09	190,00	5 337,91
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>10 302,16</b>


*me*

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
5	SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
D362	ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	386 001	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	386 001	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		386 001	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		386 001	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 15. 09. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		386 001 Kč
DPH	21,0 %		81 060 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>467 061 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet :
Objekt :	5 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 124	0	0	0	0
5 Komunikace	194 010	0	0	0	0
88 Potrubí z drenážek	5 609	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	29 504	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 910	0	0	0	0
O99 Ostatní náklady	12 000	0	0	0	0
V99 Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	21 844	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>386 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	5 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 15*1.2 18*1	m2	36,00 18,00 18,00	25,30	910,80
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 64,52*3,2	m2	206,46 206,46	21,40	4 418,33
3	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm 1,5*1,5 1,5*1,5	m2	4,50 2,25 2,25	355,60	1 600,20
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých 15+18	m	33,00 33,00	35,10	1 158,30
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 64,52*1*0,5	m3	32,26 32,26	219,80	7 090,75
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 264*0,57 264*0,3*0,3 145,3*0,45*0,57 145,3*0,3*0,3 -206,46*0,2	m3	183,29 150,48 23,76 37,27 13,08 -41,29	47,50	8 706,48
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 64,52*0,3*0,5	m3	9,68 9,68	378,70	3 665,06
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 64,52*0,3*0,5	m3	9,68 9,68	107,80	1 043,29
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 145,3*0,3*0,4*2	m3	34,87 34,87	54,10	1 886,58
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 264*0,57 264*0,3*0,3 145,3*0,45*0,57 145,3*0,3*0,3 -206,46*0,2 64,52*0,3*0,5 -145,3*0,3*0,4	m3	175,54 150,48 23,76 37,27 13,08 -41,29 9,68 -17,44	64,90	11 392,31
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 175,55*5	m3	877,75 877,75	12,60	11 059,65
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 175,55	m3	175,55 175,55	126,00	22 119,30
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 145,3*0,3*0,4	m3	17,44 17,44	107,10	1 867,40
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 264*0,57 264*0,3*0,33 145,3*0,45*0,57 145,3*0,3*0,33 -206,46*0,2 64,52*0,3*0,5	m3	196,66 150,48 26,14 37,27 14,38 -41,29 9,68	9,50	1 868,23
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 145,3*0,3*0,4	m3	17,44 17,44	55,00	958,98
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 64,52*1	m2	64,52 64,52	29,10	1 877,53

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNIKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	5 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	365,39	6,80	2 484,62
		15*1,2		18,00		
		18*1		18,00		
		264		264,00		
		145,3*0,45		65,39		
18	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	64,52	27,60	1 780,75
		64,52*1		64,52		
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	64,52	2,10	135,49
		64,52		64,52		
20	spec.	Travní směs	kg	1,30	77,00	100,10
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>86 124,15</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
21	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem tl. 30 cm	m2	230,57	43,00	9 914,47
		264*0,7		184,80		
		145,3*0,45*0,7		45,77		
22	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,90	71,60	279,24
		3*1,3		3,90		
23	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	461,63	101,00	46 624,73
		264		264,00		
		145,3*0,45*2*0,3		39,23		
		264*2*0,3		158,40		
24	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	227,68	293,00	66 708,78
		264		264,00		
		-145,3*0,25		-36,33		
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00	132,00	4 752,00
		15*1,2		18,00		
		18*1		18,00		
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	227,68	145,00	33 012,88
		264		264,00		
		-145,3*0,25		-36,33		
27	spec	Dlažba zámková tl.80 mm - přírodní	m2	229,95	127,20	29 249,22
		227,67*1,01		229,95		
28	spec	Dlažba zámková tl.60 mm - přírodní	m2	36,36	95,40	3 468,74
		15*1,2*1,01		18,18		
		18*1*1,01		18,18		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>194 010,07</b>
<b>Díl: 88</b>	<b>Potrubí z drenážek</b>					
29	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	9,68	420,00	4 064,76
		64,52*0,3*0,5		9,68		
30	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	64,52	7,45	480,67
		64,52		64,52		
31	Spec.	Drenážní potrubí	m	65,17	16,32	1 063,50
		64,52*1,01		65,17		
<b>Celkem za</b>		<b>88 Potrubí z drenážek</b>				<b>5 608,93</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
32	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm	m	145,30	58,60	8 514,58
		7,1+30+3,2+23,1+3,3+7,2+12,2+12+6,1+5,7+7,7+3,8+7,2+4,1+9,3+3,3		145,30		
33	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	131,30	61,80	8 114,34

## Slepý rozpočet

Stavba :	D362 ZTV V LOKALITĚ TRÁVNÍKY HRUBČICE	Rozpočet:
Objekt :	5 SO 01 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY - ÚSEK E	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,1+30+3,2+23,1+3,3+7,2+12,2+12+6,1+5,7+7,7+3,8+7,2+4,1+9,3+3,3		145,30		
		-3-5-4		-12,00		
		-2		-2,00		
34	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	5,20	50,56	262,91
		1,2+1+1,5+1,5		5,20		
35	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	12,00	50,56	606,72
		3+4+5		12,00		
36	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00	144,88	289,76
37	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (7,1+30+3,2+23,1+3,3+7,2+12,2+12+6,1+5,7+7,7+3,8+7,2+4,1+9,3+3,3) *0,35*0,05	m3	2,54	1 610,00	4 093,75
				2,54		
38	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25	kus	293,51	25,97	7 622,35
		145,3*2*1,01		293,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>29 504,41</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	359,79	47,00	16 910,10
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 910,10</b>
<b>Díl: 099</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
40	O991	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
41	O992	Zkoušky únosnosti pláně	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
42	O993	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>O99 Ostatní náklady</b>				<b>12 000,00</b>
<b>Díl: V99</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
43	V991	Zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>V99 Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	59,57	77,30	4 604,61
45	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	833,95	7,10	5 921,06
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,57	190,00	11 317,93
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>21 843,60</b>

## Výkaz výměr

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 06</b>	<b>SO 06 - Veřejné osvětlení a rozhlas</b>		Měrná jednotka	m
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	962
<b>N333</b>	<b>Obec Hrubčice - ZTV v lokalitě Trávníky</b>		Náklady na m.j.	1 182
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Hrubčice, č. p. 10, 79821 Hrubčice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	N333
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 031 188	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	67 097	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 098 285	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		38 368	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 136 653	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 136 653	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Grepl	Jméno :		Jméno :	
Datum :	2015	Datum :	15. 09. 2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		1 136 653 Kč
DPH	21,0 %		238 697 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 375 351 Kč</b>
------------------------------	--	---------------------

Poznámka :

45

*me*

Stavba :	N333 Obec Hrubčice - ZTV v lokalitě Trávníky	Rozpočet :
Objekt :	SO 06 SO 06 - Veřejné osvětlení a rozhlas	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	5 567	727 691	35 208
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	298 007	0
M49 Dodávka a montáž rozhlasu	0	0	61 530	5 490	3 160
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 097</b>	<b>1 031 188</b>	<b>38 368</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 031 188	0
Provoz investora	0	0,0	1 031 188	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 098 285	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 098 285	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	15 ZTV v lokalitě Trávníky - Hrubčice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SO 04 - STL. PLYNOVOD	SO 04 - STL. PLYNOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	20,00	170,00	3 400,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	150,00	409,00	61 350,00
3	132201109R00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3	M3	448,00	136,00	60 928,00
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	438,00	198,00	86 724,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00	429,00	4 290,00
6	161101101R00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOR.1-4 DO 2,5M	M3	448,00	62,00	27 776,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	448,00	171,00	76 608,00
8	171201201RT1	Uložení výkopku na skládku včetně poplatku za skládku	m3	448,00	249,00	111 552,00
9	174519900U00	Zásyp rýh sterkopiskem ostatních	m3	224,00	407,00	91 168,00
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	168,00	277,00	46 536,00
11	SPEC.	VYSTRAZNY VODIC 2,5MM	M	800,00	23,00	18 400,00
12	SPEC.	VYSTRAZNA FOLIE - ZLUTA	M	800,00	17,00	13 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>602 332,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
13	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	56,00	768,00	43 008,00
14	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	3,00	2 825,00	8 475,00
15	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	9,00	136,00	1 224,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>52 707,00</b>
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
16	05R	HZS-revíze provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	20,00	509,00	10 180,00
17	R00	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYN.POTR.	M	800,00	6,00	4 800,00
18	28613872.A	Trubka tlaková plyn d32 x 3,0 návin PE80 SDR 11	m	89,00	136,00	12 104,00
19	28613959.A	Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11	m	711,00	136,00	96 696,00
20	28613964.A	Trubka tlaková plyn d110x6,3x12000mm PE100 SDR17,6	m	52,00	226,00	11 752,00
	<b>Celkem za</b>	<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>135 532,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,44	727,00	6 139,03
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 139,03</b>
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				
22	230011039R00	Montáž trubky ocelové ochranné přípojkové	m	28,00	226,00	6 328,00
23	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 100	sada	1,00	1 130,00	1 130,00
24	230180013R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32x 3,0	m	89,00	170,00	15 130,00
25	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	711,00	170,00	120 870,00
26	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2 OCHRANNÉ TRUBKY	m	52,00	170,00	8 840,00
27	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	84,00	203,00	17 052,00
28	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	96,00	226,00	21 696,00
29	230220002	montáž zemní teleskopické soupravy	kus	2,00	226,00	452,00
30	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	3,00	339,00	1 017,00
31	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	800,00	11,00	8 800,00
32	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	3,00	2 825,00	8 475,00
33	722219191R00	Montáž zemních poklopu + usazení	kus	2,00	170,00	340,00
34	ORIENTCENA	PROPOJENÍ NA STL.PLYNOVOD práce RWE	KUS	2,00	13 560,00	27 120,00
35	R	HUP KK-25 - PLYNOVÝ+zátka	KUS	28,00	509,00	14 252,00
36	R	KK-50 - trasový uzávěr zemní - PP	KUS	2,00	10 170,00	20 340,00
37	R	SKRIN plinomerna s podstavcem, Dodávka+Montáž specifikace viz PD	kus	28,00	7 910,00	221 480,00
38	SPEC.	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KUS	1,00	33 900,00	33 900,00
39	SPEC.	AGREGAT ELE. PROUD	SH	30,00	226,00	6 780,00

*me*

## Slepý rozpočet

Stavba :	15 ZTV v lokalitě Trávníky - Hrubčice	Rozpočet: 1
Objekt :	1 SO 04 - STL. PLYNOVOD	SO 04 - STL. PLYNOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	14120865	Trubky ocelované izolované 6/4	m	28,00	565,00	15 820,00
41	28613065	elektro T-kus kit 63 mm PE 100	kus	4,00	904,00	3 616,00
42	28613066.M	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100	kus	28,00	1 356,00	37 968,00
43	28613073.M	elektro spojka 63 mm PE 100	kus	70,00	226,00	15 820,00
44	28613086.M	elektro koleno 63/63 kit	kus	4,00	452,00	1 808,00
45	28613204.M	Přechodka Isiflo 32/25 včetně příslušenství	kus	28,00	1 017,00	28 476,00
46	28613264.M	elektro koleno d 32/32 kit	kus	28,00	226,00	6 328,00
47	28613350.M	ORIENTAČNÍ SLOUPEK PLYNOVODU	kus	4,00	1 356,00	5 424,00
48	42291230	Souprava zemní teleskopická pro trasový uzávěr plynu	kus	2,00	1 695,00	3 390,00
49	42291352	Poklop litinový Y 4504 -	kus	2,00	1 356,00	2 712,00
50	6 R	HZS- MTZ. SKRINI HUP, OSTATNÍ PRACE PLYNAREN	HOD	30,00	396,00	11 880,00
<b>Celkem za</b>		<b>M23 Montáže potrubí</b>				<b>667 244,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	N333 Obec Hrubčice - ZTV v lokalitě Trávníky	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 SO 06 - Veřejné osvětlení a rozhlas	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	210010135R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm	m	3,00	56,00	168,00
2	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	60,00	92,00	5 520,00
3	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	58,00	132,00	7 656,00
4	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	29,00	92,00	2 668,00
5	210120131R00	Skříň pojistková SP100	kus	1,00	78,00	78,00
6	210202011R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	29,00	281,00	8 149,00
7	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový včetně nákladů na autojeřáb	kus	29,00	2 128,00	61 712,00
8	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	29,00	520,00	15 080,00
9	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	1 070,00	61,00	65 270,00
10	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	87,00	134,00	11 658,00
11	210260010U00	Mžž kabelu AES 2x16 včetně uchycení na stožár a napojení na VO	m	6,00	53,00	318,00
12	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	1 124,00	24,00	26 976,00
13	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	203,00	38,00	7 714,00
14	345--0002	ELEKTROVYZBROJ 721/s-Cu-JEDEN OKRUH	KUS	29,00	498,00	14 442,00
15	14362534	Trubka 8063 FA - tuhá hrdlovaná trubka s vysokou s vysokou mechanickou odolnost	m	3,00	193,00	579,00
19	34523415	VLOZKA POJ E27 2410 6A NORMA	KUS	29,00	112,00	3 248,00
20	35441895	SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM FEZ	KUS	29,00	14,00	406,00
21	35441996	SVORKA VODOV SR 03 VOD D6-12	KUS	58,00	23,00	1 334,00
22	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	soubor	3,00	994,00	2 982,00
23	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	664,00	38,00	25 232,00
24	31673520	Stožár osvětlovací 5 metrů nad zemí	kus	29,00	4 126,00	119 654,00
25	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	203,00	14,00	2 842,00
26	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	1 124,00	107,00	120 268,00
27	34113810	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16 mm2	m	6,00	23,00	138,00
28	348-01	Led svítidlo alternativně led VOLTANA 3- 55W	kus	29,00	7 849,00	227 621,00
29	35711717	Skříň přípojková plastová SP 100 na sloup	kus	1,00	1 140,00	1 140,00
30	35825222	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHN 00 16 A	kus	3,00	135,00	405,00
31	900 00	Nezmeritelné práce - vytyčení stav sítí	HOD	24,00	282,00	6 768,00
32	901 00	REVIZE	HOD	32,00	395,00	12 640,00
33	905 R00	Dokumentace skutečného mstavu	h	16,00	395,00	6 320,00
34	911 00	GEODETICKE ZAMERENI	hod	24,00	395,00	9 480,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>768 466,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
35	460010011RT2	Vytyčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 500 m	km	0,96	1 985,00	1 909,57
36	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	29,00	1 539,00	44 631,00
37	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	900,00	105,00	94 500,00
38	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	62,00	183,00	11 346,00
39	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	962,00	11,00	10 582,00
40	4605100K1T00	Kabelové chráničky průměr 75	m	1 068,00	47,00	50 196,00
41	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	900,00	33,00	29 700,00
42	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	62,00	72,00	4 464,00
43	460600001T8	NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY do 10 km 962x 0,35 x 0,2	M3	67,34	254,00	17 104,36
44	46060000300	Poplatek za skládku	M3	67,34	170,00	11 447,80
45	460620013T1	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU HOR.3 RUČNÍ VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ	M2	962,00	23,00	22 126,00

*Am*



## Položkový rozpočet

Stavba :	N333 Obec Hrubčice - ZTV v lokalitě Trávníky	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 SO 06 - Veřejné osvětlení a rozhlas	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>298 006,73</b>
<b>Díl: M49</b>		<b>Dodávka a montáž rozhlasu</b>				
46	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený	m	30,00	38,00	1 140,00
47	220370445R00	Montáž reproduktoru na stožár	kus	12,00	186,00	2 232,00
48	220410571-R4	Montáž bezdrátového hlásiče včetně zálohování a antény	kus	6,00	283,00	1 698,00
49	Nabídka 01	Reproduktor r 30W	kus	12,00	2 020,00	24 240,00
50	Nabídka 02	Bezdrátového hlásiče včetně zálohování a automatického dobíjení včetně přijímací antény	kus	6,00	6 215,00	37 290,00
51	34111032	KABEL SIL CYKY-J 3X1,5	M	30,00	14,00	420,00
52	908 R00	Ozivení a cyzkoušení systému	h	8,00	395,00	3 160,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M49 Dodávka a montáž rozhlasu</b>				<b>70 180,00</b>