

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Vítové – III. etapa

- dokončení rehabilitace a dodávka automatizovaného zvonění“

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Fryšták**
Adresa: **nám. Míru 43, 763 16 Fryšták**
Statutární orgán: **Mgr. Lubomír Doležel – starosta města**
Zástupce k jednání
ve věcech smluvních: **Mgr. Lubomír Doležel – starosta města**
ve věcech technických: **Ing. Miloslav Kasala, úsek investic**
IČO: **00283916**
DIČ: **CZ00283916**
Bankovní spojení: **KOMERČNÍ BANKA a. s. Zlín,**
č. ú. 3724661/0100
Telefon/fax: **+420 577 911 051,**
E-mail: **m.kasala@frystak.cz, g.najmanova@frystak.cz,**
- 2. Zhotovitel:** **BOSS Company s.r.o.**
Adresa: **Ocelkova 643/20, Praha 9, 198 00**
Statutární orgán: **Vlastimil Jurčaga – Jednatel společnosti**
IČO: **28817184**
DIČ: **CZ28817184**
Bankovní spojení: **FIO banka, č.ú. 2100411551/2010**
Telefon/fax: **778098226, 778098227**
E-mail: **bosscompany@seznam.cz**

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s dalšími ujednáními této smlouvy provede pro objednatele rehabilitaci vybraných stavebních úprav specifikovaných příloženým výkazem výměr sakrálního objektu kapličky ve Vítové, v členění na uznatelné a neuznatelné náklady, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Mičou, Hradská III, č. 221, 763 17 Lukov, v roce 2009, zrevidovanou v roce 2012, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „dílo“) Objednatel je povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci. Dílo bude zhotoveno o v rozsahu projektové dokumentace a cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Případné vícepráce nebo nové požadavky objednatele nad rámec dohodnutý v odst. 1 sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě na základě odsouhlaseného soupisu víceprací.
3. Objednatel si vyhrazuje zmenšit rozsah prací a zhotovitel je povinen na tento požadavek přistoupit a na základě odsouhlaseného soupisu méně prací uzavřít dodatek k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli sjednané spolupůsobení a zaplatí mu dohodnutou cenu.

III. Lhůta, způsob a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede ve lhůtě od 08/2017 do 10/2017.
2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením.
3. Místem plnění díla je kaplička ve Vítové, obec Fryšták
4. Smluvní strany se dohodly, že nevhodné klimatické podmínky, pozdní předání staveniště budou důvodem pro změnu doby plnění. Lhůta plnění se v takovém případě prodlouží o dobu, o kterou nemožnost realizovat práce ovlivnilo dobu jejich provádění. Prodloužení lhůty plnění bude uvedeno ve stavebním deníku a následně dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena a způsob jejího placení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy činí

Cena bez DPH	563.714,- Kč
DPH 21%	118.380,- Kč
Cena celkem včetně DPH	682.095,- Kč

2. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.
3. Dílo bude předáno bez vad na základě předávacího protokolu. K předání díla zhotovitel vyzve objednatel min. 5 pracovní dnů před jeho předáním formou dopisu, případně zápisu do stavebního deníku. Součástí předávacího protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání předání díla a bude v něm dohodnuta doba jejich odstranění. Po dobu než budou tyto drobné vady odstraněny, poskytne zhotovitel objednateli pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna poté, co budou řádně odstraněny všechny drobné vady a nedodělky uvedené v závěrečném předávacím protokolu.
4. Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat dílčími fakturami, zpravidla měsíčně a po předání díla na základě předávacího protokolu, přičemž splatnost řádně vystavené faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Fakturovat se budou uznatelné a neuznatelné náklady samostatně.
5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve výše uvedeném zákoně nebo ve smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, bankovním převodem.

8. Za den úhrady plateb podle této smlouvy obě strany považují den, kdy bude předmětná platba připsána na účet zhotovitele.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas. Při určení způsobu provádění díla není vázán pokyny objednatele. Objednatel je současně oprávněn kontrolovat provádění díla.

2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení výše uvedených prací. Objednatel je povinen zajistit, aby takto zpřístupněné prostory byly ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění prací.

3. Objednatel se zavazuje, že odevzdá zhotoviteli pracoviště připravené k okamžitému zahájení prací od 1.8.2017. Současně objednatel odevzdá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení a závazného stanoviska MMZL, Odboru kultury a památkové péče pro předmětnou stavbu.

4. Sjednává se, že na pracovišti bude elektrická přípojka 220V. Objednatel určí zhotoviteli prostor k provádění potřebné činnosti, související s realizací díla. O předání pracoviště k provádění díla smluvní strany sepiší zápis. Včasné a řádné odevzdání pracoviště je okolností, na níž je závislé včasné splnění díla.

5. Zhotovitel povede stavební deník v souladu se stavebním zákonem v rozsahu uvedeném v prováděcích předpisech. Stavební deník předá objednateli při protokolárním předání a převzetí díla.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejpozději 5 dnů předem k prohlídce dokončeného díla. Po prohlídce díla smluvní strany sepišou zápis o jeho převzetí, v němž zejména budou konstatovat jeho stav, zda vyhovuje stanoveným a sjednaným parametrům a uvedou v něm zjevné nedostatky nebo vady díla, které zjistily; dále v zápise o převzetí sjednají opatření a lhůty k odstranění těchto nedostatků a vad. Ke zjevným nedostatkům a vadám, které nebudou uvedeny v Zápise o předání, a převzetí stavby nelze později přihlídnout. Objednatel není povinen takové dílo převzít.

3. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

VII. Záruka za dílo

1. Objednatel je oprávněn vady díla písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
2. Zhotovitel přejímá za dílo záruku: 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud:
 - je vada díla způsobena nesprávným užíváním nebo nedostatečným udržováním díla
 - dojde ke změnám, úpravám nebo zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele
 - jde o vady vzniklé běžným opotřebením
 - jde o vady na věcech, které obstaral objednatel a zhotovitel ho prokazatelně upozornil na nevhodnost materiálů
 - objednatel neoznámí písemně zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohla být zjištěna při vynaložení řádné péče.
4. Reklamací vad musí být objednatel provedena písemnou formou (za písemnou formu lze považovat zaslání poštou, faxem nebo elektronicky) s popisem a doložením všech reklamovaných vad.
5. V případě reklamací vad v záruční době dle předchozího ustanovení, budou písemně reklamované vady odstraněny bezplatně ve lhůtě 10-ti dnů, nebude-li mezi stranami s ohledem na povahu vady písemně dohodnuto jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, či vlastními silami a náklady na jejich odstranění pak uplatnit u zhotovitele z titulu náhrady škody. Na sjednanou záruční lhůtu dle tohoto článku to nemá vliv.

VIII. Důsledky porušení závazků

1. V případě prodlení s provedením díla ve lhůtě sjednané v článku III odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny sjednané v čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li zhotovitel zjevné nedostatky a vady díla ve lhůtách sjednaných v zápise o převzetí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s odevzdáním pracoviště ve lhůtě sjednané v článku V odst. 3 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny sjednané v článku IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany do 10 dnů od jeho odeslání.
5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané v odst. 1, 2, 3, 4 nemají vliv na vymáhání případné náhrady škody, způsobené porušením povinností smluvní strany, na něž se vztahuje smluvní pokuta uvedená v těchto odstavcích.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou chronologicky číselovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a to ust. § 2586 a násl.. Smluvní strany současně prohlašují, že veškerá ujednání v této smlouvě učinily v dobré víře a byly při svém jednání vedeny poctivými úmysly. Veškeré pojmy, které jsou ve smlouvě použity, mají obsah, který jim přikládá zákon. Nezná-li zákon účinný v době uzavření této smlouvy („účinný zákon“) pojmy ve smlouvě použité, ale znal je zákon dřívější („staré termíny“), mají tyto staré termíny obsah a význam odpovídající obsahu pojmů, kterým účinný zákon staré termíny nahradil. Nebyly-li staré termíny účinným zákonem nahrazeny, vykládají se podle dřívějších zákonů, ledaže je to v rozporu s kogentními ustanoveními účinného zákona; v takovém případě budou vykládány a aplikovány podle ustanovení účinného zákona, který je jejich účelu a obsahu nejbližší.

4. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran neposkytne bez písemného souhlasu druhé strany informace o obsahu smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu, třetím osobám s výjimkou těch skutečností, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění, či jiný obecně závazný právní předpis.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.



7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla sjednána v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Schváleno Radou města Fryšták dne 9. 8. 2017 usnesením č. U R 13/2017/VII/07B)

Ve Fryštáku dne 10. 8. 2017

V dne 10.8.2017




MĚSTO
FRYŠTÁK

Město Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

BOSS Company s.r.o.

Ocelkova 643/20
ČERNÝ MOST
198 00 PRAHA 9

IČ: 28847184, DIČ: CZ28847184



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2016062** **Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BOSS Company s.r.o.

Ocelkova 643/20

Praha 9, 19800

IČO: **28817184**

DIČ: **CZ28817184**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			334 926,83
PSV			174 887,75
MON			53 900,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			563 714,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	563 714,58 CZK
Základní DPH	21 %	118 380,00 CZK

Zaokrouhlení

0,42 CZK

Cena celkem s DPH

682 095,00 CZK

v _____

dne

1.8.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

BOSS Company s.r.o.
Ocelkova 643/20
ČERNÝ MOST
198 00 PRAHA 9
IČO: 288 17 184 DIČ: CZ28817184

Ľekapitulace dílčích částí

Íslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2a	Kaplička	0	115 134	24 178	139 312	20
201606202	Kaplička - způsobilé náklady, stavební část	0	115 134	24 178	139 312	20
2b	Kaplička	0	56 472	11 859	68 332	10
201606202	Kaplička - nezpůsobilé nákl., stavební část	0	56 472	11 859	68 332	10
3b	Opěrná stěna	0	140 951	29 600	170 551	25
201606202	Opěrná stěna - nezpůsobilé náklady	0	140 951	29 600	170 551	25
10a	Zpevněné plochy	0	61 815	12 981	74 796	11
201606210	Zpevněné plochy - způsobilé náklady	0	61 815	12 981	74 796	11
10b	Zpevněné plochy	0	165 192	34 690	199 882	29
290710b	Zpevněné plochy - nezpůsobilé náklady	0	165 192	34 690	199 882	29
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0	24 150	5 072	29 222	4
2907 VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé	0	24 150	5 072	29 222	4
Celkem za stavbu		0	563 715	118 380	682 095	100

Popis rozpočtu: 201606202a - Kaplička - způsobilé náklady, stavební část bez restaurátorských prací
Rozpočet kalkulován v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC nejsou kalkulovány v soustavě RTS (např. 766PC-P01).
K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.
Výpočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Popis rozpočtu: 290710b - Zpevněné plochy - nezpůsobilé náklady
Rozpočet kalkulován v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC nejsou kalkulovány v soustavě RTS (např. 766PC-P01).
K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.
Výpočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Popis rozpočtu: 2907 VN+ON - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé
Rozpočet kalkulován v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC nejsou kalkulovány v soustavě RTS (např. 766PC-P01).
K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.
Výpočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ION	Ostatní náklady	HSV			15 900,00	3
OVN	Vedlejší náklady	HSV			8 250,00	1
1	Zemní práce	HSV			52 222,42	9
181	Sadové úpravy	HSV			11 984,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 684,01	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			49 409,51	9
5	Komunikace	HSV			13 860,00	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 045,16	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 353,72	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			53 568,07	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 511,50	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 614,50	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 376,48	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 812,72	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 701,51	0
97	Prorážení otvorů	HSV			458,49	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 494,28	3
711	Izolace proti vodě	PSV			2 406,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 098,09	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			822,58	0
772	Kamenné dlažby	PSV			160 093,14	28
784	Malby	PSV			5 467,94	1
M21	Elektromontáže	MON			53 900,00	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 680,46	1
Cena celkem					563 714,58	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapičky ve Fryštáku - Vřtové
O:	02a	Kaplička
R:	201606202a	Kaplička - způsobě náklady, stavební část bez restaurátorských prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3												
Svislé a kompletní konstrukce												
1	380000PC01	Svařická sanace třířin nad vstupem pruty nerez. kotvenými polymercementem	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6												
2	60101193R00	Úpravy povrchu, podlahy podkladní nátěr stropu pod tenkovrstvé omítky 1,01 : 8,14*1,1	m2	27,50420	38,00	1 045,16	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				8,954								
				21,7686								
				0,09								
				-3,3084								
						12 000,00	0,00	0,00	0,00			
						1 045,16	0,01	0,00				
						19 353,72	1,15	0,00				

Díl: 61												
Úpravy povrchů vnitřní												
3	61142121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravených rovinných tvárných a kleneb v množství opravené plochy v množstv opravené plochy přes 5 do 10 %, hrubých Všechno pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,01 : 8,14*1,1	m2	8,95400	58,00	519,33	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				8,954								
				22,5286								
				0,09								
				0,0924								
				32,711								
						519,33	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						647,26	0,00	0,10	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

5	61243231RT2	Omítka vřh ve stěnách maltou vápennou štuková, o síle vřh do 150 mm, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. po rozvodech : (4,0+0,60+2,08+0,40+1,50)*0,150 vstupní stěna : 2,67*1,58+1,50*1,58+0,30*1,58*2 boční stěny : (2,76+0,20)*1,58*2 otlať : 2,08*1,150+3,1415*2,08*0,40 Mezisoučet	m2	1,287	850,00	1 093,95	0,04	0,05	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				1,287								
				17,15593								
				2,7966								
				9,3536								
				5,00573								
				17,15593								
						1 093,95	0,04	0,05	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						12 180,71	0,05	0,84	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

6	612432314RT3	Omítka vřh v stěnách maltou vápennou štuková, o síle vřh do 150 mm, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. po rozvodech : (4,0+0,60+2,08+0,40+1,50)*0,150 vstupní stěna : 2,67*1,58+1,50*1,58+0,30*1,58*2 boční stěny : (2,76+0,20)*1,58*2 otlať : 2,08*1,150+3,1415*2,08*0,40 Mezisoučet	m2	17,15593	710,00	12 180,71	0,05	0,84	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				17,15593								
						12 180,71	0,05	0,84	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

7	60101314ZRT1	Omítka strop štuková MVJ 2 uřn, tloušťka vřsky 2 mm 1,01 : 8,14*1,1	m2	8,95400	130,00	1 164,02	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				8,954								
				22,5286								
				0,09								
				0,0924								
				22,711								
						1 164,02	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						1 816,88	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

9	610411129R00	pod sanační omítky stěny : 22,711 strop : 8,954	m2	31,66500	61,00	1 931,57	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
				31,66500								
						1 931,57	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						3 317,79	0,01	0,62	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						53 568,07	3,11	0,00				

Díl: 62												
Úpravy povrchů vnitřní												
10	62242211R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupen čteností 1 a 2 v množstv opravené plochy do 10 %, hladkých	m2	51,04296	65,00	3 317,79	0,01	0,62	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
						3 317,79	0,01	0,62	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové
O: 02a	Kaplička
R: 201606202a	Kaplička - způsobě náklady, stavební část bez restaurátorských prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň	
		a vepnocementových, bez ořícení vadných míst. Všechné barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. čelo +1,55 až + 3,950 : 4,01*2,40+4,0*2,0*0,5 odpočet vstup : -1,50*0,410+0,370*0,410*2+1,50*0,370 boky : (4,0+0,285)*2,40*2 odpočet oken : -0,670*1,20*2+(1,50*2+3,1415*0,34)*0,410*2 zadní oblá část : 3,1415*1,86*2,40 odpočet okna : -3,1415*0,25*0,25+3,1415*0,5*0,670 odpočet okna : -3,1415*0,25*0,25+3,1415*0,5*0,670												
11	62242144R00	Omítky vnější zdiel vápenné nebo vepnocementové štukové, složitosti 3 šambrána : (1,50+0,20*2+1,20*2)*0,20 ozdobná římsa : (4,30+4,0*2+3,1415*3,75)*0,30	m2	8,08419	472,00	3 815,74	0,06	0,46	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
		0,86 7,22419												
12	62243414RT1	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, jádrová sanační omítko tl. 20 mm, jádrová sanační omítko tl. 2,5 mm na kamenné zdivo. sokl -0,200 až +0,800 : (4,150+4,070*2+0,285*2+3,1415*4,0360*138)*1,0 odpočet vstup : -1,50*1,0+0,440*1,0*2 sokl hrana : 17,67697*0,07*1,50*0,07 kamenné zdivo do v. +1,550 : (4,01+4,0*2+3,1415*3,86360*138)*0,750 odpočet vstup : -1,50*0,750+0,370*0,750*2 Mezisoučet	m2	30,11313	750,00	22 584,85	0,05	1,62	0,00	0,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1	
		17,67697 -0,62 1,13239 12,49378 -0,57 30,11313												
13	62247001PC	Nátlěr fasádní - dispergovaný vápenný hydrát čelo +1,55 až + 3,950 : 4,01*2,40+4,0*2,0*0,5 odpočet vstup : -1,50*0,410+0,370*0,410*2+1,50*0,370 boky : (4,0+0,285)*2,40*2 odpočet oken : -0,670*1,20*2+(1,50*2+3,1415*0,34)*0,410*2 zadní oblá část : 3,1415*1,86*2,40 odpočet okna : -3,1415*0,25*0,25+3,1415*0,5*0,670 šambrána : (1,50+0,20*2+1,20*2)*0,20 ozdobná římsa : (4,30+4,0*2+3,1415*3,75)*0,30 Mezisoučet na sanační omítku : sokl -0,200 až +0,800 : (4,150+4,070*2+0,285*2+3,1415*4,0360*138)*1,0 odpočet vstup : -1,50*1,0+0,440*1,0*2 sokl hrana : 17,67697*0,07*1,50*0,07 kamenné zdivo do v. +1,550 : (4,01+4,0*2+3,1415*3,86360*138)*0,750 odpočet vstup : -1,50*0,750+0,370*0,750*2 Mezisoučet	m2	89,24029	148,00	13 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		13,624 0,2434 20,568 1,72785 14,02366 0,85606 0,86 7,22419 56,12715												
		17,67697 -0,62 1,13239 12,49378 -0,57 30,11313												
14	62247002PC	Nátlěr fasádní - bezbarvá hydrofobizační impregnace na kamenné zdivo.	m2	30,11313	150,00	4 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové
O: 02a	Kaplička
R: 201606202a	Kaplička - způsobí náklady, stavební část bez restaurátorských prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet vstup : -1,50*1,0+0,440*1,0*2		17,67697								
		sokl hrana : 17,67697*0,07*1,50*0,07		-0,62								
		kamenné zdvo do v. +1,550 : (4,01+4,0*2+3,1415*3,88/360*138)*0,750		1,13238								
		odpočet vstup : -1,50*0,750+0,370*0,750*2		12,48378								
		Mezivrátce		-0,57								
				30,11313								
15	62247116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou čelo +1,55 až +3,950 : 4,01*2,40+4,0*2,0*0,5	m2	51,04286	120,00	6 125,16	0,01	0,41	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
		odpočet vstup : -1,50*0,410+0,370*0,410*2+1,50*0,370		13,624								
		boky : (4,0+0,285)*2,40*2		0,2434								
		odpočet oken : -0,670*1,20*2+(1,50*2+3,1415*0,34)*0,410*2		20,568								
		zadní obla část : 3,1415*1,86*2,40		1,72785								
		odpočet ohna : -3,1415*0,25*0,25+3,1415*0,5*0,670		14,02366								
				0,85606								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 053,33		0,05		0,00		
16	632471124R00	Reprofilace vodotěrných betonových povrchů polymercementová malta-panostace, tloušťky do 15 mm	m2	1,68992	620,00	1 053,33	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00/801-4	RTS 17/1
		rozmičování směsí s vodou, nanesení stěrky		1,68992								
		úroveň + 1,130 : 3,1415*1,04*1,04*0,5										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 376,48		3,45		0,00		
17	941956003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňonová podlahy přes 1,5 do 2,5 m	m2	8,14000	175,00	1 017,50	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00/800-3	RTS 17/1
		vnitřní kapličky 1,01 : 8,14		8,14								
18	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	101,72000	30,00	4 068,80	0,03	3,40	0,00	0,00		RTS 17/1
		(4,60+1,20*2)*4,0		28								
		(4,160+3,50*3,14)*4,00+(4,160+1,20*2)*2,0		73,72								
19	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	203,44000	25,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1
		101,72*2		203,44								
20	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	101,72000	31,50	3 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1
Díl: 97		Prorážení otvorů				458,49		0,00		0,33		
21	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	18,55020	6,50	120,58	0,00	0,00	0,00	0,07		RTS 17/1
		čelo : (2,76*2+2,67+1,04*3,1415)*1,90		21,7686								
		-1,5*0,40+0,30*0,40*2+1,50*0,30		0,09								
		-0,67*1,20+(0,67+1,30*2)*0,26*2		3,3084								
22	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	51,22458	9,80	194,85	0,00	0,00	0,01	0,26		RTS 17/1
		čelo : 4,01*2,45+1,5*0,40+0,37*0,40*2		9,5705								
		4,01*2,0*0,5		4,01								
		boky : (4,0+0,285*2)*2,45*2-0,67*1,20*2+(0,67+1,30*2)*0,41*2		23,4664								
		zadní část : 1,72*3,1415*2,45-0,25*0,25+0,5*3,14*0,67		14,22768								
23	978021221U00	Čtůč omít cen vni stropů 10%	m2	8,95400	16,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1,01 : 8,14*1,1		8,954								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vltové
O:	D2a	Kaplička
R:	201606202a	Kaplička - způsobné náklady, stavební část bez restaurátorských prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 98	24199928111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Výkaz výměr viz sloupec hmotnosti	t	7,75095	350,00	2 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 788	251769PC01	Konstrukce truhlářské Rám a křídlo z dubových profilů Zasklení jednoduché Povrchová úprava - lakování	ks	1,00000	1 920,00	6 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

26	766420010PAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/UD, lakování	m2	6,73885	620,00	4 178,09	0,01	0,08	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 784	2717841100PC01	Malby Sjednocující difúzní nátěr vnitřní, např. Samierputzfarbe stěny : 22,711 strop : 8,954 na sanační omítku : 17,15593 Mezisouzet	m2	48,82093	112,00	5 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Celkem												
												115 134,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítove
O:	02b	Kaplička
R:	201606202b	Kaplička - nezpůsobitě nákl, stavební část bez Restaurát. prací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	1/95290111R00	#####	m2	24,16961	75,00	1 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Kalkul
		4,0*4,0*10+3,1415*2,275*2,275*0,5		24,16961									
Díl: 96	2/961PC01	Bourání konstrukcí Vybourání litinové pojistkové skříně 150/220 mm a plechové jehlicové skříně 300/300 mm	soubor	1,00000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21	3/21000PC01	Elektromontáže Elektroinstalace - osvětlovací těleso kapličky dle schválení NPU, včetně přívodu z pojistkové skříně a vypínače	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	4/21000PC02	Dodávka a Montáž automatického zvonění, včetně napojení na stávající rozvod nn - přístup do prostoru zvonice omezen - možný pouze přes otvory ve stěně zvonice	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96	5/97908111R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37874	160,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
	6/979081121R00	Vypočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot. Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,54482	12,50	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
	7/97908211R00	Vypočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot. Vnitřostavěná doprava sutí do 10 m	t	0,37874	200,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
	8/979082121R00	Vypočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot. Příplatek k vnitř. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,51497	25,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
	9/979990107R00	Vypočet výměr přesunu sutí viz sloupec hmotnosti dem.hmot. Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,37874	1 000,00	378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Celkem						56 472,49							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Víťové
O:	03b	Opěrná stěna
R:	201606203b	Opěrná stěna - nezpůsobí náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1												
Zemní práce												
1	182303112R00	Doplnění orlice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	120,00000	25,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Kalkul
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ + drenáž : (3,20*2+3,20*3,1415)*0,60*1,10 svahování za zdi : (1,20*2+3,80*3,1415)*1,50*0,60	m3	23,76280	800,00	19 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m základ + drenáž : (3,20*2+3,20*3,1415)*0,60*1,10 svahování za zdi : (1,20*2+3,80*3,1415)*1,50*0,60	m3	36,66670	27,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m mezidop + zásep za zdi : (1,20*2+3,80*3,1415)*1,50*0,60*2 základ + drenáž : (3,20*2+3,20*3,1415)*0,60*1,10	m3	10,85880	204,00	2 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	23,76280	150,00	3 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
6	171201201R00	Uložení sypatiny na skl.-modelace na výšku přes 2m základ + drenáž : (3,20*2+3,20*3,1415)*0,60*1,10	m3	10,85880	3,00	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
7	175103111R00	Obsyp objektu svahování za zdi : (1,20*2+3,80*3,1415)*1,50*0,60	m3	12,90390	307,00	3 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 12/II	RTS 12/II
8	182102111R00	Svahování v zarezích svahování za zdi : (1,20*2+3,80*3,1415)*1,50	m2	21,50660	28,00	602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 12/II	Indiv
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4 základ + drenáž : (3,20*2+3,20*3,1415)*0,60*1,10	m3	10,85880	213,00	2 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 1B1												
Sadové úpravy												
10	180402112R00	Založení travníku parkového výševem svah do 1:2	m2	120,00000	19,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
11	1810001PC	Výsadba půdopokryvných keří 5 ks/m2, vč. keří s balením prům. do 10 cm, vč. zakurování směs travní sadová, pro střední zážáb	m2	21,50000	340,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
12	00572451R	120*0,21	kg	25,20000	95,00	2 394,00	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
Díl: 2												
Zaklady a zvláštní zakládání												
13	212571111R00	Výplň odvodňov. trátičků šterkopiskem tříděným (3,20*2+2,80*3,14+6+2,5)*0,20*0,50	m3	2,36920	610,00	1 445,21	1,92	4,55	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
14	212572111R00	Lože trátičků ze šterkopisku tříděného (3,20*2+2,80*3,14+6+2,5)*0,20*0,20	m3	0,94770	700,00	663,39	1,92	1,82	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
15	21255114RX1	Trátičkový z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC 3,20*2+2,80*3,14+6+2,5	m	23,69200	35,00	829,22	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
16	217571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného poz základ (3,20*2+3,20*3,1415)*0,40*0,150	m3	0,98720	820,00	809,50	1,94	1,92	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
17	274513611R00	Beton základových pasů prosy B 20 (C 16/20) (3,20*2+3,20*3,1415)*0,40*0,50	m3	3,29056	2 150,00	7 074,79	2,68	8,50	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
18	274551215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (3,20*2+3,20*3,1415)*0,50	m2	8,22640	390,00	3 208,30	0,04	0,32	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
19	274551216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,22640	70,00	575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
20	289570111R00	Vrstva geotextílie Geoflifax 300g/m2	m2	19,95840	54,00	1 077,75	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062 Rehabilitace a stav. úpravy kapičky ve Fryštáku - Vítově

O: 03b Opěrná stěna

R: 201606203b Opěrná stěna - nezpůsobitě náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Centik	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
		(3,20*2+3,20*3,14+6+2,5)*0,80			19,9584								
Díl: 3						37 409,51		19,52		0,00			
21	311211128R00	Příplatek za jednostranné licování zdiva	m3	2,21160	579,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		3,20*3,1415*0,20*1,10		2,21162									
22	311211129R00	Příplatek za obousměrné licování zdiva	m3	2,72420	1 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		(3,20*2+3,20*3,1415)*0,40*0,20		1,31622									
		3,20*2*0,40*0,55		1,408									
23	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí B 20 (C 16/20)	m3	2,21160	2 400,00		2,42	5,35	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		3,20*3,1415*0,20*1,10		2,21162									
24	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	11,05810	429,00		0,04	0,44	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		3,20*3,1415*1,10		11,05808									
25	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	11,05810	159,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
26	311361192RT5	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,04380	20 000,00		1,06	0,05	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		3,20*3,1415*1,10*1,20*0,003301		0,0438									
27	32215132R00	Zdivo nazákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	4,93660	3 970,00		2,77	13,68	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		(3,20*2+3,20*3,1415)*0,40*0,20		1,31622									
		3,20*2*0,40*0,55		1,408									
		3,20*3,1415*0,20*1,10		2,21162									
Díl: 96						1 551,51		0,00		1,91			
28	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,45657	1 700,00		0,00	0,00	2,00	0,91	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,		0,45657									
		nadzemní část zdíky oplocení: 4,214*0,30*0,18+4,241*0,30*0,18											
29	96204232R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,45658	1 700,00		0,00	0,00	2,20	1,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 mPa (150 kg/m ²),		0,45658									
		nadzemní část zdíky oplocení: 4,214*0,40*0,18+4,241*0,20*0,18											
Díl: 99						11 003,78		0,00		0,00			
30	99815313R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	36,67926	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		Výkaz výměr viz sloupec hmotnosti											
Díl: 711						2 406,00		0,00		0,00			
31	711472053R00	Izolace, tlaková voda, svíslá fólií PE, volně	m2	14,89610	160,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		3,20*0,60*2+3,20*3,1415*1,10		14,89608									
32	26323115	Fólie hropová DEKOREN N8 tl. 0,6 mm s, 1000 mm	m2	17,87770	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		(3,20*0,60*2+3,20*3,1415*1,10)*1,20		17,8777									
33	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	29,26670	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
		K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.											
Díl: 767						822,58		0,00		0,09			
34	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pleťva, výšky do 1,6 m	m	6,00000	50,00		0,00	0,00	0,00	0,01	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
		6,0											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové
O: 03b	Opěrná stěna
R: 201606203b	Opěrná stěna - nezpůsobilé náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk.(t)	Cenik / platnost	Cenová úroveň
35	76794810R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	8,45500	60,00	507,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	800-767
				8,455								RTS 17/1
36	99876720R00	Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	10,18890	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767
				10,18890								RTS 17/1
Díl: 772												
Kamenné dlažby												
37	5830C81600	Deska dlažební broušená tl. 5 cm sk. III/1	m2	7,82120	1700,00	13 296,04	0,12	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,8212								Vlastní
						21 221,65		1,97				Indiv
38	772506160R00	Dlažba z kamene nepravidelná s řezáním, tl. 4-5 cm	m2	7,44880	950,00	7 076,36	0,14	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,44876								RTS 17/1
39	99877220R00	Presun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	242,64380	3,50	849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242,64380								RTS 17/1
Díl: D96												
Presuny sutí a vybouraných hmot												
40	97908111R00	80 T km	t	2,00830	145,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00830								RTS 17/1
						3 070,69		0,00				RTS 17/1
												RTS 17/1
41	97908112R00	příplatek na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	24,08955	13,00	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,08955								RTS 17/1
42	97908211R00	do 10 m	t	2,00830	190,00	381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00830								RTS 17/1
43	97908212R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,01659	19,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,01659								RTS 17/1
44	979990107R00	směs betonu, číhel a dřeva	t	2,00830	1 000,00	2 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00830								RTS 17/1
Celkem						140 951,35						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vitové
O:	10a	Zpevněné plochy
R:	201606210a	Zpevněné plochy - způsobit náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63													
1	63131561R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)	m3	2,48500	2 459,00	10 371,23	2,42	12,18	6,02	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
mezi kapličkou a opěrnou zídkou : (4,0*0,70*2+3,1415*2,425/360*138)*0,150													
před kapličkou šířka 0,7 m : 5,550*0,70*0,150													
0,56275													
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,48500	60,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
3	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,06427	20 500,00	1 317,54	1,05	0,07	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
mezi kapličkou a opěrnou zídkou : (4,0*0,70*2+3,1415*2,425/360*138)*0,003301*1,20													
před kapličkou šířka 0,7 m : 5,550*0,70*0,00301*1,20													
4	631571003R00	Náryp ze štrkopiesku 0 - 32, zpevněný	m3	3,31334	850,00	2 816,34	1,84	6,09	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
mezi kapličkou a opěrnou zídkou : (4,0*0,70*2+3,1415*2,425/360*138)*0,20													
před kapličkou šířka 0,7 m : 5,550*0,70*0,20													
0,777													
Díl: 91													
5	91716111RT2	Doplňující práce na komunikaci	m	1,40000	1 160,00	1 652,00	0,24	0,34	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Osazení chodníkového obrubníku kamenného včetně dodávky kamenného obrubníku													
ležátka, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého, do lože z betonu prostého, rozměru 300 x 200													
mm													
se zřízením lože tl. 80-100 mm													
0,70*2													
1,4													
Díl: 99													
6	99822301R00	Staveništní přesun hmot	t	12,51091	155,00	1 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	Kalkul
jakékoliv délky objektu													
Díl: 772													
7	772506160R00	Kamenné dlažby	m2	16,56669	979,00	16 218,79	0,14	2,29	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Dlažba z kamene nepravidelná s lezáním, tl. 6-7 cm													
mezi kapličkou a opěrnou zídkou : 4,0*0,70*2+3,1415*2,425/360*138													
před kapličkou šířka 0,7 m : 5,550*0,70													
12,68169													
3,685													
8	583PC81602	Dot. Deska dlažební broušená tl. 7 cm sk. III/1	m2	17,06369	1 750,00	29 861,46	0,17	2,87	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
16,56669*1,03													
9	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	553,82440	3,20	1 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přidá svůj procentuální podíl přesunu hmot.													
Celkem													
61 814,91													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové
O: 10b	Zpevněné plochy
R: 290710b	Zpevněné plochy - nezpůsobilé náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik / platnost	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1													
Zemní práce													
1	171201201R00	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m u opěrné zdi : 3,20*2,0*0,70*0,45+2,70*3,14*0,70*0,45 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	14,00	16 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													
2	13960102R00	Růční výkop jím. rýh a šachet v horně šif. 3 u opěrné zdi : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	850,00	9 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m u opěrné zdi : 3,20*2,0*0,70*0,45+2,70*3,14*0,70*0,45 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	25,00	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m u opěrné zdi : 3,20*2,0*0,70*0,45+2,70*3,14*0,70*0,45 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	230,00	2 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 u opěrné zdi : 3,20*2,0*0,70*0,45+2,70*3,14*0,70*0,45 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	150,00	1 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4 u opěrné zdi : 3,20*2,0*0,70*0,45+2,70*3,14*0,70*0,45 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,30	m3	10,88457	230,00	2 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
4,68657													

Díl: 5													
Komunikace													
7	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopískek přírodní, tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm	m2	18,00000	770,00	13 860,00	0,62	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV
11,20													

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vřazením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z téžazného kameniva do tl. 5 cm. s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. Osazení a dodávka zahonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zařízením a zařízením spár maltou, s opěrou. Skladba:

- podklad ze štěrkopísku 10 cm
- lože z kameniva 5 cm
- dlažba zámková, betonová 6 cm
- celkem 21 cm
- podíl místní komunikace : 12,0*1,50

Díl: 63													
Podlahy a podlahové konstrukce													
8	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20) u opěrné zdi : (3,20*2,0*0,70+2,70*3,14*0,70)*0,150 před kostelem : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,150	m3	4,66120	2 500,00	20 086,94	2,42	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
1,56219													
3,099													

9	631319175R00	Příplatek za šířku povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	4,66120	66,00	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
10	631361921RT5	Výztuž mazanin svatovanou síti z drátu tažených, svatovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm u opěrné zdi : (3,20*2,0*0,70+2,70*3,14*0,70)*1,20*0,003301 před kostelem : (5,50*2,0+4,20*2,30)*1,20*0,003301	t	0,12310	20 500,00	2 523,55	1,05	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1
0,04125													
0,08184													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové																				
O: 10b	Zpevněné plochy																				
R: 290710b	Zpevněné plochy - nezpůsobivé náklady																				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň								
11	6315/1003R00	Násep ze šlátkopísku 0 - 32, zpevňující u opěrné zdi : (3,20*2,0,70+2,70*3,14+0,70)*0,200 před kapličkou : (5,50*2,0+4,20*2,30)*0,200 4.132	m3	6,21492	900,00	5 593,43	1,84	11,42	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1								
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					19 982,50		7,88		0,00											
12	91716111R172	Osazení chodníkového obrubníku kamenného včetně dodávky kamenného obrubníku ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 300 x 200 mm.	m	12,00000	1 100,00	13 200,00	0,24	2,90	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
13	917662111R175	Osazení sílničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C-12/15 S dodáním hmot pro loža tl. 80-100 mm "zahradní" : 12,0-4,150	m	7,85000	250,00	1 962,50	0,22	1,74	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
14	917662111R177	Osazení sílničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C-12/15 S dodáním hmot pro loža tl. 80-100 mm.	m	12,00000	250,00	3 000,00	0,27	3,24	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
15	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody pro oddělení ZP : 12	m	12,00000	150,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 838,48		0,00		0,00											
16	99823011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební vodorovně do 200 m	t	30,70782	125,00	3 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
Díl: 772	Kamenné dlažby					91 019,00		9,78		0,00											
17	772506160R00	Dlažba z kamene nepravidelná s rezáním, tl. 6-7 cm u opěrné zdi : (3,20*2,0,70+2,70*3,14+0,70) před kostelem : (5,50*2,0+4,20*2,30)	m2	31,07460	980,00	30 763,85	0,14	4,30	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1								
18	583PC81602	Dod. Deska dlažební broušená tl. 7 cm sk III/1 u opěrné zdi : (3,20*2,0,70+2,70*3,14+0,70)*1,05 před kostelem : (5,50*2,0+4,20*2,30)	m2	32,62830	1 750,00	57 099,53	0,17	5,48	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv								
19	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m K celkovým nákladům PSV daného oddělu dodavatel přidá svůj procentuální podíl přístupu hmot.	%	1 051,87460	3,00	3 155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1								
Celkem						165 191,72															

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016062	Rehabilitace a stav. úpravy kapitoly ve Fryštáku - Vřtové
O:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	2907 VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsoblé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
Díl: 00N													
1	00521-1010	Předání a převzetí stavení	soub	1,00000	500,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Do této položky patří náklady spojené s úctami zhotovitele na předání a převzetí stavení.							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	00521-1030	Dobasná dopravní opatření	soub	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Do této položky patří náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací							1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	00521-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavení	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu stavení před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení stavení či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz stavení z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavení (provozní dopravní řád), včetně vypracování plánu BOZP							4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	00523-1010	Revize	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací včetně odřívové zkoušky fasádního systému							1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	00524-1010	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	00526-1010	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.													
Díl: 0VN													
7	00512-1010	Vedlejší náklady	soub	1,00000	4 500,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s přípravou vypracováním projektové dokumentace zařízení stavení, zřízením přípojek energií k objektům zařízení stavení, vlastní vybudování objektu zařízení stavení, vybudování případných měřicích odbočných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení stavení a vlastní vybudování objektu zařízení stavení.							4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	00512-1020	Provoz zařízení stavení	soub	1,00000	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektu zařízení stavení - náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavení, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavení, náklady na hůlňou údržbu a opravy na objektech zařízení stavení a na přípojkách energií							1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	00512-1030	Odstranění zařízení stavení	soub	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Odstranění objektu zařízení stavení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení stavení a úklid ploch, na kterých bylo zařízení stavení provozováno.							1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem						24 150,00							