

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Hrubčice		
Objekt:	Víceúčelové hřiště		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:
Reg. Číslo:		Zakázka:	
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních		13 Zařízení staveniště
2		D+M	14 Kompletační činnost
3	ZRN prací stavebních	HSV	15 Provoz investora
4		PSV	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		18
7	Jiné náklady		19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		21
10	Hl. XI - kompletační činnost		22
11	Rezerva		23
12	Součet (ř. 8-11)	3 290 000	24
			25 VRN celkem (ř. 13-24)
		Celkové náklady	
		Celkem (ř. 12+25)	3 290 000
		27 DPH 21%	690 900
		28	
		29	
		Celkem (ř. 26-29)	3 980 900
Vypracoval:		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis		Datum	
Razítko			

Rekapitulace rozpočtu				CENA (Kč)		Tonáž
Oddíl	Název	Dodávka	Montáž	Celkem		
	Název stavby : Hrubcice					
	Číslo stavby : C 05					
	Název SO : Vícecelové hřiště					Datum: 30.05.2013
	Číslo SO : 031					
11	Přípravné a přidružené práce		196 320,81	196 320,81		0,000
12	Odkopavky a prokopavky		107 488,90	107 488,90		0,000
13	Hloubené vykopavky		172 753,96	172 753,96		0,000
15	Roubení		11 601,92	11 601,92		0,109
155	Elektroinstalace		185 504,00	185 504,00		0,000
18	Povrchové úpravy terenu	10 225,50	97 256,57	107 482,07		0,085
21	Úprava podloží a základové spáry	35 875,67	14 846,48	50 722,15		49,633
27	Zaklady	56 820,76	9 507,82	66 328,57		0,027
33	Sloupy a pilíře, stozáry a rámové stojky	128 294,40	12 599,60	140 894,00		17,414
34	Stěny a příčky	276 981,30	29 120,83	306 102,13		7,860
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	1 029,78	184,71	1 214,50		0,000
46	Zpevněné plochy	1 032 412,41	342 125,27	1 374 537,68		5,298
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy	175 942,14	28 320,70	204 262,84		0,000
58	Cementové betonové kryty pozem komunikací a zpevněných ploch	6 240,20	1 448,24	7 688,43		0,000
767	Konstrukce zámečnické	9 817,50	19 687,41	29 504,91		0,272
783	Nátery	4 688,94	13 375,81	18 064,75		0,030
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	38 603,11	10 470,80	49 073,91		7,124
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpevněných plochách	8 923,50	20 238,75	29 162,25		21,025
93	Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb	131 915,60	35 553,60	167 469,20		26,316
94	Lesení a stavební vytahy		52 081,20	52 081,20		0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	2 160,00	481,60	2 641,60		0,134
99	Presun hmot		9 100,65	9 100,65		0,000
	Celkem	1 919 930,81	1 370 069,64	3 290 000,45		135,33

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Hrubice		Číslo stavby: C.05					
Název SO:		Vícecelove hrstie		Číslo SO: 031					
Datum zpracování: 30.05.2013		Datum aktualizace:		30.05.2013					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CENA									
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113 20-1111	Vyřhání obrub chodník	m	120,000	0,230	27,600		40,80	4 896,00
2	979 08-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	209,040	0,000	0,000		174,30	36 435,67
3	979 08-1121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	3 971,760	0,000	0,000		7,60	30 185,38
4	979 08-2111	Vnitrostav doprava sutí do 10m	t	209,040	0,000	0,000		289,70	60 558,89
5	979 08-9999	ulození sutí na skládce - poplatek	t	209,040	0,000	0,000		252,00	52 678,08
6	113 10-7212	Odsíran podkl 200m2- kamtez tl20cm	m2	756,000	0,240	181,440		15,30	11 566,80
11 celkem						0,000			196 320,81
12 Odkopavky a prokopavky									
1	122 20-1101	Odkop nezap horniny 3 -100m3	m3	242,300	0,000	0,000		68,30	16 549,09
2	122 20-1109	Přípl lepivost odkop horniny 1-3	m3	121,150	0,000	0,000		22,80	2 762,22
3	162 70-1105	Vodorovne prem. vyk/syp do 10000m1-4	m3	162,300	0,000	0,000		188,40	30 577,32
4	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tr. 1-4	m3	1 623,000	0,000	0,000		14,30	23 208,90
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	162,300	0,000	0,000		12,40	2 012,52
6	171 20-9999	Poplatek - uložení zeminy na skládce	m3	162,300	0,000	0,000		199,50	32 378,85
12 celkem						0,000			107 488,90
13 Hloubené vykopavky									
1	133 20-2011	Hloub sachet 4 m2 soudr hor 3 rucne	m3	29,128	0,000	0,000		677,30	19 728,39
2	133 20-2019	Příplatek za lepivost hornina 3	m3	14,560	0,000	0,000		122,80	1 787,97
3	161 10-1101	Svisle premist vykopku tr.4 2,5m	m3	29,120	0,000	0,000		61,30	1 785,06
4	167 10-1101	Nakladání vykopku do 100m3 tr. 4	m3	109,620	0,000	0,000		132,80	14 557,54
5	162 70-1105	Vodorovne prem. vyk/syp do 10000m1-4	m3	109,620	0,000	0,000		188,40	20 652,41
6	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tr. 1-4	m3	1 096,200	0,000	0,000		14,30	15 675,66
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	109,620	0,000	0,000		12,40	1 359,29
8	171 20-9999	Poplatek - uložení zeminy na skládce	m3	109,620	0,000	0,000		199,50	21 869,19
9	132 20-1101	Hlb ryh 60cm tr. 3 100m3	m3	7,605	0,000	0,000		469,80	3 572,83
10	132 20-1109	Přípl za lep ryha 0,6m h3	m3	3,800	0,000	0,000		133,60	507,68
11	133 20-1101	Sachta tr. 3 100m3	m3	81,920	0,000	0,000		693,90	56 844,29
12	133 20-1109	Přípl. lepivost tr. 3	m3	40,960	0,000	0,000		97,90	4 009,98
13	161 10-1102	Svisle premist vykopku tr. 4 4m	m3	81,920	0,000	0,000		102,10	8 364,03
14	174 10-1102	Zasyp zhutneny uzavř. prostor	m3	9,033	0,000	0,000		225,80	2 039,65
13 celkem						0,000			172 753,96

Pof. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky 7	celkem 8	montáže 9	celkem 10
15 Roubení										
1	151 10-1201	Pazeni stěn vykopu hl. do 4m příl.	m2	102,400	0,001	0,072			60,80	6 225,92
2	151 10-1211	Odpaz. stěn příl. do 4m	m2	102,400	0,000	0,000			18,90	1 935,36
3	151 10-1301	Rozeprání stěn paz. příl. hl. 4m	m3	81,920	0,000	0,038			34,40	2 818,05
4	151 10-1311	Odstř. rozepr. stěn paz. příl. hl. 4m	m3	81,920	0,000	0,000			7,60	622,59
		15 celkem				0,109				11 601,92
155 Elektroinstalace										
1	155 00-0000	elektroinstalace	soubor	1,000	0,000	0,000				185 504,00
		155 celkem				0,000				185 504,00
18 Povrchové úpravy terenu										
1	181 10-2302	Upr. pláň zarez se zhutněním	m2	1 070,838	0,000	0,000			17,40	18 632,57
2	183 40-3261	Obdel. pudy valení svah 1:2	m2	1 440,000	0,000	0,000			0,40	576,00
3	180 40-3112	Založení parterovy travní svah 1:2	m2	1 440,000	0,000	0,000			22,20	31 968,00
3/1	57241	travní směs parková	kg	85,000	0,001	0,085	120,30			
4	183 40-3153	Obdel. pudy hrabání rovina	m2	1 440,000	0,000	0,000			2,50	3 600,00
5	182 00-1112	Plos. úprava terenu +/- 0,1m svah 1:2	m2	1 440,000	0,000	0,000			22,20	31 968,00
6	184 80-2111	Chem. odplevel. postřik před zal. rov.	m2	1 440,000	0,000	0,000			1,40	2 016,00
7	181 30-1111	Rozpr. ornice -10cm 500m2 -1,5	m2	1 440,000	0,000	0,000			5,90	8 496,00
		18 celkem				0,085			10 225,50	97 256,57
21 Úprava podloží a základové spáry										
1	212 75-5218	Trativod. plast. trubka D200 bez lože	m	54,000	0,002	0,103	125,3		15,80	853,20
2	212 75-5214	Trativod. plast. trubka D100 bez lože	m	188,000	0,000	0,092	28,9		8,90	1 673,20
3	212 75-0001	napojení do vsakovací studny	ks	2,000	0,005	0,010			3 286,17	6 572,34
5	211 56-1111	Výplň odvod. zebra. kamenivo -16mm	m3	4,429	1,665	7,374	840,8		181,40	803,35
6	211 53-1111	Výplň odvod. zebra. kamenivo -63mm	m3	25,800	1,630	42,054	753,5		181,80	4 690,44
7	213 11-1111	Miz. geom. řízní tkana zakl. spára	m2	20,480	0,000	0,000			12,40	253,95
7/1	pc	geotextilie 300 g/m2	m2	21,000	0,000	0,000	24,40			
		21 celkem				49,633			35 875,67	14 846,48
27 Zaklady										
1	275 31-1126	Zaklad. patka prostý beton C20/25	m3	27,274	0,000	0,000	2083,3		132,60	3 616,59
2	275 35-1215	Zřízení bednění stěn zakl. patek	m2	26,160	0,001	0,027			180,10	4 711,42
3	275 35-1216	Odstranění bednění stěn zakl. patek	m2	26,160	0,000	0,000			45,10	1 179,82
		27 celkem				0,027			56 820,76	9 507,82

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							celkem	dodávky		celkem	
								jednotková	montáž		jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33											
Sloupy a pilíře, stozáry a rámové stojky											
1	338 17-1123	Osaz sloup plot oc 2,6m v zabeton	kus	52,000	0,175	9,094			227,40		11 824,80
1/1	55300003	ocel. sloup v. 630 cm, 110/110*5 mm	ks	52,000	0,160	8,320		2 467,20			128 294,40
2	338 17-0001	připř. za výšku sloupku 6,3 m	ks	52,000	0,000	0,000			14,90		774,80
		33 celkem				17,414					128 294,40
34											
Steny a příčky											
1	348 10-1240	Osaz vrata plot ocel sloupek -8m2	kus	2,000	0,000	0,000			651,60		1 303,20
1/1	55300005	ocel vratky vc. povrch.upravu	ks	2,000	0,040	0,080		9 237,40			18 474,80
2	348 40-1130	Osaz stroj plot+drat v -2m -15?	m	131,120	0,000	0,000			59,30		7 775,42
2/1	55300006	pletivo strojove v. 200 cm	m	135,000	0,007	0,945		101,50			13 702,50
2/2	55300007	drat napinaci	kg	25,000	0,001	0,025		83,00			2 075,00
3	348 40-1350	Osaz napinaci drat - 15?	m	131,120	0,000	0,000			4,30		563,82
4	348 40-1360	Přihackovani pletiva k dratu -15?	m	131,120	0,000	0,000			5,10		668,71
5	348 17-1130	Osaz plot ramovy v -2m -15?	m	126,200	0,000	0,000			93,00		11 736,60
5/1	55300008	svar. plot. panel v. 203 cm	m2	130,000	0,012	1,560		1 572,50			204 425,00
6	348 18-1110	Osaz oploceni z dilcu na sloupky	m2	126,080	0,000	0,000			56,10		7 073,09
6/1	605 00000-04	reziwo hranene SM - fosny	M3	7,000	0,750	5,250		5 472,00			38 304,00
		34 celkem				7,860					276 981,30
45											
Podkladni a vedlejsi konstrukce											
1	452 31-1131	Podkl. deska beton C12/15 vykop	m3	0,556	0,000	0,000		1850,9	332,00		184,71
		45 celkem				0,000					1 029,78
46											
Zpevnené plochy											
1	460 00-0001	umely povrch EPDM tl.11 mm-d+m	m2	965,568	0,000	0,000		795,254	165,00		159 318,72
2	460 00-0002	elastica podlozka tl. 30mm - d+m	m2	965,570	0,005	4,828		255	165,00		159 319,05
3	460 00-0003	vyzneceni lajnovani hríst nastrikem	m	939,500	0,001	0,470		19,5	25,00		23 487,50
		46 celkem				5,298					342 125,27
56											
Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnené plochy											
1	564 84-1112	Podklad sterkodrt SD zhut tl 130mm	m2	972,267	0,000	0,000		87,9	16,70		16 236,85
2	564 21-1111	Podklad sterkopisek SP tl 50mm	m2	35,500	0,000	0,000		29,9	9,00		319,50
3	564 81-1114	Podklad sterkodrt SD zhut tl 20mm	m2	972,260	0,000	0,000		12	12,10		11 764,35
4	564 83-1112	Podklad sterkodrt SD zhut tl 110mm	m2	1 045,045	0,000	0,000		74,4			77 751,35
		56 celkem				0,000					175 942,14
											28 320,70

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	celkem	montáže	
							7	8	9	10
58 Cementové betonové kryty pozem komunikaci a zpevněných ploch										
1	581 11-4111	Kryt B komunik pro pesi II 8cm 58 celkem	m2	35,496	0,000	0,000	175,8	6 240,20	40,80	1 448,24
767 Konstrukce zámečnické										
1	998 76-7101	Presun t zamecnik kce objekt v -6m	t	0,272	0,000	0,000			806,80	219,06
2	767 99-5111	Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg	kg	235,980	0,000	0,017			82,50	19 468,35
2/1	55300008	ocel trubku 32/2,6 mm 767 celkem	kg	255,000	0,001	0,255	38,50	9 817,50		19 687,41
783 Nátery										
1	783 21-2100	Nater olejovy KDK 2x 783 celkem	m2	164,524	0,000	0,030	28,5	4 688,94	81,30	13 375,81
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
1	894 40-1211	Osaz B dilcu TBS 29/100/9	kus	18,000	0,021	0,385			532,00	9 576,00
1/1	59200001	prechodova deska betonova	ks	2,020	0,050	0,101	3 659,40	7 391,99		
1/2	59200002	betonova skruz - ozn 3	ks	10,100	0,400	4,040	1 176,50	11 882,65		
1/3	59200003	bet skruz perforovana - ozn 4	ks	6,060	0,400	2,424	1 801,20	10 915,27		
2	899 10-2111	Osaz poklopu s ramem do 100kg	kus	2,000	0,007	0,014			447,40	894,80
2/1	55300001	poklop sachtovy A1 89 celkem	ks	2,000	0,080	0,160	4 206,60	8 413,20		10 470,80
91 Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpevn.plochách										
1	916 23-1213	Osaz chod bet sroj obruba+opera bet	m	131,080	0,130	16,975			154,40	20 238,75
1/1	59200001	beton. obrubnik 50/200 mm 91 celkem	m	135,000	0,030	4,050	66,10	8 923,50		20 238,75
93 Ruzné dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb										
1	936 12-4112	Mtz lavicky zabetonovanim noh	kus	4,000	0,357	1,430			787,70	3 150,80
1/1	55300001	lavicka bez operadla	ks	4,000	0,040	0,160	2 827,20	11 308,80		
2	936 10-4211	Mtz odpadkovy kos do bet palky	kus	1,000	0,073	0,073			147,70	147,70
2/1	55300002	odpadkovy kos uzamykatelny	ks	1,000	0,020	0,020	4 427,80	4 427,80		
3	936 00-0001	miz site na tenis	ks	1,000	0,000	0,000			336,20	336,20
3/1	55300003	sit pro tenis vc. sloupku	ks	1,000	0,008	0,008	6 841,20	6 841,20		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
4	936 00-0002	miz site na odbíjenou	ks	1,000	0,000	0,000			321,60	321,60
4/1	55300004	sit na odbíjenou vc. sloupku	ks	1,000	0,010	0,010	6 768,00			6 768,00
5	936 00-0003	miz mobilních kosu	ks	2,000	0,000	0,000			5 947,20	5 947,20
5/1	55300005	kos mobilni	ks	2,000	0,150	0,300	29 736,00			29 736,00
6	936 00-0004	miz kose na stenu - kosikova	ks	2,000	0,000	0,000			931,20	931,20
6/1	55300006	***** CENIK MATERIALU 1997 *****	ks	2,000	0,050	0,100	4 656,00			4 656,00
7	936 00-0005	miz branky - hazena a mala kopana	ks	2,000	0,000	0,000			1 824,70	1 824,70
7/1	55300007	branka 3*2 m	ks	2,000	0,030	0,060	9 123,60			9 123,60
8	935 11-2211	Osaz prikop zlab B 10cm Btvar s80cm	m	77,000	0,164	12,608			184,30	184,30
8/1	59218561	bet zlab s 60 cm	m	77,000	0,150	11,550	201,80			201,80
		93 celkem				26,316			15 538,60	15 538,60
									131 915,60	131 915,60
94		Lesení a stavební vytahy								
1	941 11-1121	Miz les rad trub leh+podl s1,2 v10m	m2	612,000	0,000	0,000			43,30	43,30
2	941 11-1221	Pripl ZKD den leseni k 94111-1121	m2	12 240,000	0,000	0,000			0,78	0,78
3	941 11-1821	Dmiz les rad trub leh+podl s1,2 v10	m2	612,000	0,000	0,000			26,20	26,20
		94 celkem				0,000				52 081,20
95		Ruzné dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1	953 94-3113	Osazeni vyrobek -15kg/kus zdlivo	kus	4,000	0,023	0,094				
1/1	55300004	pozoudro na sloupek	ks	4,000	0,010	0,040	540,00		120,40	660,40
		95 celkem				0,134			2 160,00	2 160,00
99		Presun hmot								
1	998 22-2012	Presun hmot plochy telovychova	t	135,025	0,000	0,000			67,40	67,40
		99 celkem				0,000				9 100,65
										9 100,65

Čestné prohlášení - subdodavatelé

v rámci zadávacího řízení na projekt Obec Hrubčice – víceúčelové hřiště, 2. opakování


Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že veškeré stavební práce v rámci projektu „**Obec Hrubčice – víceúčelové hřiště, opakování**“ bude realizovat vlastními silami a nebude žádnou její část realizovat pomocí subdodavatele.

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Jaroslav Karásek, jednatel

V Plzni dne 1.8.2017

Podpis



víceúčelové hřiště Hrubčice - předpokládaný harmonogram prací



	2017					2018		
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
Převzetí staveniště								
Zahájení stavebních prací, zařízení staveniště								
Bourání a demontáže								
Zemní práce								
Zakládání								
Podkladní vrstvy								
Drenáže								
D+M sportovního povrchu vč. lajnování								
D+M sportovního vybavení a oplocení								
Zepevněné plochy								
D+M mobiliáře								
Zemní práce elektro								
D+M veřejného osvětlení								
Dokončovací práce, vyklizení staveniště								
Dokončení a předání stavby								
Finanční plán	195 tis. Kč bez DPH	460 tis. Kč bez DPH	305 tis. Kč bez DPH	1,4 mil. Kč bez DPH	20 tis. Kč bez DPH	169 tis. Kč bez DPH	700 tis. Kč bez DPH	41 tis. Kč bez DPH

Převzetí staveniště:

Zahájení realizace:

Dokončení díla:

do 10-ti dnů od podpisu smlouvy
do 3 dnů od protokolárního předání staveniště
do 32 týdnů od data zahájení prací

Jaroslav Karásek, jednatel
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

V Plzni dne 2. 8. 2017