

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 46 /2017 uzavřené dne 21. 9. 2017 na předmět díla „Brumov-Bylnice, Výměna dvou mostů (ev. č. P2 a P3) na Hodňovském potoce – MOST ev. č. P3“

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Brumov-Bylnice	
se sídlem:	H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice	
IČ:	00283819	
DIČ:	CZ00283819	
Zástupce pro věci smluvní:	Zdenek Blanař – starosta města	
E-mail:	zdenekblanar@brumov-bylnice.cz	
Telefon/fax:	+420 577 305 149	+420 577 305 111
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	19-1407101369/0800	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	KKS, spol. s r.o.	
se sídlem:	Příluky 386, 760 01 Zlín	
IČ/DIČ:	42340802	CZ42340802
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Radomír Kocman, jednatel	
E-mail:	kks@kksro.cz	
Telefon:	577 637 111	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	1403990349/0800	

(dále jen „zhotovitel“)

k článku

3. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce (v souladu s bodem 5.1.2 smlouvy o dílo):

- **Méněpráce** obsahují odpočet vrstev komunikací, který vznikl respektování návaznosti na stávající zpevněné plochy.
Záměnu kamenné opěry za železobetonovou.
Změnu v technologii izolace mostovky (odpočet pečetící vrstvy).
- **Vícepráce** obsahují záměnu kamenné opěry za železobetonovou vč výztuže
Odřezání římsy, úpravu vjezdu a odvodnění sousedního RD (zlepšení nájezdu na pozemek).
Navýšení komunikací o vypravení rýhy v místní stávající komunikaci.
Změnu v technologii izolace mostovky (navýšení o izolaci asfaltovými pásy)

Navýšení části zábradlí – ohýbání trubek – požadavek MÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče – požadavek po ukončení výběrového řízení.

Navýšení výměry chodníkových a silničních obrubníků – doplnění obrubníků místní komunikace, které byly v nevyhovujícím stavu.

4. CENA DÍLA

4.4 Celková cena:

Cena dle SDO bez DPH	1 854 530,75 Kč
Dodatek č. 1 méněpráce bez DPH	- 42 784,15 Kč
vícepráce bez DPH	125 097,73Kč
Cena vč. dodatku č.1 - celkem bez DPH	1 936 844,33 Kč
Hodnota DPH	406 737,31 Kč
Celková cena včetně DPH	2 343 581,64 Kč

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY


6.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) a jeho přílohou bude zhotovitelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Brumově-Bylnici, dne 28.5. 2018

za objednatele:

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice 16
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819


Zdenek Blanař, starosta

Ve Zlíně, dne 28.5. 2018

za zhotovitele:



Ing. Radomír Kocman, jednatel

Méněpráce

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Brumov-Bylnice - Oprava mostu ev.č. P3
SO 202 - Most ev.č. P3
SO 202 - Most ev.č. P3

Poř. č.	Kód položky	Variantha položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102		POPLATKY ZA SKLADKU kámen, beton, železobeton 2*2	T	- 4,000	150,00	- 600,00
3	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) podkladní vozovková vrstva, izolace (3+2)x2,2	T	- 11,000	200,00	- 2 200,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 2 800,00
1			Zemní práce				
15	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM podkl. vrstvy vozovky, včetně odvozu 20*0,2	M3	- 2,000	493,85	- 987,70
16	113335		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM - 20x0,15 + 10x0,15	M3	- 1,500	604,87	- 907,31
17	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM frézování celého úseku vč. mostu v tloušťce cca 10 cm, 20x0,2	M3	- 2,000	1 270,00	- 2 540,00
1			Zemní práce				- 4 435,01
2			Základy				
35	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	- 0,010	30 281,60	- 302,82
2			Základy				- 302,82
3			Svislé konstrukce				
38	311212		ZDIA STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	- 2,540	6 411,94	- 16 286,33
42	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	- 0,163	30 280,59	- 4 935,74
3			Svislé konstrukce				- 21 222,07
5			Komunikace				
48	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	- 2,700	266,17	- 718,66
48	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	- 11,000	266,17	- 2 927,87
49	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	- 2,700	215,36	- 581,47
49	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	- 6,000	215,36	- 1 292,16
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	- 2,700	14,00	- 37,80
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 3,000	13,00	- 39,00
52	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	321,00	0,00

52	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	- 5,000	321,00	- 1 605,00
54	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	- 2,700	363,00	- 980,10
55	582613		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	538,76	0,00
56	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	0,000	146,00	0,00
5			Komunikace				- 8 182,06
7			Přidružená stavební výroba				
59	711502		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	- 59,190	90,00	- 5 327,10
60	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	- 1,900	250,49	- 475,93
			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	- 0,390	100,42	- 39,16
7			Přidružená stavební výroba				- 5 842,19
			Celkem				- 42 784,15
			Celkem				- 42 784,15

Vícepráce

Brumov-Bylnice - Oprava mostu ev.č. P3
 SO 202 - Most ev.č. P3
 SO 202 - Most ev.č. P3

Stavba
 číslo a název SO
 číslo a název rozpočtu:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7		8
2			Základy					
34	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,065	4 307,84	280,01	
2			Základy				280,01	
3			Svislé konstrukce					
43	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3,365	8 172,31	27 499,82	
44	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1,150	30 283,22	34 825,70	
			Řezání římsy	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
3			Svislé konstrukce				67 125,52	
5			Komunikace					
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	11,000	14,00	154,00	
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,170	13,00	2,21	
53	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2,870	680,00	1 951,60	
			Zřízení betonového vjezdu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5			Komunikace				4 107,81	
7			Přidružená stavební výroba					
57	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3,825	218,12	834,31	
58	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	3,190	685,00	2 185,15	
7			Přidružená stavební výroba				3 019,46	
8								
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 125MM	M	7,000	185,00	1 295,00	
			Tvarovka T 125	ks	1,000	365,00	365,00	
			Koleno DN 125 - 87°	ks	1,000	187,00	187,00	
			Koleno DN 200 - 87°	ks	1,000	467,00	467,00	
			Přechodka DN 200	ks	1,000	398,00	398,00	
			Redukce 200/125	ks	1,000	638,00	638,00	
			Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky žlabu a roštu	m	5,000	3 600,00	18 000,00	
			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	2,000	145,00	290,00	

