

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	05	Víceúčelové hřiště	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	773 504	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	773 504	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		773 504	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		773 504	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVLÁČKY s.r.o.</b> Družstevní 1012, 795 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mob.: 777 009 928	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	773 504 Kč
DPH	21,0 %	162 436 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>935 940 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet :	05
Objekt :	01 Atletické hřiště	Víceúčelové hřiště	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 076	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	96 634	0	0	0	0
5 Komunikace	124 210	0	0	0	0
91 Zámečnické kce -oplocení v 4,0m	519 900	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 684	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>773 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			773 504	0
Oborová přírážka			773 504	0
Přesun stavebních kapacit			773 504	0
Mimostaveništní doprava			773 504	0
Zařízení staveniště			773 504	0
Provoz investora			773 504	0
Kompletační činnost (IČD)			773 504	0
Rezerva rozpočtu			773 504	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Atletické hřiště	Víceúčelové hřiště



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	150,95	27,00	4 075,65
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>4 075,65</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	215001100U00	Zásyp+zhutnění sypaniny vrstva 20cm	m3	150,95	120,00	18 114,00
3	271532213U00	Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm	m3	33,00	950,00	31 350,00
4	271561111U00	Zhut polštář základ výsivka	m3	33,00	890,00	29 370,00
5	271562211U00	Násyp základ kamenivo drobné 0-4mm	m3	20,00	890,00	17 800,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>96 634,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
6	564201100U00	Podklad komunikací štěrkopísku 5cm	m2	675,25	40,00	27 010,00
7	564201300U00	Podklad komunikací štěrkopísku 15cm	m2	648,00	150,00	97 200,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>124 210,00</b>
<b>Díl: 91 Zámečnické kce -oplocení v 4,0m</b>						
8	01	souprava na tenis	soubor	1,00	7 450,00	7 450,00
9	01	Umělá tráva 2. generace v 15mm	m2	648,00	330,00	213 840,00
10	01	sloupek tr. 76x3mm, L 4750 šibenice	ks	14,00	2 500,00	35 000,00
11	02	Sloupek tr. 76x3mm, L 4750	ks	22,00	1 750,00	38 500,00
12	02	D+M pouzdra pro tenis	ks	2,00	850,00	1 700,00
13	02	lajnování umělá tráva	m	417,00	100,00	41 700,00
14	03	sloupek tr. 76x3mm L 3000	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
15	03	volejbal - 2 sloupky a síť	sada	1,00	6 500,00	6 500,00
16	04	D+M pouzdra pro sloupky volejbal	ks	2,00	850,00	1 700,00
17	04	Vzpěra tr. 48x3 mm L 4600	ks	12,00	750,00	9 000,00
18	05	překlad nad brankou L 3000	ks	2,00	750,00	1 500,00
19	05	Branky pro malou kopanou vč. sítě	ks	2,00	9 950,00	19 900,00
20	06	konstrukce na basketbal, na plot vč. desky obroučky a síťky	ks	2,00	5 750,00	11 500,00
21	06	Branka 1,1x 2,1 z JAKL	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
22	07	brána dvoukřídlá 2,4 x 2,4 m z JAKL	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
23	07	kartáč na umělou travu	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
24	08	Pletivo PVC 2000mm s nap. drátem	m	216,00	75,00	16 200,00
25	09	Ochr. síť za brankami v 4,0 m	m2	144,00	125,00	18 000,00
26	10	napínák pletiva	ks	52,00	25,00	1 300,00
27	11	napínací drát	m	540,00	7,00	3 780,00
28	12	vázací drát	m	540,00	2,00	1 080,00
29	13	Vrtání děr pro sloupky	ks	38,00	350,00	13 300,00
30	14	Osazení kovových sloupků do betonu	ks	38,00	350,00	13 300,00
31	15	Montáž vzpěr a překladů svařováním	ks	14,00	250,00	3 500,00
32	16	Montáž pletiva do v 4,0m	m	108,00	45,00	4 860,00
33	17	Montáž branky na ocel. sloupky do 2m2	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
34	18	montáž branky na ocel. sloupky do 6m2	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
35	19	lešení pro montáže	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
36	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/250	ks	108,00	75,00	8 100,00
37	916561111	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	108,00	130,00	14 040,00
38	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,40	2 250,00	7 650,00
<b>Celkem za 91 Zámečnické kce -oplocení v 4,0m</b>						<b>519 900,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
39	998011001R00	Přesun hmot pro objekty plošné	t	441,29	65,00	28 684,15
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>28 684,15</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	06	elektroinstalace	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	138 150	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	138 150	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	138 150	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	138 150	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVLÁČEKÝ a.s.</b> Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mob.: 777 009 728	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	138 150 Kč
DPH	21,0 %	29 012 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>167 162 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet :	06
Objekt :	01 Atletické hřiště	elektroinstalace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	138 150	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 150</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			138 150	0
Provoz investora			138 150	0
Kompletační činnost (IČD)			138 150	0
Rezerva rozpočtu			138 150	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet



Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Atletické hřiště	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	100,00	45,00	4 500,00
2	210010365R00	Rozvodka krabicová kovová, A2 kruhová, 4xP 16	kus	4,00	100,00	400,00
3	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	115,00	50,00	5 750,00
4	210800107RT3	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený v zemi v chrán. včetně dodávky kabelu 3Cx4 - množství orient.	m	50,00	100,00	5 000,00
5	21010	revizní zpráva elektro	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
6	21021711	drobný spojovací materiál	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	214748111	rozvaděč s podružným měřením na základové konstrukci vč. vypínače a zásuvky 220V uzamykatelné	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
8	21478744	osvětlení - např. Thorn 400W sloup Pz 6m výšky	soubor	2,00	50 000,00	100 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>138 150,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001	stavební část - HTU a úprava podloží	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	224 461	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	22 500	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	246 961	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	246 961	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	246 961	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 	
		<b>PAVLÁČEK BROS</b> Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mob: 777 000 720		OBEC NEDAŠOV 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246	
Základ pro DPH	21,0 %			246 961 Kč	
DPH	21,0 %			51 862 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>298 823 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>0113P Sportovní areál Nedašov</b>	Rozpočet :	001
Objekt :	<b>01 Atletické hřiště</b>	stavební část - HTU a úprava podloží	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	140 056	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	54 965	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 440	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	22 500	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>224 461</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			246 961	0
Oborová přírážka			246 961	0
Přesun stavebních kapacit			246 961	0
Mimostaveništní doprava			246 961	0
Zařízení staveniště			246 961	0
Provoz investora			246 961	0
Kompletační činnost (IČD)			246 961	0
Rezerva rozpočtu			246 961	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Atletické hřiště	stavební část - HTU a úprava podloží



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	114,00	90,00	10 260,00
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	505,60	85,00	42 976,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	505,60	35,00	17 696,00
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	422,00	42,00	17 724,00
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	102,80	500,00	51 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>140 056,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
6	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	134,00	69,00	9 246,00
7	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	70,00	147,00	10 290,00
8	212755118R00	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože	m	66,00	194,00	12 804,00
9	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	905,00	25,00	22 625,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>54 965,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	64,00	460,00	29 440,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>29 440,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
11	721176226R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm	m	10,00	900,00	9 000,00
12	721223417U00	šachta plastová DN 425, výška 1,5 m - 1.0 m	kus	3,00	4 500,00	13 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>22 500,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	04	Vrh koulí	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	59 948	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	59 948	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	59 948	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	59 948	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVLÁČEKÝ S.R.O.</b> Družstevní 1012, 762 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Moh: 777 000 258	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	59 948 Kč
DPH	21,0 %	12 589 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>72 537 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet :	04
Objekt :	01 Atletické hřiště	Vrh koulí	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	406	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 646	0	0	0	0
5 Komunikace	38 200	0	0	0	0
91 Sportovní vybavení	15 380	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 316	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>59 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			59 948	0
Oborová přírážka			59 948	0
Přesun stavebních kapacit			59 948	0
Mimostaveništní doprava			59 948	0
Zařízení staveniště			59 948	0
Provoz investora			59 948	0
Kompletační činnost (IČD)			59 948	0
Rezerva rozpočtu			59 948	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 04
Objekt :	01 Atletické hřiště	Vrh koulí



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	171103291R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	15,05	27,00	406,35
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>406,35</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	215001100U00	Zásyp+zhutnění sypaniny vrstva 20cm	m3	15,05	120,00	1 806,00
3	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	84,00	10,00	840,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 646,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
4	564201100U00	Podklad komunikací štěrkopísku 5cm	m2	25,00	40,00	1 000,00
5	564201200U00	Podklad komunikací štěrkopísku 10cm	m2	84,00	100,00	8 400,00
6	564701100U00	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	21,00	100,00	2 100,00
7	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	3,00	850,00	2 550,00
8	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	77,00	150,00	11 550,00
9	564782114	Betonová deska tl. 150 mm + kari 6/100/100	m2	21,00	600,00	12 600,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>38 200,00</b>
<b>Díl: 91 Sportovní vybavení</b>						
10	01	ocelový kruh + zarážecí břevo	sada	1,00	5 850,00	5 850,00
11	59217423	obrubník pryžový 1000/50/250	ks	1,00	350,00	350,00
12	916561111	Osazení pryž. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	36,00	180,00	6 480,00
13	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,20	2 250,00	2 700,00
<b>Celkem za 91 Sportovní vybavení</b>						<b>15 380,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	998011001R00	Přesun hmot pro plošné objekty	t	51,02	65,00	3 316,08
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 316,08</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001	stavební část - HTU a úprava podlož	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	114 482	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	9 000	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	123 482	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	123 482	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	123 482	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVLÍČEK S.RO.</b> Družstevní 1012, 763 36 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mob: 777 000 228	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	123 482 Kč
DPH	21,0 %	25 931 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>149 413 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>0113P Sportovní areál Nedašov</b>	Rozpočet :	001
Objekt :	<b>01 Atletické hřiště</b>	stavební část - HTU a úprava podloží	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	99 488	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 154	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 840	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>114 482</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			123 482	0
Oborová přírážka			123 482	0
Přesun stavebních kapacit			123 482	0
Mimostaveništní doprava			123 482	0
Zařízení staveniště			123 482	0
Provoz investora			123 482	0
Kompletační činnost (IČD)			123 482	0
Rezerva rozpočtu			123 482	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Atletické hřiště	stavební část - HTU a úprava podloží



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	758,40	85,00	64 464,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	758,40	35,00	26 544,00
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,20	900,00	4 680,00
4	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m	380,00	10,00	3 800,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>99 488,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
5	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	76,00	69,00	5 244,00
6	212755116R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	13,00	147,00	1 911,00
7	212755118R00	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože	m	21,00	194,00	4 074,00
8	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	55,00	35,00	1 925,00
		<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>13 154,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
9	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	4,00	460,00	1 840,00
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 840,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
10	721223417U00	šachta plastová DN 425, výška 1,5 m - 1.0 m	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
		<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 000,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	03	skok do dálky	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	136 169	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	136 169	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	136 169	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	136 169	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	PAV Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mobil: 777 096 723	OBEC NEDAŠOV 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	136 169 Kč
DPH	21,0 %	28 596 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>164 765 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>0113P Sportovní areál Nedašov</b>	Rozpočet :	03
Objekt :	<b>01 Atletické hřiště</b>	skok do dálky	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	504	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 248	0	0	0	0
5 Komunikace	51 640	0	0	0	0
91 Sportovní povrchy	78 448	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 330	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>136 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			136 169	0
Oborová přírážka			136 169	0
Přesun stavebních kapacit			136 169	0
Mimostaveništní doprava			136 169	0
Zařízení staveniště			136 169	0
Provoz investora			136 169	0
Kompletační činnost (IČD)			136 169	0
Rezerva rozpočtu			136 169	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Atletické hřiště	skok do dálky



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	18,65	27,00	503,55
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>503,55</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
2	215001100U00	Zásyp+zhutnění sypaniny vrstva 20cm	m3	18,65	120,00	2 238,00
3	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	101,00	10,00	1 010,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>3 248,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
4	564201100U00	Podklad komunikací štěrkopísku 5cm	m2	101,00	40,00	4 040,00
5	564801100U00	Podklad komunikací štěrkodrti 5cm	m2	50,00	50,00	2 500,00
6	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	74,00	150,00	11 100,00
7	564782114	Asfaltový koberec AKDH tl. 50 mm	m2	50,00	220,00	11 000,00
8	564782115	Asfaltový koberec AKDJ tl. 40 mm	m1	50,00	220,00	11 000,00
9	564782116	Písek do doskočiště tl. 30mm	m2	24,00	500,00	12 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>51 640,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Sportovní povrchy</b>				
10	01	tartan běžecká dráha tl.13mm	m2	50,00	650,00	32 500,00
11	02	odrazová deska vč. přešlapové	sada	1,00	9 500,00	9 500,00
12	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/250	ks	82,50	75,00	6 187,50
13	59217423	obrubník pryžový 1000/50/250	ks	22,00	350,00	7 700,00
14	91656111	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	82,50	130,00	10 725,00
15	916561111	Osazení pryž. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,00	180,00	3 960,00
16	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,50	2 250,00	7 875,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Sportovní povrchy</b>				<b>78 447,50</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	998011001R00	Přesun hmot pro objekty plošné	t	35,85	65,00	2 330,04
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 330,04</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	07	přístřešek dřevěný	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51 500	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	116 469	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	167 969	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	167 969	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	167 969	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVELČEKÝ s.r.o.</b> Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: C268472903 Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 446 Mob: 777 000 798	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	167 969 Kč
DPH	21,0 %	35 273 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>203 242 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>0113P Sportovní areál Nedašov</b>	Rozpočet : 07
Objekt :	<b>01 Atletické hřiště</b>	přístřešek dřevěný

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	15 300	0	0	0	0
5 Komunikace	34 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 000	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	16 094	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	66 970	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 655	0	0	0
783 Nátěry	0	15 750	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>51 500</b>	<b>116 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			167 969	0
Oborová přírážka			167 969	0
Přesun stavebních kapacit			167 969	0
Mimostaveništní doprava			167 969	0
Zařízení staveniště			167 969	0
Provoz investora			167 969	0
Kompletační činnost (IČD)			167 969	0
Rezerva rozpočtu			167 969	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Atletické hřiště	přístřešek dřevěný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				
1	27	základy pod sloupky vč. bednění a výkopu	ks	17,00	650,00	11 050,00
2	27845100	Pz ocel. kotvící kce pod slouky	ks	17,00	250,00	4 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>27 Základy</b>				<b>15 300,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	58742111	zámková dlažba vč. ukočení obrubníky šedá podkladní vrstva štěrku zr.8-16 hutněný a mtz dlažb	m2	45,00	760,00	34 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>34 200,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	2,00	1 000,00	2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 000,00</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
5	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	45,00	15,00	675,00
6	712221111R00	Montáž živičného šindele střež jednoduch. do 45°	m2	45,00	240,00	10 800,00
7	62811120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	45,00	20,00	900,00
8	62832132	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	45,00	75,00	3 375,00
9	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,23	1 500,00	343,58
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>16 093,58</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
10	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,32	1 000,00	2 320,00
11	762	dřevěné prvky vč. hoblování a MTZ	m3	2,32	20 000,00	46 400,00
12	762001	hoblované desky 10/120 mm vč. MTZ	m2	73,00	250,00	18 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>66 970,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
13	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdí, , rš 250 mm	m	6,40	160,00	1 024,00
14	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	16,00	340,00	5 440,00
15	764352211U00	Mtz žlab Pz podokapní půlkruhový	m	2,00	100,00	200,00
16	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	16,00	55,00	880,00
17	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	31,00	290,00	8 990,00
18	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	2,70	330,00	891,00
19	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,14	1 600,00	230,47
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>17 655,47</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
20	7830214	povrchová ochrana dřeva syntetická - napuštění + 2x lazura	m2	105,00	150,00	15 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>15 750,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	02	běžecská dráha 75x2,5 m	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Atletické hřiště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>0113P</b>	<b>Sportovní areál Nedašov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	0113P
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	353 606	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	353 606	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	353 606	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	353 606	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	<b>PAVLA LUKY s.r.o.</b> Družstevní 1012/763 26 Luhačovice IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902 Tel: 577 134 444, Fax: 577 158 444 Mob.: 777 009 728	<b>OBEC NEDAŠOV</b> 763 32 Nedašov 370 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Základ pro DPH	21,0 %	353 606 Kč
DPH	21,0 %	74 257 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>427 863 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>0113P Sportovní areál Nedašov</b>	Rozpočet :	02
Objekt :	<b>01 Atletické hřiště</b>		běžecská dráha 75x2,5 m

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 820	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 760	0	0	0	0
5 Komunikace	138 165	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	62 725	0	0	0	0
99 Sportovní povrchy	143 136	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>353 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			353 606	0
Oborová přírážka			353 606	0
Přesun stavebních kapacit			353 606	0
Mimostaveništní doprava			353 606	0
Zařízení staveniště			353 606	0
Provoz investora			353 606	0
Kompletační činnost (IČD)			353 606	0
Rezerva rozpočtu			353 606	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0113P Sportovní areál Nedašov	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Atletické hřiště	běžecská dráha 75x2,5 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,20	100,00	5 820,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>5 820,00</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	226,00	10,00	2 260,00
3	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	150,00	10,00	1 500,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 760,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
4	564201100U00	Podklad komunikací štěrkopísku 5cm	m2	226,50	40,00	9 060,00
5	564201300U00	Podklad komunikací štěrkopísku 15cm	m2	187,50	150,00	28 125,00
6	564701100U00	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	187,00	100,00	18 700,00
7	564782115	Asfaltový koberec AKDJ tl 40 mm	m2	187,00	220,00	41 140,00
8	564791111R00	Asfaltový koberec AKDH tl. 50 mm	m2	187,00	220,00	41 140,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>138 165,00</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
9	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/250	ks	155,00	75,00	11 625,00
10	916561111	osazení zahr. obrubníku do lože B 12,5 s opěrou	m	155,00	260,00	40 300,00
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb B 12,5	m3	4,80	2 250,00	10 800,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>62 725,00</b>
<b>Díl: 99 Sportovní povrchy</b>						
12	01	tartan běžecské dráhy tl- 13mm	m2	187,00	650,00	121 550,00
13	02	lajnování tartan	m	235,00	50,00	11 750,00
14	998253010R00	Přesun hmot	t	491,79	20,00	9 835,84
<b>Celkem za 99 Sportovní povrchy</b>						<b>143 135,84</b>





