

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017

1. Účastníci smlouvy

1. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Obec Hovězí**
sídlem: Hovězí čp. 2, 756 01 Hovězí
jejím jménem jedná: Antonín Koňářík, starosta obce
IČO: 00303801
DIČ: CZ00303801

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.**
sídlem: Svárov 338, 755 01 Vsetín
jejím jménem jedná: Miroslav Šulák, jednatel společnosti
IČO: 268 506 48
DIČ: CZ 268 506 48

Účastníci smlouvy uzavřeli tento dodatek č.1 ze dne 21.3.2018 ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017 k provedení stavebního díla „ Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, se změnou účelu užívání části stavby „

1. Doba plnění dle článku III. odst. 1 smlouvy se mění a doplňuje takto:

Termín zhotovení celkového díla se prodlužuje do 20.4.2018 z důvodu nepředpokládaného vyššího rozsahu prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

2. Cena plnění dle článku IV. smlouvy se doplňuje takto:

Cena díla jehož předmětem je provedení díla „ Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, se změnou účelu užívání části stavby „ byla navýšena a dohodnuta na základě přiložených nabídkových rozpočtů vyhotovených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem.

Rekapitulace:


	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Cena díla dle SOD	3 982 985 ,- Kč	836 427 ,- Kč	4 819 412 ,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1	209 110,- Kč	43 913,- Kč	253 023 ,- Kč
Vícepráce	261 198,- Kč	54 852,- Kč	316 050,- Kč
Méněpráce	-52 088,- Kč	-10 939,- Kč	-63 026,- Kč
Cena celkem	4 192 095 ,- Kč	880 340 ,- Kč	5 072 435 ,- Kč

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají platné.
Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem 21.3.2018

Ve Vsetíně, dne 21.3.2018


TESP Contract s.r.o.
Svárov 338, 755 01 Vsetín
Provozovna Ohrada 791, Vsetín
IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648
Tel.: 571 420 112

.....
Zhotovitel
TESP Contract, s.r.o.


.....
Objednatel
Obec Hovězí



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Z17001 **Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hovězí č.p. 78**
Objekt: D1.4.1 **Zdravotně technické instalace**
Rozpočet: 1 **Změna ležaté kanalizace**

Zadavatel: Obec Hovězí IČO: 00303801
 2 DIČ: CZ00303801
 75601 Hovězí

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o. IČO: 26850648
 Svárov 338 DIČ: CZ26850648
 75501 Vsetín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	261 198,44
PSV	0
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	261 198,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	261 198,44 CZK
Základní DPH	21 %	54 852,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH **316 050,00 CZK**

v **Vsetíně** dne **21.3.2018**
TESP Contract s.r.o.
 Svárov 338, 755 01 Vsetín
 Provozovna Chrastá 781, Vsetín
 IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648
 Tel: 571 420 111
Milan Březovják
 Za zhotovitele

OBEC HOVĚZÍ
 PSČ 736 01
 -I-
Antonín Koňářík
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 444,63	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 013,88	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			32 833,50	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 568,67	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 088,80	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 337,72	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 793,24	15
732	Strojovny	PSV			2 500,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 500,00	2
733	Otopná tělesa	PSV			9 000,00	5
725	Zařizovací předměty	PSV			3 911,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			720,00	0
767	Konstrukce záměčnické	PSV			2 400,00	1
M23	Montáže potrubí	MON			1 728,90	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 668,10	4
	Elektroinstalace	MON			9 730,00	5
	Vzduchotechnika	MON			4 500,00	2
	Podlahy ze syntetických hmot	MON			75 460,00	
Cena celkem					261 198,44	102

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z17001	Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hovězí č.p. 78
O:	D1.4.1	Zdravotně technické instalace
R:	1	Změna ležaté kanalizace

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník /	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1						41 444,63			
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek skutečný stav : 79,50*0,45*(0,20+1,60)/2 odpočet z původního rozpočtu : -8,31 DLE S.O.D.	m3	23,89750	1115,00	26 645,71	800-1	RTS 18/ I	Indiv
2	182501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skutečný stav : 32,1975 odpočet zpětného zásypu : -14,37375 odpočet z původního rozpočtu : -8,31 DLE S.O.D.	m3	9,52375	134,00	1 276,18	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	182201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, skutečný stav : 32,1975 odpočet zpětného zásypu : -14,37375 odpočet z původního rozpočtu : -8,31 DLE S.O.D.	m3	9,52375	151,00	1 438,09	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	182201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 3 : 9,52375	m3	9,52375	133,50	1 271,42	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 3 : 9,52375	m3	9,52375	170,00	1 618,04	800-1	RTS 18/ I	Indiv
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka pořadí 2 : 9,52375	m3	9,52375	15,00	142,98	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, skutečný stav : 32,1975 odpočet obsypu potrubí : -(79,50*0,45*0,25)	m3	23,25375	338,00	7 858,77	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 6 : 7,94375	m3	7,94375	150,00	1 191,56	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 63						14 013,88			
Podlahy a podlahové konstrukce									
9	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, skutečný stav : 79,50*0,45*(0,10+0,10) odpočet z původního rozpočtu : -3,60	m3	3,55500	3180,00	11 304,90	801-4	RTS 18/ I	Indiv
10	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny skutečný stav : 79,50*0,45*0,10	m3	3,57750	147,00	525,89	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
11	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků skutečný stav : 79,50*0,45*0,001999*1,10	t	0,07867	27 750,00	2 183,09	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
Díl: 91						32 833,50			
Doplňující práce na komunikaci									
12	919731114R00	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy skutečný stav : 79,50*2	m	159,00000	208,50	32 833,50	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ I
Díl: 96						15 568,67			
Bourání konstrukcí									
13	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 skutečný stav : 79,50*0,45*0,10 odpočet z původního rozpočtu : -18,00*0,10	m3	1,77750	2 030,00	3 714,98	801-3	RTS 18/ I	Indiv
14	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 skutečný stav : 79,50*0,45*0,10 odpočet z původního rozpočtu : -18,00*0,10	m3	1,77750	2 125,00	3 777,19	801-3	RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z17001	Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hovězí č.p. 78
O:	D1.4.1	Zdravotně technické instalace
R:	1	Změna ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	971052241R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, skutečný stav : D 180 mm : 7,00	kus	7,00000	342,60	2 397,50	801-3	RTS 18/ I	Indiv
16	971052341R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, skutečný stav : D 200 mm : 5,00 D 250 mm : 4,00	kus	9,00000	631,00	5 679,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							1 088,80		
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,54613	239,50	1 088,80	801-4	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě							8 337,72		
18	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva skutečný stav : 79,50*0,45	m2	35,77500	13,50	482,96	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ I
19	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Položka pořadí 23 : 17,77500	m2	17,77500	41,40	735,89	800-711	RTS 18/ I	Indiv
20	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti skutečný stav : 79,50*0,45 odpočet z původního rozpočtu : -18,00	m2	17,77500	397,50	7 065,56	800-711	RTS 18/ I	Indiv
21	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06914	771,00	53,31	800-711	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							26 793,24		
22	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 skutečný stav : 35,50 odpočet z původního rozpočtu : -25,00	m	10,50000	462,60	4 856,25	800-721	RTS 18/ I	Indiv
23	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 skutečný stav : 30,00 odpočet z původního rozpočtu : -12,00	m	18,00000	561,00	10 098,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
24	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodná (ležatá) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 160 skutečný stav : 14,00	m	14,00000	606,00	8 484,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 skutečný stav : 35,50+30,00 odpočet z původního rozpočtu : -37,00	m	28,50000	16,20	461,70	800-721	RTS 18/ I	Indiv
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 skutečný stav : 14,00	m	14,00000	24,00	338,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ I
27	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,11739	488,00	57,29	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 732 Strojíny							2 500,00		
22	VL	D+M Detektor CO2	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod							3 500,00		
22	VL	D+M regulátoru tlaku vody	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 733 Otopná tělesa							9 000,00		
22	VL	D+M servopohon na čerpadla	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty							3 911,00		
22a	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	2,00000	688,00	1 336,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
22b	64214331R	Umyvadlo š.650mm,hl 450mm	ks	2,00000	946,00	1 892,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
22c	65145001R	Baterie umyvadlová směšovací stojánková, ovládání pákové	ks	1,00000	883,00	883,00	800-721	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							720,00		
28	VL	D+M parapetů plastových včetně zapravení v š. 400 mm	bm	0,60000	1 200,00	720,00		RTS 18/ I	RTS 17/ I
Díl: 767 Konstrukce záměčnické							2 400,00		
28	VL dle SoD 90	D+M Zakrytování rozvodů vody a UT sádkartonový kastl 2-str. 250x200mm, jedné se o 2-str. kastl., šířka 250mm, výška čela 200mm, desky požární impregnované tl.12,5mm	bm	3,00000	800,00	2 400,00		RTS 18/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z17001	Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hověžčí č.p. 78
O:	D1.4.1	Zdravotně technické instalace
R:	1	Změna ležaté kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenka	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23 Montáže potrubí						1 728,90			
28	230191024R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 140x6,4 mm skutečný stav : 0,50*6	m	3,00000	75,00	225,00		RTS 18/ I	RTS 17/ I
29	230191028R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm skutečný stav : 0,50*3	m	1,50000	83,80	125,70		RTS 18/ I	RTS 17/ I
30	230191034R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm skutečný stav : 0,50*4	m	2,00000	98,10	196,20		RTS 18/ I	RTS 17/ I
31	28611148.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00000	309,00	309,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
32	28611152.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	338,00	338,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
33	28611157.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	535,00	535,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						7 668,10			
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m viz odd. 96 : 7,98 viz odd. 97 : 1,37	t	9,35000	209,50	1 958,83	801-3	RTS 18/ I	Indiv
35	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 9,35*8	t	74,80000	23,30	1 742,84	801-3	RTS 18/ I	Indiv
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,64522	172,00	1 488,98	801-3	RTS 18/ I	Indiv
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	77,80702	15,20	1 182,67	801-3	RTS 18/ I	Indiv
38	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,64522	150,00	1 296,78	801-3	RTS 18/ I	Indiv
Díl: D96 Elektroinstalace						9 730,00			
39	VL	Kabel CYKY 3x2,5 pro zás.obv. Místo kabelu CYKYJ 3x1,5 určeným projektantem	m	600,00000	6,00	3 000,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
40	VI	Kabel CYKYJ 5x4 pro napojení 4 rozvaděčů místo kabelu CYKYJ 3x4 navrženým projektantem	m	80,00000	16,00	1 280,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
36	VL	Přívody pro 2 ks ventilátorů ovl. Vypínačem s 3 druhy otáček - kabel CYKY 5x1,5	m	60,00000	25,00	1 500,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
36a	VL	MTZ zásuvky včetně dodávky kabelu vč.zapřavení	m	5,00000	490,00	2 450,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
37	VL	Oprava drážek v hotové omítce - ovl. Ventilátoru	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 1 Vzduchotechnika						4 500,00			
39	VL	DMTŽ+ MTZ VZT potrubí na půdě	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						75 460,00			
40	VL	Podklad pro samonivelační hmotu tl do 45mm včetně nivalace	m2	308,00000	245,00	75 460,00	801-3	RTS 18/ I	Indiv
Celkem						261 198,44			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Z17001** **Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hovězí č.p. 78**

Objekt: **D1.4.1** **Zdravotně technické instalace**

Rozpočet: **1** **Změna ležaté kanalizace**

Zadavatel: **Obec Hovězí**

IČO: **00303801**

2

DIČ: **CZ00303801**

75601 Hovězí

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.**

IČO: **26850648**

Svarov 338

DIČ: **CZ26850648**

75501 Vsetín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-52 087,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-52 087,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 087,83 CZK
Základní DPH	21 %	-10 939,00 CZK
Zaokrouhlení		0,83 CZK

Cena celkem s DPH **-63 026,00 CZK**

v **Vsetíně**

dne

21.3.2018

TESP Contract s.r.o.

Svarov 338, 755 01 Vsetín
 Provozovna Ohraňova 791, Vsetín
 IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648

Milán Brozovják

Za zhotovitele

OBEC HOVĚZÍ
 PSČ 756 01

Antonín Koňářík

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 683,53	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-7 950,00	15
	Vzduchotechnika	PSV			-5 940,00	11
	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-34 100,30	65
	Zařizovací předměty	PSV			-1 414,00	
Cena celkem					-52 087,83	20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z17001	Stavební úpravy 1.NP v objektu Domu služeb, Hovézí č.p. 78
O:	D1.4.1	Zdravotně technické instalace
R:	1	Změna ležatě kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-2.683,53			
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, skutečný stav : 79,50*0,45*0,25 odpočet z původního rozpočtu : -11,76	m3	-2,81625	358,50	-1 009,83	800-1	RTS 18/1	Indiv
2	583412033R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A skutečný stav : 79,50*0,45*0,25*1,570 odpočet z původního rozpočtu : -18,47	t	-4,42831	378,00	-1 673,80	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-7.950,00			
3	919735122R00	Rezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spoleřby vody odpočet : -60,00	m	-60,00000	132,50	-7 950,00	822-1	RTS 18/1	Indiv
Díl: 1 Vzduchotechnika						-5.940,00			
4		Nátěry VZT potrubí	m2	-17,00000	349,41	-5 940,00	822-1	RTS 18/1	Indiv
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						-34.100,30			
5	7771100116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.přes 10 do 30mm	m2	-308,60000	110,50	-34 100,30	822-1	RTS 18/1	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1.414,00			
6	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	1,00000	568,00	-568,00	822-1	RTS 18/1	Indiv
7	64214330R	Umyvadlo š=650mm, hl.450mm, díturvit	ks	1,00000	846,00	-846,00	822-1	RTS 18/1	Indiv
Celkem						-52.087,83			