

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: S08/2018.....

# SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

### 1.1. Objednatel

Sídlo

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

: Mgr. Alena Štachová – ředitelka školy

: Mgr. Alena Štachová – ředitelka školy

: 00559504

: neplátce DPH

: Komerční banka, a. s. Zlín

: 1461660217/0100

: +420577007447

: [gym@gjszlin.cz](mailto:gym@gjszlin.cz)

### 1.1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Stavby Krajča s. r. o.**

: Podhradská 315. 763 26 Pozlovice

: Petr Krajča

: u Krajského soudu v Brně..., oddíl C..., vložka 62164...

: Petr Krajča

: Petr Krajča

: 28337867

: CZ 28337867

: MONETA Money Bank a. s.

: 192420850/ 0600

: 731167680

: [stavby.krajca@centrum.cz](mailto:stavby.krajca@centrum.cz)

1.2. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.3. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

#### 1.4. Identifikační údaje akce

Název akce : "Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště"

Místo stavby : parc. číslo: 1090/49 a st. 5750, LV 5170, katastrální území: 635561 Zlín ve vlastnictví ZK

Stavební povolení : Sp. Zn. MMZL-SÚ-125094/2017/St., č. j. MMZL 149287/2017, ze dne 23.11.2017

Investor (objednatel) : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, IČ: 00559504

Projektová dokumentace: : zpracovaná ve stupni DPS, v listopadu 2017, zodpovědný projektant Ing. Luděk Fridrich, Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, kód projektu 08/2017

Projektant (GP) a autorský dozor : Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín, IČ 01269330, email: [jan.dudr@centrum.cz](mailto:jan.dudr@centrum.cz)

Technický dozor stavebníka : ACUTIA spol. s r.o., Rybníčky 512, Zlín IČ: 29252971

Koordinátor BOZP objednatele : Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, Zlín 76001

Generální dodavatel stavby : Stavby Krajča s.r.o., Podhradská 315. 763 26 Pozlovice

Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Vlastimil Bělíček

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů : Perr Krajča

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

### „Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1310/150/04/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Janem Dudrem, v listopadu 2017, kód projektu 08/2017,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením Sp. Zn. MMZL-SÚ-125094/2017/St., č. j. MMZL 149287/2017, ze dne 23.11.2017
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 CENTRÁLNÍ VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ S OPLOCENÍM
- SO 02 BEACHVOLEJBAL S OPLOCENÍM
- SO 03 ATLETICKÁ DRÁHA A SEKTORY
- SO 04 OPLOCENÍ AREÁLU
- SO 05 REKONSTRUKCE OBJEKTU SKLADU

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a polohopisu,

2.7.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování souvisejících dokladů a předpisů,

- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správci** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.6. **projednání a zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.7. **projednání a provedení dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.8. **uvedení všech povrchů a konstrukcí** dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla apod.,
- 2.7.10. **provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.11. **zpracování, dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.12. předání všech řádně označených klíčů od výplní otvorů,
- 2.7.13. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.14. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.15. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.16. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.17. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.18. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. **provedení individuálního vyzkoušení částí stavby a zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.21. **bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,**
- 2.7.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla,**
- 2.7.23. **příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby** před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.24. **poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv** z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.25. **dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, pokud bude zkušební provoz nařízen,;
- 2.7.28. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.7.29. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.30. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.31. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

## 2.13. Změny díla

2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.13.3.

2.13.4. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

2.13.4.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

2.13.4.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

2.13.4.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,

2.13.4.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,

2.13.5. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.13.6. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

### 2.13.7. Změnový list

2.13.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2.13.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.13.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

### 2.13.8. Ocenění víceprací a méněprací

2.13.8.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).

2.13.8.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

- 2.13.8.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.13.8.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.13.8.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště ( <b>zahájení</b> doby plnění):  | <b>09.04.2018</b> |
| 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:   | 09.04.2018        |
| 3.3. Dílčí termíny:  |                   |
| 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:  | 31.07.2018        |
| 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:  | 31.07.2018        |
| 3.3.3. Dokončení stavebních prací:   | 31.07.2018        |
| 3.4. Předpokládaný termín <b>dokončení</b> a protokolárního předání a převzetí díla:   | <b>31.07.2018</b> |
| 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou <b>zahájeny dnem protokolárního předání</b> a převzetí staveniště.                                    |                   |
| 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. |                   |

- 3.5.2. Posun termínů zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínů zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.7.2. harmonogram bude členěn dle SO a dílčích částí; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je parc. číslo: 1090/49 a st. 5750, LV 5170, katastrální území: 635561 Zlín.

#### 4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 976 885.....,- Kč (bez DPH)

1 255 145, 85.....,- Kč DPH 21 %

7 232 030, 85.....,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmilionúdvěstětřicetdvatisíctřicetkorunčeských a 85 haléřů)

- 4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,



- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
  - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.**

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce, SO a dílčí profese (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.9. Fakturace:
- 5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.9.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.9.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:
- 5.10.1. 5 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.11. Bankovní záruky:
- 5.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude kryt finanční nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat

právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

5.11.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 300.000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.12. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.12.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu

5.12.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

5.12.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

5.12.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.12.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.12.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.12.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

6.1.1. investiční záměr č. 1310/150//04/17 včetně jeho případných dodatků,

6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou panem Janem Dudrem, v 11/2017, kód projektu 08/2017,

6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou panem Janem Dudrem, v 07/2017, kód projektu 08/2017,

- 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
  - 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
  - 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
  - 6.1.7. vzor změnového listu,
  - 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany **podrobný písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatel. Zhotovitel zajistí tabulí na své náklady.
  - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.**
  - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabulí po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
  - 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
    - 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
    - 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
    - 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
    - 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
    - 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové

dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.7. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.9. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.10. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

#### 8.14. Výkresy a vzorky:

##### 8.14.1. výkresy:

8.14.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

##### 8.14.2. vzorky:

8.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.14.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.14.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.14.2.4.1. Tartan, vč. pružné vrstvy

8.14.2.4.2. Umělý trávnik

8.14.2.4.3. Zámková dlažba

8.14.2.4.4. Obrubníky

8.14.2.4.5. Záchytné sítě oplocení

8.14.2.4.6. Barevná omítka

8.14.2.4.7. Řez výplněmi otvorů

8.14.2.5. Zhotovitel předloží dále k odsouhlasení fotografie a technické listy minimálně pro tyto dodávky:

8.14.2.5.1. Všechny konstrukce sportovního vybavení a mobiliáře

8.14.2.5.2. Areálové oplocení

8.14.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

- 8.14.2.7. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do úschovy objednateli a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatel výsledkem činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

## 9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem štavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. Povinností zhotovitele je **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,



- 9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
  - přehled a seznam provedených zkoušek.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

#### 10.4. Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenává vady a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvy.
- 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
  - 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
  - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
  - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
  - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
  - 10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
  - 10.4.4.6. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
  - 10.4.4.7. návrh provozního řádu
  - 10.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
  - 10.4.4.9. stavební deník (deníky)
  - 10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - 10.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
  - 10.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

- 10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla**, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny České podnikatelské pojišťovny a. s.** s limitem pojistného plnění ve výši **5 000 000,- Kč** (minimálně 5.000.000 Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši **8 000 000,- Kč** (minimálně 8.000.000 Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).

- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději **do 2 měsíců** po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálu, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodu k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživateli, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí účastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

### 13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.

- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatel zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezhájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelům jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že **drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

#### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč;

- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.111.;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavately prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavately, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 5.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši **3 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši **2 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.12 této smlouvy, a to ve výši **2 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši **100 000,- Kč**;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši **100 000,- Kč**;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **300 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky za každý den prodlení**.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**. **Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

## 15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti** plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně bez zbytečného odkladu** poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecné závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání** uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů**
  - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů**
  - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
  - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
- 15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
  - trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:**
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "**dílčí konečnou fakturu**;
  - zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "**dílčí přejímací řízení**";
  - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

## 16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

## 17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.



- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.5. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

## 19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

## 20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

## 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odešle v zákonné lhůtě smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplyvajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, dílčí části a měsíce  
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

**16-04-2018**

Ve Zlíně dne .....

V Pozlovicích dne 27.2.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

**Gymnázium a Jazyková škola  
s právem státní jazykové zkoušky Zlín**



Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

**Stavby Krajča s.r.o.**

**763 26 Pozlovice 315**

**IČ: 283 37 867**

**DIČ: CZ28337867**

Petr Krajča, jednatel



# Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : GYMNÁZIUM A JŠ ZLÍN - rekonstrukce venkovního sportoviště

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0 Kč
DPH	15 %		0 Kč
Základ pro DPH	21 %		5 976 885 Kč
DPH	21 %		1 255 146 Kč
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>7 232 031 Kč</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	81 421	0	67 290	14 131	
SO 01 Centrální víceúčelové hřiště ...	3 253 285	0	2 688 665	564 620	
SO 02 Beachvolejbal s oplocením	697 867	0	576 749	121 117	
SO 03 Atletické dráhy a sektory	2 326 722	0	1 922 911	403 811	
SO 04 Oplocení areálu	447 584	0	369 904	77 680	
SO 05 Rekonstrukce objektu skladu	425 152	0	351 365	73 787	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 232 031</b>	<b>0</b>	<b>5 976 885</b>	<b>1 255 146</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	81 421	0	67 290	14 131	
SO 01	Centrální víceúčelové hřiště ...	3 253 285	0	2 688 665	564 620	
SO 02	Beachvolejbal s oplocením	697 867	0	576 749	121 117	
SO 03	Atletické dráhy a sektory	2 326 722	0	1 922 911	403 811	
SO 04	Oplocení areálu	447 584	0	369 904	77 680	
SO 05	Rekonstrukce objektu skladu	425 152	0	351 365	73 787	
		0	0		0	
		0	0		0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>7 232 031</b>	<b>0</b>	<b>5 976 885</b>	<b>1 255 146</b>	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 290,00
Ostatní náklady			30 000,00
<b>Celkem</b>			<b>67 290,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 290,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 130,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **81 420,90 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**30.3.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			37 290,00
Cena celkem					67 290,00

## Položkový rozpočet

S:	Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				30 000,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	2 060,00	18 540,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	20,00000	210,00	4 200,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 260,00	7 260,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				37 290,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	4 230,00	4 230,00
5	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 560,00	3 560,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	29 500,00	29 500,00

26	67 290,00
----	-----------



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**

Objekt: **SO 01 Centrální víceúčelové hřiště ...**

Rozpočet:

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 688 665,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 688 665,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 688 665,05 CZK
Základní DPH	21 %		564 619,66 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**3 253 284,71 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **30.3.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			190 127,20
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			67 557,22
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			284 143,74
5	Komunikace	HSV			438 900,00
8	Trubní vedení	HSV			6 247,51
88	Potrubi z drenážek	HSV			91 438,68
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			12 655,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 568,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 042,00
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 371 954,40
59.2	Sportovní vybavení	HSV			141 030,00
Cena celkem					2 688 665,05

## Položkový rozpočet

S:	Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				190 127,20
	1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněná plocha:1108*0,25 přespádování pláně:1108/2*0,05	m3	304,70000 277,00000 27,70000	88,00  26 813,60
	2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přespádování pláně:1108/2*0,05	m3	27,70000 27,70000	35,00 969,50
	3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS přespádování pláně:1108/2*0,05	m3	27,70000 27,70000	57,00 1 578,90
	4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:336*0,3*0,4 svodný drén:30*0,4*0,6	m3	47,52000 40,32000 7,20000	212,00 10 074,24
	5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace a šachta:2,5*1,1*1,15	m3	3,16250 3,16250	201,00 635,66
	6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:3*3*1,8	m3	16,20000 16,20000	725,00 11 745,00
	7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 tenis, volejbal:0,5*0,5*0,65*6 m. kopaná:0,3*2*0,65*4 streetbal:0,3*0,8*1*4 oplocení:0,4*0,4*1*48 oplocení:0,75*0,75*1*6	m3	16,15000 0,97500 1,56000 2,56000 7,68000 3,37500	911,00 14 712,65
	8	174101101R00	Zásyp jam rýh, šachet se ztuhnutím vsakovací jímka:3*3*0,2 kanalizace a šachta:2,5*1,1*0,25	m3	2,48750 1,80000 0,68750	88,00 218,90
	9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m vsakovací jímka:3*1,8*4 kanalizace a šachta:2,5*1,15*2	m2	27,35000 21,60000 5,75000	202,00 5 524,70
	10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m vsakovací jímka:3*1,8*4 kanalizace a šachta:2,5*1,15*2	m2	27,35000 21,60000 5,75000	101,00 2 762,35
	11	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 304,7-27,7+47,52+3,16+16,2+16,15-2,48	m3	357,55000 357,55000	144,00 51 487,20
	12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 304,7-27,7+47,52+3,16+16,2+16,15-2,48	m3	357,55000 357,55000	150,00 53 632,50
	13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím zpevněná plocha:1108	m2	1 108,00000 1 108,00000	9,00 9 972,00
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				67 557,22
	14	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného tenis, volejbal:0,5*0,5*0,1*6 m. kopaná:0,3*2*0,1*4 streetbal:0,8*0,8*0,1*4 oplocení:0,4*0,4*0,1*48 oplocení:0,75*0,75*0,1*6	m3	1,75150 0,15000 0,24000 0,25600 0,76800 0,33750	750,00 1 313,63
	15	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m tenis, volejbal:6 oplocení:48 oplocení:6	kus	60,00000 6,00000 48,00000 6,00000	202,00 12 120,00
	16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) tenis, volejbal:0,5*0,5*0,65*6*1,1	m3	17,76500 1,07250	2 220,00 39 438,30

		m. kopaná:0,3*2*0,65*4*1,1		1,71600		
		streetbal:0,3*0,8*1*4*1,1		2,81600		
		oplocení:0,4*0,4*1*48*1,1		8,44800		
		oplocení:0,75*0,75*1*6*1,1		3,71250		
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	41,40000	202,00	8 362,80
		tenis. volejbal:0,5*4*0,3*6		3,60000		
		m. kopaná:(0,3+2)*2*0,3*4		5,52000		
		streetbal:0,3*4*0,3*4		3,84000		
		oplocení:0,4*4*0,3*48		23,04000		
		oplocení:0,75*4*0,3*6		5,40000		
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	41,40000	101,00	4 181,40
		tenis. volejbal:0,5*4*0,3*6		3,60000		
		m. kopaná:(0,3+2)*2*0,3*4		5,52000		
		streetbal:0,3*4*0,3*4		3,84000		
		oplocení:0,4*4*0,3*48		23,04000		
		oplocení:0,75*4*0,3*6		5,40000		
19	275361921RT4	Výtuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,07161	29 900,00	2 141,09
		streetbal:0,8*0,8*2+0,8*1*4)*4*0,003996		0,07161		
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				284 143,74
20	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 48+6	kus	54,00000	199,00	10 746,00
21	R0314	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm dl. 4,8 m, žárově pozinkovaný	kus	48,00000	1 620,00	77 760,00
		Sloupek včetně horního zaslepení a uchycení pro lanka.				
		48		48,00000		
22	R03-15	Sloupek pro oplocení TR 89/4 mm, dl. 5,8 m, žárově pozinkovaný	kus	6,00000	3 450,00	20 700,00
		Sloupek včetně horního zaslepení a uchycení pro lanka.				
		6		6,00000		
23	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	659,94600	27,00	17 818,54
		165,4*3,99		659,94600		
24	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované	m	165,40000	222,00	36 718,80
		44,2*2+25,2*2+0,15*4+20*3*2		165,40000		
25	R0401A	Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků, D+M	m2	739,20000	112,00	82 790,40
		(44,2*2+25,2*2+20*3*2)*4		659,20000		
		10*1*2+20*3		80,00000		
26	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	620,00	620,00
27	R0320	Branka plotová 1 x 2 m, žárově pozinkovaná	ks	1,00000	7 990,00	7 990,00
28	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00
29	R0321	Brána plotová 2 x 2,5 m, žárově pozinkovaná	kus	2,00000	13 260,00	26 520,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				438 900,00
30	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1 cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2	1 100,00000	33,00	36 300,00
		hřiště:44*25		1 100,00000		
31	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2	1 100,00000	33,00	36 300,00
		hřiště:44*25		1 100,00000		
32	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	1 100,00000	44,00	48 400,00
		hřiště:44*25		1 100,00000		
33	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2	1 100,00000	66,00	72 600,00
		hřiště:44*25		1 100,00000		
34	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A	m2	1 100,00000	99,00	108 900,00
		hřiště:44*25		1 100,00000		
35	564841113R00	Podklad ze štěrku drceného po zhuštění tloušťky 14 cm, frakce 0-63 mm, tř. A	m2	1 100,00000	124,00	136 400,00

		hříště:44*25		1 100,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				6 247,51
36	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových kanalizace:2,5	m	2,50000	255,00	637,50
37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:2,5*1,1*0,15	m3	0,41250	750,00	309,38
38	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace:2,5*1,1*0,75	m3	0,41250	650,00	1 340,63
39	894431111RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 200 mm, poklop litina 12,5t	kus	2,06250	3 960,00	3 960,00
1,00000						
Díl: 88		Potrubí z drenážek				91 438,68
40	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:336 svodný drén:30	m	366,00000	22,00	8 052,00
41	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:336*1,02	m	336,00000		
42	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:30*1,02	m	30,00000	77,00	2 356,20
43	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:336*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:30*(0,4*3+0,6*2)	m2	342,72000	33,00	11 309,76
44	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:336*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný drén:33*(0,4*3+0,6*2)*1,15	m2	342,72000		
45	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:336*0,3*0,25 svodný drén:30*0,4*0,3	m3	30,60000	77,00	2 356,20
46	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:336*0,3*0,15 svodný drén:30*0,4*0,3	m3	643,20000	22,00	14 150,40
47	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 8	kus	571,20000		
48	28651703.A	Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC 8	kus	72,00000		
49	28651700.AR	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC 8	kus	747,96000	22,00	16 455,12
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				12 655,80
50	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. 3*3*1,5	m3	656,88000		
51	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (3*3*2+1,5*3*4)	m2	91,08000		
52	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m (3*3*2+1,5*3*4)*1,15	m2	41,40000	22,00	792,00
53	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm 3*3	m2	41,40000	22,00	910,80
54	58330999.0001	Písek kopaný 3*3*0,1	m3	9,00000	18,00	162,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 568,50
55	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 139*0,3*0,1	m3	0,90000	590,00	531,00
56	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 hříště:139	m	4,17000	650,00	2 710,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 042,00

57	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 50,30+2,99+899,66+4,02+79,58+23,99+25,46	t	1 086,00000	47,00	51 042,00
Díl:	59.1	Sportovní povrch		1 086,00000		1 371 954,40
58	R0403.	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celoprobarveného EPDM granulátu a PUR pojiva s filtračním průtokem min. 150 mm/h. hřiště:44*25	m2	1 100,00000	865,00	951 500,00
59	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm, SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. hřiště:44*25	m2	1 100,00000	355,00	390 500,00
60	R0410.	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50mm volejbal, nohejbal, tenis:89*2+30,8*2+146 m. kopaná, florbal atyp., streetbal atyp.:212+25*2+16,4*4	m	1 100,00000 713,20000 385,60000 327,60000	42,00	29 954,40
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				141 030,00
61	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M	sada	2,00000	9 990,00	19 980,00
62	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, D+M	sada	1,00000	10 990,00	10 990,00
63	R0780	Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a kotvení, D+M	kus	2,00000	11 990,00	23 980,00
64	R0790	Konstrukce pro streetbal , deska, obroučka pevná, síťka, D+M	kus	4,00000	17 020,00	68 080,00
65	R0989	Ocelová sloupová konstrukce pozinkovaná, deska - překližka voděodolná 1050x1800 mm, obroučka, řetizková síťka. Bezpečnostní obalení streetbalu v=2 m, dodávka a montáž	kus	4,00000	2 120,00	8 480,00
66	R0782	Branka florbalová, síť	kus	2,00000	4 760,00	9 520,00

26

2 688 665,05

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**

Objekt: **SO 02 Beachvolejbal s oplocením**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			576 749,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>576 749,38</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		576 749,38 CZK
Základní DPH	21 %		121 117,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**697 866,75 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

30.3.2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			91 293,33
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			16 534,04
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			104 104,90
5	Komunikace	HSV			56 628,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			52 787,50
8	Trubní vedení	HSV			14 655,00
88	Potrubi z drenážek	HSV			19 812,20
89	Ostatní konstrukce na trub ved	HSV			12 626,82
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 599,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 454,99
59.1	Sportovní povrch	HSV			124 853,60
59.2	Sportovní vybavení	HSV			48 400,00
Cena celkem					576 749,38





	20	R0314A	21 Sloupek oplocení 4800/76/4 mm, žárově pozinkovaný	kus	21,00000 21,00000	1 620,00	34 020,00
			Včetně horního zaslepení, oček pro lanko.				
	21	767995104R00	21 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	21,00000 249,77400	27,00	6 743,90
			62,6*3,99		249,77400		
	22	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované	m	62,60000	222,00	13 897,20
			25,2+18,7+18,7		62,60000		
	23	R0401	Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm, dodávka a montáž	m2	250,40000	112,00	28 044,80
			Vč. lanek, svorek a napínáků.				
			(25,2+18,7+18,7)*4				
	24	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	250,40000 2,00000	620,00	1 240,00
	25	R0320	Brána plotová 1 x 2 m, pozinkovaná	ks	2,00000	7 990,00	15 980,00
	Díl: 5		Komunikace				56 628,00
	26	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	360,00000	110,00	39 600,00
			beachvolejbal:24*15		360,00000		
	27	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	360,00000	22,00	7 920,00
			beachvolejbal:24*15		360,00000		
	28	69366049	Geotextilie 200 g/m2	m2	414,00000	22,00	9 108,00
			beachvolejbal:24*15*1,15		414,00000		
	Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				52 787,50
	29	595215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	103,00000	189,00	19 467,00
			dlažba:103		103,00000		
	30	R592-45110	Dlažba betonová 300/300/60 mm, přírodní	m2	105,06000	175,00	18 385,50
			dlažba:103*1,02		105,06000		
	31	564 85-1111.	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm,	m2	103,00000	145,00	14 935,00
			frakce 8/16 mm, tř. A		103,00000		
			dlažba:103				
	Díl: 8		Trubní vedení				14 655,00
	32	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5,00000	255,00	1 275,00
			kanalizace 2,5*2		5,00000		
	33	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000	kus	5,10000	1 200,00	6 120,00
			kanalizace:2,5*2*1,02		5,10000		
	34	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,82500	750,00	618,75
			2,5*2*1,1*0,15		0,82500		
	35	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním	m3	4,12500	650,00	2 681,25
			štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		4,12500		
			2,5*2*1,1*0,75				
	36	894431111RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00
			KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t				
	Díl: 88		Potrubí z drenážek				19 812,20
	37	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	73,00000	22,00	1 606,00
			sběrný drén:73		73,00000		
	38	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	74,46000	77,00	5 733,42
			sběrný drén:73*1,02		74,46000		
	39	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	124,10000	22,00	2 730,20
			sběrný drén:73*(0,3*3+0,4*2)		124,10000		
	40	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	142,71500	22,00	3 139,73
			sběrný drén:73*(0,3*3+0,4*2)*1,15		142,71500		
	41	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,47500	750,00	4 106,25
			Změna frakce na 4-8 mm.				
			sběrný drén:73*0,3*0,25		5,47500		
	42	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,28500	760,00	2 496,60
			Frakce 8-16 mm.				
			sběrný drén:73*0,3*0,15		3,28500		
	Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub ved				12 626,82
	43	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	13,50000	760,00	10 260,00

44	212971110R00	vsakovací jímka:3*3*1,5 Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	13,50000 36,00000			
45	69366049R	vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,5*4) Geotextilie 200g/m2	m2	36,00000 39,60000	22,00		792,00
46	564531111R00	vsakovací jímka:(3*3*2+3*1,5*4)*1,1 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	39,60000 9,00000	22,00		871,20
47	583-30999.0001	vsakovací jímka:3*3 Písek kopaný	m3	9,00000 0,91800	18,00		162,00
Díl:	91	vsakovací jímka:3*3*0,1*1,02 Doplňující práce na komunikaci		0,91800	590,00		541,62
48	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného 106*0,1*0,3	m3	3,18000	650,00		25 599,00
49	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 106	m	3,18000 106,00000	222,00		23 532,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		106,00000			9 454,99
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 10,63+1,12+71.08+49,25+10,99+14,67+24,02+19,41	t	201,17000 201,17000	47,00		9 454,99
Díl:	59.1	Sportovní povrch					124 853,60
51	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm beachvolejbal:24*15	m2	360,00000 360,00000	29,00		10 440,00
52	R581-52370	Písek praný, vhodný pro beachvolejbal Písek sušený čistý křemíčitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb.	t	179,28000	620,00		111 153,60
53	R0411	beachvolejbal:24*15*0,3*1,66 Lajnování PVC na beachvolejbal, včetně kotvení, dodávka a montáž	sada	179,28000 1,00000	3 260,00		3 260,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení					48 400,00
54	R07.95	Sloupky na beachvolejbal, pozinkované , dodávka a montáž Vč. sítě, antenek, pouzder a víček.	sada	1,00000	9 990,00		9 990,00
55	R07-73	Stolička pro rozhodčího beachvolejbalu, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 990,00		5 990,00
56	R0213	Lavička s opěradlem , dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	4,00000	6 260,00		25 040,00
57	R0212	Odpadkový koš , dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	2,00000	3 690,00		7 380,00

26

576 749,38

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**

Objekt: **SO 03 Atletická dráha a sektory**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 922 911,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 922 911,08</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 922 911,08 CZK
Základní DPH	21 %		403 811,33 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 326 722,41 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

30.3.2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			181 454,95
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			190 088,09
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			106 233,36
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			4 314,17
5	Komunikace	HSV			299 087,37
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			119 272,70
8	Trubní vedení	HSV			18 654,38
88	Potrubí z drenážek	HSV			65 806,62
89	Ostatní konstrukce na trub. ved	HSV			12 616,20
91	Dopiňující práce na komunikaci	HSV			155 557,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 242,04
59.1	Sportovní povrch	HSV			674 514,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			51 070,00
Cena celkem					1 922 911,08

## Položkový rozpočet

S: Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:940*0,25 zatravněné plochy:800*0,05 přespádovíni:940/2*0,05	m3	298,50000 235,00000 40,00000 23,50000	88,00	181 454,95 26 268,00
2	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 5+7	m3	12,00000	88,00	1 056,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přespádovíni:940/2*0,05	m3	23,50000	35,00	822,50
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS přespádovíni:940/2*0,05	m3	23,50000 23,50000	57,00	1 339,50
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vsakovací jímka:(3*3*1,8)	m3	16,20000	725,00	11 745,00
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:222*0,3*0,4 svodný drén:36*0,4*0,6	m3	35,28000 26,64000 8,64000	212,00	7 479,36
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace, kontrolní šachta:(2,5*3)*1,15*1,1 kontrolní šachta na stávající kanalizaci:2*1,15*1,1	m3	12,01750 9,48750 2,53000	201,00	2 415,52
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 posilovací střeže:8*0,5*0,5*0,75 odrazové plošiny:0,3*1,3*0,35	m3	1,63650 1,50000 0,13650	911,00	1 490,85
9	151101101R00	Pažení a roztěpění stěn rýh - příložné - hl. do 2m vsakovací jímka:(3*1,8*4) kanalizace:2,5*2*1,15*2	m2	33,10000 21,60000 11,50000	202,00	6 686,20
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m vsakovací jímka:(3*1,8*4) kanalizace:2,5*2*1,15*2	m2	33,10000 21,60000 11,50000	101,00	3 343,10
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím vsakovací jímka:(3*3*0,2) kanalizace:(2,5*3)*1,1*0,25*2 kontrolní šachta na stávající kanalizaci:2*1,15*1,1-0,5	m3	7,95500 1,80000 4,12500 2,03000	88,00	700,04
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	332,18000	166,00	55 141,88
13	199000002R00	298,5-23,5+16,2+35,28+12,02+1,64-7,96 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	332,18000 332,18000	150,00	49 827,00
14	181101102R00	298,5-23,5+16,2+35,28+12,02+1,64-7,96 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím zpevněné plochy:1460	m2	332,18000 1 460,00000 1 460,00000	9,00	13 140,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
15	R005002	Odstranění vjezdové brány vč. základů, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00
16	R005003	Odstranění oplocení areálu, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	m	5,00000	1 260,00	6 300,00
17	R005004	Pletivo, sloupky, základy. Odstranění dřevěného hrazení vč. bet. základů, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	m	125,00000	55,00	6 875,00
18	R005005	Odstranění betonového vrhačského kruhu, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00

	19	R005006	Odstranění ocelové klece vrhu koulí, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku Bet. základy ponechány.	kus	1,00000	3 260,00	3 260,00
	20	R113 10-8413	Odstranění podkladu litého asfaltu tl. 12,5 cm 368	m2	368,00000	57,00	20 976,00
	21	R113 10-8415	Odstranění kameniva prolitého asfaltem tl.15 cm 63,4	m2	63,40000	26,00	1 648,40
	22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 126,17	t	126,17000	77,00	9 715,09
	23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 126,17*5	t	630,85000	22,00	13 878,70
	24	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt litý asfalt:368*0,286 prolité kamenivo:63,4*0,33	t	126,17000 105,24800 20,92200	970,00	122 384,90
Díl:	18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>106 233,36</b>
	25	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 996*0,1	m3	99,60000	209,00	20 816,40
	26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 996*0,1	m3	99,60000	37,00	3 685,20
	27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 996*0,1	m3	99,60000	164,00	16 334,40
	28	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 996	m2	996,00000	29,00	28 884,00
	29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 996	m2	996,00000	33,00	32 868,00
	30	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž 996*0,03	kg	29,88000	122,00	3 645,36
Díl:	2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>4 314,17</b>
	31	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného odrazové prkno:0,3*1,3*0,1	m3	0,03900	750,00	29,25
	32	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) odrazové prkno:0,3*0,25*1,3*1,1	m3	0,10725	2 220,00	238,10
	33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25	m2	0,80000	202,00	161,60
	34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25	m2	0,80000	101,00	80,80
	35	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,15	m3	0,73594	3 090,00	2 274,05
	36	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,004*2	t	0,03925	29 900,00	1 173,58
	37	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750	202,00	237,86
	38	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750	101,00	118,93
Díl:	5		<b>Komunikace</b>				<b>299 087,37</b>
	39	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dráha:699	m2	699,00000	33,00	23 067,00
	40	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A dráha:699	m2	699,00000	33,00	23 067,00
	41	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A dráha:699	m2	699,00000	44,00	30 756,00
	42	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A dráha:699	m2	699,00000	66,00	46 134,00
					699,00000		


43	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A	m2	699,00000	99,00	69 201,00
44	564841113R00	dráha:699 Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 14 cm, frakce 0-63 mm tř. A	m2	699,00000	124,00	86 676,00
45	564861111R00	dráha:699 Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	699,00000	188,00	5 593,00
46	457971111R00	skok daleký:8,5*3,5 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	29,75000	22,00	654,50
47	69366049	skok daleký:8,5*3,5 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m	m2	29,75000	22,00	719,95
48	564231111R00	skok daleký:8,5*3,5*1,1 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	32,72500	99,00	485,72
49	564561111R00	vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	4,90625	44,50	3 564,00
50	583-30999.0001	vrh koulí:81 Směs kopaného písku a hlíny v poměru 50:50%, dodávka	m3	81,00000	556,00	9 169,20
		vrh koulí:81*0,2		16,20000		
Díl:	59	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>		16,20000		
51	564851111V01	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A	m2	233,00000	189,00	119 272,70
52	596215020R00	nová dlažba:233 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	233,00000	175,00	40 775,00
53	59245110	nová dlažba.233 Dlažba betonová 300/300/II.60 mm přírodní	m2	233,00000	145,00	34 460,70
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>		237,66000		
54	871353121RT2	nová dlažba:233*1,02 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně	m	7,50000	255,00	18 654,38
55	451572111R00	dodávky trub PVC hrdlových (2,5*3)	m3	7,50000	750,00	1 912,50
56	175101101RT2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,23750	650,00	928,13
57	894431111RCA	2,5*3*0,15*1,1 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,23750	5,77500	3 753,75
58	R894 43-1111	2,5*3*0,7*1,1 Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG DN 200, poklop litina 12,5t	kus	5,77500	4 020,00	8 040,00
		2 Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno, poklop litina 12,5t	kus	2,00000	4 020,00	4 020,00
Díl:	88	<b>Potrubí z drenážek</b>		1,00000		
59	871318111R00	Zřízení nové kontrolní šachty na stávající kanalizaci. Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	258,00000	22,00	65 806,62
60	28611223.A	sběrný drén:222 svodný drén:36	m	222,00000		5 676,00
61	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	36,00000	33,00	7 472,52
62	212971110R00	sběrný drén:222*1,02 Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	226,44000	77,00	2 827,44
63	69366049	svodný drén:36*1,02 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	36,72000	22,00	10 203,60
64	212561111R00	sběrný drén:222*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:36*(0,4*3+0,6*2)	m2	463,80000		
		Geotextilie 200g/m2	m2	377,40000	22,00	11 223,96
		sběrný drén:222*(0,3*3+0,4*2)*1,1		86,40000		
		svodný drén:36*(0,4*3+0,6*2)*1,1		510,18000		
		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	415,14000	750,00	15 727,50
		Změna frakce na 4-8 mm.		95,04000		
		sběrný drén:222*0,3*0,25		20,97000		
				16,65000		

65	212561111R00	svodný drén:36*0,4*0,3 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	4,32000 14,31000		760,00	10 875,60
66	877353121RT2	sběrný drén:222*0,3*0,15 svodný drén:36*0,4*0,3 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm	kus	9,99000 4,32000 6,00000		155,00	930,00
67	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000 2,00000		166,00	332,00
68	28651691.AR	2 Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	2,00000 2,00000		269,00	538,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub ved		2,00000			
69	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	13,50000		760,00	12 616,20 10 260,00
70	212971110R00	vsakovací jímka:3*3*1,5 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	13,50000 36,00000		22,00	792,00
71	69366049	vsakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4) Geotextilie 200g/m2	m2	36,00000 39,60000		22,00	871,20
72	564531111R00	vsakovací jímka:(3*3*2+1,5*3*4)*1,1 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	39,60000 9,00000		18,00	162,00
73	58330999.0001	3*3 Písek kopaný 3*3*0,1	m3	9,00000 0,90000		590,00	531,00
Díl:	91	Dopiňující práce na komunikaci		0,90000			
74	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (510+13+21)*0,1*0,3	m3	16,32000		650,00	10 608,00
75	916561111RT4	Osazení za non.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 obrubník:5*0	m	16,32000 510,00000		222,00	113 220,00
76	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	510,00000 13,00000		522,00	6 786,00
77	917461111R00	13 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 skok daleký:21	m	13,00000 21,00000		188,00	3 948,00
78	R0991A	Přizový obrubník šířky 50 mm, dodávka skok daleký:21*1,02	m	21,00000 21,42000		720,00	15 422,40
79	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných skok daleký:8*3*0,3	m3	21,42000 7,20000		9,00	64,80
80	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště Písek sušený čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0,2 mm. splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb.	m3	7,20000 7,34400		750,00	5 508,00
Díl:	99	skok daleký:8*3*0,3*1,02 Staveništní přesun hmot		7,34400			
81	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 8,8+614,77+111,41+11,36+59,08+23,99+111,91	t	941,32000		47,00	44 242,04
Díl:	59.1	Sportovní povrch		941,32000			
82	R0401	Umělý vodopropustný odpružený tartan, tl. 13 mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl- 10 mm a vrchní nástřik z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného granulátu frakce 0,5-1,5 mm - s filtračním průtokem min. 150 mm/h. dráha:699	m2	699,00000		589,00	674 514,00 411 711,00
83	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm. SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. dráha:699	m2	699,00000 699,00000		355,00	248 145,00
84	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm	m	699,00000 349,00000		42,00	14 658,00



		dráha:349		349,00000		
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				51 070,00
85	R0304	Odrážové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově pozink., dodávka a montáž	kus	1,00000	7 690,00	7 690,00
86	R0986A	Plachta pro doskočiště cca 8,6x3,6 m, s úchytkami, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00
87	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 960,00	5 960,00
88	R0102	Břevno vrhačského kruhu, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 690,00	5 690,00
89	R0213	Lavička bez opěradla , dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	3,00000	6 020,00	18 060,00
		3		3,00000		
90	R0212	Odpadkový koš , dodávka a montáž vč. výkopů a základů	kus	2,00000	3 690,00	7 380,00
		2		2,00000		

26						1 922 911,08
----	--	--	--	--	--	--------------



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**  
 Objekt: **SO 04 Oplocení**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			369 904,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>369 904,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		369 904,00 CZK
Základní DPH	21 %		77 679,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**447 583,84 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**30.3.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			11 254,88
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 448,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			323 991,00
					14 209,83
Cena celkem					369 904,00

## Položkový rozpočet

S: Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
1	133201101R00	Zemní práce				11 254,88
		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> 0,3*0,3*0,9*67	m <sup>3</sup>	5,42700	911,00	4 944,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*0,9*45	m <sup>3</sup>	5,42700		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 5,43+3,65	m <sup>3</sup>	3,64500	999,00	3 641,36
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 5,43+3,65	m <sup>3</sup>	3,64500		
				9,08000	144,00	1 307,52
				9,08000		
				9,08000	150,00	1 362,00
<b>Díl: 2</b>						
5	271571111R00	Základy, zvláštní zakládání				20 448,29
		Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,3*0,3*0,1*(67+45)	m <sup>3</sup>	1,00800	750,00	756,00
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 0,3*0,3*0,8*(67+45)*1,1	m <sup>3</sup>	1,00800		
				8,87040	2 220,00	19 692,29
				8,87040		
<b>Díl: 3</b>						
7	338171121R00	Svislé a kompletní konstrukce				323 991,00
		Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 112	kus	112,00000	199,00	22 288,00
8	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m 40+12,5+42+36+93+10,5+37,5	m	112,00000		
9	55342413R	Plotový panel, výška 2030 mm, pozinkovaný s polyesterovým nástřikem	kus	271,50000	222,00	60 273,00
		91		91,00000	990,00	90 090,00
10	55342413.1	Plotový panel, výška 2030 mm, pozinkovaný s polyesterovým nástřikem, atyp.	kus	17,00000	990,00	16 830,00
		17		17,00000		
11	R553-42373	Sloupek plotový 60x40x3 mm, dl.2600 mm, 3 x objímka, pozinkovaný, s polyesterovým nástřikem	kus	112,00000	780,00	87 360,00
		112		112,00000		
12	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m <sup>2</sup>	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
		1		1,00000		
13	R0321.2	Vstupní branka 1x2 m, pozinkovaná s polyesterovým nástřikem	kus	1,00000	7 990,00	7 990,00
		Výplň stejná jako oplocení rámové.				
		1				
14	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m <sup>2</sup>	kus	1,00000		
		2		2,00000	1 690,00	3 380,00
15	R0321.3	Vstupní branka 4x2 m, pozinkovaná s polyesterovým nástřikem	kus	2,00000		
		Výplň stejná jako oplocení rámové.				
		2		2,00000	17 260,00	34 520,00
<b>Díl: 99</b>						
16	908152121R00	Staveništní přesun hmot		2,00000		14 209,83
		Přesun hmot, oplocení, 24,35+5,44	t	29,79000	477,00	14 209,83
				29,79000		

26

369 904,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště**

Objekt: **SO 05 Rekonstrukce objektu skladu**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

### Rozpis ceny

HSV		Celkem
PSV		195 927,31
MON		155 437,95
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>351 365,26</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	351 365,26 CZK
Zaokrouhlení		73 786,70 CZK

### Cena celkem s DPH

0,00 CZK

**425 151,96 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

30.3.2018

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 155,71
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			43 129,34
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			105 038,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			743,82
88	Potrubi z drenážek	HSV			6 687,84
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			11 711,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 528,80
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 355,49
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 576,51
711	Izolace proti vodě	PSV			1 151,01
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 213,61
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 236,65
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 970,00
783	Nátěry	PSV			18 402,09
784	Malby	PSV			19 464,59
Cena celkem					351 365,26

## Položkový rozpočet

S:	Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>7 155,71</b>
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,49300	212,00	528,52
		drén:(8,4+0,3)*0,3*0,7		1,82700		
		okapový chodník:(11,1)*0,3*0,2		0,66600		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	12,60000	201,00	2 532,60
		zasakovací rýha:7*1*1,8		12,60000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,66100	88,00	146,17
		zasakovací rýha:7*1*0,2		1,40000		
		drén:(8,4+0,3)*0,3*0,1		0,26100		
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	13,43000	144,00	1 933,92
		2,49+12,6-1,66		13,43000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,43000	150,00	2 014,50
		2,49+12,6-1,66		13,43000		
Díl: 11		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>43 129,34</b>
6	R0060	Odstranění dřevěných vstup. dveří 1600x2090 mm, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00
		1		1,00000		
7	R0061	Odstranění dřevěných zdvojených oken1430x1400 mm, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	kus	3,00000	2 980,00	8 940,00
8	R0063	Odstranění ocelových oken 570x400 mm, odvoz do 6-ti km, poplatek za skládku	kus	6,00000	2 690,00	16 140,00
9	R0090	Uložení kabelů do plastových chrániček	Soub.	1,00000	3 230,00	3 230,00
10	978036191R00	Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 %	m2	126,24760	44,00	5 554,89
		fasáda severní a západní:8,39*3,63+11,07*3,63		70,63980		
		odpočet otvorů:-1,71*2,19-1,0*1,54*2-1,43*1,4*3		-12,83090		
		přípočet		4,65000		
		špalety:(1,71+2,19*2)*0,25+(1+1,54*2)*2*0,15+(1,43+1,4*2)*3*0,15				
		stříška:2*0,8		1,60000		
		fasáda jižní a východní:8,39*3,58+11,07*3,25		66,01370		
		odpočet otvorů:-1,05*1,45*4-0,55*0,4*6		-7,41000		
		přípočet		3,58500		
		špalety:(1,05+1,45*2)*0,15*4+(0,55+0,4*2)*0,15*6				
11	978059511R00	Odsekání obkladů stěn do 1 m2	m2	0,33500	155,00	51,93
		sokl:3,35*0,1		0,33500		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	6,33528	77,00	487,82
		omítky:126,25*0,05		6,31250		
		sokl:3,35*0,1*0,068		0,02278		
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,67640	22,00	696,88
		omítky:126,25*0,05*5		31,56250		
		sokl:3,35*0,1*0,068*5		0,11390		
14	979999999R00	Poplatek za skládku stavební sut	t	6,33528	590,00	3 737,82
		omítky:126,25*0,05		6,31250		
		sokl:3,35*0,1*0,068		0,02278		
Díl: 60		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>105 038,00</b>
15	602011102R00	Postřik cementový, ručně	m2	126,24760	47,00	5 933,64
		fasáda severní a západní:8,39*3,63+11,07*3,63		70,63980		
		odpočet otvorů:-1,71*2,19-1,0*1,54*2-1,43*1,4*3		-12,83090		
		přípočet		4,65000		
		špalety:(1,71+2,19*2)*0,25+(1+1,54*2)*2*0,15+(1,43+1,4*2)*3*0,15				
		stříška:2*0,8		1,60000		



		fasáda jižní a východní:8,39*3,58+11,07*3,25		66,01370		
		odpočet otvorů:-1,05*1,45*4-0,55*0,4*6		-7,41000		
		připočet		3,58500		
16	602011112RT5	špalety:(1,05+1,45*2)*0,15*4+(0,55+0,4*2)*0,15*6				
		Omitka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	126,24760	283,00	36 359,31
		fasáda severní a západní:8,39*3,63+11,07*3,63		70,63980		
		odpočet otvorů:-1,71*2,19-1,0*1,54*2-1,43*1,4*3		-12,83090		
		připočet		4,65000		
		špalety:(1,71+2,19*2)*0,25+(1+1,54*2)*2*0,15+(1,43+1,4*2)*3*0,15				
		stříška:2*0,8		1,60000		
		fasáda jižní a východní:8,39*3,58+11,07*3,25		66,01370		
		odpočet otvorů:-1,05*1,45*4-0,55*0,4*6		-7,41000		
		připočet		3,58500		
		špalety:(1,05+1,45*2)*0,15*4+(0,55+0,4*2)*0,15*6				
17	602011172R00	Šluk vnější, tl. 3 mm, ručně	m2	126,24760	198,00	24 997,02
		fasáda severní a západní:8,39*3,63+11,07*3,63		70,63980		
		odpočet otvorů:-1,71*2,19-1,0*1,54*2-1,43*1,4*3		-12,83090		
		připočet		4,65000		
		špalety:(1,71+2,19*2)*0,25+(1+1,54*2)*2*0,15+(1,43+1,4*2)*3*0,15				
		stříška:2*0,8		1,60000		
		fasáda jižní a východní:8,39*3,58+11,07*3,25		66,01370		
		odpočet otvorů:-1,05*1,45*4-0,55*0,4*6		-7,41000		
		připočet		3,58500		
		špalety:(1,05+1,45*2)*0,15*4+(0,55+0,4*2)*0,15*6				
18	602011188RS8	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová, RAL 7035, zalíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	126,24760	299,00	37 748,03
		Včetně penetračního nátěru.				
		fasáda severní a západní:8,39*3,63+11,07*3,63		70,63980		
		odpočet otvorů:-1,71*2,19-1,0*1,54*2-1,43*1,4*3		-12,83090		
		připočet		4,65000		
		špalety:(1,71+2,19*2)*0,25+(1+1,54*2)*2*0,15+(1,43+1,4*2)*3*0,15				
		stříška:2*0,8		1,60000		
		fasáda jižní a východní:8,39*3,58+11,07*3,25		66,01370		
		odpočet otvorů:-1,05*1,45*4-0,55*0,4*6		-7,41000		
		připočet		3,58500		
		špalety:(1,05+1,45*2)*0,15*4+(0,55+0,4*2)*0,15*6				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				743,82
19	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 XC2	m3	0,23100	3 220,00	743,82
		vstupní práh:0,35*0,3*2,2		0,23100		
Díl:	88	Potrubí z drenážek				6 587,84
20	871313111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	15,70000	22,00	345,40
		drén:8,4+0,3		8,70000		
		zasakovací rýha:7		7,00000		
21	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	16,01400	33,00	528,46
		drén:(8,4+0,3)*1,02		8,87400		
		zasakovací rýha:7*1,02		7,14000		
22	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	28,65000	22,00	630,30
		drén:(8,4+0,3)*(0,3*3+0,4*2)		14,79000		
		okapový chodník:(11,1+8,4+0,3)*(0,3+0,2*2)		13,86000		
23	69366058R	Geotextilie 500 g/m2	m2	32,94750	77,00	2 536,96
		drén:(8,4+0,3)*(0,3*3+0,4*2)*1,15		17,00850		
		okapový chodník:(11,1+8,4+0,3)*(0,3+0,2*2)*1,15		15,93900		
24	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým	m3	1,04400	760,00	793,44
		Frakce 16-32 mm				
		drén:(8,4+0,3)*0,3*0,4		1,04400		
25	58333664R	Kamenivo těžené frakce 16-32 mm kačírek praný	m3	1,18800	1 560,00	1 853,28
		okapový chodník:(11,1+8,4+0,3)*0,3*0,2		1,18800		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub ved				11 711,80

26	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drčen. 16 mm Frakce 8-16 mm	m3	10,50000	760,00	7 980,00
27	212971110R00	zasakovací rýha:7*1,5*1		10,50000		
28	69366044R	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 zasakovací rýha:7*1*2+(7+1)*2*1,5	m2	38,00000	22,00	836,00
29	564531111R00	Geotextilie, 300g/m2	m2	38,00000		
30	58152180R	zasakovací rýha:(7*1*2+(7+1)*2*1,5)*1,15	m2	43,70000	44,00	1 922,80
Díl: 91		Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm zasakovací rýha:7*1	m2	43,70000	22,00	154,00
		Písek kopaný	t	7,00000		
		zasakovací rýha:7*1*0,1*1,8		1,26000	550,00	819,00
		Doplňující práce na komunikaci		1,26000		
31	916531111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20 cm 11,1+8,4+0,3*3	m	20,40000	222,00	4 528,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		20,40000		
32	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m fasáda:(8,40*2+11,10*2+1,2*4)*3,63	m2	158,99400	45,00	7 154,73
33	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m fasáda:(8,40*2+11,10*2+1,2*4)*3,63	m2	158,99400	33,00	5 246,80
34	941941111R00	Pronájem lešení za den fasáda:(8,40*2+11,10*2+1,2*4)*3,63	m2	158,99400	6,00	953,96
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem stav.		158,99400		
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 9,58+8,51+22,12+24,21+8,57	m2	72,99000	49,00	3 576,51
Díl: 711		Izolace proti vodě		72,99000		
36	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle š.40*0,7+11,1*0,2	m2	8,10000	57,00	461,70
37	28323115R	Fólie nopová HDPE s výškou nopu 8 mm (8,40*0,7+11,1*0,2)*1,15	m2	8,10000	74,00	689,31
Díl: 764		Konstrukce klempířské		9,31500		
38	R764 90-8302	Oplechování parapetů, rš 250 mm, plech poplastovaný, bílý RAL 9010 K/1 až K/9:1,43*3+1,18+1,08+1,01+1,00*2+0,98+0,57*2+0,55*3+ 0,52	m	13,85000	499,00	11 213,61
39	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° oplechování stříšky:2*1	m2	13,85000		6 911,15
40	764351201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 250 mm Včetně malých háků a čela. 1,71+0,5	m	2,00000	1 098,00	2 196,00
41	764391210R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 250 mm 2	m	2,00000	526,00	1 162,46
Díl: 766		Konstrukce truhlářské		2,21000		
42	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 3	kus	2,00000	472,00	944,00
43	61143108R	P/1 Okno plastové 2 dílné 1430x1400 mm, bílé RAL 9010	kus	2,00000		
44	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 2	kus	3,00000	5 260,00	15 780,00
45	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 7	kus	3,00000	269,00	2 152,00
46	60775370R	Parapet interiér PVC š. 160 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P/3; P/4; P/5:1,43*3+1,18*1+1,1*1	m	8,00000	269,00	2 152,00
47	60775371R	Parapet interiér PVC š. 190 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P/6; P/7; P/8:1,09*1+1,08*1+1,01*1	m	7,00000	241,00	1 687,00
48	60775390	Parapet interiér PVC š. 160 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm P/9; P/10; P/11; P/12:0,98*1+0,57*2+0,55*3+0,52*1	m	7,00000	322,00	3 139,50
		Krytka parapetní plastová	kus	4,29000	377,00	1 617,33
				30,00000	29,00	870,00

		9*2+6*2		30,00000		
49	766711021R00	Montáž vst. Ipních dveří s vypěněním 2,19*2+1,71	m	6,09000	698,00	4 250,82
50	R769.03	P/2 Dveře vstupní plastové 1600x2090 mm, bílé RAL 9010	kus	6,09000	12 960,00	12 960,00
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m Do stávající zárubně.	kus	1,00000	720,00	720,00
52	611617013R	Dveře vnitřní dýha plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	3 290,00	3 290,00
Díl	767	Konstrukce zámečnické				56 970,00
53	767611221R00	Montáž oken jednoduchých, do 75 kg	kus	4,00000	1 220,00	4 880,00
54	767611211R00	Montáž oken jednoduchých, do 50 kg	kus	6,00000	1 020,00	6 120,00
55	R550001	Z/1 Okno hliníkové jednoduché, 1180x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	1,00000	5 990,00	5 990,00
56	R550002	Z/2 Okno hliníkové jednoduché, 1080x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	1,00000	5 860,00	5 860,00
57	R550003	Z/3 Okno hliníkové jednoduché, 1000x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00
58	R550004	Z/4 Okno ocelové jednoduché, 570x420 mm, bílé RAL 9010	kus	2,00000	3 960,00	7 920,00
59	R550005	Z/5 Okno ocelové jednoduché, 540x400 mm, bílé RAL 9010	kus	3,00000	3 760,00	11 280,00
60	R550006	Z/6 Okno ocelové jednoduché, 520x400 mm, bílé RAL 9010	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00
Díl	783	Nátěry				18 402,09
61	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email, odstín světle šedý podlaha m.č.101-105:9,58+8,51+22,12+24,21+8,57 m.č.101 zádveří:(3,65+2,62)*2*0,1-(0,8*4+2,09)*0,1 m.č.102 sklad:(3,64+2,33)*2*0,1-0,8*0,1 m.č.103 sklad:(3,51+3,73+6,03+6,19)*0,1-0,8*0,1 m.č.104 sklad:(3,76+3,96+6,2+6,36)*0,1-0,8*0,1 m.č.105 sklad:(3,64+2,34)*2*0,1	m2	79,83900	188,00	15 009,73
62	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně:(1,97*2+0,8)*0,3*4	m2	5,68800	155,00	881,64
63	R78322005	Antikorozní nátěr klempířských prvků 2x, antracitově šedý RAL 7016 Oplechování střešních atik, podokapního žlabu dl. 10.42 m a kruhový okapový svod cca 5 m. atika:27,54*0,21 žlab:10,42*0,38+0,5 svod:5*0,32	m2	11,84300	212,00	2 510,72
Díl	784	Malby				19 464,59
64	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x stropy m.č.101-105:9,58+8,51+22,12+24,21+8,57 m.č.101 zádveří:(3,65+2,62)*2*2,7-(0,8*4+2,09)*2 m.č.102 sklad:(3,64+2,33)*2*2,7-0,8*2 m.č.103 sklad:(3,51+3,73+6,03+6,19)*2,7-0,8*2 m.č.104 sklad:(3,76+3,96+6,2+6,36)*2,7-0,8*2 m.č.105 sklad:(3,64+2,34)*2*2,7 odpočet okna:-1*1,3*6-1,3*1,3*2-0,4*0,4*6	m2	251,15600	17,00	4 269,65
65	784195122R00	Malba disperzní barva, bez penetrace, 2 x stropy m.č.101-105:9,58+8,51+22,12+24,21+8,57 m.č.101 zádveří:(3,65+2,62)*2*2,7-(0,8*4+2,09)*2 m.č.102 sklad:(3,64+2,33)*2*2,7-0,8*2 m.č.103 sklad:(3,51+3,73+6,03+6,19)*2,7-0,8*2 m.č.104 sklad:(3,76+3,96+6,2+6,36)*2,7-0,8*2 m.č.105 sklad:(3,64+2,34)*2*2,7 odpočet okna:-1*1,3*6-1,3*1,3*2-0,4*0,4*6	m2	251,15600	47,00	11 804,33
66	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m stropy m.č.101-105:9,58+8,51+22,12+24,21+8,57 m.č.101 zádveří:(3,65+2,62)*2*2,7-(0,8*4+2,09)*2 m.č.102 sklad:(3,64+2,33)*2*2,7-0,8*2	m2	251,15600	13,50	3 390,61

	m.č.103 sklad:(3,51+3,73+6,03+6,19)*2,7-0,8*2	50,94200	
	m.č. 104 sklad:(3,76+3,96+6,2+6,36)*2,7-0,8*2	53,15600	
	m.č. 105 sklad:(3,64+2,34)*2*2,7	32,29200	
	odpočet okna:-1*1,3*6-1,3*1,3*2-0.4*0.4*6	-12,14000	

26			351 365,26
----	--	--	------------

