

DODATEK č.1 k SOD č. 13/2018

uzavřený dle zákona č.89/2012., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito stranami :

Objednatel: **Město Brumov-Bylnice**, se sídlem H.Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ 00283819,
zastoupené Zdenkem Blanašem, starostou města

a

Zhotovitel: **FILMONT, s.r.o.**, se sídlem Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 27666425,
zastoupené Michalem Bližňákem, prokurou

pro předmět díla: „Zateplení bytového domu č.p. 35 v Sidoní“

A. V souladu s čl. 5 Smlouvy o dílo a na základě předchozího projednání a dohody obou smluvních stran dochází ke změně ceny díla v souvislosti s drobnými úpravami rozsahu předmětu díla a dle přiloženého položkového ocenění následovně:

1.Vícepráce + 76.099,- Kč bez DPH, spočívající :

- v přidání izolace proti zemní vlhkosti v soklové části objektu
- v doplnění záklopu podlahy půdního prostoru, střešního výlezu a úprav okraje podlahy na půdě u obvod. stěn
- v rozšíření závětrné lišty střechy
- ve výměně hřebenačů střechy
- v instalaci zemní EL. chráničky pro změnu připojení objektu na síť NN (připojení mimo fasádu) a zabudování nových jímacích zemních tyčí bleskosvodu

2.Méněpráce - 78.322,- Kč bez DPH (z toho 22.774,- Kč u způsobilých výdajů a 55.548,- Kč u nezpůsobilých výdajů) spočívající :

- ve vypuštění prořezání beton. rampy u soklové části vč. zemních prací a vložení nopové fólie u zmíněné rampy
- ve vypuštění podbití římsy z palubek vč. jejich nátěru
- ve vypuštění maleb vnitřních ostění oken
- ve změně úpravy okapového chodníku u živičné plochy
- ve vypuštění vyspravení pálené taškové krytiny
- ve vypuštění - demontáže kabelů na fasádě, zvonkového tabla, venk. kamery a 3 venk. světel

Rekapitulace : původní cena díla **1,416.000,- Kč bez DPH**

vícepráce + méněpráce 76.099,- + (-) 78.322,- = (-) 2.223,- Kč bez DPH

cena po Dodatku č. 1 1,413.777,- Kč bez DPH

B. Mění se termín ukončení prací z 90 dnů od předání staveniště dle čl. 7.3 z důvodu přerušení prací na 14 dnů, kdy se předpokládá „vyhnízdění“ jiríček z hnízd na čelní fasádě a poté se může dokončit zmíněná část fasády vč. dalších následných prací (okapový chodník po demontáži lešení).

Nový termín dokončení je stanoven na **2.8.2018**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.13/2018 ze dne 21.3.2018 zůstávají v platnosti.

V Brumově-Bylnici 17.7.2018

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

.....
Zdenek Blanař, starosta města

FILMONT, s.r.o.
Cynilmetodický 97d
766 01 Velké Křečovice
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz

.....
Michal Bližňák, prokura FILMONT s.r.o.

Dodatek rozpočtu

Datum: 17.7.2018

Stavba : 142018B

Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii

Objednatel : Město Brumov-Bylnice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČO : 27666425

DIČ : CZ27666425

Za zhotovitele :

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 436, blizna.k@filmont.cz

Za objednatele :

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
H. Synkové 942 1
763 31 Brumov-Bylnice
IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Michal Blížňák, prokura

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %	-2 223,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	0 %	0,00
DPH	0 %	0,00
Cena celkem za stavbu		-2 223

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	-22 774	-22 774	0	0	1024,5
SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	20 551	20 551	0	0	-924,5
Celkem za stavbu	-2 223	-2 223	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO3	1 Vícepráce - způsobilé výdaje	0	0	0	0	0,0
SO3	2 Méněpráce - způsobilé výdaje	-22 774	-22 774	0	0	1024,5
SO4	01 Vícepráce - nezpůsobilé výdaje	76 099	76 099	0	0	-3423,3
SO4	02 Méněpráce - nezpůsobilé výdaje	-55 548	-55 548	0	0	2498,8
Celkem za stavbu		-2 223	-2 223	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	102,2	-2 272	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	62,7	-1 393	0	0	0	0
5 Komunikace	335,1	-7 449	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	444,3	-9 876	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	75,3	-1 675	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	-458,5	0	10 192	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	-635,4	0	14 123	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	22,5	0	-499	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	-181,4	0	4 031	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	437,0	0	-9 713	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	521,9	0	-11 600	0	0	0
783 Nátěry	164,1	0	-3 648	0	0	0

84	Malby	31,0	0	-689	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	33,5	-744	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	16,7	-372	0	0	0	0
	dynamická část	0,0					
M21	Elektromontáže	-1095,1	0	0	-3 240	27 580	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	224,0	0	0	-4 980	0	0
Celkem za stavbu		100,0	-23 780	2 197	-8 220	27 580	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce - způsobilé výdaje	JKSO
Objekt			SKP
SO3		Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
142018B		Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidoní	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Michal Blížňák	Jméno :
Datum :		Datum : 17.7.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CEŇA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet : 1
Objekt :	SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Vícepráce - způsobilé výdaje

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
dynamická část					
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 1
Objekt :	SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Vícepráce - způsobilé výdaje

popis

2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Méněpráce - způsobilé výdaje	JKSO	
Objekt			SKP	
SO3		Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
142018B		Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Brumov-Bylnice			
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-4 781	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-17 993	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-22 774	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-22 774	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-22 774	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :	Datum : 17.7.2018	Datum :
Podpis :	Podpis:  FILMONT, s.r.o. Cvrčkův nábřeží 578 766 01 Leutovy IČ: 27660425, DIČ: CZ27660425 mobil: 604 236 456, blizni.k@filmont.cz	Podpis:  MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942 1 763 31 Brumov-Bylnice IČ: 06283813, DIČ: CZ06283813

Základ pro DPH	0,0 %	-22 774 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-22 774 Kč

Poznámka :

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet : 2
Objekt :	SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Méněpráce - způsobilé výdaje

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 272	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	-1 393	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-744	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-372	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-480	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-3 463	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-9 713	0	0	0
783 Nátěry	0	-3 648	0	0	0
784 Malby	0	-689	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-4 781	-17 993	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-22 774	0
Oborová přírážka	0	0,0	-22 774	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-22 774	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-22 774	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-22 774	0
Provoz investora	0	0,0	-22 774	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-22 774	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-22 774	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 2
Objekt :	SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Méněpráce - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-1,37	828,00	-1 130,22
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-1,37	144,00	-196,56
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,37	248,50	-339,20
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	-1,37	418,00	-570,57
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-1,37	15,20	-20,75
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	-1,37	10,60	-14,47
Celkem za 1 Zemní práce						-2 271,77
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m2	-12,70	37,20	-472,44
8	113107612R00	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.12 cm	m2	-1,47	30,00	-44,10
9	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 m	m2	-1,33	150,00	-199,88
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem hrubým drceným	t	-1,40	484,50	-676,36
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						-1 392,78
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
11	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	-2,05	363,00	-744,15
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-744,15
Díl: 97 Prorážení otvorů						
12	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kame	m2	-12,70	29,30	-372,11
Celkem za 97 Prorážení otvorů						-372,11
Díl: 711 Izolace proti vodě						
13	711823121RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, včetně bez dodávky fólie	m2	-2,10	120,00	-252,00
14	711823129RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	-4,20	15,00	-63,00
15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00	744,00	-1,56
16	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná, tloušťka 0,60 mm, výška nopů 8,0 mm, HDP	m2	-2,52	40,00	-100,80
17	283424105R	lišta ukončovací, materiál PVC, l = 24000 mm, hnědá	kus	-4,20	15,00	-63,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						-480,36
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
18	764239410R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střeš	m2	-2,45	1 366,00	-3 346,70
19	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků	m2	-2,45	47,50	-116,38
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-3 463,08
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
20	61191684R	palubka obkladová smrk, š = 116 mm, tl = 19,0 mm, jakost A/B	m2	-20,98	210,00	-4 404,96
21	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	-18,24	16,10	-293,66
22	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	-0,35	800,00	-277,28
23	766423112R00	Montáž obložení podhledů členitých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 8	m2	-18,24	250,00	-4 560,00

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 2
Objekt :	SO3 Vícepráce a méněpráce - způsobilé výdaje	Méněpráce - způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,22	802,00	-177,32
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-9 713,23
Díl:	783	Nátěry				
25	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	-18,24	200,00	-3 648,00
Celkem za 783 Nátěry						-3 648,00
Díl:	784	Malby				
26	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	-13,20	18,10	-238,83
27	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-13,20	34,10	-449,95
Celkem za 784 Malby						-688,78

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vícepráce - nezpůsobilé výdaje	JKSO
Objekt			SKP
S04		Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	
Stavba			Měrná jednotka
142018B		Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonil	Počet jednotek 0
Projektant			Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Brumov-Bylnice		
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	48 519	Oborová přírážka
R	M práce celkem	27 580	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	76 099	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	76 099	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	76 099	Ostatní náklady celkem

Vypracoval

	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Michal Bližňák	Jméno :
Datum :	Datum : 17.7.2018	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

FILMONT, s.r.o.
 Cvrtilova 578
 766 01 Kloboučky
 IČ: 27666725, DIČ: CZ27666425
 mobil: 604 235 456, blizna.k@filmont.cz

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE
 H. Synkové 942 1
 763 31 Brumov-Bylnice
 IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819

Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		76 099 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 099 Kč

Poznámka :

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet : 01
Objekt :	SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Vícepráce - nezpůsobilé výdaje

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	10 672	0	0	0
762 Konstrukce tesafské	0	14 123	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 964	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	20 760	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	27 580	0
CELKEM OBJEKT	0	48 519	0	27 580	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 519	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 519	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 519	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 519	0
Zařízení staveniště	0	0,0	76 099	0
Provoz investora	0	0,0	76 099	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 099	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 099	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 01
Objekt :	SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Vícepráce - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	48,62	16,00	777,92
2	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolace	m2	48,62	203,50	9 894,17
Celkem za 711 Izolace proti vodě						10 672,09
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
3	76252R001	Záklop chybějících částí podlahy půdy OSB deskou vč. podkladního řeziva	m2	20,70	350,00	7 245,00
4	762PC01	D+M střešní výlez	ks	1,00	3 758,00	3 758,00
5	762PC02	Záklop OSB deskou okraje podlahy u obvod.stěn přišroubovány pás, výplň izolace/pěny	bm	16,00	195,00	3 120,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						14 123,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
6	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, navýšení na 400 mm	m	45,60	65,00	2 964,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						2 964,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
7	765318863R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, k dalšímu použití	m	19,25	19,40	373,45
8	765319411R00	Krytina pálená doplňky drážková, hřebenáč do malty, povrchová úprava rezná	m	22,25	105,00	2 336,25
9	59660229R	držák latě, pro hřeben, pro nároží, výškově nastavitelný šroubením	kus	33,38	55,00	1 835,63
10	59660552.AR	hřebenáč drážkový, pálená hlína, povrch. úprava engoba, š = 260,0 mm, spotřeba 3,00 kus/m	kus	89,00	179,00	15 931,00
11	59660626R	přichytka hřebenáče	kus	86,00	3,30	283,80
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						20 760,13
Díl:	M21	Elektromontáže				
12	M21-1	D+M chránička přípojky EL. vč. prostupu, zapojení do rozvače, opískování, fólie, revize	m	1,00	19 690,00	19 690,00
13	M21-2	D+M jímací tyče	kpl.	1,00	7 890,00	7 890,00
Celkem za M21 Elektromontáže						27 580,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Méněpráce - nezpůsobilé výdaje	JKSO		
Objekt			SKP		
SO4		Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek	0	
142018B		Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Náklady na m.j.	0	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu					
Objednatel	Město Brumov-Bylnice				
Dodavatel	FILMONT, s.r.o.		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	-18 999	Ztižené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	-28 329	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	-8 220	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	-55 548	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		-55 548	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		-55 548	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák		Jméno :	
Datum :		Datum : 17.7.2018		Datum : MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942 1 783 31 Brumov-Bylnice IČ: 00283918, DIČ: CZ0283918	
Podpis :		Podpis:  FILMONT, s.r.o. Cvrtková 573 766 01 Velké Křtovicely IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 473, bliznak@filmont.cz		Podpis: 	
Základ pro DPH	0,0 %			-55 548 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-55 548 Kč	

Poznámka :

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet :	02
Objekt :	SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Méněpráce - nezpůsobilé výdaje	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-7 449	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	-9 876	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-1 675	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	-16 729	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-11 600	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	-3 240	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	-4 980	0	0
CELKEM OBJEKT	-18 999	-28 329	-8 220	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-47 328	0
Oborová přírážka	0	0,0	-47 328	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-47 328	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-47 328	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-47 328	0
Provoz investora	0	0,0	-47 328	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-55 548	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-55 548	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 02
Objekt :	SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Méněpráce - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
1	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	-8,38	225,00	-1 885,50
2	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě Vyspravení krytu po překozech asf.betonem tl.do 5 cm	m2	-11,06	219,50	-2 427,67
3	572952112R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betopem, po zhutnění tloušťky přes 50	m2	-9,72	301,50	-2 930,58
4	599111111R00	Zálivka živičná spár dlažby Zálivka živičná spár dlažby do 5 cm, velké kostky	m2	-0,67	306,00	-205,02
Celkem za 5 Komunikace						-7 448,77
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
5	564811111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	-14,35	50,30	-721,81
6	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	-14,35	96,20	-1 380,47
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-14,35	137,00	-1 965,95
8	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá, čtverec, šedá, l = 500 mm, š = 500 mm, tl. 50,0 mm	m2	-21,39	185,00	-3 956,23
9	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30	m2	-14,35	129,00	-1 851,15
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						-9 875,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
10	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	-0,27	3 175,00	-846,14
11	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-0,27	62,20	-16,58
12	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 1	t	-0,01	32 650,00	-179,58
13	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva	m3	-0,67	949,00	-632,32
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-1 674,61
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
14	765312912R00	Vyspravení pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, přes 2 do 5%	m2	-264,25	36,80	-9 724,22
15	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	-1,17	810,00	-947,30
16	59660508.BR	taška základní, pálená hlína, drážková, profilová, vodní drážka přerušovaná, l = 405,0 mm, š = 245 m	kus	-201,92	30,00	-6 057,49
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						-16 729,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
17	VL767.01	Demontáž stávajících satelitů vč.všech komponentů na opětovná montáž na nové konzoly, po dobu staveb	ks	-5,00	2 100,00	-10 500,00
18	VL767.03	Demontáž stávající nástěnky a její opětovná montáž na zateplenou fasádu, nástěnka je dřevěná s prosk	ks	-1,00	500,00	-500,00
19	VL767.04	Demontáž stávajících plechových tabulek jejich opětovná montáž na zateplenou fasádu	ks	-3,00	200,00	-600,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						-11 600,00
Díl: M21 Elektromontáže						
20	VLM21.20	D+M Nové nástěnné exteriérové svítidlo (s integrovaným soumrakovým a pohybovým čidlem), vč.	ks	-3,00	1 080,00	-3 240,00
Celkem za M21 Elektromontáže						-3 240,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
21	VLM22.02	Demontáž kabelů volně zavěšených na fasádě pro budoucí použití	m	-417,97	10,00	-4 179,67
22	VLM22.03	Demontáž zvonkového tabla	ks	-1,00	200,00	-200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	142018B Zateplení bytového domu č.p.35 v Sidonii	Rozpočet: 02
Objekt :	SO4 Vícepráce a méněpráce - nezpůsobilé výdaje	Méněpráce - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	VLM22.12	Demontáž a zpětná montáž stávající venkovní kamery na fasádu, přívodní kabel prodloužit o tl.izolant	ks	-1,00	600,00	-600,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						-4 979,67

2