

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č.S19-035-0037**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění

„Oprava místních komunikací č.1C a 2C v obci Mrlínek“

Objednatel : Obec Mrlínek
Sídlo: Mrlínek č.54, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 47934701
DIČ: CZ47934701
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vlčkem, starostou
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., 27-1479280247/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné.

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Zastoupený : Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín, na základě plné moci
Magdou Duškovou, technikem odd.přípravy a kalkul., na základě plné moci
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé.

I. Úvodní prohlášení

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Oprava místních komunikací č.1C a 2C v obci Mrlínek“.(č.s. u zhotovitele S19-035-0037)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu prací a s tím související změna ceny díla. Původní cena díla 1 433 320,- Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací 181 002,- Kč bez DPH. Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH dle původní SOD	1 433 320,- Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1	181 002,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH dle SOD ve znění Dodatku č.1	1 614 322,- Kč
DPH 21%	339 008,-Kč
<hr/>	
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1 vč.DPH	1 953 330,-Kč

(slovy: Jedenmiliondevětsetpadesáttřítisíctřístatřicet korun českých)

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

V Mrlínku dne 28.8.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 28.8.2018

Příloha:


Položkový rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC MRLÍNEK
Mrlínek 54, 768 61 Bystřice p. Host.
DIČ: CZ47934701
Tel/fax: 573 379 092
obec@mrlinek.cz


.....
Ing. Jaroslav Vlček
starosta


.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy

schváleno zastupitelstvem
Obce dne 24.8.2018
č. usnesení č. 19/2018
dlčí usnesení č. 7

Položkový rozpočet stavby - příloha k Dodatku č.1

Stavba : Obec Mrlínek - Mrlínek krásnější

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	1 614 322 Kč
DPH	21 %	339 008 Kč
Cena celkem za stavbu		1 953 330 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
SO01 Rekonstrukce místních komunikací				
1c K zastávce vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	702 690	0	147 565	850 255
2c Ke hřbitovu vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	816 528	0	171 471	987 999
VRN Vedlejší a ostatní náklady	95 104	0	19 972	115 076
Celkem za stavbu	1 614 322	0	339 008	1 953 330

Handwritten signature

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
GR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO01 Rekonstrukce místních komunikací
Rozpočet (část objektu)	1c K zastávce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m ² , kam. drcené tl. 20 cm	m ²	355,00	104,26	37 012,30
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 5 cm	m ²	355,00	77,11	27 374,05
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	71,00	255,83	18 163,93
		1c - K zastávce: 0,2*355,0		71,00		
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m ³	71,00	196,52	13 952,92
		1c - K zastávce: 0,2*355,0		71,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m ³	71,00	11,95	848,45
		1c - K zastávce: 0,2*355,0		71,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	355,00	56,13	19 926,15
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
1		Zemní práce				
						117 278
5		Komunikace				
7	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m ²	355,00	262,57	93 212,35
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	355,00	192,36	68 287,80
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
9	572713112R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	23,36	2 238,14	52 282,95
10	573111113R00	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	355,00	61,08	21 683,40
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
11	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 710,00	12,24	20 930,40
		1c - K zastávce: 1355,0+355,0		1 710,00		
12	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m ²	m ²	1 710,00	188,27	321 941,70
		1c - K zastávce: 1355,0+355,0		1 710,00		
13	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m ²	m ²	355,00	190,80	67 734,00
		1c - K zastávce: 355,0		355,00		
5		Komunikace				
						646 073
8		Trubní vedení				
14	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře	kus	8,00	1 837,41	14 699,28
		1c - K zastávce: 8		8,00		
15	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte hydrantu	kus	3,00	983,29	2 949,87
		1c - K zastávce: 3		3,00		
8		Trubní vedení				
						17 649
91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919731121R00	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	9,90	23,57	233,34
		1c - K zastávce: 9,9		9,90		
91		Doplňující práce na komunikaci				
						233
99		Staveništní přesun hmot				
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	551,31	32,91	18 143,73
99		Staveništní přesun hmot				
						18 144
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	122,47	139,91	17 135,48
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	122,47	77,96	9 548,15
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
						26 684
Celkem za objekt						826 060

VÍCEPRÁCE						
10a	R1	Denní nájem frézy vč. přistavení	kpl	1,00	42 780,00	42 780,00
12a	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 710,00	238,50	407 835,00
		1c - K zastávce:1355,0+355,0		1 710,00		
12b	577132111RT2a	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 2 cm	m2	1 710,00	95,40	163 134,00
16a	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu	m2	1 710,00	3,10	5 301,00
VÍCEPRÁCE CELKEM						619 050

MÉNĚPRÁCE						
1 Zemní práce						
1	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	-355,00	104,26	-37 012,30
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tl. 5 cm	m2	-355,00	77,11	-27 374,05
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-71,00	255,83	-18 163,93
		1c - K zastávce 0,2*355,0		71,00		
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	-71,00	196,52	-13 952,92
		1c - K zastávce 0,2*355,0		71,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-71,00	11,95	-848,45
		1c - K zastávce 0,2*355,0		71,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	-355,00	56,13	-19 926,15
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
5 Komunikace						
7	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplní kamen. 20 cm	m2	-355,00	262,57	-93 212,35
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
8	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	-355,00	192,36	-68 287,80
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
9	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	-23,36	2 238,14	-52 282,95
10	573111113R00	Postřík živocný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-355,00	61,08	-21 683,40
		1c - K zastávce 355,0		355,00		
12	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-1 710,00	188,27	-321 941,70
		1c - K zastávce 1355,0+355,0		1 710,00		
13	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-355,00	190,80	-67 734,00
MÉNĚPRÁCE CELKEM						-742 420

Celkem za objekt 1c K zastávce vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Cena za objekt dle SoD	826 060
VÍCEPRÁCE	619 050
MĚNĚPRÁCE	-742 420
Celkem za objekt vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	702 690

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO01 Rekonstrukce místních komunikací
Rozpočet (část objektu)	2c Ke hřbitovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5		Komunikace				
1	572713112R00	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	31,63	2 238,14	70 792,37
2	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 044,00	12,85	26 265,40
		2c - Ke hřbitovu:1400,0+644,0		2 044,00		
3	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	2 044,00	188,09	384 455,96
		2c - Ke hřbitovu:1400,0+644,0		2 044,00		
5		Komunikace				481 514
8		Trubní vedení				
4	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	6,00	1 837,41	11 024,46
		2c - Ke hřbitovu:6		6,00		
5	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte hydrantu	kus	11,00	983,29	10 816,19
		2c - Ke hřbitovu:11		11,00		
8		Trubní vedení				21 841
91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731121R00	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	22,70	23,57	535,04
		2c - Ke hřbitovu:22,7		22,70		
91		Doplňující práce na komunikaci				535
99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	251,18	32,91	8 266,44
99		Staveništní přesun hmot				8 266
		Celkem za objekt				512 156

VÍCEPRÁCE

3a	577132111RT2a	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	2 044,00	238,50	487 494,00
3b	577132111RT2a	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl.2 cm plochy 201-1000 m2	m2	2 044,00	95,40	194 997,60
6a	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 044,00	3,10	6 336,40
		VÍCEPRÁCE CELKEM				688 828

MÉNĚPRÁCE

3	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	-2 044,00	188,09	-384 455,96
		MÉNĚPRÁCE CELKEM				-384 456

Celkem za objekt 2c Ke hřbitovu vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Cena za objekt dle SoD	512 156
VÍCEPRÁCE	688 828
MÉNĚPRÁCE	-384 456
Celkem za objekt vč. MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	816 528

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	VRN Vedlejší a ostatní náklady
---	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	VRN-01	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací <i>Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem a nájmem. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.</i>	soubor	1,00	13 463,89	13 463,89
2	VRN-02	Zařízení staveniště <i>Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Oplocení nebo jiné zabezpečení staveniště. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.</i>	soubor	1,00	6 119,95	6 119,95
3	VRN-03	Inženýrské sítě <i>Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Ověření správnosti napojných bodů všech médií, např. elektřina, voda, kanalizace. Projednání napojení inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správčům, včetně všech dokladů pro to potřebných.</i>	soubor	1,00	15 299,88	15 299,88
4	VRN-04	Geodetické práce, bezpečnost <i>Vytyčení polohy stavby. Geodetické zaměření dokončené stavby. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.</i>	soubor	1,00	17 135,86	17 135,86
5	VRN-05	Technologická opatření <i>Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla. Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Projednání dopravních omezení, zajištění trvalého, přechodného dopravního značení a uzavírek komunikací, změn značení, úhrady souvisejících poplatků.</i>	soubor	1,00	17 380,66	17 380,66
6	VRN-06	Uvedení do provozu <i>Zajištění všech nezbytných zkoušek (zkoušky zhutnění, atd.), testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů.</i>	soubor	1,00	9 791,92	9 791,92
7	VRN-08	Ostatní náklady <i>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks. Konzultace s orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran bylo napraveno.</i>	soubor	1,00	15 911,87	15 911,87
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				95 104
		Celkem za objekt				95 104