

Versatile servis s.r.o.
třída 3. května 325
763 02 Zlín-Malenovice
IČ: 29264251
DIČ: CZ29264251



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZLÍN Nad Ovčírnou 2528, 760 01 ZLÍN	
Počet listů	18.07.2018
Č.j.: SPSP/1434/LIP	přiděleno: LED → HOLA

Objednatel Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Se sídlem: Nad Ovčírnou IV 2528,
76001 Zlín
IČ: 14450500
DIČ: CZ14450500
Bankovní spojení: 17632661/0100
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Charvát,
ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel Versatile servis s.r.o.
Se sídlem: Tř.3.května 325, 76302 Zlín-Malenovice
IČ: 29264251
DIČ: CZ29264251
Bankovní spojení: 2106266009/2700
Zastoupený: Ludmila Lamošová

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele ve smlouvě určené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo cenu.
- 1.2 Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu Učebna mechatroniky a automatizace, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002633 (dále jen „projekt“), který kupující realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

2 Předmět plnění

- 2.1 Rozsah předmětu plnění
 - a) Předmětem plnění a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné



dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací, zhotovenou společností FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín a společností Studio 97A s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, předanou Objednatelům Zhotoviteli, která byla součástí podkladů pro zadání veřejné zakázky, a která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v příloze.

b) Součástí dodávky stavby je i

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
-

2.2 Mimo shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně plného respektování provozu školy v době školního vyučování 8.00-14.00 hod, kdy bude vyloučen transport stavebního materiálu a veškeré hlučné práce.
- d) kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, apod.) v souladu s dodávkou a projektem vnitřního vybavení apod.,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména žáků a pracovníků školy, případně chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- f) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- l) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,



- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- q) zajištění a splnění případných podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- r) zhotovitel se zavazuje při provádění díla ve všech prostorech školy učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení objektu školy. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory školy uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle.
- s) Zhotovitel bude při plánování a provádění prací plně respektovat provoz školy.

2.3 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě i na CD v elektronické verzi (*PDF, *DWG), není-li dále stanoveno jinak.

2.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

- a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude rovněž v digitální podobě).

2.5 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3 Termíny plnění

3.1 Termín zahájení

- a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů po ode dne protokolárního předání Staveniště.
- b) Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 120 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 10. 2018.



- b) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - c) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
 - d) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.3 Termín předání a převzetí díla
- a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy
 - b) Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla.
 - c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech
- 3.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.5 Harmonogram postupu výstavby
- a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - c) Zhotovitele bere na vědomí a bude plně respektovat, že akce bude probíhat i v době školního vyučování. V tuto dobu tj. pondělí - pátek v době 8.00 – 14.00 bez předchozí dohody nebudou prováděny žádné bourací nebo hlučné práce omezující provoz školy.
- 4 Cena**
- 1.1 Cena bez DPH 2.474.333,- Kč.
 - 1.2 Cena s 21 % DPH činí 2.993.943,- Kč.
 - 1.3 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu prací, který je zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Soupis prací je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.
- 4.1 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;



- d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
 - e) opatření k ochraně životního prostředí;
 - f) organizační a koordinační činnost;
 - g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
 - i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti a dalších nutných pojištění;
 - j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
 - k) likvidaci odpadu;
 - l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
 - m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;
 - n) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků;
- 4.2 Pokud není některý z potřebných nákladů předepsán ve výkazu výměr, uvede zhotovitel tyto zbývající náklady na krycím listu soupisu prací.
- 4.3 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 4.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v soupisu prací zhotovitele.
- 4.6 Doklady určující cenu
- a) Cena díla je doložena soupisem prací. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací je v úplném souladu s výkazem výměr předaným objednatelem zhotoviteli. Soupis prací slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 4.7 Podmínky pro změnu ceny
- a) pokud po nabytí účinnosti smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě;



- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto není dotčena.
- c) v případě nesouladu projektové dokumentace či výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr;
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.8 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- b) Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- c) Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- d) Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- e) Vícepráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle soupisu prací a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, z kterých vycházel zodpovědný projektant dotčené projektové dokumentace;
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - k hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- f) Méněpráce budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle soupisu prací;
 - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- g) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- h) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5 Platební podmínky

5.1 Zálohy



a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce.

b) Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací podepsaný technickým dozorem stavebníka, u závěrečné faktury pak i protkol o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

c) Každá faktura musí být označena číslem projektu.

5.3 Sporné situace

a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.4 Lhůty splatnosti

a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

b) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

c) Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

d) Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

e) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smlouvy.

5.5 Platby za vícepráce

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny



5.6 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.7 Termín splnění povinnosti zaplatit

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6 Sankce

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

a) V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, za každý, byť i započatý, den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

c) Pokud prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla přesáhne třicet kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu provádění prací.

6.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

a) Pokud zhotovitel nenastoupí do 2 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

a) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném v této smlouvě po obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

b) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

c) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Sankce za nevyklizení staveniště

a) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.



6.5 Další sankce

- a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.

6.6 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne

- a) V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

6.7 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.

- a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- b) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.8 Způsob vyúčtování sankcí

- a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

6.9 Lhůta splatnosti sankcí

- a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.10 Omezení celkové výše sankcí

- a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové sjednané ceny díla.

6.11 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7 Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

- a) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.



- b) Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci projektu **Učebna mechatroniky a automatizace** se podílejí i dodavatelé odborného vybavení a zařízení. Zhotovitele je povinen spolupracovat s ostatními dodavateli projektu, kteří nejsou jeho poddodavateli a umožnit jim v nezbytném rozsahu přístup na staveniště.
 - c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
- a) pravomocné stavební povolení
 - b) doklady o provedených průzkumech
 - c) vyznačení přístupových a příjezdových cest
 - d) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
 - e) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)
- 7.3 Vybudování zařízení Staveniště
- a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
 - b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel
 - c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
 - d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
 - e) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 7.4 Užívání Staveniště
- a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 - b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
 - c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
 - d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.



- e) Zhotovitel je povinen spolupracovat s ostatními dodavateli projektu, kteří nejsou jeho poddodavateli a umožnit jim v nezbytném rozsahu přístup na staveniště.
- f) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- g) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.6 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

7.7 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.

7.8 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.9 Vykližení Staveniště

- a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8 Stavební deník

8.1 Povinnost vést stavební deník

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.



- c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

8.2 Obsah stavebního deníku

- a) Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

- a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila



8.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6 Deník víceprací

- a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla.
- b) Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9 Kontrolní dny

- 9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 9.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 9.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10 Provádění díla a bezpečnost práce

- 10.1 Zhotovitel bude při plánování a provádění prací plně respektovat provoz školy.
- 10.2 Pokyny Objednatele



- a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- b) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.3 Použité materiály a výrobky

- a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- b) Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- c) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.4 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.5 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je



povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.6 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

- b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

10.7 Kontrola provádění prací

- a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.8 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

10.9 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.10 Archeologické nálezy

- a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné



dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11 Poddodavatelé

11.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Hodlá-li objednatel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem objednatele, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla prostřednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řízení.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

12 Kontroly, zkoušky a revize

12.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán
- b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13 Předání a převzetí díla

13.1 Organizace předání díla

- a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2 Protokol o předání a převzetí díla

- a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- b) Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá



- c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.3 Vady a nedodělky
- a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.4 Neúspěšné předání a převzetí
- a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 13.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 2x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření.
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.



- c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- e) Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.6 Předávání a převjímací díla po částech**
- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.
- 13.7 Kolaudace**
- a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.
- 14 Užívání díla**
- 14.1 Předčasné užívání**
- a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.
- 14.2 Neoprávněné užívání**
- a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.



- b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15 Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2 Délka záruční doby

- a) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla.
- b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3 Výjimky ze záruky

- a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

15.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,



- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
 - c) Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 15.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit Objednateli zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamáce. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
 - b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 - c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamáce Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.
 - e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamáce (oznámení).
 - f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 15.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce Objednatelem.
 - b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamáce Objednatelem.
 - c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1 Vlastnictví díla



a) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

17 Pojištění díla

17.1 Pojištění zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

17.2 Pojištění díla a jiná pojištění

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

- Pojištění osob proti úrazu
- Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

18 Změna smlouvy

18.1 Forma změny smlouvy

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

c) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

18.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19 Odstoupení od smlouvy

19.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

19.2 Způsob odstoupení od smlouvy



- a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3 Den účinnosti odstoupení

- a) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

19.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - strana, která poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy takovým způsobem, že druhá strana bude z toho důvodu oprávněna od smlouvy odstoupit, zaplatí druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla v případě, že druhá strana od smlouvy skutečně odstoupí.

20 Podmínky plynoucí ze způsobu financování

- 20.1 Smluvní strany se zavazují umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 20.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti.
- 20.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021 a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu.



- 20.4 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (s předmětem plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 20.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
- 20.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.

21 Závěrečná ustanovení

- 21.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 21.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenu 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.
- 21.3 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva našly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejbližší ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno.
- 21.4 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran.
- 21.5 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 21.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

22 Přílohy

- 22.1 Číslo 1 – Soupis prací (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTER
PRO MÍST
ROZVOJ Č

ve Zlíně, dne 18. 7. 2018

Ve Zlíně _____, dne
18. 7. 2018 _____


Objednatel
Ing. Bc. Jiří Charvát,
ředitel školy


Zhotovitel
Versatile servis s.r.o.

Síťední průmyslová škola polytechnická
Centrum odborné přípravy Zlín
Nad Ovčímou 2528
760 01 ZLÍN
IČ: 14450500, DIČ: CZ14450500


Versatile servis s.r.o.
třída 3. května 325
763 02 Zlín-Malenovice
IČ: 29264251
DIČ: CZ29264251

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2817** **SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Versatile servis s.r.o.**

IČO: **29264251**

tř.3.května 325

DIČ: **CZ29264251**

76302 Zlín-Malenovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			528 684,82
PSV			1 764 346,28
MON			164 821,79
Vedlejší náklady			16 480,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 474 332,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 474 332,89 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK

Cena celkem bez DPH

2474333,00 CZK

v c ZLÍNĚ

dne

18.7.2018



Versatile servis s.r.o.

třída 3. května 325
763 02 Zlín-Malenovice
IČ: 29264251
DIČ: CZ29264251

Za zhotovitele

**Střední průmyslová škola polytechnická
Centrum odborné přípravy Zlín**

Nad Ověřinou 2528

760 01 ZLÍN

IČ: 14450500, DIČ: CZ14450500

Za objednatele

Ka m... ..

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vestavba výtahové šachty	0	2 474 333		2 474 333	100
01	Bezbariérové WC	0	113 216		113 216	5
01	Vestavba výtahové šachty	0	2 361 117		2 361 117	95
Celkem za stavbu					2 474 333	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56 404,64	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 013,48	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			126 099,97	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			166 208,00	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 076,42	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 930,75	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			581,40	0
64	Výplně otvorů	HSV			10 300,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 445,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			39 350,38	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 597,88	0
97	Prorážení otvorů	HSV			27 901,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 121,90	0
711	Izolace proti vodě	PSV			3 320,57	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 285,94	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 436,13	0
725	Zařizovací předměty	PSV			20 152,48	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			97 253,37	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 409 836,01	57
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 959,75	0
776	Podlahy povlakové	PSV			156 680,86	6

781	Obklady keramické	PSV			14 934,72	1
783	Nátěry	PSV			509,25	0
784	Malby	PSV			18 977,20	1
799	Ostatní	PSV			30 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			6 240,00	0
M21-1	Silnoproud	MON			114 960,48	5
M21-2	Slaboproud	MON			43 621,31	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 653,10	1
VN	Vedlejší náklady	VN			16 480,00	1
Cena celkem					2 474 332,89	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817 SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace	
O:	01 Vestavba výtahové šachty	
R:	01 Vestavba výtahové šachty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1									
1	131201209	Příplatek za lepkost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	15,77600	45,00	709,92		Vlastní	Indiv
2	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, homina 3 viz. výkres D1.1-3 : 2,9*3,2*1,7	m3	15,77600	1 200,00	18 931,20		Vlastní	Indiv
				15,78					
3	151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m viz. výkres D1.1-3 : 2,9*1,7*2	m2	20,74000	120,00	2 488,80		Vlastní	Indiv
				9,86					
				10,88					
4	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	20,74000	40,00	829,60		Vlastní	Indiv
5	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	15,77600	850,00	13 409,60		Vlastní	Indiv
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,77600	240,00	3 786,24		Vlastní	Indiv
7	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	15,77600	160,00	2 524,16		Vlastní	Indiv
8	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 viz. výkres D1.1-3 : 2,9*3,2*0,1	m3	63,10400	140,00	8 834,56		Vlastní	Indiv
				63,1					
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,77600	180,00	2 839,68		Vlastní	Indiv
10	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	15,77600	130,00	2 050,88		Vlastní	Indiv
Díl: 2									
11	273313511	Beton základových desek prostý C 12/15 viz.výkres D1.1-3 : 2,9*3,2*0,1	m3	0,92800	2 500,00	2 320,00		Vlastní	Indiv
				0,93					
12	279321411	Železobeton základových zdí C 25/30	m3	4,62900	2 500,00	11 572,50		Vlastní	Indiv
				1,55					
				1,4					
				1,68					
13	279351105	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	15,86000	420,00	6 661,20		Vlastní	Indiv
				4,16					
				2,72					
				1,44					
				3,77					
56 404,64									
33 013,48									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,9*1,3							
14	279351106	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	15,86000	180,00	2 854,80		Vlastní	Indiv
15	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) viz. výkres D1.2-02 : 0,291062	t	0,29106	33,000,00	9 604,98		Vlastní	Indiv
Díl: 3									
16	317941121	Svislé a kompletní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 10 viz. výkres D1.1-10 :	t	0,34680	28 000,00	9 710,40		Vlastní	Indiv
						70 355,07			

						3,77			
						0,09			
						0,09			
						0,09			
						0,09			
17	342012322	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RF 12,5mm, izolace tloušťky 80 mm, EI 45	m2	22,35100	950,00	21 233,45		Vlastní	Indiv
						2,12			
						15,22			
						1,35			
						2,79			
						0,87			
18	342248112	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	18,16600	550,00	9 991,30		Vlastní	Indiv
						3,72			
						0,82			
						3,72			
						0,82			
						3,72			
						0,82			
						3,72			
						0,82			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	342256024	Příčky z desek tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2.NP : 0,5*3,1	m2	1,55000	480,00	744,00		Vlastní	Indiv
20	3-02	Ocelová konstrukce pro opláštění výtahové šachty	t	1,02414	28 675,92	28 675,92		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				166 208,00			
21	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14 viz. výkres D1.1-12:	t	0,80800	26 000,00	21 008,00		Vlastní	Indiv

- 1.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016
- 2.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016
- 3.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016
- 4.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016
- 5.NP - na ležato s koncovými přírubami : (1,95+1,95)*0,016
podpěra stropního žebra : 3,1*2*0,016

22	4-01	Širokopásmový akustický podhled učebna 402 : 132	m2	132,00000	1 100,00	145 200,00		Vlastní	Indiv
----	------	--	----	-----------	----------	------------	--	---------	-------

Díl: 784		Malby				12 256,80			
23	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m učebna 402 : 18,115*3*2 7,42*3*2	m2	153,21000	20,00	3 064,20		Vlastní	Indiv

24	784-01	Malba omyvatelná bílá učebna 402 : 18,115*2*2 7,42*2*2	m2	102,14000	70,00	7 149,80		Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

25	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x učebna 402 : 18,115*1*2	m2	51,07000	40,00	2 042,80		Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Vestavba výtahové šachty

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
Díl: 776		14,84						
Podlahy povlakové						136 950,00		
26 776511820	Odstředění PVC a koberců lepených s podložkou učebna 402 : 132	m2	132,00000	70,00	9 240,00	Vlastní		Indiv
27 776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci učebna 402 : 132	m2	132,00000	220,00	29 040,00	Vlastní		Indiv
28 28410153R01	Dodávka PVC dle výběru investora učebna 402 : 132*1,15	m2	151,80000	650,00	98 670,00	Vlastní		Indiv
Díl: 3		151,8						
Svislé a kompletní konstrukce						50 000,00		
29 3-01	Dočasné prachotěsné příčky z SKD 5*20	m2	100,00000	500,00	50 000,00	Vlastní		Indiv
Díl: 61		100						
Upravy povrchů vnitřní						9 076,42		
30 611421231	Oprava omítky stropu po vyloučení příček Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2.NP : 7,42*0,5 4.NP : 2*0,5	m2	4,71000	500,00	2 355,00	Vlastní		Indiv
		3,71						
		1						
31 612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	18,16600	250,00	4 541,50	Vlastní		Indiv
32 612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím - na keramické zdivo	m2	18,16600	120,00	2 179,92	Vlastní		Indiv
Díl: 64		7 700,00						
33 642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 2.NP : 1+1 3.NP : 1 4.NP : 1+1+1 5.NP : 1	kus	7,00000	1 100,00	7 700,00	Vlastní		Indiv
Díl: 94		8 445,00						
34 941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	56,30000	150,00	8 445,00	Vlastní		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
35	953981105	Chemické kotvy dodávka + montáž - pro ukotvení ocelových nosníků U 140	kus	160,00000	230,00	36 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
36	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	23,00200	90,00	9 491,32		Vlastní	Indiv
		2.NP : 7,42*3,1		23		2 070,18		Vlastní	Indiv
37	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	6,02460	600,00	3 614,76		Vlastní	Indiv
		1.NP : 2,8*2,85*0,1		0,8				Vlastní	Indiv
		2.NP : 2,81*3,1*0,6		5,23				Vlastní	Indiv
38	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,20640	1 310,00	1 580,38		Vlastní	Indiv
		viz. výkres D1.1-3 :						Vlastní	Indiv
		1.PP : 2,9*3,2*0,13		1,21				Vlastní	Indiv
39	966112820R00	Demontáž prosklených příček	m2	44,52000	50,00	2 226,00		Vlastní	Indiv
		učebna 402 : 7,42*3		22,26				Vlastní	Indiv
		7,42*3		22,26				Vlastní	Indiv
Díl: 97	Prorážení otvorů								
40	970241200	Vyřezání otvoru pro výtahovou šachtu vč. stropního žebra	m	27,20000	950,00	25 840,00		Vlastní	Indiv
		viz. výkres D1.1-12 :						Vlastní	Indiv
		1.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6		6,8				Vlastní	Indiv
		2.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6		6,8				Vlastní	Indiv
		3.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6		6,8				Vlastní	Indiv
		4.NP : 1,8+1,8+1,6+1,6		6,8				Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
41	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	20,62633	270,00	5 569,11		Vlastní	Indiv
Díl: M21-1	Sílnoproud								
42	210101	16C-3 Jinstiče modulární C16/3, 6kA	kus	1,00000	652,68	652,68		Vlastní	Indiv
43	210102	Demontáž osvětlení	kus	19,00000	78,40	1 489,60		Vlastní	Indiv
44	210103	Demontáž spínače osvětlení	kus	8,00000	29,40	235,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	210104	Demontáž zásuvek	kus	45,00000	39,20	1 764,00		Vlastní	Indiv
46	210105	Demontáž parapetní žlab 110x70	m	14,00000	29,49	411,60		Vlastní	Indiv
47	210106	Demontáž projektoru	kus	2,00000	68,60	137,20		Vlastní	Indiv
48	210107	Demontáž rozvaděč	kus	1,00000	196,00	196,00		Vlastní	Indiv
49	210108	Zpětná montáž osvětlení	kus	16,00000	147,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
50	210109	Zpětná montáž spínače osvětlení	kus	6,00000	49,00	294,00		Vlastní	Indiv
51	210110	Zpětná montáž zásuvky	kus	44,00000	73,50	3 234,00		Vlastní	Indiv
52	210111	Zpětná montáž parapetního žlabu 110x70	m	14,00000	58,80	823,20		Vlastní	Indiv
53	210112	Zpětná montáž projektoru	kus	2,00000	137,20	274,40		Vlastní	Indiv
54	210113	Zpětná montáž rozvaděče	kus	1,00000	392,00	392,00		Vlastní	Indiv
55	210114	Trubka ohebná z PH pod omátku 1423/1 D23 mm	m	40,00000	34,43	1 377,10		Vlastní	Indiv
56	210115	Osazení hmoždinky do betonu HM10	kus	70,00000	18,37	1 285,66		Vlastní	Indiv
57	210116	Osazení hmoždinky do betonu HM8	kus	300,00000	16,50	4 950,96		Vlastní	Indiv
58	210117	Krabicová rozvodka IP 54 prázdná A8 75x75mm	kus	30,00000	58,27	1 748,12		Vlastní	Indiv
59	210118	Svorkovnice krabicová WAGO 273-102 4x1-2,5 mm2	kus	50,00000	18,59	929,53		Vlastní	Indiv
60	210119	Krabice přístrojová 1055-31 pod omítku	kus	15,00000	24,79	371,91		Vlastní	Indiv
61	210120	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí KU68-1903 hloubka 42mm	kus	15,00000	124,09	1 861,31		Vlastní	Indiv
62	210121	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí Abox 40	kus	4,00000	235,20	940,80		Vlastní	Indiv
63	210122	Krabice odbočná s víčkem se svorkovnicí Abox 60	kus	1,00000	274,40	274,40		Vlastní	Indiv
64	210123	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství LHD40x20 hranatá	m	158,00000	89,32	14 112,12		Vlastní	Indiv
65	210124	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství LHD40x40 hranatá	m	40,00000	126,56	5 062,29		Vlastní	Indiv
66	210125	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství EKD110x70 hranatá	m	18,00000	336,80	6 062,34		Vlastní	Indiv
67	210126	Lišta elektroinstalační vč. dílů a příslušenství EKD 120x40 hranatá	m	10,00000	290,74	2 907,37		Vlastní	Indiv
68	210127	Protipožární přeprážky PROMAT-PROMASTO typ U stěnou 5x200x50	m2	0,50000	3 956,75	1 978,38		Vlastní	Indiv
69	210128	Kabel silový, izolace PVC CYKY-O 2x1,5 mm2	m	90,00000	17,38	1 563,79		Vlastní	Indiv
70	210129	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x1,5 mm2	m	230,00000	21,14	4 861,88		Vlastní	Indiv
71	210130	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x2,5 mm2	m	350,00000	35,39	12 385,73		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	72	210131		m	15,00000	75,97	1 139,54	Vlastní	Indiv	
	73	2101301	Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 5x6 mm2	m	50,00000	75,81	3 790,64	Vlastní	Indiv	
	74	2101321	Vodič pro pospojování CY4 žlutozelený	m	20,00000	30,67	613,48	Vlastní	Indiv	
	75	210132	Vodič pro pospojování CY6 žlutozelený	m	65,00000	41,72	2 711,71	Vlastní	Indiv	
	76	210133	Ukončení kabelů smišťovací zákloupkou 5x4 mm2	kus	25,00000	75,01	1 875,23	Vlastní	Indiv	
	77	210134	Ukončení kabelů smišťovacích zákloupkou 5x10 mm2	kus	3,00000	52,24	156,73	Vlastní	Indiv	
	78	210135	Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2	kus	10,00000	14,51	145,14	Vlastní	Indiv	
	79	210136	Přístroje komplet provedení IP20 pod omítku spínač univerzální (1)	kus	2,00000	169,96	339,92	Vlastní	Indiv	
	80	210137	Přístroje komplet provedení IP20 pod omítku tlačítko (1/0)	kus	4,00000	193,31	773,26	Vlastní	Indiv	
	81	210138	Rámeček jednobídný 611101 barva bílá	kus	6,00000	11,76	70,56	Vlastní	Indiv	
	82	210139	Infrašílní osvětlení IP20, 10A/250V dosah 6-8m, 270 st. montáž 2,2 m	kus	1,00000	945,13	945,13	Vlastní	Indiv	
	83	210140	Montáž rozvodnic do 20kg	kus	1,00000	109,16	109,16	Vlastní	Indiv	
	84	210141	Svítilna nouzová LED IP20, 2W nástěnné	kus	1,00000	1 263,61	1 263,61	Vlastní	Indiv	
	85	210142	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,00000	215,60	2 587,20	Vlastní	Indiv	
	86	210143	Zkušební provoz	hod	12,00000	215,60	2 587,20	Vlastní	Indiv	
	87	210144	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	215,60	862,40	Vlastní	Indiv	
	88	210145	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00000	215,60	2 587,20	Vlastní	Indiv	
	89	210146	Montáž	hod	20,00000	215,60	4 312,00	Vlastní	Indiv	
	90	210147	Další antikorozi ochrana	hod	4,00000	215,60	862,40	Vlastní	Indiv	
	91	210148	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	12,00000	215,60	2 587,20	Vlastní	Indiv	
	92	210149	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	12,00000	215,60	2 587,20	Vlastní	Indiv	
	93	210150	Podružný materiál	kus	1,00000	886,51	886,51	Vlastní	Indiv	
	94	210151	PPV pro silnoproud	kpl	1,00000	6 237,59	6 237,59	Vlastní	Indiv	
	Díl: M21-2 Slaboproud							43 621,31		
	95	210201	Demontáž zásuvka datová	kus	10,00000	44,10	441,00	Vlastní	Indiv	
	96	210202	Demontáž pohybové čidlo EZS	kus	2,00000	58,80	117,60	Vlastní	Indiv	
	97	210203	Demontáž reproduktor	kus	2,00000	29,40	58,80	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	210204	Demontáž opticko kouřový detektor	kus	2,00000	29,40	58,80		Vlastní	Indiv
99	210205	Demontáž lišta 40x40	m	8,00000	24,50	196,00		Vlastní	Indiv
100	210206	Zpětná montáž zásuvka datová	kus	10,00000	83,30	833,00		Vlastní	Indiv
101	210207	Zpětná montáž pohybové čidlo EZS	kus	2,00000	117,60	235,20		Vlastní	Indiv
102	210208	Zpětná montáž reproduktor	kus	2,00000	58,80	117,60		Vlastní	Indiv
103	210209	Zpětná montáž opticko kouřový detektor	kus	2,00000	58,80	117,60		Vlastní	Indiv
104	210210	Trubka ohebná z PH pod omítku 1423/1 D23	m	30,00000	34,43	1 032,82		Vlastní	Indiv
105	210211	Lišta.kanal elektroinstalační LHD20x20 hranatá	m	30,00000	71,68	2 150,32		Vlastní	Indiv
106	210212	Lišta-kanál elektroinstalační LHD40x20 hranatá	m	25,00000	97,16	2 428,93		Vlastní	Indiv
107	210213	Lišta-kanál elektroinstalační LHD40x40 hranatá	m	14,00000	126,56	1 771,80		Vlastní	Indiv
108	210214	Lišta-kanál elektroinstalační EKD120x40 hranatá	m	10,00000	290,74	2 907,37		Vlastní	Indiv
109	210215	Sdělovací kabel 4P cat.6a Solar	m	500,00000	26,82	13 411,30		Vlastní	Indiv
110	210216	Forma kabel pres 0,5m na KAB do 10x2	kus	20,00000	166,65	3 332,98		Vlastní	Indiv
111	210217	Kabel sdělovací stíněný SYFKY 3x2x0,5	m	25,00000	17,39	434,63		Vlastní	Indiv
112	210218	Kabel telefonní vnitřní stíněný izolace PVC/PVC J-Y (S) Y 1x2x0,8mm	m	35,00000	42,19	1 476,62		Vlastní	Indiv
113	210219	Protipožární přepážky vnitřní průchod stěnou 3x200x50	m2	0,30000	9 630,10	2 889,03		Vlastní	Indiv
114	210220	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
115	210221	Komplexní vyzkoušení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
116	210222	Připojené (odpojené) zařízení	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
117	210223	Uvedení do provozu	hod	8,00000	215,60	1 724,80		Vlastní	Indiv
118	210224	Podružný materiál	kpl	1,00000	241,58	241,58		Vlastní	Indiv
119	210225	PPV pro slaboproud	kpl	1,00000	2 469,13	2 469,13		Vlastní	Indiv
Díl: 711						3 320,57			
120	71111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,59125	25,00	389,78		Vlastní	Indiv
				4,68					
				5,59					
				5,32					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	71141559	izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	15,59125	130,00	2 806,43		Vlastní	Indiv
		10,27							
		1. PP : 2,15*2,475		31,08900	4,00	124,36		Vlastní	Indiv
122	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 2,4 m	%						
		Díl: 766				87 816,66			
123	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř do 0,8 m	kus	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 1+1		2					
		3.NP : 1		1					
		4.NP : 1+1+1		3					
		5.NP : 1		1					

124	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
		viz.D1.1-13:							
		1.NP : 2		2					
		2.NP : 2		2					
		3.NP : 2		2					
		4.NP : 2		2					
		5.NP : 2		2					

125	7660101	Doplnění parapetu po vybourané přičce 2.NP	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Indiv
126	7660102	D+M vestavěné skříně 600x600x2400 police, plně dveře povrch bílý lak	kus	3,00000	16 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv
		3.NP : 1		1					
		4.NP : 1		1					
		5.NP : 1		1					

127	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm, 16 dekorů	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 1+1		2					
		3.NP : 1		1					
		4.NP : 1		1					
		5.NP : 1		1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Vestavba výtahové šachty

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
128	61160603		2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní	Indiv
		4.NP : 1+1		2				
129	998766203		858,33000	2,00	1 716,66		Vlastní	Indiv
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
130	7670101		1,00000	850 000,00	850 000,00		Vlastní	Indiv
		D+M výtahu viz. specifikace						
131	7670102		121,11700	3 300,00	399 686,10		Vlastní	Indiv
		Stěna výtahové šachty spíňující mechanickou odolností a akustickou neprůzvučností dle PD						
		1.NP : 2,235*3,1*2 2,045*3,1*2 2.NP : 1,8*3,1*2 1,92*3,1*2 3.NP : 1,8*3,1*2 2,045*3,1*2 4.NP : 1,8*3,1*2 2,045*3,1*2 5.NP : 1,8*3,1*2 2,045*3,1*2						

132	7670103		1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní	Indiv
		D+M hliníkové prosklené stěny s dvoukřídlymi dveřmi viz. výkres D1.1-4 2800x2850 mm						
133	998767203		13 383,30250	3,00	40 149,91		Vlastní	Indiv
		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m						
Díl: 776		Podlahy povlakové						
134	776101115		16,76800	200,00	3 353,60		Vlastní	Indiv
		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou						
		2.NP - po vybourané přičce : 7,42*0,4 2,97 u výtahu : 3,5*0,7 3.NP : 3,5*0,7 4.NP : 3,5*0,7 4*1 5.NP : 3,5*0,7 2,45						
135	776101121		16,76800	15,00	251,52		Vlastní	Indiv
		Provedení penetrace podkladu						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Vestavba výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP : 5,418		5,42					
		3.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4*1		4					
		5.NP : 3,5*0,7		2,45					
136	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	16,76800	260,00	4 359,68		Vlastní	Indiv
		2.NP : 5,418		5,42					
		3.NP : 2,45		2,45					
		4.NP : 3,5*0,7		2,45					
		4*1		4					
		5.NP : 2,45		2,45					
137	2841030	Dodávka PVC dle původního	m2	19,28320	600,00	11 569,92		Vlastní	Indiv
		2.NP : 5,418*1,15		6,23					
		3.NP : 2,45*1,15		2,82					
		4.NP : 2,45*1,15		2,82					
		4*1,15		4,6					
		5.NP : 2,45*1,15		2,82					
138	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	196,14360	1,00	196,14		Vlastní	Indiv
Díl: 781	Obklady keramické					1 333,86			
139	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár.hmot)	m2	1,55000	420,00	651,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 0,5*3,1		1,55					
140	7810101	Dodávka obkladu dle původního	m2	1,78250	350,00	623,88		Vlastní	Indiv
		2.NP : 1,55*1,15		1,78					
141	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	11,79550	5,00	58,98		Vlastní	Indiv
Díl: 799	Ostatní					30 000,00			
142	7990101	Prachtotésné uzavření pracovního prostoru (každé podlaží)	kpl	5,00000	6 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					22 387,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Vestavba výtahové šachty

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143 979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m Včetně:	t	17,62813	130,00	2 291,66		Vlastní	Indiv

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

144 979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,62813	110,00	1 939,09		Vlastní	Indiv
145 979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	70,51254	15,00	1 057,69		Vlastní	Indiv
146 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,62813	420,00	7 403,81		Vlastní	Indiv
147 979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	17,62813	190,00	3 349,34		Vlastní	Indiv
148 979087391	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	70,51254	90,00	6 346,13		Vlastní	Indiv

Celkem

2 361 117,31

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Bezbariérové WC

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
1	342255034R00	tloušťky 100 mm	m2	7,67000	500,00	3 835,00	RTS 17/1	Indiv	
WC nová příčka : 1,75*3,0									
zazdění dveří : 1,10*2,20									
2	342264051RT4	1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	3,23750	560,00	1 813,00	RTS 18/1	Indiv	
WC : 1,85*1,75									
3	342264091R00	příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	3,23000	30,00	96,90	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 61									
4	611901111R00	stropů	m2	3,23750	180,00	582,75	SPCM	RTS 18/1	Indiv
místoprostřed úklid : 1,85*1,75									
5	612403399R00	jakékoliv šířky	m2	1,35000	300,00	405,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
po provedení rozvodů ZTI : 0,15*(3,0+6,0)									
6	612421626R00	hladké	m2	12,60000	200,00	2 520,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
WC - pod obklad : (1,85+1,75)*2*2,0									
-0,90*2,0									
7	612421637R00	štukové	m2	11,41000	300,00	3 423,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
WC - příčka nad obklady : 1,75*(3,0-2,0)									
chodba : (1,75+0,70)*3,0									
stávající WC - zazděný otvor : 1,10*2,10									
Díl: 63									
8	632411104R00	stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	3,23000	180,00	581,40	SPCM	RTS 18/1	Indiv
nové WC : 3,23									
Díl: 64									
9	642942111RT4	80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 18/1	Indiv	
stávající WC : 1									
10	642942111RT5	90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00	RTS 18/1	Indiv	
nové WC : 1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Bezbariérové WC

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 550,38			
11	1952901111R00	světla výška podlaží do 4 m nové WC : 1,85*1,75 chodba : (2,40+1,0)*1,50 přístupové prostory : 20,0	m2	28,33750	90,00	2 550,38	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				3,24					
				5,1					
				20					

Díl: 96									
12	962031132R00	Bourání konstrukcí z jakýchkoliv cihel pálených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm stávající stav - úklid : 1,75*3,0 -0,80*2,0	m2	3,65000	90,00	328,50	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				5,25					
				-1,6					

13	965081713RT1	z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 stávající stav - místnost úklid : 1,85*1,75	m2	3,23750	55,00	178,06			
				3,24					

14	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2 stávající stav : WC1 úklid : 1	kus	2,00000	12,00	24,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				1					

15	968062455R00	dveřních zárubní, plochy do 2 m2 stávající stav : WC0,80*2,0 *2	m2	3,20000	180,00	576,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				1					

Díl: 97									
16	971033621R00	Proražení otvorů na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stávající stav - do WC : 1,10*2,10*2	m2	4,62000	95,00	438,90	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				4,62					

17	974031153R00	do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). adaptace pro napojení nového WC : 3,0 pro napojení nového umyvadla : 6,0	m	9,00000	95,00	855,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				3					
				6					

18	978059531R00	z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 stávající stav - místnost úklid : (1,85+1,75)*2*1,50	m2	9,60000	80,00	768,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
				10,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			-1,2						
Díl: 99	Stavební přesun hmot								
19	999281111R00	výšky do 25 m	t	1,82681	850,00	1 552,79	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 721	Vnitřní kanalizace								
20	721170955R00	vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	780,00	780,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nové WC : 1									
21	721170962R00	propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	1,00000	240,00	240,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nové WC : 1									
22	721170965R00	propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	1,00000	340,00	340,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nové WC : 1									
23	721171107RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8	m	6,00000	440,00	2 640,00		RTS 18/1	Indiv
Bez dodávky potrubí a tvarovek, včetně zednických výpomocí. nové WC pro umyvadlo : 6,0									
24	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	3,00000	440,00	1 320,00		RTS 18/1	Indiv
Bez dodávky potrubí a tvarovek, včetně zednických výpomocí. nové WC - pro klozet : 3,0									
25	721300922R00	ležatých svodů do DN 300	m	6,00000	140,00	840,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
pro nové WC a nové umyvadlo : 2+4									
26	998721202R00	v objektech výšky do 12 m	%	62,97000	2,00	125,94	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 722	Vnitřní vodovod								
27	722130901R00	zazátkování vývodu,	kus	2,00000	20,00	40,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
WC : 1 umyvadlo : 1									
28	722131912R00	vsazení odbočky do potrubí, DN 20	soubor	2,00000	650,00	1 300,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv
						1 552,79			
						6 285,94			
						2 436,13			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Bezbariérové WC

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
pro WC : 1								
pro umyvadlo : 1								
29	722131922R00	zpětná montáž závitového potrubí, DN 20	m	8,00000	50,00	400,00	SPCM	Indiv
WC : 2,0								
umyvadlo : 6,0								
30	722190901R00	při opravě	kus	4,00000	60,00	240,00	SPCM	Indiv
WC : 2								
umyvadlo : 2								
31	722290234R00	do DN 80	m	17,00000	24,00	408,00	SPCM	Indiv
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
17								
32	998722202R00	v objektech výšky do 12 m	%	24,06400	2,00	48,13	SPCM	Indiv
Díl: 725				20 152,48				
Zafizovací předměty								
33	725013138RT1	kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Indiv
34	725017136R00	bílý	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	Indiv
35	725017151R00	invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 505 mm	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	SPCM	Indiv
v novém WC : 1								
36	725291141R00	madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00	SPCM	Indiv
v novém WC : 1								
37	725291146R00	madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	Indiv
v novém WC : 1								
38	725330820R00	dřivčivých	soubor	1,00000	170,00	170,00	SPCM	Indiv
39	725810811R00	nástěnných	kus	1,00000	30,00	30,00	SPCM	Indiv
místnost úklid : 1								
40	998725201R00	v objektech výšky do 6 m	%	209,91100	0,25	52,48	SPCM	Indiv
41	55144135	Baterie umyvadlová s prodlouženou ovl. pákou,	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O: 01	Vestavba výtahové šachty
R: 01	Bezbariérové WC

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s uzavíratelnými ventily kryty spojek s těsněním chrom. k umyvadlu v novém WC : 1							
42	725/02 vlastní	Zrcadlo fasetové tl. 4mm 800*600mm Dle nabídky odborné firmy dodávka + montáž v novém WC : 1	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766							9 436,71		
43	549146441	Kování pro imobilní osoby	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
44	76661112R00	otevřívacích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm stávající WC : 1	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
45	766661122R00	otevřívacích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm nové WC : 1	kus	1,00000	490,00	490,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
46	766670021R00	kličky a štítku	kus	2,00000	280,00	560,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
47	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%	91,13680	1,50	136,71	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
48	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm stávající WC : 1	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
49	61165004	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm povrch. úprava - lamino- GPL. nové WC : 1	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 771							3 959,75		
50	597642021	Podlahy z dlaždic a obklady Dlažba reliéfní 200x100x9 mm 3,23*1,02	m2	3,29460	500,00	1 647,30		Vlastní	Indiv
51	771575206RT3	200 x 100 mm, režných nebo glazovaných, protiskluzných nebo reliéfových, kladených do flexibilního tmele nové WC : 1,85*1,75	m2	3,23750	500,00	1 618,75		RTS 18/ I	Indiv
52	771577133R00	neraz, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	0,90000	450,00	405,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nové WC : 0,90							
53	771579791R00	příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	3,23000	10,00	32,30	SPCM	RTS 18/1	Indiv
54	998771202R00	v objektech výšky do 12 m	%	39,44631	6,50	256,40	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: 781		Oblklady keramické				13 600,86			
55	781101210R00	penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. nové WC : (1,85+1,75)*2*2,0 -0,90*2,0	m2	12,60000	40,00	504,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv

56	781475114R00	200 x 200 mm, , kladených do flexibilního těmele nové WC : (1,85+1,75)*2*2,0 -0,90*2,0	m2	12,60000	470,00	5 922,00		RTS 18/1	Indiv
57	781497111R00	leštěný hliník, uložení do těmele, výška profilu 6 mm, nové WC : 1,0+1,85+1,75+1,75+(2,0*2)	m	10,35000	270,00	2 794,50	SPCM	RTS 18/1	Indiv

58	998781202R00	v objektech výšky do 12 m	%	131,19009	4,00	524,76	SPCM	RTS 18/1	Indiv
59	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6.5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	12,85200	300,00	3 855,60		RTS 18/1	Indiv
		12,60*1,02		12,85					

Díl: 783	Nátěry	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	783225100R00	dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení. zárubeň ocelová š. 800mm : 4,80*0,25 900mm : 4,90*0,25	m2	2,42500	160,00	388,00	SPCM	RTS 18/1	Indiv

61	783226100R00	základní, zárubeň ocelová š. 800mm : 4,80*0,25 900mm : 4,90*0,25	m2	2,42500	50,00	121,25	SPCM	RTS 18/1	Indiv
		1,2 1,23							

Díl: 784	Malby	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	784111701R00	disperzní, jednonásobná nové WC : 1,85*1,75	m2	3,23750	13,50	43,71	SPCM	RTS 18/1	Indiv
						6 720,40			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	784115222R00	nové WC : (1,85*1,75)*2*(3,0-2,0) disperzní, jednonásobná	m2	3,23750	45,00	145,69		RTS 18/ I	Indiv
64	784191101R00	nové WC : (1,85*1,75)*2*(3,0-2,0) přístupová chodba : 6,20*3,0 chodba : (3,0+4,25)*2*3,0 stávající WC : (4,0+4,0)*3,0	m2	93,30000	20,00	1 866,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
65	784195422R00	otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné nové WC : (1,85*1,75)*2*(3,0-2,0) přístupová chodba : 6,20*3,0 chodba : (3,0+4,25)*2*3,0 stávající WC : (4,0+4,0)*3,0	m2	93,30000	50,00	4 665,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže							
66	21/01 vlastní	Osvětlení nového WC pro imobilní osoby Položka obsahuje: - nástropní světlo se senzorem 75 W, přisazená montáž, žárovka LED, - montážní práce 2 hod. - demontáž stávajícího osvětlení a vypínače 1 hod. - Revizní zpráva	kpl.	1,00000	6 240,00	6 240,00		Vlastní	Indiv
						4 265,38			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
67	979011111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,50609	240,00	601,46	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
68	979011121R00	příplatek za každé další podlaží do 10 m	t	5,01218	150,00	751,83	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
69	979082111R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	2,50609	220,00	551,34	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
70	979082113R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	2,50609	300,00	751,83		RTS 18/ I	Indiv
71	979082119R00		t	7,51827	200,00	150,37		RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2817	SPŠP-COP Zlín učebna mechatroniky a automatizace
O:	01	Vestavba výtahové šachty
R:	01	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,51827	24,00	180,44	SPCM	RTS 18/1	Indiv
73	979087212R00	suti	t	2,50609	110,00	275,67	SPCM	RTS 18/1	Indiv
74	979990001R00	stavební suti	t	2,50609	400,00	1 002,44	SPCM	RTS 18/1	Indiv
Díl: VN						16 480,00			
Vedlejší náklady									
75	VRN0	Ztlžené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
76	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	480,00	480,00		Vlastní	Indiv
77	VRN6	Kompletační činnost (LCD)	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
78	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						113 215,58			