

**SMLOUVA O DÍLO**  
uzavřená v souladu se zněním § 2586  
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen  
„občanský zákoník v jeho platném znění“  
č. zhotovitele 211 0 937

Smluvní strany:

A. Objednatel            Obec Nedašov  
                                 763 32 Nedašov 370  
                                 IČO: 00284246  
                                 DIČ: CZ00284246  
                                 Bankovní spojení: KB a.s.  
                                 č.ú. 4428661/0100  
                                 zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alena Nováková, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:            ALPINE Bau CZ a.s.  
                                 Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
                                 IČO: 02604795  
                                 DIČ: CZ02604795  
                                 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
                                 Číslo účtu: 994404-0745137001/0800  
                                 Zastoupený ve věcech smluvních a  
                                 technických: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU**

Místo stavby: k.ú. Nedašov, parc. č. 3460/2, 2943/3, 2943/30, 2922/4, 2922/1, 2922/2, 3460/5, 2921/2, 2920/1, 2921/1, 2943/17, 2943/18, 2908, 2906, 2943/1, 2905/12, 2904, 2966/68, 2966/67, 2966/54, 2966/58, 2966/60, 2966/37, 2966/34, 2966/35, 2966/31, 2966/32, 2966/28, 2966/29, 2966/26, 2966/25, 2966/23, 2966/22, 2966/20, 2966/19, 2966/17, 2966/16, 2966/14, 2966/13, 2966/39, 2966/38, 2966/120, 2966/102, 2966/104, 2966/101, 2966/103, 2966/7, 2966/100, 2966/105, 2876/4, 2876/3, 2994/4, 3460/8, 2875

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Marian Kozubík**  
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :  
**Vítězslav Šíbl**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc. Alena Nováková

### I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

#### **„NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU “**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
  1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
  7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
  8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
  9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
  10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení

11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

## **III. Termín plnění**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace plnění: 06/2018. Předpokládaný termín ukončení plnění: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v měsících zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

#### IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

<b>Celková cena bez 21% DPH</b>	<b>3 130 525,- Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>657 410, - Kč</b>
<b>Celková cena včetně 21% DPH</b>	<b>3 787 935, - Kč</b>

Slovy: třimilionysedmsetosmdesátsedmtisícdevětsetřicetpět korun českých

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši



jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

## V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

## VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či predepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## **VII. Záruka za jakost**

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

## **VIII. Staveniště**

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

### **IX. Smluvní sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,01% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

### **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden



důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu


7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla“
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje“dílčí konečnou fakturu“
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

## XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Nedašově dne 12.6.2018



.....  
Objednatel  
Bc. Alena Nováková  
starostka

Ve Valašském Meziříčí dne 11.6.2018



ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

.....  
Zhotovitel  
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar  
prokuristé společnosti

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.6.2018

## Stavba : NEDASOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU bez kam

SO 101 a 102 bez kameniva  
bez SO301 kanalizace, SO 103 oplocení, SO201 zdi, VN ON

Objednatel :

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
757 01 Valašské Meziříčí

IČO : 02604795  
DIČ : CZ02604795

Za zhotovitele : ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krátko nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Za objednatele : OBEC NEDAŠOV  
763 32  
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 130 525,00
DPH	21 %	657 410,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>3 787 935</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	3 503 089	0	2 895 115	607 974	92,5
SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	284 847	0	235 410	49 436	7,5
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 787 936</b>	<b>0</b>	<b>3 130 525</b>	<b>657 410</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	101 Místní komunikace R2	3 503 089	0	2 895 115	607 974	92,5
SO 102	102 Zpevněné plochy R1	284 847	0	235 410	49 436	7,5
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 787 936</b>	<b>0</b>	<b>3 130 525</b>	<b>657 410</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,8	369 298	0	0	0	0
5 Komunikace	61,6	1 926 887	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2,9	91 919	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	19,2	601 360	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských stave	2,3	72 404	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	998	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,0	776	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,5	45 626	0	0	0	0

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,7	21 257	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		100,0	<b>3 130 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	101	Místní komunikace R2	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 101</b>		<b>MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	2 860
<b>2017/097b</b>		<b>NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU b</b>	Náklady na m.j.	1 012
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	2 895 115	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 895 115		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 895 115	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 895 115	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			2 895 115 Kč
DPH	21,0 %			607 974 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 503 089 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTE	Rozpočet :	101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	317 077	0	0	0	0
5 Komunikace	1 776 201	0	0	0	0
8 Trubní vedení	91 919	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	579 163	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	72 404	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	998	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	776	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 531	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 047	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 895 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KO	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	120,00	37,48	4 497,60
		Vybourání asfaltu tl. 100mm :120		120,00		
		viz situace, zpráva:				
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	65,00	119,41	7 761,65
		Vybourání betonu tl. 100mm:65		65,00		
		viz situace, zpráva:				
3	113151113R00	Fréz živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	50,00	53,41	2 670,50
		Frézování asfaltu tl. 40mm:50		50,00		
		viz situace, zpráva:				
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	700,00	46,77	32 739,00
		VÝKOP :700		700,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	700,00	11,23	7 861,00
		VÝKOP :700		700,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	100,00	188,27	18 827,00
		DRENÁŽ:425*0,5*0,4		85,00		
		DREN.ŠACHTICE :1		1,00		
		UL.VPUST :2*7		14,00		
		viz situace, zpráva:				
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	100,00	36,62	3 662,00
		VIZ HLOUB.RÝH :100		100,00		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	282,70	103,63	29 296,20
		odkop :700		700,00		
		hloub.rýh :100		100,00		
		násyp:-150-420		-570,00		
		obsyp:-8,5		-8,50		
		přebytek drnu :(2008-1600)*0,15		61,20		
		viz odkop, hloubení, násyp, sejmutí a rozprostření :				
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	282,70	172,37	48 729,00
		odkop :700		700,00		
		hloub.rýh :100		100,00		
		násyp:-150-420		-570,00		
		obsyp:-8,5		-8,50		
		přebytek drnu :(2008-1600)*0,15		61,20		
		viz odkop, hloubení, násyp, sejmutí a rozprostření :				
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	150,00	56,70	8 505,00
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY :150		150,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
11	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	420,00	45,32	19 034,40
		NÁSYP :420		420,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	221,50	15,13	3 351,30
		odkop :700		700,00		
		hloub.rýh :100		100,00		
		násyp:-150-420		-570,00		
		obsyp:-8,5		-8,50		
		viz odkop, hloubení, násyp, sejmutí a rozprostření :				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 810,00	16,55	46 505,50
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520		2 520,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KO	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285		285,00		
		BETON TL. 100mm:2		2,00		
		TĚŽENÉ KAMENIVO (KAČÍREK):3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	21,00	692,73	14 547,33
		Kácení stromů, ovocné prům. kmene 150mm:21		21,00		
		viz situace, zpráva:				
15	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	301,20	43,55	13 117,26
		Odhumusování tl. 150mm :2008*0,15		301,20		
		viz situace, zpráva:				
16	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zeminou	m3	8,50	179,82	1 528,47
		DREN.ŠACHTICE :0,5		0,50		
		UL.VPUST :1*8		8,00		
		viz situace, zpráva:				
17	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	1 600,00	21,63	34 608,00
		TERÉNNÍ ÚPRAVY:1600		1 600,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	1810-NC	Příprava pozemku před ozeleněním	m2	1 600,00	6,84	10 944,00
		TERÉNNÍ ÚPRAVY:1600		1 600,00		
		příprava terénu pro zatravnění, včetně chem.odplevelení:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	3,00	2 964,00	8 892,00
		ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>317 077,21</b>
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrží po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	5,00	244,39	1 221,95
		BETON TL. 100mm:2		2,00		
		TĚŽENÉ KAMENIVO (KAČÍREK):3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
21	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	2 805,00	249,00	698 445,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520		2 520,00		
		VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285		285,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 805,00	163,85	459 599,25
		SC 8/10 :				
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520		2 520,00		
		VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285		285,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
23	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	2,00	263,91	527,82
		BETON TL. 100mm :2		2,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
24	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 805,00	22,00	61 710,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520		2 520,00		
		VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285		285,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
25	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 855,00	9,00	25 695,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520		2 520,00		
		VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285		285,00		



## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KO	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 40mm (PO FRÉZOVÁNÍ) :50 viz situace, řezy, zpráva:		50,00		
26	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:2520 VJEZDY, VYHYBNY - ASFALTOBETON:285 ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 40mm (PO FRÉZOVÁNÍ) :50 viz situace, řezy, zpráva:	m2	2 855,00 2 520,00 285,00 50,00	177,40	506 477,00
27	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm TĚŽENÉ KAMENIVO (KAČÍREK):3 viz situace, řezy, zpráva:	m2	3,00 3,00	158,06	474,18
28	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM - ZATÍŽENÍ D400 šířka 0,29m:2,5 viz situace, zpráva:	m	2,50 2,50	5 938,92	14 847,30
29	597103020RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem vpust pro LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM - ZATÍŽENÍ D400 šířka 0,29m:1 viz situace, zpráva:	kus	1,00 1,00	7 203,64	7 203,64
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 776 201,14</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
30	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm DRENÁŽ DN 100mm :425 viz situace, řezy, zpráva:	m	425,00 425,00	89,07	37 854,75
31	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :35 viz situace, řezy, zpráva:	m	35,00 35,00	368,41	12 894,35
32	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m ULIČNÍ VPUST :7 viz situace, řezy, zpráva:	kus	7,00 7,00	5 164,33	36 150,31
33	894431111RAB	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop šedá litina 40 t DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN 300, ZATÍŽENÍ POKLOPU D400 :1 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,00 1,00	5 019,42	5 019,42
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>91 918,83</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
34	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu doprav.značky :3 viz situace, řezy, zpráva:	kus	3,00 3,00	387,60	1 162,80
35	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu doprav.značky a dodat.k.tabulky :5 viz situace, řezy, zpráva:	kus	5,00 5,00	205,20	1 026,00
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 50mm:1000 NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 20mm:60 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:380	m	1 440,00 1 000,00 60,00 380,00	192,00	276 480,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KO	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	919722212R00	Dilatační spáry řezané,zalití za tepla	m	92,00	120,00	11 040,00
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :92		92,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	92,00	42,00	3 864,00
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU:92		92,00		
		viz situace, zpráva:				
39	911331111RA0	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadrženi N2	m	167,00	855,00	142 785,00
		SILNIČNÍ SVODIDLO :183		183,00		
		NÁBĚH:-2*8		-16,00		
		viz situace, zpráva:				
40	911331211RA0	Náběh dlouhý,silniční NH4 jednostr.,zadrženi N2	kus	2,00	8 618,40	17 236,80
		NÁBĚH SILNIČ.SVODIDLA :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
41	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,02	25 878,00	595,19
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU :92*0,00025		0,02		
		viz situace, řezy, zpráva:				
42	40445141.A	Značka dopr.dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	547,20	1 094,40
		E2b :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
43	40445212	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1	kus	2,00	706,80	1 413,60
		P2:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
44	40445214	Značka dopr.upr.přednost P4 700 mm, pozink.tř.1	kus	1,00	1 094,40	1 094,40
		P4 :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
45	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	3,00	535,80	1 607,40
		doprav.značky :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
46	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	3,00	775,20	2 325,60
		doprav.značky :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
47	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	387,60	71,02	27 527,35
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ:380*1,02		387,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	1 020,00	83,79	85 465,80
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 50mm:1000*1,02		1 020,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	61,20	72,62	4 444,34
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 20mm:60*1,02		61,20		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>579 162,69</b>
<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
50	935111911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm šterk.	m2	1 110,00	7,29	8 091,90
		BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB-ŠTĚRK.PODSYP:185*0,6*10		1 110,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KO	Rozpočet: 101
Objekt :	SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	Místní komunikace R2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB:185 VČ.BET.LOŽE: viz situace, řezy, zpráva:	m	185,00 185,00	139,74	25 851,90
52	59227519	Žlab příkopový TBM 33-60 300x600x80 mm BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB:185/0,33*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	571,82 571,82	67,26	38 460,49
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>72 404,29</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
53	8944-NC	Demontáž vpusti uliční z dílců ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI :2 specifikace viz technická zpráva:	kus	2,00 2,00	498,87	997,74
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>997,74</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
54	976016111R00	Vybourání bet. žlabů Vybourání betonového odvodňovacího žlabu :7 viz situace, zpráva:	m	7,00 7,00	110,86	776,02
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>776,02</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
55	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 211,92	19,68	43 530,51
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>43 530,51</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,82	28,74	1 431,68
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	448,34	5,64	2 528,61
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,82	182,40	9 086,26
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>13 046,55</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>102</b>	<b>Zpevněné plochy R1</b>	<b>JKSO</b>	<b>822.29</b>
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
<b>SO 102</b>	<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	420
<b>2017/097b</b>	<b>NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTELU b</b>		Náklady na m.j.	561
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	235 410	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	235 410		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	235 410	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	235 410	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		235 410 Kč
DPH		21,0 %		49 436 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>284 846 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOSTE	Rozpočet : 102
Objekt :	SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Zpevněné plochy R1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	52 221	0	0	0	0
5 Komunikace	150 686	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	22 197	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 096	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 211	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>235 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2017/097b NEDAŠOV - MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE KOŠ	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Zpevněné plochy R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	95,00	20,04	1 903,80
		Sejmutí povrchu polní cesty tl. 200mm :95		95,00		
		viz situace, zpráva:				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	80,00	46,77	3 741,60
		VÝKOP :80		80,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	80,00	11,23	898,40
		viz odkop :80		80,00		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	120,75	103,63	12 513,32
		VÝKOP :80		80,00		
		NÁSYP:-8		-8,00		
		SEJMUTÝ DRN :325*0,15		48,75		
		viz odkop, násyp, sejmutí:				
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	120,75	172,37	20 813,68
		VÝKOP :80		80,00		
		NÁSYP:-8		-8,00		
		SEJMUTÝ DRN :325*0,15		48,75		
		viz odkop, násyp, sejmutí:				
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	8,00	56,70	453,60
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY :8		8,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	72,00	15,13	1 089,36
		VÝKOP :80		80,00		
		NÁSYP:-8		-8,00		
		viz odkop, násyp, sejmutí:				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	441,00	16,55	7 298,55
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON:105*1,05		110,25		
		ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVNOVACÍ TVÁRNICE:315*1,05		330,75		
		viz situace, řezy, zpráva:				
9	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00	692,73	1 385,46
		Kácení stromů - ovocné, prům. kmene 150mm :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
10	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	48,75	43,55	2 123,06
		Odhumusování tl. 150mm :325*0,15		48,75		
		viz situace, zpráva:				
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>52 220,83</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
11	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	105,00	249,00	26 145,00
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON:105		105,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
12	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	105,00	163,85	17 204,25
		SC 8/10:				
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON:105		105,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
13	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	105,00	22,00	2 310,00
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON:105		105,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
14	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	105,00	9,00	945,00
		ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON:105		105,00		