

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018

na provedení díla

„Revitalizace Základní školy Hovězí – 2. část – Stavební úpravy jídelního bloku“

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Obec Hovězí  
IČ: 003 03 801  
se sídlem Obec Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí  
zastoupené: Antonínem Koňářkem, starostou  
osoba oprávněná schvalovat soupisy prací: Ing. Jaroslav Holec  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Antonín Koňářík

**Zhotovitel:** KKS, spol. s r.o.  
Se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín  
zastoupený: Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem  
IČO:42340802  
DIČ:CZ42340802  
Zápis v soudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Zlín  
Číslo účtu:1403990349/0800  
Osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Radomír Kocman, jednatel

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění IV. článek smlouvy o dílo takto:

**Cena díla celkem: 19 910 611,11,- Kč bez DPH**

### Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace došlo na žádost investora ke změně projektu a bylo nutné provést změny z toho vyplývající oproti zadávacím podmínkám. Byt v 2. NP, který byl v původní projektové dokumentaci byl změněn na družinu pro žáky školy. Dojde zde také k doplnění LED svítidel. U objektu náhradní kuchyně bude doplněno chybějící připojení zařízení a po zrušení náhradní kuchyně dojde ke kompletní opravě podlahy v tělocvičně včetně lajnování. Dále bude drobně změněna dispozice 1. PP a dojde k doplnění přístupového a stravovacího systému.

### Závěrečná ustanovení:

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají nedotčená a v platnosti beže změn.

V Hovězí dne 17.4.2019

*[Handwritten signature]*



za objednatele

Antonín Koňářík, starosta

Ve Zlíně dne 8.4.2019



za zhotovitele

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Název akce  
“ Revitalizace Základní školy Hovězí – 2. část – Stavební  
úpravy jídelního bloku“

**Z m ě n o v ý l i s t**

číslo: ZL 01

**1. Smluvní strany:**

Objednatel: Obec Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí  
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín

**2. Objekt a oddíl stavby:**

**SO 01 Stavební úpravy jídelního bloku**

- 001 Architektonicko-stavební řešení
- 002 Zdravotně technická instalace
- 003 Vytápění
- 004 Vzduchotechnika
- 005 Silnoproudá elektrotechnika
- 006 Vedlejší rozpočtové náklady

**SO 02 Náhradní kuchyň a výdejna**

- Oprava tělocvičny
- Připojení zařízení

2. Zpracovatel změnového listu: KKS, spol. s r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Oceněný výkaz výměr

---

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

V průběhu realizace došlo na žádost investora ke změně projektu a bylo nutné provést změny z toho vyplývající oproti zadávacím podmínkám. Byt v 2. NP, který byl v původní projektové dokumentaci byl změněn na družinu pro žáky školy. Dojde zde také k doplnění LED svítidel. U objektu náhradní kuchyně bude doplněno chybějící připojení zařízení a po zrušení náhradní kuchyně dojde ke kompletní opravě podlahy v tělocvičně včetně lajnování. Dále bude drobně změněna dispozice 1 .PP a dojde k doplnění přístupového a stravovacího systému. Tyto změny jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

**5. Podklady k návrhu změny:**

5.1 Cenová nabídka

5.2 Skutečný stav zjištěný na staveništi při realizaci akce

5.3 Platná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

**6. Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Výše uvedené soubory prací a činností jsou v celkovém součtu pro zhotovitele **víceprací**, kterou objednatel dle výše uvedených důvodů zvyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Cenová nabídka zpracovaná firmou KKS spol. s r.o. dle podkladu generálního projektanta.


Vícepráce změna 2.NP.....	922 604,75,- Kč (bez DPH)
Vícepráce změna 1. PP.....	100 689,52,- Kč (bez DPH)
Vícepráce doplnění svítidel.....	146 476,- Kč (bez DPH)
Vícepráce připojení zařízení.....	9 311,73,- Kč (bez DPH)
Vícepráce oprava tělocvičny.....	73 853,67,- Kč (bez DPH)
Vícepráce stravovací systém.....	145 400,- Kč (bez DPH)
<u>Vícepráce přístupový systém.....</u>	<u>60 500,- Kč (bez DPH)</u>

Vícepráce celkem ..... 1 458 835,67,- Kč (bez DPH)

Nová cena: **19 910 611,11,- Kč bez DPH**

Datum: 4. 4. 2019

**Ing. Jaroslav Holec**  
TDI



**Ing. Radomír Kocman**  
jednatel společnosti KKS, s.r.o.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt, s.r.o. Valašské Meziříčí

Uchazeč: Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>922 604,75</b>	<b>1 116 351,75</b>
001	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	607 109,86	734 602,93
002	D.1.4 Zdravotně technická instalace	34 624,94	41 896,18
003	D.1.4 Vytápění	85 575,31	103 546,13
004	D.1.4 Vzduchotechnika	47 187,00	57 096,27
005	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika	98 107,64	118 710,24
006	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

## 001 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt, s.r.o. Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**607 109,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	607 109,86	21,00%	127 493,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**734 602,93**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**001 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt, s.r.o. Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**607 109,86**

D HSV Práce a dodávky HSV

**242 939,27**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**42 255,98**

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,753	4 289,22	3 229,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívka otvoru					
	VV		0,73*2,15*0,48		0,753			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,302	4 930,66	1 489,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,4*0,2*0,3		0,144			
	VV		2,4*0,22*0,3		0,158			
	VV		Součet		0,302			
3	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,036	2 696,95	97,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		zalití betonem					
	VV		1,2*0,1*0,1*3		0,036			
4	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	0,720	610,04	439,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,2*0,1*2*3		0,720			
5	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	0,720	175,31	126,22	CS ÚRS 2019 01
6	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,005	41 762,02	208,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,2*0,64*6*0,001		0,005			
7	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,019	7 898,95	150,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		"I č. 120"					
	VV		17,45*1,07*0,001		0,019			
8	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,021	31 595,73	663,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,019*1,08		0,021			
9	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,147	43 444,04	6 386,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		"I č. 140" 137,3*1,07*0,001		0,147			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

10	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	9,240	479,86	4 433,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		obezdívka pouzdra posuvných dveří					
	VV		(2,0-0,9)*2,1*2*2		9,240			
11	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	26,733	503,18	13 451,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.2.08-2.12"					
	VV		(0,9+1,37+0,1+2,16)*2,75		12,458			
	VV		(1,185+0,075+0,15)*2,75		3,878			
	VV		(1,125+0,15+1,55+0,1+1,105+1,47)*2,75		15,125			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		Součet		26,733			
12	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,465	661,16	4 274,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*2,75		2,475			
	VV		1,31*2,75		3,603			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		přizdívky					
	VV		0,9*1,2*2		2,160			
	VV		Součet		6,465			
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	41,250	94,33	3 891,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,75*15		41,250			
14	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,880	613,94	1 768,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,4*0,3*2*2		2,880			
15	K	349231822	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 450 mm	m2	0,900	1 829,83	1 646,85	
	VV		"m.č.2.05+2.06" 2,0*0,45		0,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 608,41	
16	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	65,030	65,56	4 263,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,63+10,83+4,34+1,31+4,76+2,3+37,86		65,030			
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	58,285	89,85	5 236,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		49,177		49,177			
	VV		(2,0-0,9)*2,07*2*2		9,108			
	VV		Součet		58,285			
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	49,177	54,98	2 703,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		(2,16+1,47*2)*2,75		14,025			
	VV		(1,55+0,1+1,105+1,47*2)*2,75		15,661			
	VV		1,31*2,75*2		7,205			
	VV		(2,1+1,285)*(2,75-2,0)		2,539			
	VV		(1,185+0,9)*(2,75-2,0)		1,564			
	VV		(1,055+0,9)*2*(2,75-2,0)		2,933			
	VV		(1,625+1,9+0,23)*(2,75-2,0)		2,816			
	VV		(1,215+0,9*2+0,23)*(2,75-2,0)		2,434			
	VV		Součet		49,177			
19	K	612325225	Vápenocementová štuková omítká malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	9,000	211,53	1 903,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		dozdívky					
	VV		2+2		4,000			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

VV		obezdívka pouzdra						
VV		2*2					4,000	
VV		"níka pro radiátor" 1					1,000	
VV		Součet					9,000	
20	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,254	173,59	1 259,22	CS ÚRS 2019 01
VV		(1,375+1,98*2)*0,48					2,561	
VV		(1,04+2,15*2)*0,48					2,563	
VV		(0,9+1,97*2)*0,22*2					2,130	
VV		Součet					7,254	
21	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	75,885	53,87	4 087,92	CS ÚRS 2019 01
VV		"2.07"						
VV		(2,06+1,31+0,7*2)*2*2,75					26,235	
VV		-1,0*2,75					-2,750	
VV		-1,31*2,75					-3,603	
VV		"2.09-2.12"						
VV		(2,16+0,46+1,55+0,1+1,105)*2,75					14,781	
VV		4,78*2,75*2					26,290	
VV		-1,31*2,75					-3,603	
VV		(0,1+1,37+1,9)*2,75*2					18,535	
VV		Součet					75,885	
22	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	6,26	313,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	76,275	6,35	484,35	CS ÚRS 2019 01
VV		1,35*1,5*11					22,275	
VV		1,0*2,0*2*12+1,5*2,*2					54,000	
VV		Součet					76,275	
24	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	42,550	30,02	1 277,35	CS ÚRS 2019 01
VV		(1,04+2,15*2)*2					10,680	
VV		(1,375+1,98*2)*2					10,670	
VV		(1,1+2,1*2)*2*2					21,200	
VV		Součet					42,550	
25	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	100,000	26,98	2 698,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,397	1 190,29	2 853,13	CS ÚRS 2019 01
VV		a3*0,062					2,397	
27	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,257	1 302,76	334,81	CS ÚRS 2019 01
VV		11,400*0,15*0,15					0,257	
28	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,397	109,24	261,85	CS ÚRS 2019 01
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	12 696,41	1 764,80	CS ÚRS 2019 01
VV		a3*3,13*1,15*0,001					0,139	
30	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	27,170	79,36	2 156,21	CS ÚRS 2019 01
VV		b2					27,170	
31	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	38,660	7,93	306,57	CS ÚRS 2019 01
VV		a3					38,660	
32	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	5,000	313,49	1 567,45	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	vv		1+2+2					5,000			
33	M	55331386	zárubeň ocelová 150 900 levá,pravá	kus	1,000	654,74		654,74	CS ÚRS 2019 01		
34	M	55331384	zárubeň ocelová pro pórobeton 150 800 levá,pravá	kus	3,000	654,74		1 964,22	CS ÚRS 2019 01		
	vv		1+2					3,000			
35	M	55331350	zárubeň ocelová pro pórobeton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	654,74		654,74	CS ÚRS 2019 01		
36	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šifky do 1200 mm do zděné příčky	kus	2,000	793,54		1 587,08	CS ÚRS 2019 01		
37	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	2,000	3 047,06		6 094,12	CS ÚRS 2019 01		
38	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,000	126,97		126,97	CS ÚRS 2019 01		
	vv		"O/7" 1					1,000			
39	M	55341410	mřížka větrací 150x150mm O/7	kus	1,000	54,08		54,08	CS ÚRS 2019 01		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					151 152,24			
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,830	97,57		6 423,03	CS ÚRS 2019 01		
	vv		b2+a3					65,830			
41	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m	sada	3,000	2 359,58		7 078,74	CS ÚRS 2019 01		
	vv		"komín" 3					3,000			
42	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	45,000	235,96		10 618,20	CS ÚRS 2019 01		
	vv		3,000*15					45,000			
43	K	949111814	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m	sada	3,000	2 359,59		7 078,77	CS ÚRS 2019 01		
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000	74,45		5 956,00	CS ÚRS 2019 01		
45	K	9537521R01	Vyfrézování stávajícího komínového tělesa D do 160 mm	m	18,000	2 123,63		38 225,34			
	vv		6,0*3					18,000			
46	K	9537521R02	vyčištění stávajícího komínového tělesa D do 160 mm	m	58,000	353,94		20 528,52			
	vv		4*14,5					58,000			
47	K	953942121.1	Osazování+dodávka ochranných rohových lišt ALU dl.1,5m	kus	7,000	861,33		6 029,31			
	vv		"O/6" 7					7,000			
48	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	122,94		245,88	CS ÚRS 2019 01		
	vv		"hasící přístroje" 2					2,000			
49	M	44932112	přístroj hasící ruční práškový PG 4 LE	kus	2,000	1 769,69		3 539,38	CS ÚRS 2019 01		
50	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	7,000	353,94		2 477,58	CS ÚRS 2016 01		
	vv		"osazení dveřní zarážky O/3"					7,000			
	vv		7					7,000			
51	M	2831868R3	Dveřní zarážka půlkulatá Z/08 vč.všech doplňků	kus	7,000	176,97		1 238,79			
52	K	953945227	M+D informační systém-hliník.tabule -únikový východ svítivost 150mcd/m2 - 300x150mm,vč.všech doplňků O/09	kus	20,000	212,36		4 247,20			
53	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,818	75,54		2 327,99	CS ÚRS 2019 01		
	vv		"m.č.2.04 a 2.05" 3,3					3,300			
	vv		"2.12-2.13"								
	vv		4,78*2,75					13,145			
	vv		-0,8*1,97					-1,576			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		"2.06-2.11"						
	VV		(3,43+1,31+1,55+2,16)*2,75					23,238	
	VV		-0,8*1,97*3					-4,728	
	VV		-0,65*1,97*2					-2,561	
	VV		Součet					30,818	
54	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,070	91,43		372,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.11"						
	VV		(0,98+0,5)*2,75					4,070	
55	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 30 mm pl přes 4 m2	m2	51,372	328,73		16 887,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		v.č.-10/2 odk.B m.č.2.07-2.10						
	VV		4,8*1,31+0,8*0,7					6,848	
	VV		2,16*(1,55+2,16)					8,014	
	VV		Mezisoučet					14,862	
	VV		v.č.-10/2 odk.A m.č.2.12,2.13						
	VV		4,18*4,78+1,8*0,38					20,664	
	VV		3,315*4,78					15,846	
	VV		Součet					51,372	
56	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,050	474,85		973,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		odsekání soklového zdiva						
	VV		1,74*0,48					0,835	
	VV		vybourání parapet.zdiva pro radiátor m.č.2.09						
	VV		1,35*0,9					1,215	
	VV		Součet					2,050	
57	K	967042712.1	Bourání teracové parapetní desky	m2	0,513	118,93		61,01	
	VV		"m.č.2.11" 1,35*0,38					0,513	
58	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,865	250,13		2 217,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,8*1,97*4					6,304	
	VV		0,65*1,97*2					2,561	
	VV		Součet					8,865	
59	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,054	193,71		591,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,55*1,97					3,054	
60	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	64,30		192,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"otvory do komín.průduchů" 3					3,000	
61	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,955	801,62		1 567,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		bourání otvorů ve zdvojené příčce						
	VV		2,0*2,3*0,22					1,012	
	VV		2,05*2,3*0,2					0,943	
	VV		Součet					1,955	
62	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,500	151,65		1 440,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,4*2					4,800	
	VV		2,35*2					4,700	
	VV		Součet					9,500	
63	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,400	292,12		3 330,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro ležatou kanalizaci						

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

VV		1,8+1,3+0,8+1,8+2,0+1,2+1,0+1,5					11,400			
64	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,480	3 893,36		1 868,81	CS ÚRS 2019 01	
65	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,300	4 601,20		1 380,36	CS ÚRS 2019 01	
66	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,320	3 893,38		1 245,88	CS ÚRS 2019 01	
67	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	65,030	26,46		1 720,69	CS ÚRS 2019 01	
68	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 20 %	m2	75,885	16,97		1 287,77	CS ÚRS 2019 01	
VV		75,885					75,885			
D 997		Přesun sutě							1 466,51	
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	39,128	10,26		401,45	CS ÚRS 2019 01	
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,128	7,52		294,24	CS ÚRS 2019 01	
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	743,432	0,56		416,32	CS ÚRS 2019 01	
VV		39,128*19	Přepočtené koeficientem množství				743,432			
72	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	39,128	9,06		354,50	CS ÚRS 2019 01	
D 998		Přesun hmot							3 456,13	
73	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,946	182,42		3 456,13	CS ÚRS 2019 01	
D PSV		Práce a dodávky PSV							364 170,59	
D 713		Izolace tepelné							59 977,33	
74	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	190,000	49,60		9 424,00	CS ÚRS 2019 01	
VV		půdní prostor					190,000			
VV		190,0								
75	M	ISV.859224800026 n	Isover ORSIK 100mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1), 1200 x 600 x 100 mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m2	199,500	149,39		29 803,31	CS ÚRS 2019 01	
VV		190,000*1,05					199,500			
76	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,660	43,24		1 671,66	CS ÚRS 2019 01	
VV		a3					38,660			
77	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	39,433	86,47		3 409,77	CS ÚRS 2019 01	
VV		38,66*1,02		Přepočtené koeficientem množství			39,433			
78	K	713190812	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm	m2	38,660	160,77		6 215,37	CS ÚRS 2019 01	
VV		v.č. -10/2 odk.A m.č.2.12,2.13								
VV		a3					38,660			
79	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	190,000	16,21		3 079,90	CS ÚRS 2019 01	
80	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	209,000	14,05		2 936,45	CS ÚRS 2019 01	
VV		190*1,1		Přepočtené koeficientem množství			209,000			
81	K	71319R01	Montáž +dodávka odvětrávacích komínků vč.všech doplňků podrobný popis odk.K/1	kus	1,000	0,00		0,00		
VV		"K/1" 1					1,000			
82	K	71319R02	Montáž +dodávka olemování VZT komínků vč.všech doplňků podrobný popis odk.K/2	kus	3,000	0,00		0,00		
VV		"K/2" 3					3,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

83	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	636,458	5,40	3 436,87	CS ÚRS 2019 01
D 714 Akustická a protiotřesová opatření							76 352,79	
84	K	7141112R01	Montáž +dodávka akustických obkladů vč. všech doplňků - podrobný popis odk.O/1	m2	9,720	7 779,91	75 620,73	
	VV		"O/1 m.č.2.13"					
	VV		2,7*0,6*6		9,720			
85	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	851,227	0,86	732,06	CS ÚRS 2019 01
D 762 Konstrukce tesařské							15 092,26	
86	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	38,660	183,83	7 106,87	CS ÚRS 2019 01
87	K	762591R01	Mont+dod dřevěná pochůzí lávka vč.spoj.prvků,impregnace a všech doplňků	m3	0,500	14 213,97	7 106,99	
88	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	159,999	5,49	878,40	CS ÚRS 2019 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							12 947,47	
89	K	763111341.1	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 EI 45 Rw 41dB	m2	4,829	627,75	3 031,40	
	VV		(0,9+0,23)*2,75		3,108			
	VV		(1,9++0,23)*2,75		5,858			
	VV		-0,7*1,97*3		-4,137			
	VV		Součet		4,829			
90	K	763111341.2	Mont+dod laminát.deska +eloxov.hliník - úprava SDK příčky tl.75mm podrobný popis odk.O/8	m2	1,500	1 072,74	1 609,11	
	VV		1,5		1,500			
91	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	1,300	182,76	237,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.211" 1,3		1,300			
92	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	1,365	254,27	347,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,365			
93	K	763164661	SDK obklad rozvodů potrubí desky 1xH2 12,5	m2	4,504	591,99	2 666,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"O/5"					
	VV		(0,35+0,23)*0,9		0,522			
	VV		(0,35+0,45)*0,9		0,720			
	VV		(0,33+0,35)*0,9		0,612			
	VV		0,4		0,400			
	VV		2,25		2,250			
	VV		Součet		4,504			
94	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	3,000	794,62	2 383,86	CS ÚRS 2019 01
95	M	55331511	zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 700 levá,pravá	kus	3,000	680,99	2 042,97	CS ÚRS 2019 01
96	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	176,725	3,56	629,14	CS ÚRS 2019 01
D 764 Konstrukce klempířské							17 075,10	
97	K	764326R001	Mont+dod větrací komínek vč.všech doplňků podrobný popis odk.K/1	kus	1,000	3 550,05	3 550,05	
98	K	764326R002	Mont+dod lemování VZT komínků vč.všech doplňků podrobný popis odk.K/2	kus	3,000	4 441,85	13 325,55	
99	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	190,000	1,05	199,50	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

D 766		Konstrukce truhlářské	23 186,52					
100	K	766663911	Oprava dveřních křidel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	2,000	133,58	267,16	CS ÚRS 2019 01
VV		"O/2"	2			2,000		
101	K	76666R001	Mont+dod dveře dřevěné vnitřní 900x1970mm 1-kř. plné, hladké, CPL lamino vč.kování, kartáčovou těsnicí lištou a všech doplňků podrobný popis odk. Tx/1	kus	1,000	1 330,39	1 330,39	
102	K	76666R002	Mont+dod dveře dřevěné vnitřní 800x1970mm 1-kř. plné, hladké, CPL lamino vč.kování a všech doplňků podrobný popis odk. Tx/2	kus	2,000	888,39	1 776,78	
103	K	76666R003	Mont+dod dveře dřevěné vnitřní 800x1970mm 1-kř. plné, hladké, CPL lamino vč.kování a všech doplňků podrobný popis odk. Tx/2a	kus	2,000	973,39	1 946,78	
104	K	76666R004	Mont+dod dveře dřevěné vnitřní 700x1970mm 1-kř. plné, hladké, CPL lamino vč.kování a všech doplňků podrobný popis odk. Tx/3	kus	3,000	888,39	2 665,17	
105	K	76666R005	Mont+dod dveře dřevěné vnitřní posuvné 900x1970mm 1-kř. plné, hladké, CPL lamino vč.kování a všech doplňků podrobný popis odk. Tx/4	kus	2,000	1 175,44	2 350,88	
106	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	449,28	898,56	CS ÚRS 2019 01
107	M	61182264.1	<i>záрубеň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 180-250mm CPL lamino Tx/5</i>	kus	2,000	896,16	1 792,32	
108	K	766812840.1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,2 m	kus	1,000	1 065,17	1 065,17	
109	K	766812R40	Mont+dod kuchyňská linka - podrobný popis odk. Tx/6 vč.všech doplňků	kus	1,000	8 521,38	8 521,38	
110	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	213,04	213,04	CS ÚRS 2019 01
VV		"m.č.2.04 a 2.05"	1			1,000		
111	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 121,542	0,32	358,89	CS ÚRS 2019 01
D 767		Konstrukce zámečnické	3 544,52					
112	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezy do 0,09 m2	kus	4,000	355,35	1 421,40	CS ÚRS 2019 01
VV		"O/2"	4			4,000		
113	M	56245603.1	<i>mřížka větrací hranatá plast 368x130mm</i>	kus	4,000	488,60	1 954,40	
114	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	38,000	4,44	168,72	CS ÚRS 2019 01
D 771		Podlahy z dlaždic	23 633,86					
115	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	27,170	5,35	145,36	CS ÚRS 2019 01
VV		b2			27,170			
116	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,170	10,32	280,39	CS ÚRS 2019 01
VV		b2			27,170			
117	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	13,620	28,39	386,67	CS ÚRS 2019 01
VV		(4,8+1,31+0,7)*2			13,620			
118	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	31,730	43,89	1 392,63	CS ÚRS 2019 01
VV		(2,06+1,31+0,7*2)*2			9,540			
VV		(2,16+0,46+1,55+0,1+1,105+1,31+1,47*3)*2			22,190			
VV		Součet			31,730			
119	M	59761408	<i>dlažba keramická</i>	m2	3,490	187,25	653,50	CS ÚRS 2019 01
VV		31,730*0,1*1,1			3,490			
120	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,862	100,66	1 496,01	CS ÚRS 2019 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		v.č.-10/2 odk.B m.č.2.07-2.10						
	VV		4,8*1,31+0,8*0,7					6,848	
	VV		2,16*(1,55+2,16)					8,014	
	VV		Součet					14,862	
121	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	27,170	180,69		4 909,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba B2						
	VV	b2	3,63+10,83+4,34+1,31+4,76+2,3				27,170		
122	M	59761408	dlažba keramická	m2	29,887	187,24		5 596,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,170*1,1				29,887		
123	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	16,340	12,91		210,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		b2-10,83				16,340		
124	K	771577114	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	27,170	180,69		4 909,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		b2				27,170		
125	K	771577115	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	27,170	25,81		701,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		b2				27,170		
126	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,410	240,72		2 505,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,34+1,31+4,76				10,410		
127	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	433,443	1,03		446,45	CS ÚRS 2019 01
	D	775	Podlahy skládané					15 029,12	
128	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	8,000	100,09		800,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"O/4" 8,0				8,000		
129	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	8,800	577,44		5 081,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		8,000*1,1				8,800		
130	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	36,510	243,16		8 877,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		v.č.-10/2 odk.A m.č.2.12,2.13						
	VV		4,18*4,78+1,8*0,38				20,664		
	VV		3,315*4,78				15,846		
	VV		Součet				36,510		
131	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	166,149	1,62		269,16	CS ÚRS 2019 01
	D	776	Podlahy povlakové					38 912,90	
132	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	38,660	32,51		1 256,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		a3				38,660		
133	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	38,660	14,83		573,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		a3				38,660		
134	K	776141111	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	38,660	103,80		4 012,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		a3				38,660		
135	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	13,511	32,63		440,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		v.č.-10/2 odk.C m.č.2.11						
	VV		2,755*4,78+0,6*0,57				13,511		
136	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	38,660	93,42		3 611,62	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		skladba A3						
	VV	a3	37,86+0,8					38,660	
137	M	28411021.1	PVC homogenní zátěžová tl 5,00 mm	m2	42,526	592,92		25 217,52	
	VV		38,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,526				
138	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	30,000	44,47		1 334,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		(7,595+4,78+0,38)*2		25,510				
	VV		0,5*2+0,4*2		1,800				
	VV		Součet		27,310				
	VV		30		30,000				
139	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	31,500	56,35		1 775,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		30,000*1,05		31,500				
140	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	587,871	1,18		693,69	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady					51 660,16	
141	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	59,601	13,49		804,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		ob1		59,601				
142	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,200	242,74		2 475,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.09"						
	VV		(2,16+1,9+0,23)*2*0,3		2,574				
	VV		(1,185+0,15+0,9)*2*0,3		1,341				
	VV		"2.10"						
	VV		(0,9+1,37)*2*0,3		1,362				
	VV		"2.11"						
	VV		(1,625+1,9+0,23)*2*0,3		2,253				
	VV		(0,9+1,055)*2*0,3		1,173				
	VV		(1,215+0,15+0,9+0,23)*2*0,3		1,497				
	VV		Součet		10,200				
143	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	11,003	130,15		1 432,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		"m.č.2.09-2.10"						
	VV		(1,55+1,72*2)*1,53		7,635				
	VV		2,16*1,53		3,305				
	VV		(1,35+0,63*2)*0,35		0,914				
	VV		-1,35*0,63		-0,851				
	VV		Součet		11,003				
144	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,601	171,80		10 239,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.09"						
	VV		(2,16+1,9+0,23)*2*2,0		17,160				
	VV		(1,185+0,15+0,9)*2*2,0		8,940				
	VV		-0,7*2,0*2-0,8*2,0		-4,400				
	VV		-1,35*1,1		-1,485				
	VV		(1,35+1,1*2)*0,3		1,065				
	VV		"2.10"						
	VV		(0,9+1,37)*2*2,0-0,8*2,0		7,480				
	VV		"2.11"						
	VV		(1,625+1,9+0,23)*2*2,0		15,020				



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		-0,8*2,0-0,7*2,0*2						-4,400
	VV		(0,9+1,055)*2*2,0-0,7*2,0						6,420
	VV		(1,215+0,15+0,9+0,23)*2*2,0-0,7*2,0						8,580
	VV		-1,35*1,1+(1,35+1,1*2)*0,3						-0,420
	VV		"2.12"						
	VV		(1,47+1,55)*0,8						2,416
	VV		"2.13"						
	VV		1,15*1,5						1,725
	VV		oprava obkladu m.č.1.07						
	VV		1,5						1,500
	VV	ob1	Součet						59,601
145	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	65,561	195,22	12 798,82	CS ÚRS 2019 01	
	VV		59,601*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,561				
146	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	37,781	194,22	7 337,83	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"2.09"						
	VV		(1,185+0,15+0,9)*2*2,0-0,7*2,0						7,540
	VV		"2.10"						
	VV		(0,9+1,37)*2*2,0-0,8*2,0						7,480
	VV		"2.11"						
	VV		(0,9+1,055)*2*2,0-0,7*2,0						6,420
	VV		(1,215+0,15+0,9+0,23)*2*2,0-0,7*2,0						8,580
	VV		2.12						2,120
	VV		(1,47+1,55)*0,8						2,416
	VV		"2.13"						
	VV		1,15*1,5						1,725
	VV		oprava obkladu m.č.1.07						
	VV		1,5						1,500
	VV		Součet						37,781
147	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	59,601	182,20	10 859,30	CS ÚRS 2019 01	
	VV		ob1		59,601				
148	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	59,601	26,03	1 551,41	CS ÚRS 2019 01	
	VV		ob1		59,601				
149	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	68,000	44,26	3 009,68	CS ÚRS 2019 01	
	VV		2,0*(4+8+6+6+4+6)		68,000				
150	K	781494411	Plastové profily stupňové lepené flexibilním lepidlem	m	1,800	45,87	82,57	CS ÚRS 2019 01	
	VV		0,9*2		1,800				
151	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	937,797	1,14	1 069,09	CS ÚRS 2019 01	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 758,56		
152	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	341,131	19,58	6 679,34	CS ÚRS 2019 01	
	VV		27,32+40,39+4,63		72,340				
	VV		3,63+10,83+4,34+1,31+4,76+2,3+37,86		65,030				
	VV		Mezisoučet		137,370				
	VV		"2.07"						
	VV		(2,06+1,31+0,7*2)*2*2,75		26,235				

## KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		-1,0*2,75						-2,750
	VV		-1,31*2,75						-3,603
	VV		"2.09-2.12"						
	VV		(2,16+0,46+1,55+0,1+1,105)*2,75						14,781
	VV		4,78*2,75*2						26,290
	VV		-1,31*2,75						-3,603
	VV		(0,1+1,37+0,9*2)*2,75*2						17,985
	VV		"2.05"						
	VV		(8,215+4,78)*2*2,75						71,473
	VV		"2.04"						
	VV		(5,575+4,78)*2*2,75						56,953
	VV		Součet						341,131
153	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	389,864	13,05		5 087,73	CS ÚRS 2019 01
154	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	70,395	13,05		918,65	CS ÚRS 2019 01
155	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	389,864	26,09		10 171,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		27,32+40,39+4,63						72,340
	VV		3,63+10,83+4,34+1,31+4,76+2,3+37,86						65,030
	VV		"2.05"						
	VV		(8,215+4,78)*2*2,75						71,473
	VV		"2.04"						
	VV		(5,575+4,78)*2*2,75						56,953
	VV		"2.06,2.07,2.12"						
	VV		(2,06+4,78+1,1)*2*(2,75-1,5)+4						23,850
	VV		"2.08"						
	VV		(2,16+0,46+1,55+0,1+1,105+1,31+1,47*3)*2*(2,75-1,5)+4						31,738
	VV		"2.09"						
	VV		(2,16+1,9+0,23)*2*(2,75-2,0)+4						10,435
	VV		(1,185+0,15+0,9)*2*(2,75-2,0)+4,0						7,353
	VV		"2.10"						
	VV		(0,9+1,37)*2*(2,75-2,0)+4,0						7,405
	VV		"2.11"						
	VV		(1,625+1,9+0,23)*2*(2,75-2,0)+4,0						9,633
	VV		(0,9+1,055)*2*(2,75-2,0)+4,0						6,933
	VV		(1,215+0,15+0,9+0,23)*2*(2,75-2,0)+4,0						7,743
	VV		"2.13"						
	VV		(7,595*2+4,78)*(2,75-2,0)+4,0						18,978
	VV		Součet						389,864
156	K	784351001.1	Omyvatelný nátěr v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,395	55,42		3 901,29	
	VV		"2.07"						
	VV		(2,06+1,31+0,7*2)*1,5						7,155
	VV		"2.08,2.12"						
	VV		(2,16+0,46+1,55+0,1+1,105+1,31+1,47*3)*2*1,5						33,285
	VV		"2.13"						
	VV		(7,595*2+4,78)*1,5						29,955
	VV		Součet						70,395

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

### 002 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt,s.r.o.Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**34 624,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 624,94	21,00%	7 271,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 896,18**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**002 - D.1.4 Zdravotně technická instalace**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt,s.r.o.Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajřová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**34 624,94**

D HSV Práce a dodávky HSV

16 832,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 250,00

1	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	26,000	450,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
VV						26,000		

D 997 Přesun sutě

582,87

3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,559	282,23	157,77	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,559	207,35	115,91	CS ÚRS 2019 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,621	15,53	164,94	CS ÚRS 2019 01
VV						10,621		
6	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,045	350,00	15,75	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,514	250,00	128,50	CS ÚRS 2019 01

D OST Zednické výpomocce

5 077,60

8	K	ZVP1	Zednické výpomocce (drážky, prostupy a jejich zapravení a omítnutí)	%	923,200	5,50	5 077,60	
---	---	------	---	---	---------	------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

12 714,47

D 713 Izolace tepelné

2 438,22

9	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	21,000	55,00	1 155,00	CS ÚRS 2019 01
VV						21,000		
10	M	63154420	pouzdro izolační potrubní 22/30 mm	m	5,500	52,40	288,20	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					5,500			
11	M	63154422	pouzdro izolační potrubní 35/30 mm	m	17,600	54,30		955,68		CS ÚRS 2019 01	
	VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					17,600			
12	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	23,989	1,64		39,34		CS ÚRS 2019 01	
									<b>1 391,03</b>		
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								
13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	11,000	2,97		32,67		CS ÚRS 2019 01	
	VV		5+3+3					11,000			
14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000	5,14		10,28		CS ÚRS 2019 01	
15	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	3,500	62,64		219,24		CS ÚRS 2019 01	
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	77,10		385,50		CS ÚRS 2019 01	
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	13,000	43,88		570,44		CS ÚRS 2019 01	
18	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	9,21		27,63		CS ÚRS 2019 01	
19	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	10,16		10,16		CS ÚRS 2019 01	
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	15,14		45,42		CS ÚRS 2019 01	
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	21,500	2,84		61,06		CS ÚRS 2019 01	
	VV		13+3,5+5					21,500			
22	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,027	317,79		8,58		CS ÚRS 2019 01	
23	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	69,142	0,29		20,05		CS ÚRS 2019 01	
									<b>4 515,80</b>		
<b>D 722</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>								
24	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	25,000	2,22		55,50		CS ÚRS 2019 01	
	VV		5+20					25,000			
25	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	10,000	3,54		35,40		CS ÚRS 2019 01	
26	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,500	25,10		87,85		CS ÚRS 2019 01	
27	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	67,000	31,14		2 086,38		CS ÚRS 2019 01	
28	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	16,000	35,65		570,40		CS ÚRS 2019 01	
29	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	3,500	5,09		17,82		CS ÚRS 2019 01	
30	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	67,000	5,92		396,64		CS ÚRS 2019 01	
31	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	35,000	3,07		107,45		CS ÚRS 2019 01	
	VV		5+20+10					35,000			
32	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	5,000	45,11		225,55		CS ÚRS 2019 01	
33	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	20,13		40,26		CS ÚRS 2019 01	
34	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	29,48		29,48		CS ÚRS 2019 01	
35	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	57,07		171,21		CS ÚRS 2019 01	
36	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	86,500	4,03		348,60		CS ÚRS 2019 01	
	VV		3,5+67+16					86,500			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	86,500	3,43	296,70	CS ÚRS 2019 01
38	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,018	218,90	3,94	CS ÚRS 2019 01
39	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	327,844	0,13	42,62	CS ÚRS 2019 01

### D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 369,42

40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	24,46	24,46	CS ÚRS 2019 01
41	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	214,24	214,24	CS ÚRS 2019 01
42	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	422,50	845,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	15,83	15,83	CS ÚRS 2019 01
44	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	252,16	756,48	CS ÚRS 2019 01
45	K	725211705	Umyvátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	275,06	275,06	CS ÚRS 2019 01
46	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000	132,72	132,72	CS ÚRS 2019 01
47	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	15,00	15,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	252,25	252,25	CS ÚRS 2019 01
49	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	629,70	629,70	CS ÚRS 2019 01
50	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,085	197,06	16,75	CS ÚRS 2019 01
51	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	8,99	35,96	CS ÚRS 2019 01
52	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	205,84	205,84	CS ÚRS 2019 01
53	K	725821311R	Baterie umyvadlová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	3,000	196,28	588,84	
54	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	205,84	205,84	CS ÚRS 2019 01
55	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	123,94	123,94	CS ÚRS 2019 01
56	K	725980123	Dvířka 15/30	kus	1,000	21,66	21,66	CS ÚRS 2019 01
57	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	328,485	0,03	9,85	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

## 003 - D.1.4 Vytápění

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt,s.r.o.Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**85 575,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 575,31	21,00%	17 970,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**103 546,13**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**003 - D.1.4 Vytápění**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt,s.r.o.Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajřová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**85 575,31**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 498,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116,20

1	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm - zazdění sopouchu po kouřovodu	kus	1,000	116,20	116,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 194,10

2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - vybourání třech kusů základů(soklů 1mx0,5m) pro kotle,expanzní nádobu	m3	0,300	1 333,34	400,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

VV 1,00\*0,50\*0,20\*3 0,300

3	K	969021122R	Demontáž vyvločkování stávajícího komínového průřechu do d 200 mm	m	15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	------------	---	---	--------	------	------	----------------

4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	52,94	794,10	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

D 997 Přesun sutě 2 173,30

5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,541	136,15	482,11	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,541	100,03	354,21	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,279	7,49	503,92	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

VV 3,541\*19 'Přepočtené koeficientem množství 67,279

8	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	3,270	192,98	631,04	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,675	120,61	202,02	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot 15,30

10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,047	325,53	15,30	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 75 444,71



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

D		713	Izolace tepelné				542,50	
11	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	50,000	10,85	542,50	CS ÚRS 2019 01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				128,98	
12	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 - armatury na plyn	kus	6,000	21,11	126,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		2+2+2		6,000			
13	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,003	773,34	2,32	CS ÚRS 2019 01
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				3 071,28	
14	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	150,000	18,81	2 821,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		20,00*3+20,00*2+50,00		150,000			
15	K	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,323	773,32	249,78	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				114,33	
16	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,067	716,42	48,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, vč. digestoře	soubor	1,000	66,33	66,33	
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				1 809,15	
18	K	727111130R	Protipožární pistolová pěna, třída reakce na oheň B	bal	3,000	603,05	1 809,15	
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				2 060,88	
19	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	1 561,73	1 561,73	CS ÚRS 2019 01
20	K	731890802	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	t	0,226	2 208,64	499,15	CS ÚRS 2019 01
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				5 416,28	
21	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	99,50	199,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	4,000	117,03	468,12	CS ÚRS 2019 01
23	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	1,000	173,34	173,34	CS ÚRS 2019 01
24	K	732324812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů	kus	1,000	57,77	57,77	CS ÚRS 2019 01
25	K	732331616R	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l, vč. expanzní armatury	soubor	1,000	4 152,22	4 152,22	CS ÚRS 2019 01
26	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 litrů	kus	1,000	151,05	151,05	CS ÚRS 2019 01
27	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního dp DN 40	kus	1,000	105,92	105,92	CS ÚRS 2019 01
28	K	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,050	628,00	31,40	CS ÚRS 2019 01
29	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	110,664	0,70	77,46	CS ÚRS 2019 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				22 544,61	
30	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	50,000	13,77	688,50	CS ÚRS 2019 01
31	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	5,000	83,80	419,00	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

32	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	2,000	75,45	150,90	CS ÚRS 2019 01
33	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	4,000	90,85	363,40	CS ÚRS 2019 01
34	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	11,000	1,95	21,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		5+2+4		11,000			
35	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	4,000	168,35	673,40	CS ÚRS 2019 01
36	K	733222100R	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 10x1	m	15,000	62,74	941,10	
37	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	40,000	65,08	2 603,20	CS ÚRS 2019 01
38	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	10,000	72,52	725,20	CS ÚRS 2019 01
39	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	38,000	106,53	4 048,14	CS ÚRS 2019 01
40	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	55,000	121,20	6 666,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	733224221	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných do D 12x1	kus	18,000	13,77	247,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		9*2		18,000			
42	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	158,000	3,72	587,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		15+40+10+38+55		158,000			
43	K	733291906R	Přechodka ocel/měď 32/28	kus	2,000	0,00	0,00	
44	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	55,000	11,42	628,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		15+40		55,000			
45	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,000	18,98	189,80	CS ÚRS 2019 01
46	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	7,000	21,65	151,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		5+2		7,000			
47	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	97,000	28,16	2 731,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		4+38+55		97,000			
48	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,160	398,44	63,75	CS ÚRS 2019 01
49	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	715,531	0,90	643,98	CS ÚRS 2019 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				6 647,41	
50	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	25,39	253,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		5+5		10,000			
51	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	5,000	35,18	175,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		4+1		5,000			
52	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000	198,77	1 788,93	CS ÚRS 2019 01
53	K	734242414R	Klapka zpětná G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	98,15	98,15	
54	K	734242415	Klapka zpětná G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	135,06	270,12	CS ÚRS 2019 01
55	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	208,34	208,34	CS ÚRS 2019 01
56	K	734261406R	Univerzální šroubení přímé (spodní připojení H)	kus	9,000	177,72	1 599,48	CS ÚRS 2019 01
57	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	97,60	390,40	CS ÚRS 2019 01
58	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

59	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	1,000	17,50	17,50	CS ÚRS 2019 01
60	K	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	3,000	2,41	-7,23	CS ÚRS 2019 01
61	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	508,56	508,56	CS ÚRS 2019 01
62	K	734441815R	Demontáž regulačního prvku (komexterm), který řídí regulaci kotle včetně příslušného prostorového termostatu včetně kabeláže	kus	1,000	94,51	94,51	CS ÚRS 2019 01
63	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,042	458,57	19,26	CS ÚRS 2019 01
64	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	210,276	0,11	23,13	CS ÚRS 2019 01

**D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 043,20**

65	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	9,000	14,09	126,81	CS ÚRS 2019 01
66	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	24,000	34,75	834,00	CS ÚRS 2019 01
VV 0,30*(12+18*3+6+8)				24,000				

67	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	4,000	457,73	1 830,92	CS ÚRS 2019 01
68	K	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	3,000	575,71	1 727,13	CS ÚRS 2019 01
69	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	2,000	634,67	1 269,34	CS ÚRS 2019 01
70	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	1,44	17,28	CS ÚRS 2019 01

**VV 6\*2 12,000**

71	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	24,000	2,48	59,52	CS ÚRS 2019 01
72	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,199	196,84	39,17	CS ÚRS 2019 01
73	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	331,018	0,42	139,03	CS ÚRS 2019 01

**D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 508,80**

74	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	40,000	168,86	6 754,40	CS ÚRS 2019 01
75	M	34571012	lišta vkladací	m	40,000	168,86	6 754,40	CS ÚRS 2019 01

**D 764 Konstrukce klempířské 10 467,91**

76	K	764004861R	Demontáž kouřovodu od kotle včetně přerušovače tahu	kus	1,000	10 467,91	10 467,91	CS ÚRS 2019 01
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

**D 767 Konstrukce zámečnické 2 126,38**

77	K	767995121R	Táhla pro potrubí CU a ocel, vč. povrchové úpravy	kg	20,000	104,67	2 093,40	
78	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	43,394	0,76	32,98	CS ÚRS 2019 01

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 963,00**

79	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	50,000	6,70	335,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	50,000	12,56	628,00	CS ÚRS 2019 01

**D OST Zednické výpomoc, HZS 6 631,70**

81	K	OST 01	Napuštění systému, uvedení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	120,60	2 894,40	
----	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	--

---

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

82	K	ZVP1	Zednické výpomocce (drážky, prostupy a jejich zapravení a omítnutí)	%	1 410,300	2,65	3 737,30
----	---	------	---	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**004 - D.1.4 Vzduchotechnika**

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt,s.r.o.Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**47 187,00**

DPH základní

snížená

Základ daně

47 187,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 909,27

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**57 096,27**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**004 - D.1.4 Vzduchotechnika**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt,s.r.o.Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajřová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 187,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				47 187,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				47 187,00	
1	K	2400	Vzduchotechnika viz.příloha	kpl	1,000	47 187,00	47 187,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

### 005 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt,s.r.o.Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**98 107,64**

DPH základní

Základ daně

98 107,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

20 602,60

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**118 710,24**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**005 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt,s.r.o.Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 107,64</b>	
D	M		Práce a dodávky M				98 107,64	
D	21-M		Elektromontáže				98 107,64	
1	K	2100	Elektroinstalace viz.příloha	kpl	1,000	98 107,64	98 107,64	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

### 006 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hovězí

Zadavatel:

Obec Hovězí

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BP projekt,s.r.o.Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

Fajfrová Irena

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**50 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 500,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Hovězí - zařízení družiny

Objekt:

**006 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hovězí

Datum: 11. 1. 2019

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant: BP projekt, s.r.o. Valašské  
Meziříčí

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				1 000,00	
1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				48 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2019 01

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		72 031,00
Montáž - práce		19 607,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>91 638,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 498,28
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>97 136,28</b>
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		971,36
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>98 107,64</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>98 107,64</b>
Základ a hodnota DPH 21%	96 607,64	20 287,60
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>118 395,25</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	72 031,00	19 607,00
1 Rozvaděč HR-ZŠ	500,00	1 147,00
2 rozvaděč RMS02	1 370,00	500,00
3 rozvaděč HRMS1	480,00	750,00
4 rozvaděč RS2	2 683,00	405,00
5.svítlidla	54 680,00	6 080,00
6-9.el. instalační materiál	1 898,00	4 115,00
10.12,13 ostatní	2 000,00	1 100,00
11. hromsvod	1 500,00	500,00
C. domácí telefon	5 520,00	2 400,00
D. napojení venk. čerpadla	450,00	550,00
E. chránička výdej jídel	950,00	560,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Nedílnou součástí rozpočtu je celá projektová dokumentace ( textová a výkresová část)							0,00
	přesná technická specifikace kumulovaných položek, viz technická specifikace jež je nedílnou součástí tohoto rozpočtu							0,00
	součástí kalkulace není odpočet cen za nerealizované části naceněné dle původní dokumentace							0,00
								0,00
	<b>Elektromontáže</b>							0,00
	<b>1 Rozvaděč HR-ZŠ</b>							
1	- zrušení fakturačního měření pro byt školníka	ks	1,00	500,00	500,00	1 147,00	1 147,00	1 647,00
	<b>1 Rozvaděč HR-ZŠ - celkem</b>				<b>500,00</b>		<b>1 147,00</b>	<b>1 647,00</b>
								0,00
	<b>2 rozvaděč RMS02</b>							
2	doplnění vývodu pro napojení el. rozvaděče RMS02.1 ( RSB01)	ks	1,00	1 370,00	1 370,00	500,00	500,00	1 870,00
	<b>2 rozvaděč RMS02 - celkem</b>				<b>1 370,00</b>		<b>500,00</b>	<b>1 870,00</b>
								0,00
	<b>3 rozvaděč HRMS1</b>							
3	zvýšení dimenze vývodu pro napojení el. rozvaděče RS2	ks	1,00	480,00	480,00	750,00	750,00	1 230,00
	<b>3 rozvaděč HRMS1 celkem</b>				<b>480,00</b>		<b>750,00</b>	<b>1 230,00</b>
								0,00
	<b>4 rozvaděč RS2</b>							
4	doplnění přístrojové náplně a zvětšení skříně rozvaděče	ks	1,00	2 683,00	2 683,00	405,00	405,00	3 088,00
	<b>4 rozvaděč RS2 celkem</b>				<b>2 683,00</b>		<b>405,00</b>	<b>3 088,00</b>
								0,00
	<b>5.svítlidla</b>							
5	S1	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	320,00	1 280,00	7 280,00
6	S2	ks	2,00	1 530,00	3 060,00	320,00	640,00	3 700,00
7	S3	ks	1,00	3 260,00	3 260,00	320,00	320,00	3 580,00
8	S3N	ks	3,00	4 510,00	13 530,00	320,00	960,00	14 490,00
9	S4	ks	6,00	3 360,00	20 160,00	320,00	1 920,00	22 080,00
10	S5	ks	1,00	3 270,00	3 270,00	320,00	320,00	3 590,00
11	S6	ks	2,00	2 700,00	5 400,00	320,00	640,00	6 040,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	<b>5 svítidla - celkem</b>				<b>54 680,00</b>		<b>6 080,00</b>	<b>60 760,00</b>
								0,00
	<b>6-9.el. instalační materiál</b>							
12	el.přístroje zapuštěné , IP20/40, kompletní	kpl	1,00	500,00	500,00	400,00	400,00	900,00
13	CYKY-O 2x 1,5	m	50,00	1,00	50,00	8,00	400,00	450,00
14	CYKY-O 3x 1,5	m	50,00	2,00	100,00	8,00	400,00	500,00
15	CYKY-J 3x 1,5	m	150,00	2,00	300,00	8,00	1 200,00	1 500,00
16	CYKY-J 4x 1,5	m	40,00	4,00	160,00	8,00	320,00	480,00
17	CYKY-J 3x 2,5	m	75,00	3,00	225,00	8,00	600,00	825,00
18	CY6 zž	m	10,00	6,00	60,00	9,00	90,00	150,00
19	CY4 zž	m	40,00	2,00	80,00	9,00	360,00	440,00
20	CY16 zž	m	15,00	9,00	135,00	9,00	135,00	270,00
21	přípojnice HOP	ks	2,00	99,00	198,00	30,00	60,00	258,00
22	el. instalační trubka pr25	m	30,00	3,00	90,00	5,00	150,00	240,00
	<b>6 -9. el. instalační materiál - celkem</b>				<b>1 898,00</b>		<b>4 115,00</b>	<b>6 013,00</b>
								0,00
	<b>10.12,13 ostatní</b>							
23	ostatní , montáže, revize	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	3 100,00
	<b>10,12,13 ostatní - celkem</b>				<b>2 000,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
								0,00
	<b>11. hromsvod</b>							
24	v rozsahu dle technické specifikace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	2 000,00
	<b>11.hromosvod - celkem</b>				<b>1 500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>
								0,00
	<b>C. domácí telefon</b>							
25	doplnění domácího zvonku pro komunikaci mezi prostory družiny a venkovními vstupními dveřmi jimiž budou přicházet rodiče pro děti	kpl	1,00	5 520,00	5 520,00	2 400,00	2 400,00	7 920,00
	<b>C domácí telefon - celkem</b>				<b>5 520,00</b>		<b>2 400,00</b>	<b>7 920,00</b>
								0,00
	<b>D. napojení venk. čerpadla</b>							
26	napojení stávajícího el. čerpadla umístěného ve venkovní studni	kpl	1,00	450,00	450,00	550,00	550,00	1 000,00
	<b>D. Napojení venkovního čerpadla - celkem</b>				<b>450,00</b>		<b>550,00</b>	<b>1 000,00</b>



## VÝKAZ VÝMĚR

Akce:	ZŠ HOVĚZÍ - ZŘÍZENÍ DRUŽINY						
			<b>Vypracoval:</b>		Ing. Jan Bosák		
			<b>Zodpovědný projektant:</b>		Ing. Jan Bosák		
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková	Cena Celkem	Poznámka	
<b><u>Zařízení č.1 – Větrání WC dívky (m.č. 209, 210)</u></b>							
	VZT	kpl	1	15 120 Kč	15 120 Kč		
<b>Celkem</b>					<b>15 120 Kč</b>		
<b><u>Zařízení č.2 – Větrání WC chlapci (m.č. 211)</u></b>							
	VZT	kpl	1	15 030 Kč	15 030 Kč		
<b>Celkem</b>					<b>15 030 Kč</b>		
<b><u>Zařízení č.3 – Větrání kuchyňky a chodby (m.č. 212, 208)</u></b>							
	VZT	kpl	1	6 980 Kč	6 980 Kč		
<b>Celkem</b>					<b>6 980 Kč</b>		
<b><u>Společné položky pro zařízení č.1 až 3</u></b>							
	VZT	kpl	1	10 057 Kč	10 057 Kč		
<b>Celkem</b>					<b>10 057 Kč</b>		
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>47 187 Kč</b>		
<b>DPH 21 %</b>					<b>9 909 Kč</b>		
<b>Cena celkem s DPH</b>					<b>57 096 Kč</b>		

## VÝKAZ VÝMĚR

<b>Akce:</b>	ZŠ HOVĚZÍ - ZŘÍZENÍ DRUŽINY				<b>Vypracoval:</b>	Ing. Jan Bosák
					<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese	Položka	Měrná jednotka	Množství	Cena jednotková	Cena Celkem	Poznámka
<b><u>Zařízení č.1 – Větrání WC dívky (m.č. 209, 210)</u></b>						
1.1	Potrubní, diagonální ventilátor s doběhem, spojovacími manžetami (2x) a montážní sadou. V=130 m3/h dP=70 Pa, Lw=57dBA na sání.	ks	1	4 050 Kč	4 050 Kč	vč. montáže
1.2	Zpětná klapka do potrubí $\varnothing$ 125 mm z galvanizovaného plechu	ks	1	250 Kč	250 Kč	vč. montáže
1.3	Talířový ventil odvodní, kovový $\varnothing$ 100 vč. montážního kroužku	ks	3	630 Kč	1 890 Kč	vč. montáže
1.4	Tlumič hluku kruhový $\varnothing$ 125 mm, délky 600 mm, materiál galvanizovaný plech.	ks	1	1 400 Kč	1 400 Kč	vč. montáže
1.5	Výfuková hlavice typu cagi s odtokem kondenzátu, $\varnothing$ 125 mm	ks	1	1 600 Kč	1 600 Kč	vč. montáže
1.6	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem, rozměr 200x100 mm	ks	2	480 Kč	960 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 100 mm, vč. 30 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	9	260 Kč	2 340 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 125 mm, vč. 50 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	4	280 Kč	1 120 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 20 mm s Al polepem	m <sup>2</sup>	4	250 Kč	1 000 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 40 mm s oplechováním	m <sup>2</sup>	1	510 Kč	510 Kč	vč. montáže
<b>Cena celkem Zařízení č.1 bez DPH</b>					<b>15 120 Kč</b>	
<b><u>Zařízení č.2 – Větrání WC chlapci (m.č. 211)</u></b>						
2.1	Potrubní, diagonální ventilátor s doběhem, spojovacími manžetami (2x) a montážní sadou. V=110 m3/h dP=75 Pa, Lw=57dBA na sání.	ks	1	4 050 Kč	4 050 Kč	vč. montáže
2.2	Zpětná klapka do potrubí $\varnothing$ 125 mm z galvanizovaného plechu	ks	1	250 Kč	250 Kč	vč. montáže



2.3	Talířový ventil odvodní, kovový $\varnothing$ 100 vč. montážního kroužku	ks	3	630 Kč	1 890 Kč	vč. montáže
2.4	Tlumič hluku kruhový $\varnothing$ 125 mm, délky 600 mm, materiál galvanizovaný plech.	ks	1	1 400 Kč	1 400 Kč	vč. montáže
2.5	Výfuková hlavice typu cagi s odtokem kondenzátu, $\varnothing$ 125 mm	ks	1	950 Kč	950 Kč	vč. montáže
2.6	Stěnová mřížka s upevňovacím rámečkem, rozměr 200x100 mm	ks	2	480 Kč	960 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 100 mm, vč. 30 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	9	260 Kč	2 340 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 125 mm, vč. 50 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	6	280 Kč	1 680 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 20 mm s Al polepem	m <sup>2</sup>	4	250 Kč	1 000 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 40 mm s oplechováním	m <sup>2</sup>	1	510 Kč	510 Kč	vč. montáže
<b>Cena celkem Zařízení č.2 bez DPH</b>					<b>15 030 Kč</b>	
<b>Zařízení č.3 – Větrání kuchyňky a chodby (m.č. 212, 208)</b>						
3.1	Nástěnný, axiální ventilátor s doběhem a zpětnou klapkou. V=90m <sup>3</sup> /h dP=33 Pa, Lp=33dBA	ks	1	2 400 Kč	2 400 Kč	vč. montáže
3.2	Výfuková hlavice typu cagi s odtokem kondenzátu, $\varnothing$ 125 mm	ks	1	950 Kč	950 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 100 mm, vč. 20 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	5	250 Kč	1 250 Kč	vč. montáže
	Spiro potrubí pozinkované $\varnothing$ 125 mm, vč. 70 % tvarovek v třídě těsnosti B	bm	3	290 Kč	870 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 20 mm s Al polepem	m <sup>2</sup>	4	250 Kč	1 000 Kč	vč. montáže
	Tepelná izolace tloušťky 40 mm s oplechováním	m <sup>2</sup>	1	510 Kč	510 Kč	vč. montáže
<b>Cena celkem Zařízení č.3 bez DPH</b>					<b>6 980 Kč</b>	
<b>Společné položky pro zařízení č.1 až 3</b>						
	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kpl	1	1 100 Kč	1 100 Kč	vč. montáže

	Doprava	kpl	1	1 457 Kč	1 457 Kč	
	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1	1 100 Kč	1 100 Kč	
	Lešení do výšky 4 m	kpl	1	200 Kč	200 Kč	vč. montáže
	Uvedení do provozu, zkouška zařízení a zaškolení obsluhy	kpl	1	700 Kč	700 Kč	
	Zaregulování systému a orientační měření akustického tlaku	kpl	1	450 Kč	450 Kč	
	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1	1 250 Kč	1 250 Kč	
	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	2 300 Kč	2 300 Kč	
	Dílešské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1	750 Kč	750 Kč	
	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1	750 Kč	750 Kč	
Pozn.	<i>Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému</i>					
	<i>Požární ucpávky zajistí profese stavba - nejsou součástí dodávky VZT.</i>					
<b>Cena celkem pro společné položky bez DPH</b>					<b>10 057 Kč</b>	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

Soupis:

**Stravovací + přístupový systém**

Místo:

Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	1R	Stravovací systém	kpl	1	145400,00	145 400,00	
2	K	2R	Přístupový systém	kpl	1	60500,00	60 500,00	
							-	
							-	

**Svítlidla - Přípočet LED svítidel**

<b>Popis položky</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>JEDN. CENA</b>	<b>CELKEM</b>
"A1"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 54	2 ks	381,40	763
"A2"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 54	9 ks	475,39	4 279
"A2N"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 54, NZ	2 ks	783,96	1 568
"A3"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 54	8 ks	538,03	4 304
"B1"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 40	30 ks	443,60	13 308
"B1N"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 40, NZ	10 ks	1 083,37	10 834
"C1"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 40	9 ks	718,13	6 463
"C2"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 20	2 ks	886,82	1 774
"C3"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 20	28 ks	886,82	24 831
"C3N"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 20, NZ	4 ks	1 195,39	4 782
"C4"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 20, asymetrické	2 ks	957,55	1 915
"C5N"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 40, NZ	3 ks	1 195,39	3 586
"D1"-Zářivkové svítidlo přisazené,LED, IP 65	6 ks	483,62	2 902
"E1"-Žárovkové svítidlo přisazené na stěnu,LED, IP 20	5 ks	453,59	2 268
"E2"-Žárovkové svítidlo přisazené na stěnu,LED, IP 53	1 ks	453,59	454
"F1" Žárovkové svítidlo přisazené,venkovní IP43, LED	3 ks	361,02	1 083
"G" Zářivkové svítidlo nad umývadlo LED, IP43	5 ks	1 084,99	5 425
"H(H2)"-Zářivkové svítidlo vestavné,LED, IP 20	3 ks	1 031,99	3 096
"H1"-Zářivkové svítidlo vestavné,LED, IP 54	17 ks	867,42	14 746
"H1N"-Zářivkové svítidlo vestavné,LED, IP 54, NZ	4 ks	1 175,99	4 704
"N" Nouzové svítidlo pro netvalé svícení, LED, 1,0 hod, piktogram exit,	24 ks	1 391,37	33 393
<b>Celkem</b>			<b>146 476</b>

**cena celkem za soubory bez DPH****146 476 Kč**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

02 - Náhradní kuchyň a výdejna

Soupis:

**Napojení zařízení**

Místo:

Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 311,73	
6			CYKY 5x6	m	15	115,83	1 737,45	
7			LSN 32B/3	ks	1	638,17	638,17	
8			Pg 21 vyvodka IP68	ks	1	85,56	85,56	
9			vypínač 0-1, 32A, 3-pól., v krytu IP65	ks	1	856,08	856,08	
10			CGSG 5x6	m	8	183,67	1 469,36	
11			CY6	m	16	44,56	712,96	
12			IZS 3253 nástěnná zásuvka IP 44	ks	1	441,47	441,47	
13			podružný materiál	ks	1	450,49	450,49	
14			montážní práce	hod	5	350,00	1 750,00	
15			"N" svítidlo nouzové LED/1hod, 3W - doplnění svítidla	ks	1	470,19	470,19	
16			montážní práce	hod	2	350,00	700,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

02 - Náhradní kuchyň a výdejna

Soupis:

## Oprava tělocvičny

Místo:

Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>73 853,67</b>	
1			Lajnování včetně materiálu, bílá lajna, 2x kruh (průměr: 3,05m), středový kruh objednatel nepožaduje	m	109,27	99,50	10 872,37	
2			Lajnování včetně materiálu, modrá lajna	m	66,6	99,50	6 626,70	
3			Lajnování včetně materiálu, žlutá lajna	m	99,6	99,50	9 910,20	
4			Obvod tělocvičny - bordúra, červená barva	m2	19,11	720,00	13 759,20	
5			Oprava palubovky, výměna 8ks (0,07x0,4m) včetně, injektáže - 20% PU lepidlo (napěnovací) a úpravy mezer v parketách - 15%	m	1	8600,00	8 600,00	
6			Oprava podlah dřevěných - broušení, tmelení, lištování (26bm) včetně práce	m2	120	200,71	24 085,20	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

Soupis:

**Změna 1.PP**

Místo: Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 689,52</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 367,11
D	1		Zemní práce				20 462,67
39	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	14,680	119,42	1 753,09
	VV		2*2		4,000		
	VV		2,67*4		10,680		
	VV		Součet		14,680		
42	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových příčkových	m2	14,709	837,02	12 311,89
	VV		"1.PP"				
	VV		1*2		2,000		
	VV		1,9*2,67		5,073		
	VV		2,86*2,67		7,636		
	VV		Součet		14,709		
138	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,377	129,16	1 340,29
	VV		2,1*1		2,100		
	VV		1,72*2,67		4,592		
	VV		1,38*2,67		3,685		
	VV		Součet		10,377		
177	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,625	3 100,00	1 937,50
	VV		"Odvětrání skladu brambor"				
	VV		"VZT" 0,625		0,625		
	VV		Součet		0,625		
187	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	40,050	77,90	3 119,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.PP m.č.0,11"				
	VV		2,67*15		40,050		
	VV		Součet		40,050		
	D	997	Přesun sutě				4 836,92
191	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,065	282,23	864,98
192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,065	207,36	635,52
193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,500	15,53	2 570,22
	VV		3,065*54 'Přepočtené koeficientem množství		13 845,222		
194	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,065	250,00	766,20
	D	998	Přesun hmot				2 067,52
195	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,065	674,60	2 067,52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 322,41
305	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	8,400	82,03	689,05
	VV		1,9+1,5+2,5+2,5		8,400		
	VV						
	VV						
	VV						
	VV		Součet		8,400		
306	M	597613121	sokl s požlábkem	m	9,240	221,94	2 050,73
	VV		8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,240		
338	K	781414112	Montáž obkladaček pravouhlych pórovinných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	58,420	318,47	18 605,02
	VV		"1.PP 0.11; doplnění 0.08, 0.06, 0.05"				
	VV		(15)*2		30,000		
	VV		(2,99+1,67)*2		9,320		
	VV		(1,75+0,6+0,6+3,4)*2		12,700		
	VV		(1,2+2)*2		6,400		
	VV		Součet		58,420		
339	M	597610280	obkladačky keramické	m2	60,000	361,89	21 713,40
340	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	31,105	241,25	7 504,08
	VV		"1.PP 0.09 a 0.05"				
	VV		(13,5)*1,83		24,705		
	VV		(1,2+2)*2		6,400		
	VV		Součet		31,105		
341	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	58,420	337,75	19 731,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV							
342	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů keramických za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	58,420	48,25	2 818,77
VV							
348	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	100,000	2,10	210,00