

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018

na provedení díla

**„Revitalizace Základní školy Hovězí – 2. část – Stavební úpravy jídelního bloku“**

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Obec Hovězí  
IČ: 003 03 801  
se sídlem Obec Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí  
zastoupené: Antonínem Koňáříkem, starostou  
osoba oprávněná schvalovat soupisy prací: Ing. Jaroslav Holec  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Antonín Koňářík

**Zhotovitel:** KKS, spol. s r.o.  
Se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín  
zastoupený: Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem  
IČO:42340802  
DIČ:CZ42340802  
Zápis v soudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Zlín  
Číslo účtu:1403990349/0800  
Osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Radomír Kocman, jednatel

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění III. a IV. článek smlouvy o dílo takto:

**Cena díla celkem: 20 627 643,91,- Kč bez DPH**

**Termín dokončení díla: 30. 8. 2019**

### **Zdůvodnění a příčina změny:**

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že stav některých podlah v 1.NP je nevyhovující. Proto je navrženo vybourání stávajících podlah, doplnění tepelné izolace a anhydritového potěru. V m.č. 1.06 dojde ke sponkování podlahy. Dále bude nutno opravit podlahy v 1. PP, kde dojde k vybourání, doplnění izolace, výztuže a zabetonování. Z časových důvodů bude nutné použít penetrační nátěr pro uzavření vlhkosti.

Před montáží obkladů je navrženo z důvodu velkých nerovností osekání stávající omítky a její obnovy. Na žádost investora dojde v m.č. 2.12 ke změně zabudovaných spotřebičů, k opravě opěrné zídky u vstupu do objektu a doplnění slaboproudých rozvodů.


Vzhledem k chybám ve výkazu výměr dojde k doplnění chybějících položek a odečtu přebývajících položek. Jedná se o doplnění především o pisoáru v 2. NP, zakrytování VZT potrubí na chodbě, opravu zasklení po demontáži VZT potrubí v m.č. 1.04 a odečtení hydrantového systému, elektrického ohříváče, expanzní nádoby, zařizovacích předmětů a podlah v 2. NP.

**Závěrečná ustanovení:**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají nedotčená a v platnosti beze změn.

V Hovězí dne

23.7.2019


  
.....

za objednatele

Antonín Koňářík, starosta



Ve Zlíně dne



za zhotovitele

Ing. Radomír Kocman, jednatel

Název akce  
**“ Revitalizace Základní školy Hovězí – 2. část – Stavební  
úpravy jídelního bloku“**

**Z m ě n o v ý l i s t**

číslo: ZL 02

**1. Smluvní strany:**

Objednatel: Obec Hovězí, Hovězí 2, 756 01 Hovězí  
Zhotovitel: KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín

**2. Objekt a oddíl stavby:**

**SO 01 Stavební úpravy jídelního bloku**  
**SO 03 Stavební úpravy spojené s kotelnou**

**2. Zpracovatel změnového listu: KKS, spol. s r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín**

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1. Oceněný výkaz výměr

---

**4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

V průběhu realizace došlo ke zjištění, že stav některých podlah v 1.NP je nevyhovující. Proto je navrženo vybourání stávajících podlah, doplnění tepelné izolace a anhydritového potěru. V m.č. 1.06 dojde ke sponkování podlahy. Dále bude nutno opravit podlahy v 1. PP, kde dojde k vybourání, doplnění izolace, výztuže a zabetonování. Z časových důvodů bude nutné použít penetrační nátěr pro uzavření vlhkosti.

Před montáží obkladů je navrženo z důvodu velkých nerovností osekání stávající omítky a její obnovení. Na žádost investora dojde v m.č. 2.12 ke změně zabudovaných spotřebičů, k opravě opěrné zídky u vstupu do objektu a doplnění slaboproudých rozvodů.

Vzhledem k chybám ve výkazu výměr dojde k doplnění chybějících položek a odečtu přebývajících položek. Jedná se o doplnění především pisoáru v 2. NP, zakrytí VZT potrubí na chodbě, opravu zasklení po demontáži VZT potrubí v m.č. 1.04 a odečtení hydrantového systému, elektrického ohřívače, expanzní nádoby, zařizovacích předmětů a podlah v 2. NP.

Tyto změny jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

**5. Podklady k návrhu změny:**

5.1 Cenová nabídka

5.2 Skutečný stav zjištěný na staveništi při realizaci akce

5.3 Platná projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

**6. Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Výše uvedené soubory prací a činností jsou v celkovém součtu pro zhotovitele **víceprací**, kterou objednatel dle výše uvedených důvodů zvyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Cenová nabídka zpracovaná firmou KKS spol. s r.o. dle podkladu generálního projektanta.

Vícepráce podlahy 1.NP.....	35 000,00,- Kč (bez DPH)
Vícepráce podlahy 1. PP.....	271 570,08,- Kč (bez DPH)
Vícepráce doplnění PD.....	339 000,00,- Kč (bez DPH)
Vícepráce slaboproud.....	290 752,92,- Kč (bez DPH)
<u>Méněpráce odečet PD.....</u>	<u>- 219 290,20,- Kč (bez DPH)</u>

Vícepráce celkem ..... 717 032,80,- Kč (bez DPH)


Nová cena: **20 627 643,91,- Kč bez DPH**

Nový termín dokončení díla: **30. 8. 2019**

Datum: 10. 7. 2019



**Ing. Jaroslav Holec**  
TDI



**Ing. Radomír Kocman**  
jednatel společnosti KKS, s.r.o.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

Soupis:

## Podlahy 1.NP

Místo: Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm m.č. 1.10: 36,66*0,06	m3	2,200	3 259,71	7 170,06
2	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,660	48,67	1 784,24
3		283766320	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl.30mm	m2	36,660	130,00	4 765,80
4		632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	36,660	300,00	10 998,00
							<b>24 718,10</b>
5		965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm m.č. 1.11: 8,86*0,1	m3	0,886	3 259,71	2 888,10
6		631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,532	3 669,35	1 950,63
							<b>4 838,73</b>
7		965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm m.č. 1.12: 2,75*0,06	m3	0,165	3 259,71	537,85
8		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,750	48,67	133,84
9		283766320	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl.30mm	m2	2,750	130,00	357,50
10		632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	2,750	300,00	825,00
							<b>1 854,19</b>
11		965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm m.č. 1.13: 2,76*0,06	m3	0,166	3 259,71	539,81
12		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,760	48,67	134,33
13		283766320	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl.30mm	m2	2,760	130,00	358,80
14		632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	2,760	300,00	828,00
							<b>1 860,94</b>
15		998017002	Přesun hmot, skládka	t	7,517	229,87	1 728,04
							<b>1 728,04</b>
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>35 000,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt: 01 - 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Soupis: **VCP Podlaha 1.PP**

Místo: Hovězí

Datum:

Zadavatel: Obec Hovězí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 271 570,08**

**D HSV Práce a dodávky HSV 228 882,16**

20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,085	35 000,00	2 990,40
	VV		85,44*0,001		0,085		
83	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	17,088	3 377,34	57 711,99
	VV		85,44*0,2		17,088		
	VV		Součet		3,343		
91	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	17,088	318,82	5 448,00
96	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	17,088	86,04	1 470,25
140	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	17,088	3 259,71	55 701,92
	VV		85,44*0,2		17,088		
	VV		Součet		21,881		
143	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	17,088	1 446,51	24 717,96

**D 997 Přesun sutě**

191	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	35,885	282,23	10 127,77
192	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,885	207,36	7 441,07
193	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 937,779	15,53	30 093,71
	VV		3,065*54 'Přepočtené koeficientem množství		13 845,222		
194	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,885	250,00	8 971,20

**D 998 Přesun hmot**

195	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	35,885	674,60	24 207,89
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 42 687,92**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

196	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	170,880	9,31	1 590,89
	VV		0.12. , 0.13, 0.14				
	VV		85,44		85,440		
	VV	i1	Součet		85,440		
	VV		i1*2		170,880		
199	M	111631500	lak asfaltový	t	0,060	41 895,91	2 505,71
	VV		85,44*2*0,00035		0,060		
200	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	85,440	102,43	8 751,62
	VV						
	VV						
	VV						
	VV	i1	Součet		85,440		
202	M	628331590	pás těžký asfaltovaný	m2	98,256	186,25	18 300,18
	VV		i1*1,15		98,256		
	VV						
	VV		Součet		98,256		
203	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná	m2	85,440	37,25	3 182,64
	VV		i1		85,440		
204	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	85,440	74,53	6 367,84
205	M	693110620	geotextilie 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	85,440	23,28	1 989,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku

Objekt:

Soupis:

Vícepráce doplnění PD

Místo:

Hovězí

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D							Vícepráce celkem	339 000,00
1			Omítka jádrová tl. 25 cm	m2	419,203	512,88	215 000,00	
			Obnovení omítky pod obklady					
2			Sponkování dilatací a prasklín podkladu	m	126	182,54	23 000,00	
			oprava stávající podlahy m.č. 1.06				-	
3			Uzavření vlhkostí cementového podkladu epoxidovou penetrací UZIN PE 480	m2	86,3	289,69	25 000,00	
			m.č. 0.12, 0.13, 0.14				-	
4			Doplnění kuchyňky 2.NP				19 500,00	
			vestavná trouba			5200,00	-	
			vestavná mikrovlnná trouba			5800,00	-	
			vestavná lednice			7300,00	-	
			úprava elektroinstalace			1200,00	-	
5			Ovládání ventilátorů	kpl	1	10000,00	10 000,00	
6			pisoiár 2.NP	ks	1	10000,00	10 000,00	
7			SDK obklad	m2	8,70	574,76	5 000,00	
			doplnění zakrytování VZT potrubí chodba					
8			Oprava opěrné zídky	m2	14,80	1 689,19	25 000,00	
			tryskání povrchu, sanace					
9			Oprava zasklení 1.NP	ks	3	2 166,67	6 500,00	
			Oprava stávajících oken po demontáži VZT potrubí					
							-	

## Rekapitulace

**Zakázka:** 2019/02E  
**Stavebník:** obec Hovězí  
**Objekt:** Revitalizace ZŠ Hovězí  
**System:** D.1.4 - Slaboproudá elektrotechnika - Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	MR - Místní (školní) rozhlas	kpl	1,00	30 785,00
2.	JČ - Jednotný čas	kpl	1,00	22 130,00
3.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	77 539,00
4.	DT - Domovní telefony	kpl	1,00	42 670,00
5.	KT - Kabelové trasy výše uvedených souborů	kpl	1,00	108 340,59
6.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	kpl	1,00	4 221,97
7.	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00	2 814,65
8.	Přesun dodávek	kpl	1,00	1 407,32
9.	GZS	kpl	1,00	844,39
<b>SLP celkem bez DPH</b>				<b>290 752,92 Kč</b>
DPH 21%				61 058,11
<b>SLP celkem vč. DPH</b>				<b>351 811,04 Kč</b>

**Poznámka:** Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.



ŠR

**Zakázka:** 2019/02E  
**Stavebník:** obec Hovězí  
**Objekt:** Revitalizace ZŠ Hovězí  
**System:** ŠR - Školní rozhlas

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Hardware ŠR</b>				
	1.1	reprosoustava standardní, 6W-9W/100V, 92dB, 130-17kHz, montáž na zeď, plastová	ks	5,00	1 050,00	5 250,00
	1.2	Zesilovač 100V/ 100W, linkový vstup, napájení 230V	ks	1,00	16 000,00	16 000,00
	1.3	Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod omítku do KU68	ks	1,00	135,00	135,00
	1.4	Propojovací kabeláž mezi komponenty rozhlasu	sada	1,00	1 150,00	1 150,00
	1.5	Drobný elektroinstalační a montážní materiál pro	set	1,00	1 550,00	1 550,00
		<b>Kabely</b>				
	2.1	Kabel CYKY-O 2x2,5	m	140,00	32,00	4 480,00
		<b>Ostatní</b>				
	3.1	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00	350,00	700,00
	3.2	Oživení systému, revize	hod	4,00	380,00	1 520,00
		<b>Cena ŠR celkem bez DPH</b>				<b>30 785,00</b>

# JČ

**Zakázka:** 2019/02E  
**Stavebník:** obec Hovězí  
**Objekt:** Revitalizace ZŠ Hovězí  
**Systém:** JČ - Jednotný čas

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Hardware JČ</b>				
	1.1	Analogové ručičkové hodiny řízené hlavními hodinami, ciferník 32cm	ks	2,00	2 580,00	5 160,00
	1.2	Školní zvonek, 75V,	ks	3,00	1 960,00	5 880,00
	1.3	kabel CYKY 2x1,5	m	280,00	29,00	8 120,00
	1.4	pomocný materiál	ks	1,00	750,00	750,00
		<b>Ostatní</b>				
	2.1	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00	350,00	700,00
	2.2	Oživení systému, revize	hod	4,00	380,00	1 520,00
		<b>Cena JČ celkem bez DPH</b>				<b>22 130,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém JČ jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## SK

**Zakázka:** 2019/02E  
**Stavebník:** obec Hovězí  
**Objekt:** Revitalizace ZŠ Hovězí  
**Systém:** SK - Strukturovaná kabeláž

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	<b>Přípojné místo - zásuvky na zdi</b>				
1.1	Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6,	ks	30,00	158,00	4 740,00
1.2	maska nosná, 2x pozice keystone	ks	15,00	54,00	810,00
1.3	kryt zásuvky pro nosné masky	ks	15,00	75,00	1 125,00
1.4	rámeček zásuvky jednonásobný	ks	15,00	40,00	600,00
	<b>Rozvaděče</b>				
2.1	19" datový rozvaděč, 600x450, 12U, prosklené dveře, uzamykatelný, šedý	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
2.2	19" Patch panel 24xRJ45, Cat.6, 1U, 110 IDC	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
2.3	19' rozvodný panel, 10x IEC 320 C13, 3m, 1U	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
2.4	19' vyvazovací panel 1U	ks	2,00	380,00	760,00
2.5	Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	1,00	560,00	560,00
	<b>Propojovací kabely</b>				
3.1	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá	ks	10,00	54,00	540,00
3.2	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá	ks	10,00	81,00	810,00
3.3	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá	ks	8,00	115,00	920,00
3.4	propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá	ks	4,00	161,00	644,00
	<b>Kabely</b>				
4.1	UTP instalační kabel Cat.6, LS0H	m	1 400,00	26,00	36 400,00
4.2	kabel JYTY-O 2x1	m	50,00	35,00	1 750,00
4.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00	42,00	1 260,00
4.4	Kabel CYA 16	m	30,00	81,00	2 430,00
4.5	Jistič 230V/16A	ks	1,00	590,00	590,00
4.6	Rozbočovací krabice se svorkovnicí, s víčkem	ks	1,00	550,00	550,00
	<b>Ostatní</b>				
5.1	Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů	ks	30,00	160,00	4 800,00
5.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	350,00	1 400,00
5.3	Oživení systému	hod	4,00	380,00	1 520,00
5.4	Revize, zaškolení obsluhy,	hod	6,00	380,00	2 280,00
	<b>Cena SK celkem bez DPH</b>				<b>77 539,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy. Aktivní prvky, wifi access pointy a UPS nejsou součástí dodávky a budou řešeny nákupem investora v době realizace.

## DT

**Zakázka:** 2019/02E  
**Stavebník:** obec Hovězí  
**Objekt:** Revitalizace ZŠ Hovězí  
**Systém:** DT - Domovní telefony

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Hardware DT</b>					
1.1	Tablo domovního telefonu, 2 tlačítka , stříška, hovorová jednotka, podsvícení, vč. instalační krabice pod omítku	ks	2,00	4 100,00	8 200,00
1.2	elektromagnetický zámek, 12V, nízkoodběrový, s momentovým kolíkem	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
1.3	Napájecí zdroj, 12V, DIN, 6-8 modulů, sběrnice	ks	2,00	2 250,00	4 500,00
1.4	Audiotelefon, nástěnný, 1x tlačítko	ks	4,00	2 100,00	8 400,00
<b>Kabely</b>					
2.1	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	30,00	42,00	1 260,00
2.2	Jistič 230V/6A	ks	1,00	560,00	560,00
2.3	Kroucený pár 2x1, drát, Cu	m	250,00	41,00	10 250,00
<b>Ostatní</b>					
3.1	Měření kabeláží	ks	6,00	160,00	960,00
3.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,00	350,00	700,00
3.3	Oživení systému, revize	hod	8,00	380,00	3 040,00
<b>Cena DT celkem bez DPH</b>					<b>42 670,00</b>

**Pozn.:** Kabelové trasy pro systém DT jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT

Zakázka: 2019/02E  
 Stavebník: obec Hovězí  
 Objekt: Revitalizace ZŠ Hovězí  
 Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Elektroinstalační materiál</b>					
1.1	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm	m	120,00	43,00	5 160,00
1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	70,00	46,00	3 220,00
1.3	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	40,00	56,00	2 240,00
1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	25,00	69,00	1 725,00
1.5	Krabice přístrojová / odbočná s víčkem	ks	15,00	92,00	1 380,00
1.6	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks	15,00	215,00	3 225,00
1.7	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	2,00	470,00	940,00
1.8	LV 40x40 (trasy ve stávající škole)	m	180,00	79,00	14 220,00
1.9	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	280,00	15,00	4 200,00
1.10	Osazení hmoždinky 8 mm beton	ks	80,00	15,00	1 200,00
1.11	Průraz D=6cm, cihla 15cm	ks	15,00	105,00	1 575,00
1.12	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	6,00	195,00	1 170,00
1.13	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	4,00	675,00	2 700,00
1.14	Průraz do 0,025m <sup>2</sup> , beton 60cm	ks	2,00	1 300,00	2 600,00
1.15	chránička průrazu vč. začištění	ks	27,00	125,00	3 375,00
1.16	Značení trasy trubkového vedení	m	255,00	4,50	1 147,50
1.17	Vyvázání kabel. svazků formy do 24 vodičů	ks	2,00	615,00	1 230,00
1.18	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	15,00	41,00	615,00
1.19	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x250x100 mm	ks	17,00	156,00	2 652,00
1.20	Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	20,00	87,00	1 740,00
1.21	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	230,00	40,00	9 200,00
1.22	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 100 mm	m	140,00	68,00	9 520,00
1.23	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítká	m	370,00	48,00	17 760,00
1.24	Úklidové práce	hod	12,00	420,00	5 040,00
1.25	Požární ucpávky	m <sup>2</sup>	0,30	7 385,00	2 215,50
1.26	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,90	2 100,00	1 890,00
1.27	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,90	207,35	186,62
1.28	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,90	15,53	13,98
1.29	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	km	40,00	120,00	4 800,00
1.30	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,00	350,00	1 400,00
<b>Cena KT celkem bez DPH</b>					<b>108 340,59</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace základní školy Hovězí, 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku  
Objekt: 01 - 2.část-Stavební úpravy jídelního bloku  
Soupis: **MNP**  
Místo: Hovězí  
Zadavatel: Obec Hovězí  
Uchazeč: KKS spol., s r.o.

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-219 290,20</b>
<b>D 11 Stavební část</b>							<b>-63 353,34</b>
319	K	775541114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce do 190 mm	m2	-37,490	364,95	-13 681,98
	vv	d1	-(21,31+16,18)		-37,490		
320	M	611510600	plovoucí podlaha laminátová	m2	-39,365	866,76	-34 119,57
321	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-37,490	91,23	-3 420,21
	vv	d1			-37,490		
322	M	611553430	pás termoizolační MIRELON 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	-41,239	45,62	-1 881,32
	vv		-37,49*1,1		-41,239		
323	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	-35,110	91,23	-3 203,09
	vv		-(4,18+3,315+4,78*2+0,5)*2		-35,110		
324	M	614181010	lišta dřevěná dub	m	-38,621	182,47	-7 047,17
	vv		-35,110*1,1		-38,621		
<b>D 13 Zdravotechnika</b>							<b>-69 926,90</b>
1	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	-8,000	6 856,46	-54 851,68
2	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	-1,000	5 702,03	-5 702,03
3	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	-1,000	1 900,67	-1 900,67
4	K	725532116	Elektrický ohřivač zásobníkový 100 l / 2 kW	soubor	-1,000	7 472,52	-7 472,52
<b>D 17 Plynoinstalace</b>							<b>-25 762,85</b>
1	K	731241111	Kotel ocelový nástěnný na plynná paliva do 14 kW s odvodem spalin do komína	soubor	-1,000	25 762,85	-25 762,85
<b>D 004 Technologie kotelny</b>							<b>-60 247,11</b>
65	K	732331624R	Expanzní nádoba 300 l, tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem, vzduchotěsný butylový vak, endoskopický inspekční otvor	soubor	-7,000	8 606,73	-60 247,11