



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.1.2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 37/2018

číslo smlouvy zhotovitele 166/MBIO/18

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Brumov - Bylnice

H. Synkové 942

763 31 Brumov - Bylnice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Kamil Macek, starosta

tel.: 577305149

email: kamilmacek@brumov-bylnice.cz

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ

577 637 501

adam.benes@strabag.com

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 19-1407101369/0800

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-1698051567/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

Identifikační číslo:

002 83 819

608 38 744



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Daňové identifikační číslo:

CZ00283819

CZ60838744

Je v souladu s článkem III, odstavec 4 27
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 7634

Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16.1.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2019. Důvodem pro změnu smlouvy – článku III Doba a místo plnění je přerušení realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňovaly dodržet technologické postupy v souladu s předepsanými technickými podmínkami pro provádění díla (viz. sjednaná vyhrazená změna závazku dle článku III odstavec 6 písmeno a) smlouvy o dílo).

Přerušení prací bylo zaznamenáno do stavebního deníku a odsouhlaseno technickým dozorem. Přerušení prací bylo v délce 53 dnů, tj. realizace díla a protokolární předání a převzetí díla je nově ke dni 31.10.2019. Původní termín protokolárního předání a převzetí díla byl 30.09.2019. Doba realizace díla je v souladu se smlouvou o dílo článkem III odstavec 6, tj. 27 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Přílohou dodatku je revidovaný harmonogram postupu prací.

Změna znění:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Vypouští se odstavec 5.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.1.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.1.2019 jsou nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Brumov - Bylnice dne 30.9.2019

Ve Zlíně dne 30.9.2019

Za objednatele:

Město Brumov -Bylnice

/ Kamill Macek / starosta

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda Ph.D., ekonom oblasti Východ

Příloha: dle textu

