

Uveřejněno v registru smluv
dne: 20. 12. 2019
Podpis: SU

ZOO a zámek Zlín - Lešná
Evidenční číslo smlouvy
19-HOR-12-07

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

TESLICE CZ s.r.o.

Lukovská 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek

tel: 577 577 103

tel. 777 282 165

email: office@zoozlin.eu

teslice@teslice.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 209634469/0300

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370

Název veřejné zakázky: **Oprava střechy zámku Lešná**
Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín
Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504, Ing. Jan Beneš,
č. autorizace 1000189
Autorský dozor: není stanoveno
Kordinátor BOZP objednatele: Ing. Karel Míča
Stavbyvedoucí zhotovitele: Radek Štach, Ing. Václav Zeman, Martin Zeřák
Technický dozor objednatele: Ing. Karel Míča
Pracovník zhotovitele odpovědný
za vedení a zasílání daňových dokladů: Dagmar Húšťová
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Roman Horský, ředitel

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018.

Předmětem úpravy dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlasených změnových listech č. 1 až č. 4 a soupisech změn ke změnovým listům.

Mění se a doplňuje čl. IV:

„IV. CENA DÍLA:

1. Původní cena díla:

32 851 182,01 Kč (bez DPH)

(slovy: **Třicetdvamilionůosmsetpadesátjednatisícstoosmdesátdvacelýchnulajedna korun českých**)

6 898 748,00 Kč DPH 21%

39 749 930,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: **Třicetdevětmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícdevěttřicet korun českých**)

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 298 537,12 Kč (bez DPH)

(slovy: **Dvacetpětmilionůdvěstědevadesátosmtisícpětsetřicetsedmcelýchdvanáct korun českých**)

5 312 693,00 Kč DPH 21%

30 611 230,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetmilionůšestsetjedenácttisícdvěstětřicet korun českých)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 552 644,89 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmmilionůpětsetpadesátdvatisícšestsetčtyřicetčtyřicelýchosmdesátdevět korun českých)

1 586 055,00 Kč DPH 21%

9 138 700,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devětmilionůstotřicetosmtisícšedsmset korun českých)

Změna závazku dle § 222 odstavec 4:

- Změna závazku: -215 148,23 Kč (Změnový list č. 4 a soupis změn)

Změna závazku dle § 222 odstavec 5:

- Změna závazku: + 248 683,45 Kč (Změnový list č. 2 a soupis změn)

- Změna závazku: + 480 389,72 Kč (Změnový list č. 3 a soupis změn)

Změna závazku dle § 222 odstavec 7:

- Změna závazku: - 20 893,11 Kč (Změnový list č. 1 a soupis změn)

Cena díla dle dodatku č. 1:

33 344 213,84 Kč (bez DPH)

(slovy: Třicetřmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícdvěstětřináct korun českých 84 hal)

7 002 284,9064 Kč DPH 21%

40 346 498,7464 Kč (včetně DPH)

(slovy: Čtyřicetmilionůtřistačtyřicetšesttisícčtyřistadevadesátosm korun českých 7464 hal)

z toho:

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 547 220,57 Kč (bez DPH)

(slovy: Dvacetpětmilionůpětsetčtyřicetsedmtisícdvěstědvacet korun českých 57 hal)

5 364 916,3197 Kč DPH 21%

30 912 136,8897 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetmiliónůdevětsetdvanácttisícjednotřicetšest korun českých 8897 hal)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 796 993,27 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmmiliónůsedmsetdevadesátšesttisícdevětsetdevadesát tři korun českých 27 hal)

1 637 368,5867 Kč DPH 21%

9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devětmiliónůčtyřístatřicetčtyřitisícťřistašedesátjedna korun českých 8567 hal)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 4

Soupisy změn č. 1 až č. 4


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19. 12. 2019

Za objednatele:

ZOO a zámek Zlín - Lešná,


Ing. Roman Horský, ředitel




ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lubovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozin.cz
IČ: 09090026
DIČ: CZ09090026




Ve Vsetíně dne

Za zhotovitele:

TESLICE CZ s.r.o.

TESLICE CZ
s.r.o.
Mladá 701, 755 01 Vsetín
tel/fax: 571 420 787
IČ: CZ27775003 ③


Martin Šrámek, jednatel

zodpovídá	datum	příjmení	podpis
věcně	19. 12. 2019	DOBROVA	
finančně	19. 12. 2019	KVETCOVA	
za výběrové řízení	19. 12. 2019	DOBROVA	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

- změna rozměrů střešní krytiny a hřebenáčů
- změna způsobu kladení hřebenáčů
- změna rozsahu nakládání ze sutí.

Charakteristika změny

Změna technického řešení.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

- byly navrženy jednotlivé prvky střešních tašek bobrovek a hřebenáčů, které odpovídají současnému standardnímu výrobnímu sortimentu dostupnému na stavebním trhu
- část hřebenáčů byla navržena s kladením do malty, část na sucho s odvětrávacím pásem

Stav po změně

- na střeše budou použity střešní tašky bobrovky a hřebenáče v rozměrech, které odpovídají historickým rozměrům jednotlivých střešních prvků použitých na střeše
- všechny hřebenáče budou kladeny do malty

Zdůvodnění změny

V rámci předvýrobní přípravy stavby se generálnímu dodavateli podařilo zajistit výrobce střešní krytiny (MEYER – HOLSEN, Německo) a hřebenáčů (PKZ Poštorná, Česká republika), kteří jsou schopni vyrobit jednotlivé střešní prvky v rozměrech odpovídajících původním rozměrům střešních prvků jako atypické výrobky. S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních rozměrů střešních prvků a způsobu pokládky hřebenáčů důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). Na tuto změnu byla zpracována upravená projektová dokumentace a vydáno revidované souhlasné závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (OKPP MMZ).

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –20.893,11 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.

ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.cz
IČ: 09886071
DIČ: CZ08860716

Změnový list č.1 - Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střechy zámku Lešná

Zámek

R: Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-20 893,11
4	765311521RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	-1 240,70217	970,00	-1 203 481,10
		původní rozsah		-1 240,70217		
		nový rozsah		0,00000		
9	765311598	Hřeben + nároží bobrovka, hřebenáč nosový 5, zelená glazura, do malty	m	-275,22000	2 685,00	-738 965,70
		původní rozsah		-275,22000		
		nový rozsah		0,00000		
10	765311599R00	Hřeben bobrovka, hřebenáč nosový 17, zelená glazura, na sucho, včetně pásu TOPROLL	m	-66,90000	2 685,00	-179 626,50
		původní rozsah		-66,90000		
		nový rozsah		0,00000		
11	765311599R01	Krytina z bobrovek střech složitých, šupinová, na sucho, bobrovka 8x15 cm, rezná, včetně, zhotovení požadovaných obrazců, 180 ks bobrovek/m2	m2	-360,90100	3 460,00	-1 248 717,46
		původní rozsah		-360,90100		
		nový rozsah		0,00000		
12	765311699R00	Nároží bobrovka, hřebenáč nosový 17, zelená glazura, na sucho, včetně pásu TOPROLL	m	-108,56000	2 685,00	-291 483,60
		původní rozsah		-108,56000		
		nový rozsah		0,00000		
13	765311699R01	Příplatek k bobrovce 8x15 cm - glazura zelená	ks	-37 075,00000	20,00	-741 500,00
		původní rozsah		-37 075,00000		
		nový rozsah		0,00000		
14	765311799R01	Příplatek k bobrovce 19x40 základní - glazura zelená	ks	-8 458,00000	70,00	-592 060,00
		původní rozsah		-8 458,00000		
		nový rozsah		0,00000		
15	76531598	Krytina z bobrovek střech složitých, šupinová do malty, bobrovka 8x15 cm, rezná, komíny, 180 ks bobrovek/m2	m2	-28,17250	3 460,00	-97 476,85
		původní rozsah		-28,17250		
		nový rozsah		0,00000		
18	765R03	Příplatek za zhotovení obrazců v ploše bobrovky 19x40	m2	-1 240,70217	350,00	-434 245,76
		původní rozsah		-1 240,70217		
		nový rozsah		0,00000		
A1	náhrada pol.4,11	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek, rozměr tašky 175 x 365 mm	m2	1 234,62817	970,00	1 197 589,32
A2	náhrada pol.4,11	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek, rozměr tašky 120 x 260 mm	m2	243,66000	3 160,00	769 965,60
A3	náhrada pol.4,11	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek, rozměr tašky 100 x 220 mm	m2	123,31500	3 310,00	408 172,65
A4	náhrada pol.15	Krytina z bobrovek střech složitých, šupinová do malty, rezná - na komíny, rozměr tašky 175 x 365 mm	m2	28,17250	2 810,00	79 164,73
A5	náhrada pol.18	Příplatek za zhotovení obrazců v ploše bobrovky 175 x 365 mm	m2	1 240,70217	350,00	434 245,76
A6	náhrada pol.13,14	Příplatek k bobrovce 175 x 365 mm - glazura zelená	ks	11 055,00000	70,00	773 850,00
A7	náhrada pol.13,14	Příplatek k bobrovce 120 x 260 mm - glazura zelená a žlutá	ks	5 900,00000	40,00	236 000,00
A8	náhrada pol.13,14	Příplatek k bobrovce 100 x 220 mm - glazura zelená	ks	19 880,00000	20,00	397 600,00
A9	náhrada pol.9,10,12	Hřeben + nároží bobrovka, hřebenáč malý zdobný s vysokýmnosem, délka 20,5 cm, replika původního vzhledu, zelená glazura, do pokrývačské malty v barvě bílé	m	155,32000	2 685,00	417 034,20
A10	náhrada pol.9,10,12	Hřeben + nároží bobrovka, hřebenáč střední zdobný s vysokýmnosem, délka 28 cm, replika původního vzhledu, zelená glazura, do pokrývačské malty v barvě bílé	m	97,96000	2 685,00	263 022,60
A11	náhrada pol.9,10,12	Hřeben + nároží bobrovka, hřebenáč velký zdobný s vysokýmnosem, délka 35 cm, replika původního vzhledu, zelená glazura, do pokrývačské malty v barvě bílé	m	197,40000	2 685,00	530 019,00

celkem bez DPH -20 893,11

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

Změna rozsahu přezdívání a spárování nadstřešních částí komínových těles – označení komínů dle projektové dokumentace K1-13.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo přezdění nadstřešních částí všech komínových těles pouze v rozsahu zakončení komínového tělesa. Následně měla být celá nadstřešní část komínového tělesa přespárována.

Stav po změně

Nadstřešní části komínových těles budou přezděny a přespárovány v technicky nutném rozsahu. Spárování na ponechané části komínového tělesa bude vyřezáváno pouze v místě poškození a nově přespárováno.

Zdůvodnění změny

Při zahájení prací byl zjištěn havarijní stav celé nadstřešní části většiny komínových těles a je nutné provést jeho rozšířené přezdění s ohledem na budoucí užívání objektu (bezpečnost provozu objektu a bezprostředního okolí, eliminace opravy komínů v následném blízkém období). S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, byly jednotlivé postupy a rozsahy prací konzultovány a odsouhlaseny zástupcem NPÚ a OKPP MMZ – o každém komínovém tělese a jeho rozsahu provedených zásahů bylo rozhodováno samostatně při realizaci s ohledem na maximální snahu zachování původních vyzdívek.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 248.683,45 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.cz
IČ: 00900026
DIČ: CZ00000026

Změnový list č.2 - Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava střechy zámku Lešná					
O:	Zámek					
R:	Střecha bez krytiny tvrdé					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	233 091,30			
2	314231199R00	Zdivo komínů z cihel "zvonivek" dle původních rozměrů a profilace, komíny pohledové	m3	5,07954	38 000,00	193 022,52
		Komín K1 původní rozsah: (0,83*0,83)*0,5		-0,34445		
		Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,83)*0,8		0,55112		
		Komín K2 původní rozsah: (0,55*1,56)*2,16		-1,85328		
		Komín K2 nový rozsah: (0,55*1,56)*1,8		1,54440		
		Komín K3 původní rozsah: (1,45*0,5)*0,82		-0,59450		
		Komín K3 nový rozsah: (1,45*0,5)*1,9		1,30500		
		Komín K4 původní rozsah: (1,05*0,5)*0,5		-0,26250		
		Komín K4 nový rozsah: (1,05*0,5)*1,9		0,99750		
		Komín K5 původní rozsah: (0,5*1,45)*0,5		-0,36250		
		Komín K5 nový rozsah: (0,5*0,5)*0,3		0,07500		
		Komín K6 původní rozsah: (0,5*1,45)*0,81		-0,58725		
		Komín K6 nový rozsah: (0,5*1,45)*2,4		1,74000		
		Komín K7 původní rozsah: 0				
		Komín K7 nový rozsah: (0,6*1,6)*0,5		0,48000		
		Komín K8 původní rozsah: (0,5*0,5)*0,54		-0,13500		
		Komín K8 nový rozsah: (0,5*0,5)*2,8		0,82500		
		Komín K9 původní rozsah: 0				
		Komín K9 nový rozsah: (0,6*1,0)*0,9		0,54000		
		Komín K10 původní rozsah: 0				
		Komín K10 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8		0,96000		
		Komín K11 původní rozsah: 0				
		Komín K11 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8		0,96000		
		Komín K12 původní rozsah: (0,55*1,5)*0,5		-0,41250		
		Komín K12 nový rozsah: (0,55*1,5)*0,8		0,66000		
		Komín K13 původní rozsah: (0,55*1,5)*2,42		-1,99650		
		Komín K13 nový rozsah: (0,55*1,5)*1,2		0,99000		
		Komíny K14 - K19 dosud neřešeny				
4	314-R01	Lokální výměna poškozených cihel komínů, vyřezání, očištění spár, vložení a zaspárování cihly nové, cihly zvonivky, malta vápenná	ks	80,13755	500,00	40 068,78
		Původní odhad pro 9,36456 m3 zdiva: 152				
		Navíc pro zdivo: 152/9,36456*pol.2 změnového listu		80,13755		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	-21 585,68			
10	627452699R00	Přespárování komínového zdiva ze 100%	m2	-26,32400	820,00	-21 585,68
		Komín K1 původní rozsah: (0,83*1,1*2)+(0,81*1,1*2)		-3,60800		
		Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,7*2)+(0,81*0,7*2)		2,29600		
		Komín K2 původní rozsah: (2,16*1,56*2)+(0,5*1,56*2)		-8,29920		
		Komín K2 nový rozsah: (2,16*1,56*2)+(0,5*1,56*2)		8,29920		
		Komín K3 původní rozsah: (2,1*0,5*2)+(1,45*1,9*2)		-7,61000		
		Komín K3 nový rozsah: (2,1*0,5*2)+(1,45*1,9*2)		7,61000		
		Komín K4 původní rozsah: (1,05*1,4*2)+(0,5*1,4*2)		-4,34000		
		Komín K4 nový rozsah: (1,05*1,4*2)+(0,5*1,4*2)		4,34000		
		Komín K5 původní rozsah: (1,45*1,4*2)+(0,5*1,4*2)		-5,46000		

Komín K5 nový rozsah: (0,5*0,5)	0,25000
Komín K6 původní rozsah: (1,45*2,25*2)+(0,5*2,25*2)	-8,77500
Komín K6 nový rozsah: (1,45*2,25*2)+(0,5*2,25*2)	8,77500
Komín K7 původní rozsah: (2,1*1,56*2)+(2,1*0,5*2)	-8,65200
Komín K7 nový rozsah: (2,1*0,4*2)+(2,1*0,4*2)	3,36000
Komín K8 původní rozsah: (1,92*0,5*4)+(0,45*0,96*2)	-4,70400
Komín K8 nový rozsah: (1,92*0,5*4)+(0,45*0,96*2)	4,70400
Komín K9 původní rozsah: (1*1,1*2)+(0,5*1*2)	-3,20000
Komín K9 nový rozsah - celý: (1*1,1*2)+(0,5*1*2)	3,20000
Komín K10 původní rozsah: (2,7*1,15*2)+(0,57*1,15*2)	-7,52100
Komín K10 nový rozsah: (2,7*0,6*2)+(0,57*0,7*2)	4,03800
Komín K11 původní rozsah: (2,7*1,15*2)+(0,57*1,15*2)	-7,52100
Komín K11 nový rozsah: (2,7*0,6*2)+(0,57*0,7*2)	4,03800
Komín K12 původní rozsah: (1,92*1,5*2)+(0,55*1,92*2)	-7,87200
Komín K12 nový rozsah: (0,7*1,5*2)+(0,55*0,7*2)	2,87000
Komín K13 původní rozsah: (1,92*1,5*2)+(0,55*1,92*2)	-7,87200
Komín K13 nový rozsah: (1,3*1,5*2)+(0,55*1,3*2)	5,33000

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny

Díl: 97 Prorážení otvorů -18 087,57

41	979022011R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC	m3	5,00009	3 000,00	15 000,27
		Původně cca 70% bouraných : 9,36456*0,7				-6,55519
		Nově: cca 80% z původního rozsahu 9,36456 a pol.2 změnového listu				11,55528
46	978023499R00	Vyřezání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	-97,31718	340,00	-33 087,84
		Původně: 108,1302				-108,13020
		Nově: cca 10% z původního rozsahu 108,1302				10,81302

Díl: 98 Demolice 40 636,32

47	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním	m3	5,07954	8 000,00	40 636,32
		Komín K1 původní rozsah: (0,83*0,83)*0,5				-0,34445
		Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,83)*0,8				0,55112
		Komín K2 původní rozsah: (0,55*1,56)*2,16				-1,85328
		Komín K2 nový rozsah: (0,55*1,56)*1,8				1,54440
		Komín K3 původní rozsah: (1,45*0,5)*0,82				-0,59450
		Komín K3 nový rozsah: (1,45*0,5)*1,9				1,30500
		Komín K4 původní rozsah: (1,05*0,5)*0,5				-0,26250
		Komín K4 nový rozsah: (1,05*0,5)*1,9				0,99750
		Komín K5 původní rozsah: (0,5*1,45)*0,5				-0,36250
		Komín K5 nový rozsah: (0,5*0,5)*0,3				0,07500
		Komín K6 původní rozsah: (0,5*1,45)*0,81				-0,58725
		Komín K6 nový rozsah: (0,5*1,45)*2,4				1,74000
		Komín K7 původní rozsah: 0				
		Komín K7 nový rozsah: (0,6*1,6)*0,5				0,48000
		Komín K8 původní rozsah: (0,5*0,5)*0,54				-0,13500
		Komín K8 nový rozsah:(0,5*0,5)*2,8				0,82500
		Komín K9 původní rozsah: 0				
		Komín K9 nový rozsah:(0,6*1,0)*0,9				0,54000
		Komín K10 původní rozsah: 0				
		Komín K10 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8				0,96000
		Komín K11 původní rozsah: 0				
		Komín K11 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8				0,96000
		Komín K12 původní rozsah: (0,55*1,5)*0,5				-0,41250
		Komín K12 nový rozsah: (0,55*1,5)*0,8				0,66000
		Komín K13 původní rozsah: (0,55*1,5)*2,42				-1,99650
		Komín K13 nový rozsah: (0,55*1,5)*1,2				0,99000

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				14 629,08	
48	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	18,28634	800,00	14 629,08
		změna: pol.2*1,8t/m3*2 (demolice a zdění)		18,28634		
Komíny K14 - K19 dosud neřešeny						

celkem bez DPH 248 683,45

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

Změna rozsahu kotvení jednotlivých střešních tašek nerez vruty.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace a navazujícího výkazu výměr byl počet kotvení střešních tašek k podkladu stanoven projektantem (viz. smluvní výkaz výměr).

Stav po změně

Počet kotvení střešních tašek je upřesněn dle konkrétního posouzení jednotlivých střešních ploch s ohledem na rozsah střešní plochy, její sklon a odpovídající počet střešních tašek.

Zdůvodnění změny

Počet kotvení střešních tašek je upraven s ohledem na dodržení technologických postupů pro pokládku krytiny specifikovaných výrobcem střešní krytiny (MEYER – HOLSEN, Německo) s přihlédnutím k technickým požadavkům platných pro Českou republiku. Po dohodě s výrobcem střešní krytiny budou aplikovány technické a technologické požadavky pro pokládku bobrovky specifikované fy TONDACH.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 480.389,72 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č.2 – Výpočet počtu kotevních prvků střešních tašek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.eu
IČ: 00990026
DIČ: CZ00090026

Změnový list č.3 - Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střechy zámku Lešná

J: Zámek

R: Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				480 389,72
16	76531R01	Příplatek za kotvení bobrovky nerez vruty	ks	32 025,98154	15,00	480 389,72
		původní rozsah		-15 655,58846		
		nový rozsah		47 681,57000		

celkem bez DPH 480 389,72

Změnový list č.3 - Výpočet počtu kotevních prvků střešních tašek

	každá taška	každá třetí taška
bobrovka 175x365	36 ks/m ²	12 ks/m ²
bobrovka 120x260	84 ks/m ²	28 ks/m ²
bobrovka 100x220	120 ks/m ²	40 ks/m ²

Díl: 765	Krytina/krde	sklon	počet kotev/m ² od 60° každá taška	počet kotev/m ² od 25° do 60° každá 3. taška	celkem kotev
4 765311521RU1	Krytina pálená střeš složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	65	36	12	47681,5701
	Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) vč. pokrývačské malty.				

Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) vč. pokrývačské malty.

B : (2,1*4,8)/2*2	10,6300	65	36		362,88
(2,4+0,7)*4,8/2*2	12,6000	65	36		535,68
(2,2*0,9)/2*2	1,5000	65	36		71,28
(1,8*2,7)/2*2	4,5000	65	36		174,96
C : (0,8+2,92)*4,1/2	7,6200	62	36		274,536
6,4*1,9	12,1600	62	36		437,76
(3,9+7,8)*6,1/2	33,6300	62	36		1284,66
D1 : (0,95+3,2)*4,2/2	8,7300	65	36		313,74
7,5*2,3	17,2500	65	36		621
D2 : (2,3+7,5)*7,1/2	22,3000	65	36		1252,44
VALBA D1+D2 : (1,9*1,9)/2*2	3,61000	62	84		303,24
E1,E2,E3 : (9,5+12,4)*7,6/2	33,2200	58		12	998,64
ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5	3,7500	58		12	-45
(-1,5*1,55)/2	1,1625	58		12	-13,95
(-3,7*4,65)/2	8,6025	58		12	-103,23
F : (1,65+4)*3,9/2	14,0175	59		12	132,21
(4*3,9)/2	7,8000	59		12	93,6
G1 : 7,5*5,5	41,2500	59		12	495
G2 : 7,5*5,5	41,2500	58		12	495
VALBA NAD G2 : (2,5+1,2)*1,9/2	3,5100	59		12	42,18

	R3 : (1,8*1,8)/2*4				70	120			777,6
	R4 : (1,8*1,2)*4			8,64000	80	84			725,76
	R5 : (6,2*1,4)/2			4,34000	48			12	52,08
	R6 : (6,2*1,4)/2			4,34000	48			12	52,08
	S3 : 7,9*5,3			41,67000	59			12	502,44
	(1*1)/2*4			2,00000	59			12	24
	S4 : (6,5*5,3)/2			17,22500	48			12	206,7
	ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)			2,25000	48			12	-27
	-(1,5*1,5)/2			2,25000	48			12	-13,5
	S6 : 3*3,7			10,00000	59			12	133,2
	S7 : 3,5*2,3			1,05000	48			12	96,6
	U1 : (2,1+7)*5,3/2*2			16,23000	59			12	578,76
	U2 : (6+3)*7,3/2			32,85000	47			12	394,2
	4,5*3,6			16,20000	47			12	194,4
	U4 : 7*3,8			26,60000	40				0
	spodní plocha U4				30				0
	ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-2,2*2,5)			5,50000	40				0
	V1 : (3,4*4,4)/2*3			22,44000	55			28	628,32
11 765311599R01	Krytina z bobrovek sířech složitých, šupinová, na sucho, bobrovka 8x15 cm, rezná, včetně, zhotovení požadovaných obrazců, 180 ks bobrovek/m2			360,90100					
	A : (2,4*6,3)/2*8			60,48000	72	84			5080,32
	(0,7+1,1)*1,1/2*6			5,94000	72	84			498,96
	E4 : (2+3,5)*1,4/2*2			6,70000	59			12	80,4
				1,00000	59			28	28
	J2,J3 : (2,5+4,3)*1,36/2*4			16,46000	59			12	197,952
				2,00000	59			28	56
	K2 : (1,7*1,7)/2*2			2,89000	59			28	80,92
	K3 : (1,7*1,7)/2*2			2,89000	59			28	80,92
	L3 : 1,8*3			5,40000	59			12	64,8
	M2 : (1,5*1,4)/2*2			5,50000	65	120			252
	(1,6*1,4)/2*4				65	120			537,6
	(0,5+1,2)*1,1/2*4				65	120			448,8
	Q2, Q3 : (2,3+2,9)*1,4/2*4			5,50000	59			12	150,72
				2,00000	59			28	56

	S5 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				59		12	68,88
	U3 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				58		12	56,88
					40			0
	2,2*3,2*2				59		40	563,2
	(2,7*3,2)/2				59		40	172,8
	Y : (12+2,3)*6,5/2*2				70	84		7807,8
	0,72*1,5*8		92,95000		70	84		725,76
	VIKÝŘ NA Y : 1,9*1,1*2		8,64000		70	84		351,12
	(0,4*0,9)/2*2		4,18000		70	84		30,24
	Y2+Y4 : (5*7,4)/2		0,36000		70	84		1554
	0,6*2,2*2		18,50000		70	84		221,76
	(2,5+1,1)*2,5/2		2,64000		70	84		378
	VEŽ 5 : 2,6*1,5*4		4,50000		70	84		1872
	(0,7*7,6)/2*8					120		2553,6
	STŘÍŠKY NAD VCHODY :							
	ST1 : (2,9*2,3)/2					120		400,2
	(2,5+1,1)*2,3					120		993,6
	ST2 : 2*0,84					120		201,6
	ST3 : 2*0,84					120		201,6
	ST4 : (4,5+3,5)*0,8/2					120		384
	2,2*0,8					120		211,2
	ST5 : (2,9+2,2)*0,8/2					120		244,8
	0,6*0,8					120		57,6
	ST6 : 2,2*1,8					120		475,2
	ST7 : 4,3*0,8					120		412,8
	ST8 : 1,6*0,8					120		153,6
	ST9 : 1,6*0,8					120		153,6
	ST10 : 1,6*0,8					120		153,6

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

Změna rozsahu povrchové úpravy komínových těles a změna rozsahu nakládání ze sutí.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo opatřit komínová tělesa sjednocujícím a hydrofobizačním nátěrem a bylo uvažováno s tím, že veškerá suť z demontované střešní krytiny bude odvezena mimo areál ZOO.

Stav po změně

Komínové těleso bude opatřeno pouze hydrofobizačním nátěrem, sjednocující nátěr nebude realizován. Část sutí z demontované střešní krytiny nebude odvezena na skládku a zůstane ponechána v areálu ZOO.

Zdůvodnění změny

Od nerealizování sjednocujícího nátěru bylo upuštěno na základě požadavku zástupců Národního památkového ústavu v průběhu realizace stavby (stávající objekt je nemovitou kulturní památkou) s ohledem na jimi požadované zachování maximální autenticity původního vzhledu a dodržení původního technického provedení komínových těles. Neodvezená část sutí z demontované střešní krytiny bude v budoucnu objednatelům využita pro provozní potřeby ZOO.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –215.148,23 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 12 Zlín 42
www.zoolin.eu
IČ: 00990026
DIČ: CZ99990026



Změnový list č.4 - Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střechy zámku Lešná

Zámek

R: Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-56 803,28
7	622471321RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 7, , hmota nátěrová fasádní silikátová; II. cenová skupina; mat; vodoodpudivá; paropropustná	m2	-123,48540	460,00	-56 803,28
		Původně: 123,4854		-123,48540		
		Nově: 0		0,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-158 344,95
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2 009,59555	15,00	-30 143,93
		původní rozsah		-2 870,85078		
		nový rozsah - 70% zůstává v areálu ZOO		861,25523		
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonů, cihel a dřeva	t	-80,12564	1 600,00	-128 201,02
		původní rozsah		-114,46520		
		nový rozsah - 70% zůstává v areálu ZOO		34,33956		

celkem bez DPH -215 148,23