

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.2687/2018

uzavřená podle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Huslenky

se sídlem: Huslenky 494, PSČ 756 02

zastoupena ve věcech smluvních: Oldřich Surala, starosta obce, tel.725 121 188
zastoupena ve věcech technických: Ing. Štěpán Zvěřina, stavební technik, tel.571 165 105
Ing. Lenka Trlicová, technický dozor, tel.723 759 885
IČ: 00303828
DIČ: CZ 00303828
Bankovní spojení: 1770378389/0800
e-mail: starosta@huslenky.cz

a

Zhotovitel

OPEN RE-ECO. s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Jiráskova 701, PSČ 755 01
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

zastoupena ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel společnosti,
Jan Jančálek, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Marie Ručková, stavbyvedoucí, tel.739 610 728
Martin Chromčák, stavbyvedoucí, tel.731 505 065
IČ: 27796477
DIČ: CZ 27796477
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín, č.úctu: 213821611/0300
e-mail: otevrel@openreeco.cz

I.Předmět dodatku

V souladu s čl.XIX.odst.1. Smlouvy o dílo č.2687/2018 ze dne 3.9.2018 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „**Huslenky kanalizace Zbeličné**“. Smluvní strany se dohodly z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na následných změnách výše uvedené smlouvy.

Odst.č.III. Cena díla se mění takto:

Cena díla bez DPH	2.196.202,-
Méněpráce	- 262.997,-
Vícepráce	226.154,-
Cena celková smluvní bez DPH	2.159.359,-
DPH 21%	453.465,-
Cena celková smluvní vč. DPH	2.612.824,-

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO NA RR č. 2/2018 dle m. 04.12.2018

Ve Vsetíně dne ~~30.10.2018~~
4. 12 2018


Ve Vsetíně dne 30.10.2018



.....
objednatel:
Oldřich Surala,
starosta obce



.....
zhotovitel:
Jan Jančálek,
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Zakázka: 18072687-1 Huslenky kanalizace Zbeličné

Misto: Méněpráce+vícepráce

Objednatel: **Obec Huslenky**
494
75602 Huslenky

IČ: 00303828
 DIČ: CZ00303828

Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**
Jiráskova 701
755 01 Vsetín

IČ: 27796477
 DIČ: CZ 27796477

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-36 843,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-36 843,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-36 843,23 CZK
Základní DPH	21 %	-7 737,00 CZK

Zaokrouhlení 0,23 CZK

Cena celkem s DPH -44 580,00 CZK

v _____

dne _____

30.10.2018

OPEN RE-ECO
 OPEN RE-ECO s.r.o. (Jiráskova 701)
 Vsetín 755 01 / IČ: 27796477
 DIČ: CZ27796477

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Méněpráce	HSV			-262 996,79
02	Vícepráce	HSV			226 153,56
Cena celkem					-36 843,23

Položkový rozpočet

S:	18072687-1 Huslenky kanalizace Zbeličné
O:	Měněpráce+vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 01			Měněpráce			-262 996,79		-27,8141		0
1	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	9 530,00	-9 530,00	0	0	0	0
2	89622	Dodávka a montáž spadištního potrubí	kus	-1,00000	48 115,00	-48 115,00	5,51815	-5,51815	0	0
3	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	-256,00000	111,50	-28 544,00	0,0005	-0,128	0	0
4	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	-204,80000	30,80	-6 307,84	0,00034	-0,06963	0	0
5	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	-204,80000	30,30	-6 205,44	0,00031	-0,06349	0	0
6	577112113R00	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-204,80000	473,30	-96 931,84	0,10373	-21,2439	0	0
7	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	-5,00000	3 818,40	-19 092,00	0,158	-0,79	0	0
8	89124	Navrtávka stávající šachty , pro napojení spadištního potrubí vč.dod.navrt.kusu	kus	-1,00000	6 040,80	-6 040,80	0	0	0	0
9	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-27,81320	129,10	-3 590,68	0	0	0	0
10	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	-20,00000	90,50	-1 810,00	0	0	0	0
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-20,00000	19,30	-386,00	0	0	0	0
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	-0,92000	116,40	-107,09	0,001	-0,00092	0	0
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-218,49730	166,30	-36 336,10	0	0	0	0
Díl: 02			Vícepráce			226 153,56		19,80177		0
14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	28,62660	1 128,40	32 302,26	0	0	0	0
15	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	19,08440	1 486,40	28 367,05	0	0	0	0
16	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	47,71100	1 120,60	53 464,95	0	0	0	0
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,83590	277,10	3 002,63	0	0	0	0
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	108,35900	21,80	2 362,23	0	0	0	0
19	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	10,83590	569,70	6 173,21	0	0	0	0
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,83590	16,50	178,79	0	0	0	0
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	36,89400	112,50	4 150,58	0	0	0	0
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,83790	1 020,80	9 021,73	1,7	15,02444	0	0
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	39,96000	12,40	495,50	0	0	0	0
24	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	39,96000	52,10	2 081,92	0	0	0	0
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,99800	996,40	1 990,81	1,89077	3,77776	0	0
26	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	19,98000	85,40	1 706,29	0,00001	0,0002	0	0
27	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00000	159,60	159,60	0,00005	0,00005	0	0
28	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	66,60	66,60	0,00001	0,00001	0	0
29	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00000	60,10	60,10	0,00001	0,00001	0	0
30	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	217,30	217,30	0	0	0	0
31	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	855,70	855,70	0,00702	0,00702	0	0
32	89124	Navrtávka stávající šachty , kolize s vodovodem, vč.dod.navrt.kusu	kus	1,00000	6 040,80	6 040,80	0	0	0	0
33	28611132R	Pinostěnné potrubí z materiálu PVC , a hladkou stěnou, SN10, DN150	m	19,98000	445,60	8 903,09	0,0043	0,08591	0	0
34	28656333R	KG koleno PVC SN10 DN 150/45°	kus	1,00000	239,40	239,40	0,00062	0,00062	0	0
35	28651698.AR	Odbočka kanalizační DN 250/160 45°PVC, s hrdly KG	kus	1,00000	8 059,10	8 059,10	0,00151	0,00151	0	0
36	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1,00000	123,00	123,00	0,00025	0,00025	0	0
37	286971403R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm, Tegra 425	kus	1,00000	2 422,00	2 422,00	0,01779	0,01779	0	0
38	286971672R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	1,00000	3 131,20	3 131,20	0,0062	0,0062	0	0
39	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin, Tegra 425	kus	1,00000	3 652,20	3 652,20	0,055	0,055	0	0
40	55340322R	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	5,00000	3 585,00	17 925,00	0,165	0,825	0	0
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,80100	129,10	2 556,31	0	0	0	0
42	979990112R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	45,05600	250,00	11 264,00	0	0	0	0
43	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ, odkop štěrkodrtě	m3	59,13600	157,40	9 308,01	0	0	0	0
44	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	59,13600	99,30	5 872,20	0	0	0	0