



Obec LUTONINA	
Došlo dne: - 2 . 10 . 2018	Vyřizuje: H.
Č. j. 268	Ukl. znak: ml. v. d. l.
MAE.	opra

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

č. 1

uzavřený v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Lutonina
763 12 Lutonina 114
IČO: 00568601
DIČ: CZ00568601
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2900869229/2010
Zastoupen ve věcech smluvních: Petr Číž, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: sport cité + s.r.o.
Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín
Číslo účtu: 273799671/0300
Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Nadim Eid a
technických: Ing. David Doležel, Ing. Petr Výstup

(Dále jen zhotovitel)

I. Předmět díla

„Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina“ se mění dle zjištěné skutečnosti a
přiloženého nového soupisu prací a dodávek.

Popis změn:

Hřiště bude mít rozměr 36x18 m, sportovní povrch bude tvořit umělá tráva CCG 15 mm, barevnost dle dohody (celé zelené nebo s kombinací červeného kurtu).

Do stávajícího asfaltu se zhotoví osm drenáží, které budou vyspádovány směrem k Vizocargu, kde bude svodový dren, který bude mít na svém začátku i konci revizní šachtu. Drenáže budou zhotoveny z 80 mm drenážní trubice, obsypány DK 16-32 a zabaleny do geotextilie po celé jejich délce.

Hřiště bude ohraničeno obrubníky po celém obvodu. Rozměry obrubníku 1000/25/50 mm. Do tohoto obvodu budou položeny a srovnány vrstvy kameniva v celkové mocnosti 30 cm, následující frakce 32-63, 16-32, 4-8 a 0-4.

Kolem hřiště budou zhotoveny betonové patky pro oplocení s bouráním do stávajícího asfaltu, rozměr patky bude 40cm x 40cm x 1m.

Po delších stranách bude zhotoven chodník o šířce 1,6m a bude i zhotoven nájezd k hřišti o šířce 2m a široký vstup do současné klubovny.

Hřiště bude oploceno sítí z polypropylenu do výšky 4m s kombinací fošinkového mantinelu o výšce 1m z KVH profilů.

Celé okolí hřiště bude dopojeno doasfaltováním nebo dobetováním. Dále bude podél celé jedné delší strany provedeno ozelenění včetně návozu ornice.

III. Termíny plnění

Ad 1) Zahájení prací na díle:

říjen 2018

Ad 2) Ukončení prací na díle:

červen 2019

IV. Cena za dílo

Ad 1)

Celková cena bez 21% DPH 2 384 708,00 Kč

21% DPH 500 788,68 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 2 885 496,68 Kč

Slovy:dvamilionyosmsetosmdesátpěttisícčtyřístadevadesátšestkorunšedesátosmhalířůčeských


Ostatní ujednání: se nemění

Příloha č. 1 – rozpočet

V Lutonině: 1. 10. 2018

V Bílovicích: 1. 10. 2018

Objednatel:



.....
Petr Číž – starosta obce

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.
Břilovice 519
763 12 Břilovice
IČO: 252 20 111 DIČ: CZ04929845

.....
Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

Hřiště 36x18

Vyřezání ryh pro drenáže, odkopání a odvoz sutí na sklادku včetně skladkovného 0,4*36*0,4*8+0,4*0,4*22	198000
Drenáže včetně obsypů + 2x kontrolní šachta na svodném drnu	136000
Napojení do kanalizace	12000
Podsypy výšky 300mm	650321
150mm 32-63	
80mm 16-32	
50mm 4-8	
20mm 0-4	
Patky na sloupy oplocení + patky na vybavení	67000
13m3	
Obrubníky	79000
205m	
Umělý trávník CCG 15mm	542387
Lajnování	38000
Dlažby včetně podsypu	81000
2x36x1,6 + 2x3 + 4x3	
Vybavení	113000
Plot s PP sítí výšky 4m s branou 1m a branou 2m fosinkový mantinel do vysky 1m	370000
Vedlejší rozpoctove naklady	46000
Terenní úpravy plus dobetonování kolem hřiště	52000
Celkem	2384708