

## Změnový list č.1 Opěrná zed'

**VCP č.1 Hrubčice šatny**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **JJM Dynamic Project s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval: **Martin Smička**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			222 646,03
PSV			18 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>241 046,03</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>241 046,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>50 619,66 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,34 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**291 666,00 CZK**

v

Žárovice

dne


20.6.2019



IČ: 052 92 034  
DIČ: CZ05292034  
Tel.: 775 705 900

J.M Dynamic Project s.r.o.  
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

*[Signature]*  
Za zhotovitele



*[Signature]*  
Za objednatele

Objednávka č. 010

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			18 453,00
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			9 200,00
3	Systémy a kompletní konstrukce	HSV			96 680,90
60	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 580,00
90	Bourání konstrukcí	HSV			17 991,00
97	Prorážení otvorů	HSV			65 741,13
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 400,00
Cena celkem					241 046,03

## Položkový rozpočet

VCP č.1 Hrubčice šatny

Pr. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
					<b>18 453,00</b>
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1 122201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,00000	220,00	660,00
	12*0,5*0,5		3,00000		
2 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,00000	35,00	105,00
3 162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	3,00000	230,00	690,00
4 175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	16,50000	540,00	8 910,00
5 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,00000	400,00	1 200,00
6 139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2, Dešťová kanalizace pod objektem	m3	5,60000	940,00	5 264,00
	28*0,5*0,4		5,60000		
7 130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení, Dešťová kanalizace	m3	5,60000	200,00	1 120,00
8 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, Dešťová kanalizace	m3	5,60000	90,00	504,00
					<b>9 200,00</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
9 274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	3,00000	2 400,00	7 200,00
10 274354033R00	Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m	kus	4,00000	500,00	2 000,00
					<b>96 680,90</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
11 311112330RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	36,00000	1 395,00	50 220,00
	12*3		36,00000		
12 279361521R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11375	t	0,53000	31 030,00	16 445,90
13 342241115R00	Plotová zídka z CPP na MVC š:150mm, Soused	m2	26,10000	1 150,00	30 015,00
	14,5*1,8		26,10000		
					<b>14 580,00</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>				
14 622325511R00	Dilatace xps tl:20mm	m2	24,00000	420,00	10 080,00
14a R_769-01	D+M plastového okna včetně těsnící fólie	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
					<b>17 991,00</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
15 962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	3,60000	695,00	2 502,00
	12*2*0,15		3,60000		
16 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,80000	2 400,00	4 320,00
	12*0,5*0,3		1,80000		
17 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého, Opěrná stávající zídka v uličce	m3	0,90000	3 100,00	2 790,00
	2,5*0,3*1,2		0,90000		
18 962032241R00	Bourání zdiva ze smíšeného zdiva, stávající obvodové zdivo	m3	12,60000	665,00	8 379,00
	8*3,5*0,45		12,60000		
					<b>65 741,13</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
19 979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	73,29000	350,00	25 651,50
20 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,29000	12,00	879,48
21 979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	73,29000	230,00	16 856,70
22 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	73,29000	15,00	1 099,35
23 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,29000	190,00	13 925,10
24 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	73,29000	100,00	7 329,00
					<b>18 400,00</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
25 721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	28,00000	600,00	16 800,00
26 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00000	400,00	1 600,00

## Změnový list č.2 Navýšení sutí

**VCP č.1 Hrubčice šatny**

Obec Hrubčice

IČ:

DIČ:

**J|M Dynamic Project s.r.o.**

IČ: **05292034**

**Žárovice 100**

DIČ: **CZ05292034**

**Plumlov**

Vypracoval: **Martin Smička**

**Rozpis ceny**

		Celkem
HSV		58 415,37
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>58 415,37</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		58 415,37 CZK
Základní DPH	21 %		12 267,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,37 CZK

**Cena celkem s DPH**

**70 682,00 CZK**

v

Žárovicích

dne

20.6.2019




IČ: 052 92 034  
DIČ: CZ05292034  
Tel.: 775 705 900

J|M Dynamic Project s.r.o.  
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

*[Handwritten signature]*

Za zhotovitele



*[Handwritten signature]*

Za objednatele

Resumé dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 197,75
2	Prostředí otvorů	HSV			44 217,62
Celkový celkem					58 415,37

## Položkový rozpočet

VCP č.1 Hrubčice šatny

Pr. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>14 197,75</b>
1 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 84,9-52,99-10,56	m3	21,35000	400,00	8 540,00
2 162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	21,35000	230,00	4 910,50
3 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	21,35000	35,00	747,25
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>44 217,62</b>
4 979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 97,82-39,545-8,98	t	49,29500	350,00	17 253,25
5 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,29500	230,00	11 337,85
6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,29500	12,00	591,54
7 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,29500	15,00	739,43
8 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,29500	190,00	9 366,05
9 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,29500	100,00	4 929,50