

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018_ST_13 Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice

Zadavatel: Obec Hrubčice IČO: 00288284
 10 DIČ:
 79821 Hrubčice

Zhotovitel: JIM Dynamic Project s.r.o. IČO: 5292034
 Žárovice 110 DIČ: CZ05292034
 79803 Plumlov

Rozpis ceny	Celkem
HSV	97 937,50
PSV	251 045,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	348 983,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	348 983,44 CZK
Základní DPH	21 %	73 287,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH **422 270,00 CZK**

v Žárovicích dne 20.06.2019



IČ: 052 92 033
 DIČ: CZ05292034
 Tel.: 775 705 900

JIM Dynamic Project s.r.o.
 Žárovice 110, 798 05 Plumlov

[Handwritten signature]

Za zhotovitele

Obec
Hrubčice
 PSČ: 798 21
 okres Prostějov

[Handwritten signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	0
Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	0
Sociální zařízení	0	267 669	56 211	323 880	77
Stavební část	0	267 669	56 211	323 880	77
Elektroinstalace	0	0	0	0	0
Zdravotechnické instalace	0	0	0	0	0
Občerstvení	0	81 314	17 076	98 390	23
Stavební část	0	81 314	17 076	98 390	23
Elektroinstalace	0	0	0	0	0
Zdravotechnické instalace	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu	0	348 983	73 287	422 270	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	77 962,50	22
5	Komunikace	HSV	0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	19 975,00	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV	0,00	0
8	Trubní vedení	HSV	0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	0,00	0

	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	0
	Demolice	HSV			0,00	0
	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			183 622,24	53
713	Izolace tepelné	PSV			67 423,70	19
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
M11	Ceník M21 - Hromosvod	MON			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M21-3	Rozvaděč R1	MON			0,00	0
M71-2	Rozvaděč R2	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
	Cena celkem				348 983,44	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	13120111R00	Zemní práce Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	46,80000		0,00	800-1	RTS 18/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti, a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
výkres D.1.1.b - 3, 5, 8 : 9*6,5*0,8								

2	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres D.1.1.b - 4 : (5,66*0,5+7,35*0,5+2,95*0,5+1,7*0,5+1,55*0,7)*0,75	m ³	46,80000		0,00	800-1	RTS 18/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. obsypy : 5,04*2	m ³	10,08000		0,00	800-1	RTS 18/ II
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 46,8+11,22638 obsypy : -5,04	m ³	52,98638		0,00	800-1	RTS 18/ II
5	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypání sypánínou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, výkres D.1.1.b - 3, 5, 8 : 9*0,7*0,8	m ³	5,04000		0,00	800-1	RTS 18/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 46,8+11,22638 obsypy : -5,04	m ³	52,98638		0,00	800-1	RTS 18/ II

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vbrační deskou	m ²	39,19700		0,00	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 39,19700						
8	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže výkres D.1.1.b - 4 : (9*5,65+2,6*2,3)*0,15	m3	8,52450	0,00	801-1	RTS 18/ II	
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.1.1.b - 4 : (2,36+8,86+5,45+2,64)*0,2	m2	3,86200	0,00	801-1	RTS 18/ II	
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.1.1.b - 4 : (2,36+8,86+5,45+2,64)*0,2	m2	3,86200	0,00	801-1	RTS 18/ II	
11	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres D.1.1.b - 4 : (9*5,65+2,6*2,3)*0,00444*2*1,3	t	0,65605	0,00	801-1	RTS 18/ II	
12	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 bez výztuže výkres D.1.1.b - 4 : (5,66*0,5+7,35*0,5+2,95*0,5+1,7*0,5+1,55*0,7)*0,75 (4,85*0,6+0,65*0,75+0,75*0,6+5,45*0,5+3,7*0,5)*0,45	m3	11,22638	0,00	801-1	RTS 18/ II	
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.1.1.b - 4 : (8,86+2,36+1,65*2+1,7*2+2,64+6,67+0,15+1,38+4,35+7,85+4,5+5,45)*0,5	m2	25,45500	0,00	801-1	RTS 18/ II	
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	25,45500	0,00	801-1	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	274354033R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m ² , délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.	kus	2,00000				0,00 801-1 RTS 18/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

16	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,91$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, výkres D.1.1.b - 5 : 2,3*4	m ²	9,20000				0,00 801-1 RTS 18/ II
17	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, výkres D.1.1.b - 5 : 2,3*4	m ²	18,28750				0,00 801-1 RTS 18/ II
18	311238244R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, výkres D.1.1.b - 5 : (9,2+6,97)*0,75+4,4*1,4	m ²	4,88000				0,00 801-1 RTS 18/ II
19	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, výkres D.1.1.b - 5 : 1,22*4	m ²	76,96500				0,00 801-1 RTS 18/ II
20	311231124R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení o výšce podlažky do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m ³	1,20000				0,00 801-1 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výkres D.1.1.b - 5 :								
ostatní zadávky : 1.2								
21	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	10,00000			0,00	801-1 RTS 18/ II
Včetně dodávky překladi.								
výkres D.1.1.b - 5 : 10								
22	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000			0,00	801-1 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 4*3								
23	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	14,00000			0,00	801-1 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 3+4+3+4								
24	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000			0,00	801-1 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 3								
25	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm	m	37,25000			0,00	801-1 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5, 7 :								
izolace věnce : 8,75+7,8+2,65+2,6+6,65+5,4+3,4								
26	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	7,75000			0,00	801-1 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 1,0*4+1,25*3								
27	317234410R00	Vyzdívkva mezi nosníky cementovou	m3	0,13500			0,00	801-4 RTS 18/ II
jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,								
výkres D.1.1.b - 5 :								
I 100 : 0,1*0,15*1,2+0,05*0,3*1,2								
I 120 : 0,12*0,15*1,5*2+0,05*0,3*1,5*2								
28	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu profil I, výšky 100 mm	t	0,02002			0,00	801-1 RTS 18/ II
profilu I, nebo I E, nebo U, nebo U E, nebo L								
výkres D.1.1.b - 5 : 2*1,2*0,00834								
0,02002								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
29	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdívu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L výkres D.1.1.b - 5 : 2*1,5*0,0111*2	t	0,06660		0,00	801-1	RTS 18/ II
30	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), výkres D.1.1.b - 5 : (1,8*2+3,15*2+3+5,25)*2,65+(3,1*2+0,9*2+1,8+1+1,42)*2,2 odpočet otvorů : -(0,7*2*6+0,8*2*4)	m2	60,18150		0,00	801-1	RTS 18/ II
31	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), výkres D.1.1.b - 5 : atiky : (2,31+0,9+4,35)*0,5	m2	3,78000		0,00	801-1	RTS 18/ II
32	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, výkres D.1.1.b - 5 : I 100 : 0,1*1,2*2 I 120 : 0,12*1,5*2*2	m2	0,96000		0,00	801-1	RTS 18/ II
33	346271117R00	Přízdívky izolační z cihel nepálených z cihel vápenopískových 290x140x65 mm o tloušťce 65 mm se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požiárku v ohybu izolace vodorovně na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10. výkres D.1.1.b - 5 : 3,5*1,5	m2	5,25000		0,00	801-1	RTS 18/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				77 962,50		
34	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 16/20 výkres D.1.1.b - 5, 7 : (8,75+7,8+2,65+2,6+6,65+5,4+3,4+1,9)*0,25*0,25	m3	2,44688		0,00	801-1	RTS 18/ II
35	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	23,49000		0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (8,75+7,8+2,65+2,6+6,65+5,4+3,4+1,9)*0,3*2		23,49000				
36	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	23,49000			0,00 801-1	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (8,75+7,8+2,65+2,6+6,65+5,4+3,4+1,9)*0,3*2		23,49000				
37	417361821R00	Vyztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505	t	0,29363			0,00 801-1	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (8,75+7,8+2,65+2,6+6,65+5,4+3,4+1,9)*0,25*0,25*0,12		0,29363				
38	411120030RA0	Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vyhláčených předpjatých, tloušťky 160 mm, včetně dodávky materiálu do maltového lože, včetně dodávky dilce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.	m2	55,68750	1 400,00	77 962,50	AP-HSV	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5 : 9*5,55+2,55*2,25		55,68750				

Díl: 5 **Komunikace** **0,00**

39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajinici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	3,48000			0,00 822-1	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5 :		3,48000				
		chodník : 1,45*2,4	m	3,85000			0,00 822-1	RTS 18/II
40	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	3,85000				
		výkres D.1.1.b - 5 :		3,85000				
		chodník : 2,4*1,45	m2	3,75840			0,00 SPCM	RTS 18/II
41	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,75840				
		výkres D.1.1.b - 5 :		3,75840				
		chodník : 2,4*1,45*1,08		3,75840				

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní							
42	601011202R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí posítk, báze, cementová, po jednotlivých vrstvách včetně pomocného lešení.	m2	42,50000	70,00	19 975,00	801-1	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5 :		42,50000				
		101 : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : (5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1)*2,65-0,8*2*2-1*2,15+(2*2+1)*0,3		30,23550				
		102 : (3+1,8)*2*2,6-0,8*2*2-0,6*0,6+3*0,6*0,25		21,85000				
		103 : (1,5+0,9)*2*4*2,2+(3,1+1)*2*2,2+(3+5)*2*0,45-0,7*2*8-0,8*2-0,6*0,6+2*0,6*3*0,25*2		54,86000				
		104 : (3,9+1,82)*2*2,65-0,8*2*2		27,11600				
		105 : (1,3+0,9)*2*2,2+(1,42+1)*2,2+1,8*2,2*2+(2,15+4,95)*2*2,65-0,7*2*4-0,8*2-0,6*0,6+0,6*3*0,25		53,44400				
		106 : (1,9+1,85+2+1,9)*2,65-0,9*2-1*2,15+(2,15*2+1)*0,25		17,64750				
		klubovna : 16		16,00000				
46	602011241RT1	Omnitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	221,15300			0,00	801-1 RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : (5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1)*2,65-0,8*2*2-1*2,15+(2*2+1)*0,3		30,23550				
		102 : (3+1,8)*2*2,6-0,8*2*2-0,6*0,6+3*0,6*0,25		21,85000				
		103 : (1,5+0,9)*2*4*2,2+(3,1+1)*2*2,2+(3+5)*2*0,45-0,7*2*8-0,8*2-0,6*0,6+2*0,6*3*0,25*2		54,86000				
		104 : (3,9+1,82)*2*2,65-0,8*2*2		27,11600				
		105 : (1,3+0,9)*2*2,2+(1,42+1)*2,2+1,8*2,2*2+(2,15+4,95)*2*2,65-0,7*2*4-0,8*2-0,6*0,6+0,6*3*0,25		53,44400				
		106 : (1,9+1,85+2+1,9)*2,65-0,9*2-1*2,15+(2,15*2+1)*0,25		17,64750				
		klubovna : 16		16,00000				
47	602011241RT1	Omnitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	72,27300			0,00	801-1 RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : (5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1)*2,65-0,8*2*2-1*2,15+(2*2+1)*0,3		30,23550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	
		102 : $(3+1,8)^2 \cdot 2,6-0,8^2 \cdot 2-0,6^2 \cdot 0,6+3^2 \cdot 0,6^2 \cdot 0,25$		21,85000					
		103 : $(1,5+0,9)^2 \cdot 4^2 \cdot 2+(3,1+1)^2 \cdot 2^2 \cdot 2+(3+5)^2 \cdot 0,45-0,7^2 \cdot 8-0,8^2 \cdot 2-0,6^2 \cdot 0,6^2+0,6^3 \cdot 0,25^2$		54,86000					
		104 : $(3,9+1,82)^2 \cdot 2,65-0,8^2 \cdot 2^2$		27,11600					
		105 : $(1,3+0,9)^2 \cdot 2^2 \cdot 2+(1,42+1)^2 \cdot 2,2+1,8^2 \cdot 2,2^2+(2,15+4,95)^2 \cdot 2,65-0,7^2 \cdot 4-0,8^2 \cdot 0,6^2 \cdot 0,6+0,6^3 \cdot 0,25$		53,44400					
		106 : $(1,9+1,85+2+1,9)^2 \cdot 2,65-0,9^2 \cdot 2-1^2 \cdot 2,15+(2,15+2+1)^2 \cdot 0,25$		17,64750					
		Klubovna : 16		16,00000					
		Mezisoučet		221,15300					
		odpočet keramické obklady :							
		101 : $-(-0,1+4+0,5+0,25+0,1+1,3+0,35+0,95+0,1+0,75+1,25+1,1+0,1)^2$		-21,70000					
		102 : $-((3+1,8)^2 \cdot 2-0,8^2)$		-16,00000					
		103 : $-(((1,5+0,9)^2 \cdot 2-0,7)^2 \cdot 4+((3,1+1)^2 \cdot 2-0,7^2 \cdot 4-0,8)^2)$		-42,00000					
		104 : $-(((1,82+3,9)^2 \cdot 2-0,8^2)^2)$		-19,68000					
		105 : $-(((1,3+0,9)^2 \cdot 2-0,7+(1,8+0,9)^2 \cdot 2-0,7+(4+2,15)^2 \cdot 2-0,7^2 \cdot 0,8)^2)$		-36,80000					
		106 : $-(2,15+1,1+1,85+1+0,25)^2$		-12,70000					
		Mezisoučet		-148,88000					
48	61099111R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů, předmetů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	8,62000			0,00	801-1	RTS 18/II
		kteře se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
		výkres D.1.1.b - 5 : 0,6*0,6*4+2,15*1*2+1,2*1,2*2	m	8,62000					
49	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, včetně dodávky lišty	m	25,00000			0,00	801-1	RTS 18/II
		výkres D.1.1.b - 5 : 0,6*3*4+(2,15*2+1)*2+1,2*3*2	m	25,00000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					0,00		
50	620991121R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů z postaveného lešení	m2	8,62000			0,00	801-1	RTS 18/II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin							
		výkres D.1.1.b - 5 : 0,6*0,6*4+2,15*1*2+1,2*1,2*2		8,62000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	62232551R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm nanesení lepicího tmeľu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²). Bez povrchové úpravy desek. výkres D.1.1.b - 7, 8 : 5*0,6+2*1,25+2*1,65	m2	8,80000			0,00	801-1 RTS 18/II
52	622325130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmeľu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechně rohových lišt na hranách budov. Nanesení lepicího tmeľu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -II to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení rohových lišt na rozích budovy. výkres D.1.1.b - 5, 7 : římisa : (8,75+2,65)*(0,4+0,25)	m2	7,41000			0,00	801-1 RTS 18/II
53	62242131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2 výkres D.1.1.b - 5 : klubovna : 8	m2	8,00000			0,00	801-1 RTS 18/II
54	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky, včetně dodávky lišty výkres D.1.1.b - 5 : 0,6*3*4+(2,15*2+1)*2+1,2*3*2	m	25,00000			0,00	801-1 RTS 18/II
55	622474313RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřík, tepelné izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová ... výkres D.1.1.b - 5 : 2,89*2,6+2,3*3,2+8,75*2,2+2*3 (2,3+0,6+2,6+6,97)*0,6+4,4*1,7 odpočet otvorů : -(1*2,15*2+0,6*0,6*4) ostění : (0,6*3*4+2*2,15+1)*0,25	m2	52,47100			0,00	801-1 RTS 18/II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
56	564851111RT2	Podklad ze štěrkuodtl s rozproštěním a zhuňtřením frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuňtření 150 mm výkres D.1.1.b - 4, 7 : 1,65*1,6+4,55*6,7+4,4*1,38	m2	39,19700			0,00	822-1 RTS 18/II
57	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, výkres D.1.1.b - 4, 7 : 1,65*1,6+4,55*6,7+4,4*1,38	m3	2,55000			0,00	801-1 RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost	
		(z kameniva) hlazená dřevěným hadítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres D.1.1.b - 5:							
		Začátek provozního součtu							
		101 : 8		8,00000					
		102 : 5,5		5,50000					
		103 : 9		9,00000					
		104 : 7,2		7,20000					
		105 : 9		9,00000					
		106 : 3,8		3,80000					
		Konec provozního součtu							
		tl: 60 mm : 42,5*0,06		2,55000					
58	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výkres D.1.1.b - 5: Začátek provozního součtu	t	0,07459			0,00	801-1	RTS 18/II
		101 : 8		8,00000					
		102 : 5,5		5,50000					
		103 : 9		9,00000					
		104 : 7,2		7,20000					
		105 : 9		9,00000					
		106 : 3,8		3,80000					
		Konec provozního součtu							
		42,5*0,00135*1,3		0,07459					
59	631581000R00	Náryp pod podlahy z recyklátu a škvály z recyklátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu výkres D.1.1.b - 4, 7:	m3	3,50000			0,00	801-1	RTS 18/II

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m ²	5,79750			801-1	RTS 18/ II

zásypy po demolicí : 3,5

3,50000

na zdělu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

výkres D.1.1.b - 5 :

parapety : 1,2*0,45*2+0,6*0,3*4

atika : (2,6+6,97)*0,3+(2,31+0,9+4,3)*0,15

1,80000

3,99750

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00

61	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zděva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m ²	kus	12,00000			801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	-----	----------	--	--	-------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 12

12,00000

62	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	4,80000			801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	---	---------	--	--	-------	------------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

výkres D.1.1.b - 5 : 0,6*4+1,2*2

4,80000

63	55333300205R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	6,00000			SPCM	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	--	------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 6

6,00000

64	55333300215R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	4,00000			SPCM	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	--	------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 4

4,00000

65	55333300225R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	1,00000			SPCM	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	--	------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 1

1,00000

66	55333300226R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000			SPCM	RTS 18/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	--	------	------------

1,00000