

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý výkres D.1.1.b - 5 : 1	m	4,94400			0,00	SPCM RTS 18/ II
				1,00000				
				4,94400				

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

68	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zařízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárníc, šířky do 500 mm s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou, se zařízením lože tl. 10 cm Všechně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. výkres D.1.1.b - 5 : 2,5	m	2,50000			0,00	822-1 RTS 18/ II
				2,50000				
69	59227001R	žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní výkres D.1.1.b - 5 : 7	kus	7,00000			0,00	SPCM RTS 18/ II
				7,00000				

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

70	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m výkres D.1.1.b - 5 :	m2	61,62800			0,00	800-3 RTS 18/ II
				8,00000				
				5,50000				
				9,00000				
				7,20000				
				9,00000				
				3,80000				
				19,12800				

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

71	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m venkovní : (2,3+8,75+2+2,89)*1,2	m2	42,50000			0,00	801-1 RTS 18/ II
				42,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		vykres D.1.1.b - 5 :						
		101 : 8		8,00000				
		102 : 5,5		5,50000				
		103 : 9		9,00000				
		104 : 7,2		7,20000				
		105 : 9		9,00000				
		106 : 3,8		3,80000				
72	95394611R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	5,00000		0,00	801-1	RTS 18/ II
		vykres D.1.1.b - 5 : 5		5,00000				
73	R_95-01	Ventilační mřížka plastová vnitřní, dodávka	ks	5,00000		0,00		Vlastní
		vykres D.1.1.b - 5 : 5		5,00000				
74	R_95-02	Ventilační mřížka plastová vnější, dodávka	ks	3,00000		0,00		Vlastní
		vykres D.1.1.b - 5 : 3		3,00000				
Díl: 96								
75	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,90000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		vykres D.1.1.b - 1 : (2*3,2+5,2)*0,5*0,5		2,90000				
76	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,08000		0,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		vykres D.1.1.b - 1 : 1,2*1,2*0,3+2+0,6*1,2*0,3		1,08000				
77	96205221R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,55200		0,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vykres D.1.1.b - 1 : 2,3*0,3*0,8		0,55200				
78	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,66650		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.b - 1 : okapový chodník : (7,5*0,6+1,7*4,5+5,2*1+2,6*(1+2,2)/2+2*4,8)*0,15	kus	4,66650				
79	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres D.1.1.b - 1 : 2	kus	2,00000			0,00	801-3 RTS 18/ II
80	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres D.1.1.b - 1 : 1,2*1,2*2	m2	2,88000			0,00	801-3 RTS 18/ II
81	96807125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres D.1.1.b - 1 : 4	kus	4,00000			0,00	801-3 RTS 18/ II
82	974031164R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres D.1.1.b - 1 : pro nosníky I : 1,2*2+1,5*2*2	m	8,40000			0,00	801-3 RTS 18/ II
83	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výskrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % výkres D.1.1.b - 1 : klubovna : 5	m2	5,00000			0,00	801-3 RTS 18/ II
Díl: 97								
84	979087212R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 75,76,77,78,80,82,83 : Součet : 20,05538	t	20,05538			0,00	822-1 RTS 18/ II
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 20,05538	t	20,05538			0,00	801-3 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
75,76,77,78,80,82,83, :								
Součet : 20,05538								
86	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	381,05222		0,00	801-3	RTS 18/ II
Součet : 20,05538								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
75,76,77,78,80,82,83, :								
Součet : 381,05222								
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,05538		0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
75,76,77,78,80,82,83, :								
Součet : 20,05538								
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	40,11076		0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
75,76,77,78,80,82,83, :								
Součet : 40,11076								
89	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	20,05538		0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
75,76,77,78,80,82,83, :								
Součet : 20,05538								
0,00								
Díl: 98								
90	981011313R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázďeného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	55,69200		0,00	800-6	RTS 18/ II
Budovy výšky do 35 m.								
výkres D.1.1.b - 1 : 5,2*3,15*3,4								
Součet : 55,69200								
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,49220		0,00	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

90, :

Součet : 19,49220

19,49220

Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								

92	9998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebráním Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	19,49220		0,00	800-6	RTS 18/ II
----	---------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

93	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	134,34045		0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46, :
 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,80,82,90, :

Součet : 134,34045

134,34045

Díl: 711								
Izolace proti vodě								

94	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	57,03000		0,00	800-711	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 5,6*9+2,55*2,6

57,03000

95	7111112001RT1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	34,15750		0,00	800-711	RTS 18/ II
----	---------------	---	----	----------	--	------	---------	------------

výkres D.1.1.b - 5 : 8,75*0,75+2,3*1,45+3,4*1,9+6,6*2+2,3*2

34,15750

96	7111141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	57,03000		0,00	800-711	RTS 18/ II
----	---------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

výkres D.1.1.b - 5 : 5,6*9+2,55*2,6

57,03000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
97	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	34,15750		0,00	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 8,75*0,75+2,3*1,45+3,4*1,9+6,6*2+2,3*2				34,15750				
98	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	28,71000		0,00	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5, 7 : (6,4+2,3)*3,3				28,71000				

99 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Ceny z položek s pořadovými čísly :
94,95,96,97,98, :
Součet : 327,15780

Díl: 712		Povlakové krytiny		102 307,95	
-----------------	--	--------------------------	--	-------------------	--

100	71231101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	61,40600	50,00	3 070,30	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,3				61,40600				
101	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	61,40600	100,00	6 140,60	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,3				61,40600				
102	712372111RU1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, bez rozšíření tloušťky fólie	m2	66,01000	500,00	33 005,00	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,5				66,01000				
103	712378003R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	8,72000	200,00	1 744,00	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 8,72				8,72000				
104	712378005R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vlnitá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	23,02000	115,00	2 647,30	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 8,72				23,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Úprava délky a připravení stěnové lišty natoukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.								
105	712378007R00	Úprava délky a připravení stěnové lišty natoukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. výkres D.1.1.b - 6 : 8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9	m	23,02000	140,00	3 222,80	800-711	RTS 18/II
včetně dodávek výrobku								
Úprava délky a připravení rohové lišty natoukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. výkres D.1.1.b - 6 : 8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9								
106	712378101RT3	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobku	kus	4,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/II
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. výkres D.1.1.b - 5 : 4								
107	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávek materiálu	m2	66,01000	105,00	6 931,05	800-711	RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,5								
108	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	75,91150	600,00	45 546,90	SPCM	RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,5*1,15								
109	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanický kotvený, nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	70,61690	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 6 : 54,5+(8+2,6+6,97+4,35+0,2+0,9)*0,3*1,15								
110	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 668,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/II
Ceny z položek s pořadovými čísly : 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109, : Součet : 916,65110								
916,65110								
Díl: 713			67 423,70					
111	713121111R00	Izolace tepelné Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	42,50000	0,00	0,00	800-713	RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : 8		8,00000				
		102 : 5,5		5,50000				
		103 : 9		9,00000				
		104 : 7,2		7,20000				
		105 : 9		9,00000				
		106 : 3,8		3,80000				
112	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	92,16000	0,00	0,00	800-713	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : 5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1		14,07000				
		102 : (3+1,8)*2		9,60000				
		103 : (1,5+0,9)*2+4+(3,1+1)*2		27,40000				
		104 : (3,9+1,82)*2		11,44000				
		105 : (1,3+0,9)*2+(1,8+0,9)*2+(2,1+4)*2		22,00000				
		106 : 1,9+1,85+2+1,9		7,65000				
113	713141123R00	Montáž tepelné izolace střešních na plný podklad bodové tepelná tmelern. jednovrstvá	m2	109,00000	60,00	6 540,00	800-713	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 6, 7 : 54,5*2		109,00000				
114	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	42,50000	33,00	1 402,50	800-713	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		101 : 8		8,00000				
		102 : 5,5		5,50000				
		103 : 9		9,00000				
		104 : 7,2		7,20000				
		105 : 9		9,00000				
		106 : 3,8		3,80000				
115	28314040R	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 80 mm; tl. 8 mm; l = 100 000 mm; samolepicí	m	96,76600	150,00	14 515,20	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		Začátek provozního součtu						
		101 : 5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1		14,07000				
		102 : (3+1,8)*2		9,60000				
		103 : (1,5+0,9)*2+4+(3,1+1)*2		27,40000				
		104 : (3,9+1,82)*2		11,44000				
		105 : (1,3+0,9)*2+(1,8+0,9)*2+(2,1+4)*2		22,00000				
		106 : 1,9+1,85+2+1,9		7,65000				
		Konec provozního součtu						
		92,16*1,05		96,76800				
116	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mk; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	11,24130	2 150,00	24 168,80	SPCM	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :						
		podlaha :						
		Začátek provozního součtu						
		101 : 8		8,00000				
		102 : 5,5		5,50000				
		103 : 9		9,00000				
		104 : 7,2		7,20000				
		105 : 9		9,00000				
		106 : 3,8		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 70 mm : 42,5*0,07*1,06		3,15350				
		sítěcha : 54,5*0,07*2*1,06		8,08780				
117	28375971R	deska spádková, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mk	m ³	6,93240	3 000,00	20 797,20	SPCM	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 6, 7 : 54,5*0,12*1,06		6,93240				

118 998713201R00

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

%

6 966,00000

0,00

0,00 800-713 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

111,112,113,114,115,116,117, :

Součet: : 591,71320

591,71320

0,00

Díl: 728		Vzduchotechnika						
119	728114111R00	Kruhové plastové potrubí montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 100 mm	m	3,60000	0,00	0,00	800-728	RTS 18/II
				3,60000				
120	28615230,AR	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 2,70 mm; l = 150,0 mm	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
121	28615232,AR	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 2,70 mm; l = 500,0 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
122	28615234,AR	trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 2,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
123	28615299,AR	koleno PP, 87,5°, D = 110,0 mm, hladké, s 1 hrdlem	kus	2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
124	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	101,00000	0,00	0,00	800-728	RTS 18/II
				vodorovně do 50 m				
				Ceny z položek s pořadovými čísly: :				
				119,120,121,122,123, :				
				Součet: : 13,48700				

13,48700

0,00

Díl: 764		Konstrukce klempířské						
125	764291410R00	Ostatní sítěšní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	0,90000	0,00	0,00	800-764	RTS 18/II
				0,90000				
				včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci:				
				výkres D.1.1.b - 5 : 3*0,3				
126	764510450R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	4,40000	0,00	0,00	800-764	RTS 18/II
				4,40000				
				výkres D.1.1.b - 5 : 2*1,2+4*0,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	764530420R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rř 330 mm	m	3,21000			0,00 800-764	RTS 18/ II

včetně spojovacích prostředků.
včetně zednické výpomoci:
výkres D.1.1.b - 5 : 2,31+0,9

128	764530440R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rř 500 mm	m	9,57000			0,00 800-764	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	---------	--	--	--------------	------------

včetně spojovacích prostředků.
výkres D.1.1.b - 5 : 2,6+6,97

129	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	4,70000			0,00 800-764	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	---------	--	--	--------------	------------

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci:
výkres D.1.1.b - 10 : 1,7+3

130	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	11,62000			0,00 800-764	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	--	--	--------------	------------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
včetně háku, čela a spojky.
výkres D.1.1.b - 5 : 8,72+2,9

131	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000			0,00 800-764	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	---------	--	--	--------------	------------

výkres D.1.1.b - 10 : 2

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

132	998764202R00		%	178,00000			0,00 800-764	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--	--	--------------	------------

Ceny z položek s pořadovými čísly: :
125,126,127,128,129,130,131, :
Součet: : 229,63050

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice							
O:	01	Sociální zařízení							
R:	01	Stavební část							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
133	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm výkres D.1.1.b - 5 : 11	kus	11,00000			0,00 800-766	RTS 18/ II	
134	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubň výkres D.1.1.b - 5 : 1	kus	1,00000			0,00 800-766	RTS 18/ II	
135	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných výkres D.1.1.b - 9 : 11	kus	11,00000			0,00 800-766	RTS 18/ II	
136	R_766-02	Hliníková větrací mřížka do dveřního křídla oboustranná 90 x 450 mm, dodávka a montáž výkres D.1.1.b - 9 : 11	ks	11,00000			0,00	Vlastní	
137	54914582R	kování stavební - pneuk: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen výkres D.1.1.b - 5 : 7	kus	7,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
138	54914585R	kování stavební - pneuk: kliky se štitky mezipokojevní; provedení Cr; pro mezipokojevé dveře, zajištění z 1 strany výkres D.1.1.b - 5 : 4	kus	4,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
139	54914594R	kování stavební - pneuk: kliky se štitky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře výkres D.1.1.b - 5 : 1	kus	1,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
140	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný výkres D.1.1.b - 5 : 1	kus	1,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
141	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, ořeš, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan výkres D.1.1.b - 5 : 6	kus	6,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
142	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, ořeš, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan výkres D.1.1.b - 5 : 4	kus	4,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	
143	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, ořeš, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan výkres D.1.1.b - 5 : 4	kus	1,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	611653603R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava lakování	Kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
		wýkres D.1.1.b - 5 : 1		1,00000				
145	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	443,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, : Součet : 476,64000						

476,64000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické		0,00					
146	R_767-01	Otevírací okenní mříž 2500 x 1300 mm žárové zinkovaná (Z/1), dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
		wýkres D.1.1.b - 11 : 1		1,00000					
147	R_767-02	Otevírací dveřní mříž 1150 x 2200 mm žárové zinkovaná (Z/2), dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
		wýkres D.1.1.b - 11 : 1		1,00000					
148	R_767-03	Otevírací dveřní mříž 3100 x 2200 mm žárové zinkovaná (Z/3), dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
		wýkres D.1.1.b - 11 : 1		1,00000					
149	R_767-04	Pevná okenní mříž 600 x 600 mm žárové zinkovaná (Z/4), dodávka a montáž	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
		wýkres D.1.1.b - 11 : 2		2,00000					
150	R_767-05	Pevná okenní mříž 2300 x 600 mm žárové zinkovaná (Z/5), dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
		wýkres D.1.1.b - 11 : 1		1,00000					
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku		0,00					
151	766601112R00	Těsnění přípojovací spáry montáž těsnění přípojovací spáry ostění, fólie+páska	m	31,80000		0,00	800-766	RTS 18/ II	
		wýkres D.1.1.b - 9 :							

O/1 : 1,2*4*2
O/2 : 0,6*4*4
D/1 : (1+2,15)*2
D/2 : (1+2,15)*2

9,60000
9,60000
6,30000
6,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
152	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, výkres D.1.1.b - 9 : O/1 : 1,2*4*2 O/2 : 0,6*4*4	m	19,20000		0,00	800-766	RTS 18/ II
153	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. výkres D.1.1.b - 9 : D/1 : (1+2,15)*2 D/2 : (1+2,15)*2	m	12,60000		0,00	800-766	RTS 18/ II
154	R_769-01	Plastové okno 1200 x 1200 mm (O/1), dodávka výkres D.1.1.b - 9 : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
155	R_769-02	Plastové okno 600 x 600 mm (O/2), dodávka výkres D.1.1.b - 9 : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
156	R_769-03	Plastové dveře 1000 x 2150 mm (D/1), dodávka výkres D.1.1.b - 9 : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
157	R_769-04	Plastové dveře 1000 x 2150 mm (D/2), dodávka výkres D.1.1.b - 9 : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
158	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 151,152,153,154,155,156,157 : Součet : 517,01100	%	353,00000		0,00	800-766	RTS 18/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
159	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele výkres D.1.1.b - 5 : 101 : 8 102 : 5,5	m2	42,50000		0,00	800-771	RTS 18/ II
				8,00000				
				5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				9,00000				
				7,20000				
				9,00000				
				3,80000				
160	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál výkres D.1.1.b - 5:	m2	42,50000			0,00	800-775 RTS 18/ II

101 : 8 8,00000
 102 : 5,5 5,50000
 103 : 9 9,00000
 104 : 7,2 7,20000
 105 : 9 9,00000
 106 : 3,8 3,80000

161	R_771-02	Keramická dlažba, dodávka 42,5*1,07	m2	45,47500			0,00	Vlastní
162	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly: : 159,160,161, : Součet: : 417,22250	%	313,00000			0,00	800-771 RTS 18/ II
				417,22250				

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot		0,00				
163	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm výkres D.1.1.b - 5:	m2	42,50000		0,00	800-773	RTS 18/ II
				8,00000				
				5,50000				
				9,00000				
				7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 9		9,00000				
		106 : 3,8		3,80000				
164	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	85,00000			0,00 800-773	RTS 18/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 163 : Součet : 79,05000						

Díl: 781	Obklady keramické	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II		
165	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	148,88000		0,00 800-771	RTS 18/ II
		Výkres D.1.1.b - 5 :					
		101 : (0,1+4+0,5+0,25+0,1+1,3+0,35+0,95+0,1+0,75+1,25+1,1+0,1) ²		21,70000			
		102 : ((3+1,8) ² -2*0,8) ²		16,00000			
		103 : ((1,5+0,9) ² -0,7) ² +4*((3,1+1) ² -0,7*4-0,8) ²		42,00000			
		104 : ((1,82+3,9) ² -0,8*2) ²		19,68000			
		105 : ((1,3+0,9) ² -0,7+(1,8+0,9) ² -0,7+(4+2,15) ² -0,7-2*0,8) ²		36,80000			
		106 : (2,15+1,1+1,85+1+0,25) ²		12,70000			
166	R_781-02	Keramický obklad, dodávka	m2	159,30160		0,00	Vlastní
		148,88*1,07		159,30160			
167	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 073,00000		0,00 800-771	RTS 18/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 165,166 : Součet : 1421,05960					

Díl: 783	Nátěry	0,00	0,00	800-783	RTS 18/ II		
168	783222100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	13,19400		0,00 800-783	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení:					
		výkres D.1.1.b - 5 :					
		zárubně 60 : ((1,97+0,07) ² +0,6+2*0,07) ² *(0,05*2+0,125)*6		6,50700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zárubně 70 : ((1,97+0,07)*2+(0,7+2*0,07))*(0,05*2+0,125)*4
 zárubně 80 : ((1,97+0,07)*2+(0,8+2*0,07))*(0,05*2+0,125)*2

4,42800
2,25900

Díl: 784		Malby		0,00	
-----------------	--	--------------	--	-------------	--

1691784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	114,77300		0,00	800-784	RTS 18/ II
------------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

výkres D.1.1.b - 5:

- strop :
- 101 : 8
 - 102 : 5,5
 - 103 : 9
 - 104 : 7,2
 - 105 : 9
 - 106 : 3,8
- Mezisosučet
- 42,50000

stěny :

- 101 : (5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1)*2,65-0,8*2*2-0,8*2*2-1*2,15+(2*2+1)*0,3
 - 102 : (3+1,8)*2*2,6-0,8*2*2-0,6*0,6+3*0,6*0,25
 - 103 : (1,5+0,9)*2*4*2,2+(3,1+1)*2*2,2+(3+5)*2*0,45-0,7*2*8-0,8*2-0,6*2+0,6*3*0,25*2
 - 104 : (3,9+1,82)*2*2,65-0,8*2*2
 - 105 : (1,3+0,9)*2*2,2+(1,42+1)*2,2+1,8*2,2*2+(2,15+4,95)*2*2,65-0,7*2*4-0,8*2-0,6*0,6+0,6*3*0,25
 - 106 : (1,9+1,85+2+1,9)*2,65-0,9*2-1*2,15+(2,15*2+1)*0,25
- klubovna : 16
- 17,64750
- 16,00000
- odpočet keramické obklady :
- 101 : -(0,1+4+0,5+0,25+0,1+1,3+0,35+0,95+0,1+0,75+1,25+1,1+0,1)*2
 - 102 : -(3+1,8)*2*2*0,8)*2
 - 103 : -(((1,5+0,9)*2-0,7)*2*4+((3,1+1)*2-0,7*4-0,8)*2)
 - 104 : -((1,82+3,9)*2-0,8*2)*2
- 21,70000
- 16,00000
- 42,00000
- 19,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : -((1,3+0,9)*2-0,7+(1,8+0,9)*2-0,7+(4+2,15)*2-0,7*2*0,8)*2		-36,80000				
		106 : -(2,15+1,1+1,85+1+0,25)*2		-12,70000				
		Mezisoučet		72,27300				
1701	784165512R00	Malby z malířských směsí se zacištěním oteřuvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobně	m2	114,77300			0,00	800-784 RTS 18/ II

Výkres D.1.1.b - 5:

- strop :
- 101 : 8
 - 102 : 5,5
 - 103 : 9
 - 104 : 7,2
 - 105 : 9
 - 106 : 3,8
- Mezisoučet

stěny :

- 101 : (5+2,3+1,82+0,75+3,1+1,1)*2,65-0,8*2*2-0,8*2*2-1*2,15+(2*2+1)*0,3
 - 102 : (3+1,8)*2*2-6-0,8*2*2-0,6*0,6+3*0,6*0,25
 - 103 : (1,5+0,9)*2*4*2,2+(3,1+1)*2*2,2+(3+5)*2*0,45-0,7*2*8-0,8*2-0,6*0,6*2+0,6*3*0,25*2
 - 104 : (3,9+1,82)*2*2,65-0,8*2*2
 - 105 : (1,3+0,9)*2*2,2+(1,42+1)*2,2+1,8*2,2*2+(2,15+4,95)*2*2,65-0,7*2*4-0,8*2-0,6*0,6+0,6*3*0,25
 - 106 : (1,9+1,85+2+1,9)*2,65-0,9*2-1*2,15+(2,15*2+1)*0,25
- klubovna : 16
- odpočet keramické obklady :
- 101 : -(0,1+4+0,5+0,25+0,1+1,3+0,35+0,95+0,1+0,75+1,25+1,1+0,1)*2
 - 102 : -(3+1,8)*2*2*0,8)*2
 - 103 : -(((1,5+0,9)*2-0,7)*2*4+(3,1+1)*2-0,7*4-0,8)*2
 - 104 : -((1,82+3,9)*2-0,8*2)*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	105	-(1,3+0,9)*2-0,7+(1,8+0,9)*2-0,7+(4+2,15)*2-0,7-2*0,8)*2		-36,80000				
	106	-(2,15+1,1+1,85+1+0,25)*2		-12,70000				
		Mezísoučet		72,27300				
Celkem						267 669,15		

JKSO:
 801.59 budovy pro tělovýchovnou ostatní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou