

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	13120111R00	Zemní práce Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	7,20000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
				0,00				
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
výkres D.1.1.b - 3, 5, 8 : 3,6*5*0,4								
2	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	9,96000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
výkres D.1.1.b - 4 : 0,5*0,6*2*2								
0,5*0,6*2*1,4								
(7,5*0,5*2+2,4*0,5*2)*0,8								
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	13,20000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
obsypy : 6,6*2								
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m ³	10,56000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
7,2+9,96								
obsypy : -6,6								
5	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypání	m ³	6,60000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
sypánínou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
výkres D.1.1.b - 3, 5, 8 : 11*1,5*0,4								
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m ³	10,56000	0,00	0,00	800-1	RTS 18/ II
7,2+9,96								
obsypy : -6,6								
Díl: 2							0,00	
Základy a zvláštní zakládání								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Oběrstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
7	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř: 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 výkres D.1.1.b - 4, 7 : (2,77+5,32)*2,4+9,15*1,2 30,39600	m2	30,39600	0,00		800-1	RTS 18/II
8	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 bez výztuže výkres D.1.1.b - 4 : 0,5*0,6*2*2 0,5*0,6*2*1,4 (7,5*0,5*2+2,4*0,5*2)*0,8 17,93500	m3	9,96000	0,00		801-1	RTS 18/II
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, výkres D.1.1.b - 4 : (9,09+3,4+2,77*2+5,32*2+2,4*3)*0,5 17,93500	m2	17,93500	0,00		801-1	RTS 18/II
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. výkres D.1.1.b - 4 : (9,09+3,4+2,77*2+5,32*2+2,4*3)*0,5 17,93500	m2	17,93500	0,00		801-1	RTS 18/II
Díl: 3								
11	311112130RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záhlívka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlívka betonem, výkres D.1.1.b - 5 : 1,3*1,5 1,95000	m2	1,95000	0,00		801-1	RTS 18/II
12	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku Rk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, výkres D.1.1.b - 5 : (3,4+9,15+5,35)*2,5+9,5*0,6 50,45000 odpočet otvorů : -(0,5*0,5*2+0,5*2,2+1*2,15+2,4*1,2) -6,63000 odpočet překladů : -(2*1+2,75+1,25+3)*0,25 -2,25000	m2	41,57000	0,00		801-1	RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
13	3171238244R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $R_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m ² K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, výkres D.1.1.b - 5 : 0,9*3+0,9*3,15	m2	5,53500	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
14	317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.1.1.b - 5 : 2*4	kus	8,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
15	317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.1.1.b - 5 : 4	kus	4,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
16	317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres D.1.1.b - 5 : 4	kus	4,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
17	317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L výkres D.1.1.b - 5 : 2*3,7*0,0219	t	0,16206	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
18	342248114R00 Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do visle dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápencementovou (MVC) nebo cementovou (MC), výkres D.1.1.b - 5 : nika : 1,65*2,9 atika : 3,1*0,25	m2	5,56000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
19	346271117R00 Přízdivky izolační z cihel nepálených z cihel vápenopískových 290x140x65 mm o tloušťce 65 mm se zatíženou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požiárku v ohybu izolace vodorovné na vislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10, výkres D.1.1.b - 5 : (9,15+3,4)*1,1	m2	13,80500	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II

Díl: 4 **Vodorovné konstrukce** **0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
20	417321313R00	Zelezobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 16/20	m3	1,60875	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (9,15+3,4+5,8+3,1)*0,3*0,25		1,60875				
21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	12,87000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (9,15+3,4+5,8+3,1)*0,3*2		12,87000				
22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	12,87000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (9,15+3,4+5,8+3,1)*0,3*2		12,87000				
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505	t	0,19305	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5, 7 : (9,15+3,4+5,8+3,1)*0,3*0,25*0,12		0,19305				

Díl: 5 Komunikace

0,00

24	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	35,06000	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :		15,20000				
		107 : 15,2		9,30000				
		108 : 9,3		10,56000				
		chodník : 8,8*1,2						
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	35,06000	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
		s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		výkres D.1.1.b - 5 :		15,20000				
		107 : 15,2		9,30000				
		108 : 9,3		10,56000				
		chodník : 8,8*1,2						
26	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	24,30000	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
		výkres D.1.1.b - 5 :		8,20000				
		107 : 5,4+2,8		6,10000				
		108 : 3,3+2,8		10,00000				
		chodník : 8,8*1,2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	5924510R dlažba betonová dvouvrstvá, skladbná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	37,86480	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II

výkres D.1.1.b - 5:

Začátek provozního součtu

107 : 15,2

108 : 9,3

chodník : 8,8*1,2

Konec provozního součtu

35,06*1,08

37,86480

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

28	602011202R00	Omitky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2	70,63000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	------	------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b - 5:

107 : (5,7+2,8)*2*2,8-1*2,15-2,4*1,2+(2*1,2+2,4)*0,25

108 : (3,3+2*3,1)*2,8-0,5*0,5*2-2,2*0,5+(2*0,5+2,2+3*0,5*2)*0,3

43,77000

26,86000

0,00

0,00

801-1

RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b - 5:

107 : (5,7+2,8)*2*2,8-1*2,15-2,4*1,2+(2*1,2+2,4)*0,25

108 : (3,3+2*3,1)*2,8-0,5*0,5*2-2,2*0,5+(2*0,5+2,2+3*0,5*2)*0,3

43,77000

26,86000

0,00

0,00

801-1

RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b - 5:

107 : (5,7+2,8)*2*2,8-1*2,15-2,4*1,2+(2*1,2+2,4)*0,25

108 : (3,3+2*3,1)*2,8-0,5*0,5*2-2,2*0,5+(2*0,5+2,2+3*0,5*2)*0,3

43,77000

26,86000

0,00

0,00

801-1

RTS 18/ II

31	610991111R00	Zakryvání výplň vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,03000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	------	------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p> které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkvytí. výkres D.1.1.b - 5 : 2.4*1,2+1*2,15 5,03000 </p>								
32	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky, včetně dodávky lišty	m	10,10000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> výkres D.1.1.b - 5 : 2*1,2+2,4+2*2,15+1 10,10000 </p>								
<p> Díl: 62 Úpravy povrchů vnější </p>								
33	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	5,03000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) malovin výkres D.1.1.b - 5 : 2.4*1,2+1*2,15 5,03000 </p>								
34	622325130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, rýhovaná, znitost 2 mm	m2	2,64000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> nanášení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Nanášení lepícího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtláčení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení rohových lišt na rozích budovy. výkres D.1.1.b - 5, 7 : 0,3*8,8 2,64000 </p>								
35	622473187RT2	Příplatek za okenní zacišťovací lištu včetně dodávky, včetně dodávky lišty	m	10,10000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> výkres D.1.1.b - 5 : 2*1,2+2,4+2*2,15+1 10,10000 </p>								
36	622474313RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, sířžnost fasády 1-2, skladba: cementový postřík, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová ...	m2	45,64500	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> výkres D.1.1.b - 5 : 9,15*2,4+3,3*3+9,15*2,2 51,99000 3,1*2*0,2+9,2*0,15 2,62000 odpočet otvorů : -(2,4*1,2+2,15*1+3,2*2,1+0,5*0,5*2+2,2*0,5) -13,35000 ostění : (2*2,15+1+2*1,2+2,4)*0,25+3*0,5*2*0,3+(2*0,5+2,2)*0,3 4,38500 </p>								
<p> Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce </p>								
37	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	5,39000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
<p> 0,00 </p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodotěrný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, výkres D.1.1.b - 5, 7 : parapety : (0,5*2+2,2+2,4)*0,3 atika : 9,15*0,3+3,1*0,15 uložení krokvi : 0,25*0,2*10</p>								
Díl: 64			Výplně otvorů					
38	64899113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	2,40000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
			a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. výkres D.1.1.b - 5 : 2,4					
39	60780017R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlnkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	2,47200	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
			výkres D.1.1.b - 5 : 2,4*1,03					
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci					
40	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,80000	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
			S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výkres D.1.1.b - 5 : 8,8					
Díl: 93			Dokončovací práce inženýrských staveb					
41	935112111R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvánic, šířky do 500 mm	m	9,60000	0,00	0,00	822-1	RTS 18/ II
			s vyplněním a zatečením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár. výkres D.1.1.b - 5 : 9,6					
42	59227001R	žlab odvodňovací beton, l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní	kus	31,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
			výkres D.1.1.b - 5 : 31					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
pro vodovodnou dopravu								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 8,98020								
49	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,98020	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 8,98020								
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	170,62380	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 170,62380								
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,98020	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 8,98020								
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,96040	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 17,96040								
53	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	8,98020	0,00	0,00	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
46,47, :								
Součet : : 8,98020								

Díl: 98 Demolice **0,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
54	98101111R00						
	Demolice budov prováděné postupným rozebráním dřevěných lehkých jednostranně obitých,	m3	23,10000	0,00		800-6	RTS 18/ II
	Budovy výšky do 35 m.						
	výkres D.1.1.b - 1 : 4,4*2,1*2,5		23,10000				

55	979990161R00						
	Poplatek za skládku dřeva	t	0,90090	0,00		801-3	RTS 18/ II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	54, :						
	Součet : 0,90090						

Díl: 99							
56	99898123R00						
	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebráním Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	0,90090	0,00		800-6	RTS 18/ II
	(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení						

57	998011001R00						
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	82,53515	0,00		801-1	RTS 18/ II
	presun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
	8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46, :						
	54, :						
	Součet : 82,53515						

Díl: 711							
58	711111001RZ1						
	Izolace proti vodě	m2	6,78000	0,00		800-711	RTS 18/ II
	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodotěrné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP						
	výkres D.1.1.b - 5 : (3,4+9,15+5,4)*0,3+3,1*0,45		6,78000				

59	711112001RT1						
	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	28,23000	0,00		800-711	RTS 18/ II
	výkres D.1.1.b - 5 : (3,4+9,15)*1,5+(3,1*4+3,3+5,4*2+0,45+4,4)*0,3		28,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,78000	0,00		0,00	800-711 RTS 18/ II

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
výkres D.1.1.b - 5 : (3,4+9,15+5,4)*0,3+3,1*0,45 6,78000

61	711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	28,23000	0,00		0,00	800-711 RTS 18/ II
----	---	----	----------	------	--	------	--------------------

výkres D.1.1.b - 5 : (3,4+9,15)*1,5+(3,1*4+3,3+5,4*2+0,45+4,4)*0,3 28,23000
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Ceny z položek s pořadovými čísly :
58,59,60,61, :
Součet : 114,65450

114,65450

Díl: 712		Povlakové krytiny		81 314,29			
63	712372121R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	46,07500	800,00		36 860,00	800-711 RTS 18/ II

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
výkres D.1.1.b - 6 : .38+(4,1+8,95+3,1)*0,5 46,07500

64	712378003R00 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	9,10000	200,00		1 820,00	800-711 RTS 18/ II
----	---	---	---------	--------	--	----------	--------------------

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připravení okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
výkres D.1.1.b - 6 : .9,1 9,10000

65	712378003R00 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	9,25000	200,00		1 850,00	800-711 RTS 18/ II
----	---	---	---------	--------	--	----------	--------------------

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připravení okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
výkres D.1.1.b - 6 : .9,25 9,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
66	712378005R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	16,15000	115,00	1 857,25	800-711	RTS 18/ II
Úprava délky a připravení stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty. výkres D.1.1.b - 6 : 4,1+8,95+3,1				16,15000				
67	712378007R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	16,15000	140,00	2 261,00	800-711	RTS 18/ II
Úprava délky a připravení rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty. výkres D.1.1.b - 6 : 4,1+8,95+3,1				16,15000				
68	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávek materiálu	m2	46,07500	105,00	4 837,88	800-711	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : 38+(4,1+8,95+3,1)*0,5				46,07500				
69	283220013R	fólie izolační sřešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	52,98625	570,00	30 202,16	SPCM	RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 6 : (38+(4,1+8,95+3,1)*0,5)*1,15				52,98625				
70	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 63,64, 65, 66, 67, 68, 69, : Součet : 471,53470	%	813,00000	2,00	1 626,00	800-711	RTS 18/ II
Díl: 762						471,53470		
Konstrukce tesarské						0,00		
71	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 výkres D.1.1.b - 5, 7 : krokve : 4,4*10 pozednice : 8,8	m	52,80000	0,00	0,00	800-762	RTS 18/ II
				44,00000				
				8,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
výkres D.1.1.b - 5 : 0,8*0,8								
78	764291410R00	Ostatní sřezní prvky z titaninkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	1,00000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci:								
výkres D.1.1.b - 5 : 1				1,00000				
79	764510470R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků	m	3,20000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
výkres D.1.1.b - 5 : 2*0,5+2,2				3,20000				
80	764530420R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	7,20000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
včetně spojovacích prostředků.								
včetně zednické výpomoci:								
výkres D.1.1.b - 5 : 3,1+4,1				7,20000				
81	764530440R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	9,25000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
včetně spojovacích prostředků.								
výkres D.1.1.b - 5 : 9,25				9,25000				
82	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	3,00000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci:								
výkres D.1.1.b - 10 : 3				3,00000				
83	764908105RT2	Žlaby podokapní pulkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	9,25000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/ II
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
včetně háku, čela a spojky:								
výkres D.1.1.b - 5 : 9,25				9,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	764908102RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00		0,00	800-764 RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 10 : 1				1,00000				

85 998764202R00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

77,78,79,80,81,82,83,84, :

Součet : 233,28400

% 164,00000 0,00

0,00 800-764 RTS 18/II

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku	233,28400		0,00			
86	76660112R00	Těsnění přípojovací spáry montáž těsnění přípojovací spáry ostění, fólie+páska	m	13,50000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 9 :				7,20000				
O/3 : (2,4+1,2)*2				6,30000				
D/9 : (1+2,15)*2				7,20000				

87	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	7,20000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/II
výkres D.1.1.b - 9 :				7,20000				
O/3 : (2,4+1,2)*2				6,30000				

88	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	6,30000	0,00	0,00	800-766	RTS 18/II
Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				6,30000				
výkres D.1.1.b - 9 :				6,30000				
D/9 : (1+2,15)*2				1,00000				

89	R_769-11	Hliníkové okno 2400 x 1200 mm (O/3), dodávka	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
výkres D.1.1.b - 9 : 1				1,00000				

90	R_769-12	Plastové dveře 1000 x 2150 mm (D/9), dodávka	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
výkres D.1.1.b - 9 : 1				1,00000				

91	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	231,00000		0,00	800-766	RTS 18/II
50 m vodorovně				231,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_13	Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice
O:	02	Občerstvení
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ceny z položek s pořadovými čísly:

86,87,88,89,90,;

Součet: : 384,57750

384,57750

Díl: 783			0,00					
92	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurnovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. výkres D.1.1.b - 5, 7; podbití římsy : (1+0,15)*8,8	m2	10,12000		0,00	800-783	RTS 18/II

Díl: 784			0,00					
93	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná výkres D.1.1.b - 5;	m2	70,63000		0,00	800-784	RTS 18/II

94	784165512R00	Malby z malířských směsí se začištěním oteruvzdorných, bělost 93 %, dvojnásobné výkres D.1.1.b - 5;	m2	70,63000		0,00	800-784	RTS 18/II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-----------

107 : (5,7+2,8)*2*2,8-1*2,15-2,4*1,2+(2*1,2+2,4)*0,25
108 : (3,3+2*3,1)*2,8-0,5*0,5*2-2,2*0,5+(2*0,5+2,2+3*0,5*2)*0,3

43,77000
26,86000

Celkem			81 314,29					
---------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

JKSO:

801.59

m3

budovy pro tělovýchovu ostatní
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou