

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	PROVING s. r. o.
se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín IČO: 262 44 888 DIČ: CZ 262 44 888 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39813 jednatel Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s., č. účtu: 2624488808/5500 (<i>bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně</i>) e-mail: proving@proving.cz, tel.: 777 709 741	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

“Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru – MŠ FRYŠTÁK,,

2. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku upravených smlouvou o dílo.

3. Mění se a doplňuje čl. IV:

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění Díla stanoví následující termíny:

Doba plnění:

Zahájení doby plnění (předání staveniště): **15. 7. 2019**

Doba realizace v kalendářních týdnech: **6 týdnů**

Důvod pro změnu doby plnění

Objednatel si vyhradil změnu závazku z důvodu mimo jiné v odstavci 5 bod b) čl. IV. Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje změnu použitého materiálu na stavbě (v rámci dodávky výplně otvorů – změna způsobu otevírání (batikové kování) a v rámci změny založení stavby (nutnost prohloubení základů s ohledem na stávající nedostatečně únosné násypy před budovou školky)), prodlužuje se v souladu s uvedeným ustanovením doba realizace o 1 týden, tj. z 5 týdnů na 6 týdnů.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto:

Původní cena díla

1.727 500,00 Kč bez DPH

362 775,00 Kč DPH 21 %

2.090 275,00 Kč včetně DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

+ 162 048,15 Kč bez DPH

- 116 850,00 Kč bez DPH

Odůvodnění změn závazku je uvedeno ve Smluvními stranami odsouhlasených změnových listech č. 1 a č. 2.

Nová cena díla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo :

1.772 698,15 Kč bez DH

372 266,61 Kč DPH 21 %

2.144 964,7615 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Fryštáku usnesením č. U R 20/2019/VIII/2 ze dne 16. 8. 2019

Ve Fryštáku dne 16. 8. 2019

V Hulíně dne 16. 8. 2019

Objednatel


Zhotovitel

Město Fryšták

PROVING, s. r. o.


.....
Mgr. Lubomír Doležel, starosta




.....
Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel

PROVING s.r.o.

pozemní stauby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO: 26244888
DIČ: CZ26244888

Změnový list č. 1

Akce: Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ FRYŠTAK
Investor: Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zhotovitel: PROVING s.r.o., Poštovní 480, Hulín 768 24

Předmět a popis změn:

	název	částka
1)	založení stavby ve větší hloubce	
2)	sádkartonové konstrukce	
3)	úpravy výplní otvorů	
4)	doplnění podkladních vrstev zpevněných ploch	
5)	dodávka čistících zón dle skutečnosti	
6)	doplnění zpevněných ploch obrubníky	
7)	podložení oken purenitovými deskami	

Celkem	bez DPH	162048,15
--------	---------	-----------

Datum: 13.08.2019

Vypracoval ing. Schaffer
 Podpis:

PROVING s.r.o.
 pozemní stavby
 768 24 Hulín, Poštovní 480
 IČO 26244888
 DIČ CZ26244888

Stavební rozpočet

Název stavby **Odstranění a přístavba záďveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ Fryšták**

Druh stavby: VCP

Lokalita: MŠ Fryšták

JKSO:

Objednatel: Město Fryšták

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel: PROVING s.r.o.

Datum zpracování 13.08.2019 Zpracoval: ing. Schaffer

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
1	12	122201101R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 080,13	4 080,13		0,0000
			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,794	179,00	0,00	4 080,13	4 080,13	0,0000	0,0000
			75,98*0,3		22,794						
2	13	132201192R00	Hloubené vykopávky				0,00	1 135,05	1 135,05		0,0000
			Přípl. za hloub. rýh š. 60cm.	m3	2,3	493,50	0,00	1 135,05	1 135,05	0,0000	0,0000
			2,3		2,3						
3	16	162701105R00	Přemístění výkopku				0,00	13 724,23	13 724,23		0,0000
			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	25,09	264,00	0,00	6 623,76	6 623,76	0,0000	0,0000
			2,3*22,79		25,09						
4	27	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy				0,00	7 100,47	7 100,47	0,0000	0,0000
			Základy	m3	25,09	283,00					
5	27	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25				6 057,64	1 574,86	7 632,50		5,8577
			2,3	m3	2,3	2 480,00	5 091,69	612,31	5 704,00	2,5250	5,8075
			2,3		2,3						
6	34	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)				965,95	962,55	1 928,50	1,0035	0,0502
			0,05	t	0,05	38 570,00					
			0,05		0,05						
7	34	342264051RT2	Stěny a příčky				10 160,37	22 301,04	32 461,41		0,6889
			Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,1722	647,00	10 160,37	22 301,04	32 461,41	0,0137	0,6889
8	38	3811VVD	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				5 078,12	49 015,88	54 094,00		0,0000
			Odsouhlasené VCP za výplně otvorů	kpl	1	47 594,00	0,00	47 594,00	47 594,00	0,0000	0,0000

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
9	3811VD	Dofašení detailů v PD - konstrukční provedení	kpl	1	6 500,00	5 078,12	1 421,88	6 500,00	0,0000	0,0000
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 028,75	2 132,08	15 160,83		29,0819
10	56475111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm, tl. 15 cm 75,98*7,5	m2	83,48	149,50	10 494,27	1 985,99	12 480,26	0,3225	26,9223
	56483111R00	Podklad ze štěrku dří po zhuštění tloušťky 10 cm 7 větší výměra	m2	7	142,51	851,48	146,09	997,57	0,2880	2,0160
12	592453320	Dlažda betonová čtverec 1,65 větší výměra	m2	1,65	1 020,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,0870	0,1436
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
13	767006VD	D+M čistící zóny vnější	ks	1	11 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00		0,0000
14	767005VD	D+M čistící rohož vnitřní	ks	1	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
15	91786211RT5	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku	m	22,5	360,00	5 447,02	2 652,98	8 100,00		4,9799
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								
16	9501VD	Podložení oken purenitovými deskami	kpl	1	7 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:								162 048,15 Kč		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ Fryšták	Objednatel:	Město Fryšták	IČ/DIČ:	00283916/CZ00283916
Druh stavby:	VCP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Fryšták	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.	IČ/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	ing. Schaffer	Datum:	13.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	39 771,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	104 576,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní viivy	0,00
	Montáž	17 700,00		0,00	Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a suří		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		162 048,15	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	162 048,15	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	ORN celkem za obj.	0,00	Celkem bez DPH	162 048,15
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00		0,00	Celkem včetně DPH	162 048,15
Projektant		Objednatel				Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis									



MĚSTO FRYŠTÁK
763 16 okr. Zlín

-10-

PROVING s.r.o.

poštovní stáby

768 24 Hulín, Poštovní 480

IČO 26244888

DIČ CZ26244888

Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění a přístavba zá dveří a stříšky, stavební úpravy parteru -MŠ Fryšták	Objednatel:	Město Fryšták	IČ/DIČ:	00283916/CZ00283916
Druh stavby:	MNP	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Fryšták	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.	IČ/DIČ:	26244888/CZ26244888
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	ing. Schaffer	Datum:	13.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby					
	HSV	Dodávky	Práce přesčas	Práce přesčas	Zařízení staveniště	Mimostav. doprava	Územní vlivy	Provozní vlivy	Ostatní	NUS z rozpočtu	NUS celkem	NUS celkem za obj.	ORN celkem	ORN celkem za obj.
PSV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"M"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní materiál		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRN celkem		-116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Základ 0%	-116 850,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	ORN celkem za obj.	0,00	Celkem bez DPH	-116 850,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00		0,00	Celkem včetně DPH	-116 850,00
Projektant	Objednatel			Zhotovitel					



MĚSTO FRYŠTÁK
763 16 okr. Zlín

-10-

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
768 24 Hulín, Poštovní 480
IČO: 26244888

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Odstranění a přístavba zá dveří a stříšky, stavební úpravy parteru -MŠ Fryšták**

Druh stavby: MNP

Lokalita: MŠ Fryšták

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Datum zpracování 13.08.2019

Objednatel: Město Fryšták

Projektant:

Zhotovitel: PROVING s.r.o.

Zpracoval: ing. Schaffer

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	-116 850,00	-116 850,00		0,0000
1	767005VD	D+M čisticí rohož vnitřní 5200*1800 mm vč. rámu	ks	1	-28 500,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,0000	0,0000
2	767006VD	D+M čisticí rohož venkovní 5200*800 mm vč. rámu	ks	1	-88 350,00	0,00	-88 350,00	-88 350,00	0,0000	0,0000
Celkové náklady:								-116 850,00	0,0000	0,0000
								-88 350,00	0,0000	0,0000
								-28 500,00	0,0000	0,0000
								-116 850,00	0,0000	0,0000
								-28 500,00	0,0000	0,0000
								-88 350,00	0,0000	0,0000
								-116 850,00	0,0000	0,0000