

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2019

### „Rekonstrukce oplocení hřbitova v Hrubčicích“

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

#### Objednatel

adresa:

zastoupen:

e-mail: obec.hrubcice@volny.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

telefon:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

#### Zhotovitel

se sídlem:

zastoupen:

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Cyril Přecechtěl

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

telefon:

Obec Hrubčice

Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice

Milan Mlateček, starosta obce

ČSOB, a.s.

156 647 708 / 0300

00288284

CZ00288284

+420 582 368 517

Cyril Přecechtěl

Klenovice na Hané 295

Cyril Přecechtěl

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Cyril Přecechtěl

644 885 51

CZ 6911214486

ČSOB, a.s.

217 841 775/0300

cyrilprecechtel@seznam.cz

603 519 431

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

## 1. Předmět dodatku č. 2

1.1 Předmětem dodatku č. 2 je provedení nutných víceprací a změn v rámci projektu „Rekonstrukce oplocení hřbitova v Hrubčicích“ a to:

1. Osazení betonové dlažby na spodní část zídky „D a E“ z vnější i vnitřní strany do betonového lože s doplněním vodorovné a svislé izolace proti vlhkosti.
2. Zbourání a znovu vybudování 2 ks pilířů na straně „F“ včetně základů a hydroizolace a posunutí pravého pilíře o 15 cm.
3. Rozebrání a opětovné osazení litinového oplocení. Vzhledem k nemožnosti opravy zídky na straně „F“
4. Likvidace zídky pod litinovým oplocením (špatný stav, žádná izolace, základ postaven 10 cm pod terénem).
5. Vybudování nových základů zídky na straně „F“ do nezámrazné hloubky.
6. Výstavba zídky pod litinové oplocení včetně hydroizolace.
7. Stavební úprava pilíře u brány na straně „D“ včetně opravy hydroizolace.
8. Stavební úprava pilíře zídky na straně „E“.
9. Rozebrání a znovu složení hlavní vstupní brány na hřbitov.
10. Vytrhání pařezů před zídkou.




Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vypracován ve 3 vyhotoveních. Po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

V Hrubčicích dne 18. 11. 2019


V Hrubčicích dne 18. 11. 2019

za objednatele

**Obec Hrubčice**  
Hrubčice 10, 798 21  
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Milan Mlateček   
starosta obce

za zhotovitele

  
Cyril Přecechtěl



**REKAPITULACE STAVBY** STAVBY A SOUPOČNÉ PRÁČE

Objed: 20101117  
Stavba: Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP

CC-CZ:  
Datum: 16. 11. 2019

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIC:  
IČ:  
DIČ:  
IC:  
DIC:

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 334 768,40 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 334 768,40  | 70 301,36  |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   |            |             | 405 069,76 |

v CZK

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_  
Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_  
Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

**Obec Hrubčice**  
Hrubčice 10, 798 21  
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Datum a podpis: 18. 11. 2019 *me* Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: *Cyriil Ondříček* Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191117

Stavba: Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP

Datum: 16. 11. 2019

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

| Kód      | Popis                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|----------|---|--------------------|-------------------|
|          | <b>Náklady z rozpočtů</b>                 | <b>334 768,40</b>  | <b>405 069,76</b> |
| 20191117 | Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP | 334 768,40         | 405 069,76        |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                   |              |            |           |                   |
|-------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH      |              |            |           | <b>334 768,40</b> |
|                   | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně |                   |
| DPH základní      | 334 768,40   | 21,00%     | 70 301,36 |                   |
| snížená           | 0,00         | 15,00%     | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> |            |           | <b>405 069,76</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Hrubčice  
Hrubčice 10, 798 21  
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Datum a podpis:

*Ml*  
18.11.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP**

Datum: 16. 11. 2019

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací                       |  | 334 768,40 |
|--|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 168 689,21 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 12 265,83  |
| 2 - Zakládání                                  |  | 70 115,86  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 8 442,72   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 33 739,47  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 10 950,82  |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 8 204,84   |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 24 969,67  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 166 079,19 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  | 84 122,12  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        |  | 81 957,07  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení hřbitovní zdi - VCP

Datum:

16. 11. 2019

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

334 768,40

168 689,21

| D   | HSV | Práce a dodávky HSV                        |  |     |        |           | 12 265,83 |
|-----|-----|--|--|-----|--------|-----------|-----------|
| D 1 |     | Zemní práce                                |  |     |        |           | 1 831,20  |
| 1   | K   | 112201101                                  | Odstranění pařezů D do 300 mm  | kus | 7,000  | 261,60    | 1 831,20  |
| 2   | K   | 132212101                                  | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3            | m3  | 5,132  | 624,00    | 3 202,37  |
|     | W   |  | "zídka strana E" 0,2*0,2*(107,4+20,9)  |     | 5,132  |           |           |
| 3   | K   | 132301101                                  | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                  | m3  | 5,256  | 1 376,00  | 7 232,26  |
|     | W   |  | 0,4*0,6*21,9   |     | 5,256  |           |           |
| D 2 |     | Zakládání                                  |  |     |        |           | 70 115,86 |
| 4   | K   | 274311611                                  | Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20                                     | m3  | 14,783 | 2 016,00  | 29 802,53 |
|     | W   |  | 21,9*0,9*0,6*1,25  |     | 14,783 |           |           |
| 5   | K   | 274313611                                  | Základové pásy z betonu tř. C 16/20  | m3  | 3,849  | 2 192,00  | 8 437,01  |
|     | W   |  | "zídka strana E" 0,2*0,15*(20,9+107,4)   |     | 3,849  |           |           |
| 6   | K   | 274351121                                  | Zřízení bednění základových pasů rovného   | m2  | 25,660 | 240,00    | 6 158,40  |
|     | W   |  | "zídka strana E" 0,2*(20,9+107,4)  |     | 25,660 |           |           |
| 7   | K   | 274351122                                  | Odstranění bednění základových pasů rovného  | m2  | 25,660 | 48,24     | 1 237,84  |
| 8   | K   | 279113136                                  | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2  | 11,925 | 1 648,00  | 19 652,40 |
|     | W   |  | (21,9-3-3)*0,75  |     | 11,925 |           |           |
| 9   | K   | 279361821                                  | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                    | t   | 0,143  | 33 760,00 | 4 827,68  |
|     | W   |  | (21,9-3-3)*0,75*0,4*30/1000  |     | 0,143  |           |           |
| D 3 |     | Svislé a kompletní konstrukce              |  |     |        |           | 8 442,72  |
| 10  | K   | 331273014                                  | Pilíř z tvárnice betonových rozměru přes 400x400 mm do 400x650 mm                          | m3  | 1,800  | 3 632,00  | 6 537,60  |
|     | W   |  | 0,6*0,6*2,5*2  |     | 1,800  |           |           |
| 11  | K   | 331361821                                  | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505   | t   | 0,054  | 35 280,00 | 1 905,12  |
|     | W   |  | 0,6*0,6*2,5*2*30/1000  |     | 0,054  |           |           |
| D 6 |     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |     |        |           | 33 739,47 |
| 12  | K   | 622131121                                  | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně                                    | m2  | 5,132  | 42,96     | 220,47    |
|     | W   |  | "zídka strana E" (0,2*0,2)*(107,4+20,9)  |     | 5,132  |           |           |
| 13  | K   | 622142001                                  | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                | m2  | 23,850 | 154,40    | 3 682,44  |
|     | W   |  | 11,925*2   |     | 23,850 |           |           |
| 14  | K   | 623142001                                  | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty  | m2  | 12,000 | 187,20    | 2 246,40  |
|     | W   |  | 0,6*2,5*4*2  |     | 12,000 |           |           |
| 15  | K   | 632450122                                  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu                  | m2  | 88,430 | 312,00    | 27 590,16 |
|     | W   |  | "zídka strana D" 123,7*0,3   |     | 37,110 |           |           |
|     | W   |  | "zídka strana E" (107,4+20,9)*0,2*2  |     | 51,320 |           |           |
|     | W   |  | Součet   |     | 88,430 |           |           |
| D 9 |     | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  |     |        |           | 10 950,82 |
| 16  | K   | 961022311                                  | Bourání základů ze zdiva smíšeného   | m3  | 5,130  | 546,40    | 2 803,03  |
|     | W   |  | "Podezdívka" 0,5*0,6*(21,9-6)  |     | 4,770  |           |           |
|     | W   |  | "Sloupky" 0,5*0,6*0,6*2  |     | 0,360  |           |           |
|     | W   |  | Součet   |     | 5,130  |           |           |
| 17  | K   | 962032231                                  | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3               | m3  | 8,478  | 557,60    | 4 727,33  |
|     | W   |  | "Podezdívka" 0,7*0,6*(21,9-6)  |     | 6,678  |           |           |
|     | W   |  | "Sloupky" 2,5*0,6*0,6*2  |     | 1,800  |           |           |
|     | W   |  | Součet   |     | 8,478  |           |           |
| 18  | K   | 966073812                                  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2   | kus | 2,000  | 550,40    | 1 100,80  |
| 19  | K   | 985131111                                  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                   | m2  | 25,660 | 90,40     | 2 319,66  |
|     | W   |  | 0,2*(107,4+20,9)   |     | 25,660 |           |           |



| PČ                          | Typ | Kód          | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|--------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| D 997 Přesun sutě           |     |              |   |    |           |              | 8 204,84          |
| 20                          | K   | 997013501    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t  | 22,056    | 191,20       | 4 217,11          |
|                             | W   |              | 28,556-6,5  |    | 22,056    |              |                   |
| 21                          | K   | 997013509    | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 220,560   | 8,32         | 1 835,06          |
|                             | W   |              | 22,056  |    | 220,560   |              |                   |
|                             | W   |              | 22,056*10 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 220,560   |              |                   |
| 22                          | K   | 997231511    | Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami                             | t  | 22,056    | 97,60        | 2 152,67          |
|                             | W   |              | 22,056  |    | 22,056    |              |                   |
| D 998 Přesun hmot           |     |              |   |    |           |              | 24 969,67         |
| 23                          | K   | 998153131    | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t  | 68,598    | 364,00       | 24 969,67         |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |              |   |    |           |              | 166 079,19        |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |              |   |    |           |              | 84 122,12         |
| 24                          | K   | 767995116    | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg                                   | kg | 1 080,000 | 24,08        | 26 006,40         |
|                             | W   |              | 6*180   |    | 1 080,000 |              |                   |
| 25                          | M   | 767995116R1  | Upravené stávající výplně a sloupky   | ks | 10,000    | 1 200,00     | 12 000,00         |
| 26                          | K   | 767996803    | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg    | kg | 1 080,000 | 19,44        | 20 995,20         |
|                             | W   |              | 6*180   |    | 1 080,000 |              |                   |
| 27                          | K   | 7679992856R  | Oprava hlavní brány (úprava pozice hlavních sloupů, zajištění základu, mazničky)                | ks | 1,000     | 20 000,00    | 20 000,00         |
| 28                          | K   | 7679992857R  | Oprava vedlejší brány   | ks | 1,000     | 4 000,00     | 4 000,00          |
| 29                          | K   | 998767201    | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                            | %  | 830,016   | 1,35         | 1 120,52          |
| D 771 Podlahy z dlaždic     |     |              |   |    |           |              | 81 957,07         |
| 30                          | K   | 771551112RX2 | Montáž podlah z dlaždic betonových do malty do 9 ks/m2  | m2 | 88,430    | 327,20       | 28 934,30         |
|                             | W   |              | "zídka strana D" 123,7*0,3  |    | 37,110    |              |                   |
|                             | W   |              | "zídka strana E" (107,4+20,9)*0,2*2   |    | 51,320    |              |                   |
|                             | W   |              | Součet  |    | 88,430    |              |                   |
| 31                          | M   | 59245320     | dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní  | m2 | 97,273    | 241,60       | 23 501,16         |
|                             | W   |              | 88,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 97,273    |              |                   |
| 32                          | K   | 771591112    | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 107,445   | 235,20       | 25 271,06         |
|                             | W   |              | "zídka strana D" 123,7*(0,3+0,05)   |    | 43,295    |              |                   |
|                             | W   |              | "zídka strana E" (107,4+20,9)*(0,2+0,05)*2  |    | 64,150    |              |                   |
|                             | W   |              | Součet  |    | 107,445   |              |                   |
| 33                          | K   | 998771201    | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                | %  | 777,065   | 5,47         | 4 250,55          |

Obec Hrubčice  
Hrubčice 10, 798 21  
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

*M5*