

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Havárie mostu u č. p. 64**  
 Druh stavby:  
 Lokalita: Nedašov  
 Začátek výstavby: 7.5.2019  
 JKSO:  
 Objednatel: Obec Nedašov IČ/DIČ:  
 Projektant: IČ/DIČ:  
 Zhotovitel: Obec Nedašov výstavba, s.r.o. IČ/DIČ: 26218968/CZ26218968  
 Konec výstavby: 7.9.2019 Položek: 58  
 Zpracoval: Tomáš Kvasnička, DiS. Datum: 18.3.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky 614 538,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 709 137,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 7 675,35	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 9 110,80		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 1 091,35		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž 2 638,97		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00		0,00		
	Přesun hmot a sutí 198 042,85		0,00		
ZRN Celkem	1 542 235,06	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
		DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
		ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	1 542 235,06	Celkem bez DPH	1 542 235,06
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	323 869,36	Celk. včet. DPH	1 866 104,42

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel: **OBEC NEDAŠOV**  
 763 32 Nedašov 370  
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA, s.r.o.  
 Tomáš Kvasnička  
 IČ: 26218968, DIČ: CZ26218968

Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: Havárie mostu u č. p. 64

Doba výstavby: 124 dní

Objednatel: Obec Nedašov

Druh stavby:

Začátek výstavby: 7.5.2019

Projektant:

Lokalita: Nedašov

Konec výstavby: 7.9.2019

Zhotovitel: Obec Nedašov výstavba, s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 18.3.2019

Zpracoval: Tomáš Kvasnička, DiS.

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				5 688,18	47 054,68	52 742,86		0,3098
1	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	18	711,03	5 677,41	7 121,08	12 798,49	0,0172	0,3098
2	172102101R00	Zřízení těsnicí hráze a následná demontáž	m3	5	1 356,64	10,76	6 772,41	6 783,18	0,0000	0,0000
3	115101221R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	100	100,86	0,00	10 086,42	10 086,42	0,0000	0,0000
4	115201311R00	Čerpací jímka z plastové trubky	kus	1	4 493,85	0,00	4 493,85	4 493,85	0,0000	0,0000
5	115101229R00	Příplatek za dalších 2000 l přítoku za minutu	h	50	345,53	0,00	17 276,69	17 276,69	0,0000	0,0000
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m	den	20	65,21	0,00	1 304,23	1 304,23	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				26 738,47	190 387,33	217 125,80		192,7169
7	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	22	169,56	1 091,35	2 638,97	3 730,31	0,0000	0,0000
8	113107200RAB	Odstranění asfaltového krytí tl. 5 cm, pl.do 50 m2 - mostovka	m2	61,5	782,95	857,01	47 294,69	48 151,70	0,0000	0,0000
9	963051111R00	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových - mostovka	m3	9,87	6 790,70	4 272,21	62 752,02	67 024,23	2,5217	24,8895
10	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	14,3	1 418,06	528,33	19 749,99	20 278,32	2,5011	35,7660
11	961051111R00	Bourání mostních základů železobetonových	m3	7,15	6 790,70	3 094,86	45 458,66	48 553,52	2,5217	18,0304
12	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	14,3	151,28	0,00	2 163,33	2 163,33	0,2200	3,1460
13	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného	m3	14,3	305,57	0,00	4 369,59	4 369,59	1,3000	18,5900
14	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	18	266,30	0,00	4 793,47	4 793,47	0,0250	0,4500
15	457561111R00	Zneškodnění betonové sutí podcořením 18,5m3 mostovka, 28,6m3 zdi a základy	m3	47,1	383,47	16 894,70	1 166,63	18 061,33	1,9500	91,8450
	S	Přesuny sutí				0,00	97 066,00	97 066,00		0,0000
16	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	100,155	654,09	0,00	65 510,55	65 510,55	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	100,155	315,07	0,00	31 555,45	31 555,45	0,0000	0,0000
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	45 983,05	45 983,05		0,0000
18	129203101R00	Čištění vodotečí-výkopky, hl. do 2,5 m, š. do 5 m, v hor.3 (1*4,6*18m délka)	m3	82,8	479,35	0,00	39 690,55	39 690,55	0,0000	0,0000
19	129203109R00	Příplatek za lepivost - čištění vodotečí v hor.3 (1*4,6*18m délka)	m3	82,8	76,00	0,00	6 292,49	6 292,49	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku				0,00	28 475,70	28 475,70		0,0000
20	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	82,8	188,74	0,00	15 627,79	15 627,79	0,0000	0,0000
21	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku - příplatek za další kilometr	m3	82,8	19,97	0,00	1 653,47	1 653,47	0,0000	0,0000
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	82,8	135,20	0,00	11 194,44	11 194,44	0,0000	0,0000
	21	Úprava podloží a základové spáry				2 438,68	3 145,80	5 584,48		7,0048
23	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek	m	16	349,03	2 438,68	3 145,80	5 584,48	0,4378	7,0048
	27	Základy				111 767,61	50 515,68	162 283,29		44,0238
24	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 tl. 0,5m výška 2,7m, šířka 8,15	m3	16,3	2 955,95	44 545,05	3 636,86	48 181,91	2,5250	41,1575
25	275361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10505	t	2,8	32 525,46	66 623,88	24 447,42	91 071,29	1,0212	2,8593
26	275354111R00	Bednění stěn základových pasů zřízení (1*8,15*2+1*0,6*2)*2	m2	35	577,21	598,69	19 603,54	20 202,23	0,0002	0,0070
27	275354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	35	80,80	0,00	2 827,86	2 827,86	0,0000	0,0000
	31	Zdi podpěrné a volné				66 590,24	55 865,99	122 456,22		41,1493
28	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	12,56	722,97	1 898,77	7 181,72	9 080,49	0,0101	0,1274
29	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	12,56	146,80	0,00	1 843,78	1 843,78	0,0000	0,0000
30	317321020R00	Římsy zdi a valů z betonu železového C 30/37	m3	2,64	3 588,84	7 410,96	2 063,58	9 474,53	2,5428	6,7129
31	317361016R00	Výztuž říms zdi a valů z oceli 10 505	t	0,42	52 667,46	12 109,22	10 011,12	22 120,33	1,0195	0,4282
32	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	65,2	445,74	11 426,88	17 635,34	29 062,23	0,0393	2,5630
33	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	65,2	187,25	0,00	12 208,98	12 208,98	0,0000	0,0000
34	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 tl. 0,4, výška 1,9, délka 2x 8,15	m3	12,39	3 120,73	33 744,41	4 921,47	38 665,88	2,5277	31,3178
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				161 455,98	131 250,25	292 706,23		30,4579
35	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových - zřízení	m2	37,49	372,32	6 728,56	7 229,83	13 958,39	0,0073	0,2733
36	421361114R00	Výztuž mostních desek ŽB, ocel 10505	t	2,74	43 346,91	66 440,78	52 329,74	118 770,52	1,0107	2,7693
37	421361411R00	Výztuž mostních desek, ŽB, Příb ze svařovaných sítí	t	1,2	29 407,66	29 801,00	5 488,19	35 289,19	1,0529	1,2635
38	411320044RA0	Mostovka ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, výztuž zvlášť	m2	45,64	2 477,28	57 238,60	55 824,26	113 062,86	0,5728	26,1408
39	419941025R00	Svary bet. oceli stropní konstr.vodorovné do 26 mm	m	2	2 527,19	1 247,04	3 807,34	5 054,38	0,0055	0,0110
40	411351216R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 12kPa	m2	37,49	175,27	0,00	6 570,89	6 570,89	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkova
46		Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				65 659,18	62 078,35	127 737,54		61,9063
41	465511514R00	Dlažba na dno z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 40 cm 4,6*10,15	m2	46,69	2 735,86	65 659,18	62 078,35	127 737,54	1,3259	61,9063
	711	Izolace proti vodě				6 452,92	4 236,27	10 689,19		0,0178
42	711341564R00	Izolace mostovek pásy přitavením NAIP 8,15*6,6	m2	53,8	189,33	6 452,92	3 733,16	10 186,08	0,0003	0,0178
43	711311001R00	Izolace mostovek za studena nátěrem ALP 8,15*6,6	m2	53,8	9,35	0,00	503,11	503,11	0,0000	0,0000
	32	Zdi přehradní a opěrné				59 225,15	57 229,21	116 454,37		47,9348
44	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., obkladní vyspár. výška 1,9m, šířka 0,4m, délka 2x 10,15	m3	15,42	7 552,16	59 225,15	57 229,21	116 454,37	3,1086	47,9348
	62	Úprava povrchů vnější				2 571,65	2 379,48	4 951,14		0,0174
45	624601121R00	Tmelení spár 4 x 2 cm, tmelem Butylplast	m	16,3	303,75	2 571,65	2 379,48	4 951,14	0,0011	0,0174
	94	Lešení				2 134,66	3 717,96	5 852,62		0,8835
46	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	65,2	34,33	2 132,31	105,98	2 238,29	0,0014	0,0926
47	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H do 10 m	m2	32,6	74,05	2,35	2 411,68	2 414,03	0,0243	0,7909
48	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H do 10 m	m2	32,6	36,82	0,00	1 200,31	1 200,31	0,0000	0,0000
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				882,59	357,10	1 239,69		0,0000
49	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	4	309,92	882,59	357,10	1 239,69	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemin				18 532,12	3 479,82	22 011,94		40,8315
50	171101141R00	Náspy pro silnice v množství 0,75 m3/m se zhuťněním bez materiálu	m3	24,45	142,32	0,00	3 479,82	3 479,82	0,0000	0,0000
51	58337213	Štěrkopisek nebo šterkodrt' frakce 0-32 Z	m3	24,45	757,96	18 532,12	0,00	18 532,12	1,6700	40,8315
	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				35 497,73	16 896,17	52 393,90		8,2649
52	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 6 cm	m2	81,5	642,87	35 497,73	16 896,17	52 393,90	0,1014	8,2649
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				56 447,57	12 959,66	69 407,23		2,4292
53	55395101.A	Zábradlí ocelové	kg	580	85,30	49 474,00	0,00	49 474,00	0,0010	0,5800
54	911131111R00	Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového, 1 madlo	m	12,8	820,75	1 932,42	8 573,21	10 505,63	0,1250	1,6000
55	913241111R00	Dopravní značení a ohrazení staveniště	kus	1	9 427,60	5 041,15	4 386,45	9 427,60	0,2492	0,2492
	783	Nátěry				1 222,43	4 874,53	6 096,96		0,0057
56	783123110R00	Nátěr syntetický zábradlí mostů, dvojnásobný	m2	15,4	297,50	903,36	3 678,08	4 581,44	0,0002	0,0034
57	783123710R00	Nátěr syntetický zábradlí mostů, základní	m2	15,4	98,41	319,08	1 196,45	1 515,53	0,0002	0,0023
	H21	Přesun hmot - mosty				0,00	100 976,86	100 976,86		0,0000
58	998212111R00	Přesun hmot, mosty monolitické a zděné	t	285,15	354,12	0,00	100 976,86	100 976,86	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
Celkové náklady: 1 542 235,06 Kč										

OSBEC MEDASOV VĚSTAVBA, s.r.o.

76302 MEDASOV č.p. 370

IČO: 6249968 DIČ: CZ6249968

