

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Žalkovice
Sídlo:	Žalkovice 97, 768 23 Žalkovice
IČ:	00287962
Statutární orgán:	Radomír Pala, starosta obce
E-mail:	starosta@zalkovice.cz
zastoupen:	Radomír Pala, starosta obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu:	1483095319/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	P.L.S. GROUP s.r.o.
IČ :	01425676
DIČ:	CZ01425676
Sídlo:	Velehradská 508/39, Kroměříž 767 01
Jednající:	Ing. Leoš Pospíšil
Bankovní spojení:	KB Kroměříž
Číslo účtu:	107-4330470257/0100
Společnost je zapsaná	v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 78006
zastoupen:	Ing. Leoš Pospíšil

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě obecního obchodu v Žalkovicích. Stavební práce jsou rozděleny na následující stavební objekty:
 - SO 01 – Objekt prodejny
 - SO 02 – Přípojka vody
 - SO 03 – Přípojka kanalizace
 - SO 04 – Přípojka elektriky

2. Dílo bude realizováno v obci Žalkovice, okres Kroměříž, v katastrálním území Žalkovice.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Objednatel nemá podle § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Termín zahájení realizace díla: 2.7.2019
2. Termín dokončení realizace díla: 18.12.2019
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodloužení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
7. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.

8. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
10. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
11. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
5.150.771,- Kč bez DPH
1.081.662,- Kč DPH 21%
6.232.433,- Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti, a proto bude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. Cena může být změněna pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
 - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo
 - zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
 - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatel odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, které se nachází na pozemcích dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
3. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací.
4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
7. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
8. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: *Rada obce Žalkovice*

Datum jednání a číslo usnesení: *23.5.2019* *RO 5/8/19*

V Žalkovicích dne: 6.6.2019

OBČ. ÚŘ. ŽALKOVICE
688 23 Žalkovice 97
IČO 00287962
Tel. 573 354 122

-1-



za objednatele

OBČ. ÚŘ. ŽALKOVICE
701 02 Žalkovice
701 02 Žalkovice



za zhotovitele

Seznam příloh

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích Rekapitulace dílčích částí

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
01 Stavební část	5.016.481,-Kč	1.053.461,-Kč	6.069.942,-Kč
02 Přípojka vodovodu	13.162,-Kč	2.764,-Kč	15.926,-Kč
03 Přípojka kanalizace	31.334,-Kč	6.580,-Kč	37.914,-Kč
04 Přípojka NN	4.493,-Kč	944,-Kč	5.437,-Kč
05 Vedlejší a ostatní náklady	85.301,-Kč	17.913,-Kč	103.214,-Kč
<hr/>			
Celkem za stavbu	5.150.771,-Kč	1.081.662,-Kč	6.232.433,-Kč
<hr/>			

P.Š. ČTOUP s.r.o.
Věžecká 503
737 01 Žalčovice



Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Stavební část	JKSO:
Stavba: 1252	Název stavby: Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,000
Objednatel:	Náklady na MJ:	5 016 481,00
Počet listů: 10	Zakázkové číslo: 1252	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
- R N	HSV celkem	2 327 564,00	Vytýčení stavby	0,00
	PSV celkem	2 273 069,00	Vytýčení inženýrských sítí	0,00
	M práce celkem	415 848,00	Vybudování zařízení staveniště	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz zařízení staveniště	0,00
ZRN celkem	5 016 481,00	Odstranění zařízení staveniště	0,00	
		Koordinační činnost	0,00	
		Předání a převzetí staveniště	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	5 016 481,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval: Jméno: Ing. Leoš Pospíšil Datum: 5.6.2019 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Leoš Pospíšil Datum: 6.6.2019 Podpis: P.O.S. 2000 s.r.o. Technická 508 707 02 Žalovice	Za objednatele: Jméno: Radouša Āle Datum: 6.6.2019 Podpis: OBEC ŽALKOVICE 768 23 Žalovice 97 IČO 00287662 -1- Tel. 573 354 122
Základ pro DPH	21,0% činí:	5 016 481,00 Kč
DPH	21,0% činí:	1 053 461,00 Kč
Cena za objekt celkem:		6 069 942,00 Kč

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	180 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	403 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	582 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	94 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	390 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	291 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Lešení a stavební výtahy	55 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	152 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	114 246,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	147 196,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	303 628,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	408 464,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	99 721,00	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	155 194,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	192 788,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	421 447,00	0,00	0,00	0,00
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	111 832,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	124 490,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	33 004,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	415 848,00	0,00
Kč	2 327 564,00	2 273 069,00	0,00	415 848,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení stavby	0,00	4 600 633,00	0,00
Vytýčení inženýrských sítí	0,00	4 600 633,00	0,00
Vybudování zařízení staveniště	0,00	4 600 633,00	0,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

Provoz zařízení staveniště	0,00	4 600 633,00	0,00
Odstranění zařízení staveniště	0,00	5 016 481,00	0,00
Koordinační činnost	0,00	5 016 481,00	0,00
Předání a převzetí staveniště	0,00	5 016 481,00	0,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na	0,00	5 016 481,00	0,00
Zkoušky a revize	0,00	4 600 633,00	0,00
Předání a převzetí díla	0,00	4 600 633,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00	4 600 633,00	0,00
Geodetické zaměření skutečného provedení	0,00	4 600 633,00	0,00

0,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	40,0000	39,00	1 560,00
2	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	6,0000	102,50	615,00
3	112 20-1101.R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	6,0000	257,00	1 542,00
4	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 50 m ³ ,strojně	m ³	22,6000	247,00	5 582,20
5	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m ³	11,3000	21,50	242,95
6	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	71,9349	579,00	41 650,31
7	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	35,9675	20,30	730,14
8	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50m ³ ,stroj	m ³	11,6280	371,00	4 313,99
9	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m ³	5,8140	22,00	127,91
10	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m ³	45,2000	38,00	1 717,60
11	162 30-1405.R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	6,0000	35,60	213,60
12	162 30-1415.R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	6,0000	401,00	2 406,00
13	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	6,0000	109,00	654,00
14	162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m ²	40,0000	61,00	2 440,00
15	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m ³	83,5629	215,50	18 007,80
16	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	m ³	22,6000	166,00	3 751,60
17	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m ³	12,8460	382,50	4 913,60
18	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m ²	226,0000	32,10	7 254,60
19	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	250,0000	19,10	4 775,00
20	121100002	Sejmutí ornice, uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200mm	m ³	84,0000	545,50	45 822,00
21	199000002	Poplatky za skládku horniny 1-4	m ³	83,5629	330,00	27 575,76
22	59691002	Recyklat betonový frakce 16-32mm	t	27,2721	175,00	4 772,62
1		Zemní práce				180 668,67
2		Základy a zvláštní zakládání				
23	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m ³	73,2497	2 795,00	204 732,91
24	274 32-1411.R00	Železobeton základových pasů třídy C 20/25	m ³	20,7548	2 857,00	59 296,46
25	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m ²	176,9496	259,10	45 847,64
26	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²	176,9496	99,60	17 624,18
27	274 35-3131.R00	Bednění prostupů do 0,10 m ² , dl. do 0,5m	kus	4,0000	490,20	1 960,80
28	274 35-3132.R00	Bednění prostupů do 0,10 m ² , dl. do 1m	kus	12,0000	759,80	9 117,60
29	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,8679	34 749,00	64 907,66
2		Základy a zvláštní zakládání				403 487,25
3		Svislé a kompletní konstrukce				
30	311 23-7432.R00	Zdivo HELUZ - cihla broušená, tl. 200 mm U=0,89	m ²	34,5058	1 150,10	39 685,12
31	311 23-7433.R00	Zdivo HELUZ - cihla broušená, tl. 240 mm U=0,86	m ²	27,6030	940,30	25 955,10
32	311 23-7442.R00	Zdivo HELUZ - cihla broušená, tl. 300 mm U=0,49	m ²	27,6030	1 303,60	35 983,27
33	311 23-7472.R00	Zdivo HELUZ - cihla broušená, tl. 380 mm U=0,23	m ²	198,4959	1 582,90	314 199,16
34	317 16-8121.R00	Překlad HELUZ plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	1,0000	291,60	291,60
35	317 16-8130.R00	Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/100 cm	kus	29,0000	343,90	9 973,10
36	317 16-8131.R00	Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/125 cm	kus	5,0000	434,10	2 170,50
37	317 16-8132.R00	Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/150 cm	kus	10,0000	504,10	5 041,00
38	317 16-8134.R00	Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/200 cm	kus	19,0000	805,90	15 312,10
39	317 16-8138.R00	Překlad HELUZ vysoký 23,8/7/300 cm	kus	25,0000	1 311,60	32 790,00
40	342 24-1166.R00	Příčky z cihel podél. děrovaných Fk-CD2, tl.140 mm	m ²	14,6464	585,10	8 569,61
41	342 26-1113.RT1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm				

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 8 cm	m2	6,1600	703,50	4 333,56
42	342 26-1113.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm				
		desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 8 cm	m2	1,7010	797,30	1 356,21
43	342 26-2113.RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.220 mm				
		desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl.4 cm	m2	1,6500	1 408,50	2 324,03
44	342 26-3998.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	1,7010	83,90	142,71
45	342 26-4051.RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.				
		desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	135,7412	575,60	78 132,63
46	342 26-4051.RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.				
		desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,7200	630,20	6 125,54
	3	Svislé a kompletní konstrukce				582 385,25
	4	Vodorovné konstrukce				
47	417 32-1414.R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 30 (C 25/30)	m3	8,9321	3 080,00	27 510,87
48	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	52,4510	284,60	14 927,55
49	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	52,4510	76,90	4 033,48
0	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,8932	35 090,00	31 342,39
51	434 31-1113.RT2	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	26,7000	309,00	8 250,30
52	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	14,1655	628,10	8 897,35
	4	Vodorovné konstrukce				94 961,94
	5	Komunikace				
53	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm				
		frakce 0-32mm	m2	19,8950	216,80	4 313,24
54	596 81-1111.RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.				
		včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	19,8950	457,50	9 101,96
	5	Komunikace				13 415,20
	6	Úpravy povrchu, podlahy				
55	602 01-1188.RT1	Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná				
		rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	58,7519	272,30	15 998,14
56	602 01-1188.RT6	Omítka stěn strukturovaná silikonová barevná				
		zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	58,7519	269,50	15 833,64
57	602 01-1191.R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	58,7519	33,60	1 974,06
	6	Úpravy povrchu, podlahy				33 805,84
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
58	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	30,3150	48,40	1 467,25
59	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená ze suché				
		směsi	m2	75,0085	232,80	17 461,98
60	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	221,0760	357,80	79 100,99
	61	Úpravy povrchů vnitřní				98 030,22
	62	Úpravy povrchů vnější				
61	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	26,4150	48,40	1 278,49
62	622 40-5225.U00	Zateplení soku extrudovaným polystyrénem tl. 50mm				
		zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,6000	510,00	28 866,00
63	622 40-5265.U00	Zateplení fasády expandovaným polystyrenem tl. 160				
		kontaktní nátěr a silikonová omítka zatřená 2mm	m2	315,9394	1 053,00	332 684,19
64	622 40-5268.U00	Povrchová omítka ostění zateplovacího systému,				
		kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	9,6362	770,00	7 419,87
65	622 40-5273.U00	Šambrána z EPS tl. 50mm, š. 200mm, silikonová				

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		omítka	m	18,0279	360,00	6 490,04
66	622 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu s dodávkou sítě a tmelu	m2	37,9919	214,10	8 134,07
67	2837546R	Extrudovaný polystyren, povrch strukturovaný, rovná hrana, tl. 160mm	m2	23,1984	456,00	10 578,47
68	28376409R	EPS F, povrch hladký, rovná hrana	m3	-3,7117	1 265,00	-4 695,30
	62	Úpravy povrchů vnější				390 755,83
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
69	631 31-5711.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30)	m3	7,3179	3 082,00	22 553,77
70	631 31-5711.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30)	m3	26,0020	3 082,00	80 138,16
71	631 31-9155.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	26,0020	236,30	6 144,27
72	631 31-9171.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	10,3062	135,90	1 400,61
73	631 31-9175.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	33,3199	71,80	2 392,37
74	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	8,4900	226,10	1 919,59
75	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	8,4900	84,00	713,16
6	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,8786	28 440,00	24 987,38
77	631 50-1111.R00	Mazanina betonová ze suché směsi, samonivelační tl. 50-80mm, pevnost 20Mpa	m3	10,3062	10 566,20	108 897,37
78	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	18,8594	1 246,60	23 510,13
79	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	16,0005	255,50	4 088,13
80	632 48-1112.R00	Výztuž do mazanin a potěrů s pozink. povrchem oko 16x16mm tl. drátu 0,8mm	m2	147,2317	54,90	8 083,02
81	632PC01	Česaný beton vč. potřebného vsypu a ošetření proti vysychání	m2	48,7857	145,00	7 073,93
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				291 901,90
	64	Výplně otvorů				
82	642 94-2111.RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 16 cm	kus	2,0000	1 265,00	2 530,00
83	642 94-2213.RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně CgH 70/125	kus	1,0000	1 210,00	1 210,00
84	642 94-2221.RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 16 cm	kus	1,0000	1 573,00	1 573,00
	64	Výplně otvorů				5 313,00
	91	Doplňující práce na komunikaci				
85	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25	m	40,2900	227,80	9 178,06
	91	Doplňující práce na komunikaci				9 178,06
	94	Lešení a stavební výtahy				
86	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	292,4808	57,40	16 788,40
87	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	584,9616	17,50	10 236,83
88	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	292,4808	42,60	12 459,68
89	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	145,4612	109,60	15 942,55
	94	Lešení a stavební výtahy				55 427,46
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
90	952 90-1111.R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	182,5050	83,70	15 275,67

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 275,67
	99	Staveništní přesun hmot				
91	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m	t	570,5252	268,10	152 957,81
	99	Staveništní přesun hmot				152 957,81
	711	Izolace proti vodě				
92	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	173,3466	22,10	3 830,96
93	711 11-2001.RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	33,9600	32,90	1 117,28
94	711 13-2210.U00	Izolace svislá nopovou fólií včetně uchycení	m2	2,5200	136,00	342,72
95	711 14-1559.RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	173,3466	148,40	25 724,64
96	711 14-2559.RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	33,9600	191,10	6 489,76
97	711 21-2001.RT1	Izolace proti vodě - podkladní nátěr pod hydroizolační stěrku	m2	10,3715	155,30	1 610,69
98	711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	10,3715	435,90	4 520,94
99	711 21-2601.RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120mm	m	11,3200	155,50	1 760,26
100	711 21-2602.R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	m	4,5000	412,50	1 856,25
101	283-23217.A	Fólie nopová, výška nopů 20mm	m2	3,0240	41,42	125,25
102	628-52254	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special miner	m2	240,1006	122,59	29 433,93
103	628-52350	Pás modifikovaný asfalt., vložka skelná rohož + Al fólie, jemný posyp	m2	240,1006	133,25	31 993,40
104	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 088,0609	5,00	5 440,30
	711	Izolace proti vodě				114 246,38
	713	Izolace tepelné				
105	713 11-1121.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	147,4412	100,90	14 876,82
106	713 11-1130.R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	152,6650	86,30	13 174,99
107	713 11-1221.RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 speciál	m2	147,4412	75,90	11 190,79
108	713 12-1121.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	147,2317	47,60	7 008,23
109	713 19-1131.U00	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	147,2317	32,10	4 726,14
110	713 19-1221.R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	92,7400	18,20	1 687,87
111	283-75714.A	Deska polystyrén EPS 150 S	m3	30,3297	1 951,46	59 187,20
112	631-51376.A	Deska z minerální plsti Knauf tl. 140 mm	m2	155,7183	97,60	15 198,11
113	631-51377.A	Deska z minerální plsti Knauf tl. 160 mm	m2	150,3900	111,02	16 696,30
114	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 437,4643	2,40	3 449,91
	713	Izolace tepelné				147 196,35
	720	Zdravotechnická instalace				
115	720PC01	Zdravotechnické instalace	soubor	1,0000	303 628,00	303 628,00
	720	Zdravotechnická instalace				303 628,00
	730	Ústřední vytápění				
116	730PC01	Ústřední vytápění včetně tepelného čerpadla	soubor	1,0000	408 464,00	408 464,00
	730	Ústřední vytápění				408 464,00
	762	Konstrukce tesařské				
117	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	77,6000	163,00	12 648,80

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
118	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm ²	m	40,6800	184,00	7 485,12
119	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m ²	47,3165	342,00	16 182,24
120	762 34-2203.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m ²	168,7400	111,00	18 730,14
121	762 34-2211.U00	Bednění a laťování, montáž kontralatí na vruty s dodávkou latí 40x60mm	m ²	168,7400	66,50	11 221,21
122	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	3,2317	1 740,00	5 623,16
123	605-15511	Hranol SMJD 1 12x12, cm	m ³	1,3686	6 865,00	9 395,44
124	605-15518	Hranol SMJD 1 14x14, cm	m ³	0,4312	6 865,00	2 960,19
125	605-15527	Hranol SMJD 1 16x16 cm	m ³	1,4319	6 865,00	9 829,99
126	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	940,7629	6,00	5 644,58
	762	Konstrukce tesařské				99 720,87
	763	Dřevostavby				
127	763PC01	D+M střešní vazníky-návrh,výroba,montáž - komplet	kompl	1,0000	121 500,00	121 500,00
	763	Dřevostavby				121 500,00
	764	Konstrukce klempířské				
128	764 21-1442.RT1	Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 45° plocha nad 25 m ²	m ²	47,3165	1 114,00	52 710,58
129	764 24-8431.R00	Zachytáče sněhu Ti Zn plech, dvojitá stojatá drážka	kus	20,0000	1 680,00	33 600,00
130	764 25-2403.R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,8500	452,00	18 464,20
131	764 25-9411.R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	5,0000	341,00	1 705,00
132	764 29-1430.R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	31,7000	305,00	9 668,50
133	764 51-0460.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	16,0000	436,00	6 976,00
134	764 53-0420.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	3,3500	344,00	1 152,40
135	764 53-0450.R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 670 mm	m	29,3000	536,00	15 704,80
136	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 80 mm	m	22,5000	485,00	10 912,50
137	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 508,9398	2,85	4 300,48
	764	Konstrukce klempířské				155 194,46
	765	Krytiny tvrdé				
138	765 79-9311.RL2	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Soft	m ²	168,7400	110,00	18 561,40
139	765 79-9311.RL3	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Solid	m ²	47,3165	110,00	5 204,81
140	76531pc01	D+M krytina Tondach engoba - kompletní provedení	m ²	168,7400	937,00	158 109,38
141	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 818,7560	6,00	10 912,54
	765	Krytiny tvrdé				192 788,13
	766	Konstrukce truhlářské				
142	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,0000	175,20	700,80
143	766 67-0021.R00	Montáž klíky a štitku	kus	5,0000	209,00	1 045,00
144	766601211	Těsnění připojovací spáry-fólie parotěsná š=75mm samolepicí, páska paropropustná š=10mm,t2/10	m	55,2000	35,00	1 932,00
145	766601229	Těsnění připojovací spáry parapetu-fólie parotěsná š=75mm samolepicí, páska š=15mm pod rám a vně.para	m	19,5000	35,00	682,50
146	549-14625	Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	kus	5,0000	642,31	3 211,55
147	611-60156	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 70x197 fólie buk	kus	3,0000	1 033,20	3 099,60

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 9
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
148	611-60186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 fólie buk	kus	1,0000	1 033,20	1 033,20
149	611-60311	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 145x197 fólie bu	kus	1,0000	3 339,00	3 339,00
150	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	150,4365	1,30	195,57
	766	Konstrukce truhlářské				15 239,22
	767	Konstrukce zámečnické				
151	767 PC06	D+M zábradlí dvoumadlové včetně kotvení a povrch. úpravy KOMAXIT	m	22,0500	3 520,00	77 616,00
152	767PC01	D+M Al prosklená stěna 2100/2750 se vstupními dveřmi 1000/2150 - bezpečnostní, samozavírač	kus	1,0000	101 070,00	101 070,00
153	767PC02	D+M Al prosklená stěna 2025/3200 FIX, vnitřní	kus	1,0000	50 035,00	50 035,00
154	767PC03	D+M Al prosklená stěna 2100/2600 se vstupními dveřmi 1000/2000, samozavírač	kus	1,0000	98 940,00	98 940,00
155	767PC04	D+M dveře Al 900/2050, bezpečnostní	kus	1,0000	34 486,00	34 486,00
156	767PC05	D+M dveře Al 1500/2050, bezpečnostní	kus	1,0000	59 300,00	59 300,00
	767	Konstrukce zámečnické				421 447,00
	769	Otvorové prvky z plastu				
157	769PC001	D+M okno plastové 1200/1800, vč. sítě, vnitřního parapetu, trojsklo, barva antracit	kus	3,0000	9 035,00	27 105,00
158	769PC002	D+M okno plastové 1200/2600mm FIX, vč. vnitřního parapetu, trojsklo, barva antracit	kus	1,0000	9 332,00	9 332,00
159	769PC003	D+M okno plastové 1200/600mm, vč. sítě, vnitřního parapetu, trojsklo, barva antracit	kus	6,0000	4 290,00	25 740,00
160	769PC004	D+M okno plastové 600/600mm, vč. sítě, vnitřního parapetu, trojsklo, barva antracit	kus	5,0000	3 264,00	16 320,00
161	769PC005	D+M okno plastové, půloblouk 1600/800mm, vč. lišt, dvojsklo, barva antracit	kus	2,0000	13 967,00	27 934,00
162	769PC006	D+M okno plastové 1500/1300mm FIX, vč. vnitřního parapetu, vč. žaluzie, dvojsklo, barva antracit	kus	1,0000	5 401,00	5 401,00
	769	Otvorové prvky z plastu				111 832,00
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
163	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m ²	147,2317	24,30	3 577,73
164	771 44-1015.R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 20x10v20	m	67,2000	130,20	8 749,44
165	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm /flexibilní tmel/	m ²	147,2317	421,20	62 013,99
166	597-64203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m ²	154,5933	214,20	33 113,88
167	597-64241	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	235,2000	37,80	8 890,56
168	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 163,4561	7,00	8 144,19
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				124 489,79
	781	Obklady keramické				
169	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m ²	42,3720	24,30	1 029,64
170	781 41-5015.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm /flexibilní tmel/	m ²	42,3720	440,20	18 652,15
171	597-813650	Obkladačka Color One 14,8x19,8 bílá mat	m ²	44,4906	270,90	12 052,50
172	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	317,3430	4,00	1 269,37
	781	Obklady keramické				33 003,67
	783	Nátěry				
173	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m ²	324,7938	25,70	8 347,20

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 01	Stavební část	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	783	Nátěry				8 347,20
	784	Malby				
174	784 44-2001.R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m jedna barva, vč. penetrace, dvojnásobné	m ²	221,0760	50,60	11 186,45
175	784 44-2021.R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m jedna barva, včetně penetrace, jednonásobné	m ²	145,4612	32,90	4 785,67
	784	Malby				15 972,12
	M21	Elektromontáže				
176	210PC01	D+M elektroinstalace	soubor	1,0000	413 862,00	413 862,00
177	741A110A0	Uzemňovací vodič v základech FEZN do 120mm ²	m	67,4000	17,00	1 145,80
178	741C07OA0	Vyvedení uzemňovacích vodičů	kus	6,0000	140,00	840,00
	M21	Elektromontáže				415 847,80

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Přípojka kanalizace	JKSO:
Stavba: 1252	Název stavby: Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	31 334,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 1252	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
R N	HSV celkem	31 334,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	31 334,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	31 334,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Leoš Pospíšil Datum: 5.6.2019 Podpis:	Jméno: <i>146. LEOS POSPISIL</i> Datum: <i>6.6.2019</i> Podpis: <i>PAULI & COOP s.r.o.</i> <i>Technická 506</i> <i>257 01 Krasná</i>	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	31 334,00 Kč
DPH	21,0% činí:	6 580,00 Kč
Cena za objekt celkem:		37 914,00 Kč

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 04	Přípojka kanalizace	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	31 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 HZS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zižené výrobní podmínky	0,00	31 334,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	31 334,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	31 334,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	31 334,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	31 334,00	0,00
rovoz investora	0,00	31 334,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	31 334,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	31 334,00	0,00
			0,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 04	Přípojka kanalizace	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	8	Trubní vedení				
1	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150x4,0mm	m	24,0000	423,00	10 152,00
2	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	24,0000	20,50	492,00
3	80001	Výkop pro kanalizační přípojku	m ³	24,0000	695,00	16 680,00
4	80002	Pažení výkopu splaškové kanalizace	kpl	1,0000	2 800,00	2 800,00
5	80003	Napojení potrubí do stávající betonové šachty	kpl	1,0000	960,00	960,00
	8	Trubní vedení				31 084,00
	900	HZS				
6	1	Doprava, režijní náklady	kpl	1,0000	250,00	250,00
	900	HZS				250,00

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 05	Název objektu: Přípojka vody	JKSO:
Stavba: 1252	Název stavby: Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	13 162,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 1252	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
R N	HSV celkem	13 162,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	13 162,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS	13 162,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval: Jméno: Ing. Leoš Pospíšil Datum: 5.6.2019 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: <i>Ing. Leoš Pospíšil</i> Datum: <i>6.6.2019</i> Podpis: 	Za objednatele: Jméno: <i>Radoušek Pála</i> Datum: <i>6.6.2019</i> Podpis: 	OBEC ŽALKOVICE 768 23 Žalkovice 97 IČO 00287962 Tel. 573 354 122
Základ pro DPH	21,0% činí:	13 162,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	2 764,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		15 926,00 Kč	

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 05	Přípojka vody	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 HZS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	13 162,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	13 162,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	13 162,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	13 162,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	13 162,00	0,00
rovoz investora	0,00	13 162,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	13 162,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	13 162,00	0,00
			0,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 05	Přípojka vody	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	8	Trubní vedení				
1	23018-0010	Montáž trub z plastických hmot PE, FP 32x2,9	m	12,0000	24,00	288,00
2	80001	Výkop pro vodovodní přípojku	m3	12,0000	590,00	7 080,00
3	80002	Napojení na vodovodní řád PVC DN 80	kpl	1,0000	250,00	250,00
4	80003	Montáž zerní soupravy a poklopu	kpl	1,0000	250,00	250,00
5	89223-3111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	12,0000	17,40	208,80
6	89224-1111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	12,0000	23,30	279,60
7	ANT 613	Fólie výstražná š. 300mm "POZOR VODA" modrá	m	12,0000	34,00	408,00
8	H07 V U 2,5	Drát zerníci H07 V-U 2,5 ZL/Z/CY/	m	12,0000	28,60	343,20
9	PEROV32/10R11	Trubka HD-PE 100 SDR11 pr.32x3 voda, role	m	12,0000	127,00	1 524,00
10	V 8505043	Pas navrtávací IS pro PE a PVC JMA s mosaz. šoupátkem a koncovkou 32	kus	1,0000	500,00	500,00
11	W-0121522	Zerní souprava pro navrtávací pasy JMA teleskop. Patent typ BT DN 25-32, Rd n1,2-1,8m	kus	1,0000	500,00	500,00
12	W-2275015	Nosná deska šoupátkového poklopu JMA	kus	1,0000	270,00	270,00
13	W8705022	Poklop IS ventilový JMA tuhý RAMBO typ 510 "voda"	kus	1,0000	960,00	960,00
	8	Trubní vedení				12 861,60
	900	HZS				
14	1	Doprava, režijní náklady	kpl	1,0000	300,00	300,00
	900	HZS				300,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 06	Přípojka NN	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F0851 Elektroinstalace - přípojka NN	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	4 493,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	4 493,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	4 493,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	4 493,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	4 493,00	0,00
Provoz investora	0,00	4 493,00	0,00
kompletační činnost (IČD)	0,00	4 493,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	4 493,00	0,00
			0,00

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 06	Přípojka NN	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	F0851	Elektroinstalace - přípojka NN				
1	1	Výkop pro přípojku NN	m3	0,4800	590,00	283,20
2	2	Kabel CYKY - J 4x35	m	6,0000	448,00	2 688,00
3	3	Fólie výstražná š=300mm	m	1,0000	34,00	34,00
4	4	Dodávka + montáž ocel. trubky	m	3,0000	171,00	513,00
5	5	Připojení CYKY - J 4x35	kus	1,0000	975,00	975,00
	F0851	Elektroinstalace - přípojka NN				4 493,20

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Vedlejší a ostatní náklady	JKSO:
Stavba: 1252	Název stavby: Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	85 301,00
Počet listů: 2	Zakázkové číslo: 1252	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
R N	HSV celkem	0,00	Vytýčení stavby	8 200,00
	PSV celkem	0,00	Vytýčení inženýrských sítí	2 400,00
	M práce celkem	0,00	Vybudování zařízení staveniště	13 300,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz zařízení staveniště	25 100,00
ZRN celkem	0,00	Odstranění zařízení staveniště	13 300,00	
			Koordinační činnost	500,00
			Předání a převzetí staveniště	500,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		22 001,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	85 301,00	Ostatní náklady celkem:		85 301,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Leoš Pospíšil Datum: 5.6.2019 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: 146. LEOS POSPISIL Datum: 6.6.2019 Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Rodolfin Pala Datum: 6.6.2019 Podpis:  OBEC ŽALKOVICE 768 23 Žalkovice 97 IČO 00287662 Tel. 573 354 122
Cena za objekt celkem:		-0,00 Kč

Stavba: 1252	Novostavba obecního obchodu v Žalkovicích	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 07	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 5.6.2019	
Rozpočet:			

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení stavby	0,00	0,00	8 200,00
Vytýčení inženýrských sítí	0,00	0,00	2 400,00
Vybudování zařízení staveniště	0,00	0,00	13 300,00
Provoz zařízení staveniště	0,00	0,00	25 100,00
Odstranění zařízení staveniště	0,00	0,00	13 300,00
Koordinační činnost	0,00	0,00	500,00
Předání a převzetí staveniště	0,00	0,00	500,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na	0,00	0,00	14 500,00
Zkoušky a revize	0,00	0,00	1,00
Předání a převzetí díla	0,00	0,00	500,00
Dokumentace skutečného provedení	0,00	0,00	2 000,00
Geodetické zaměření skutečného provedení	0,00	0,00	5 000,00
			85 301,00