

SMLOUVA O DÍLO č. 152/18

o dodávce prací, uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: EKODRILL, s.r.o.
Sokolská 418, 760 01 Zlín
IČO 60739207, DIČ CZ 60739207
zapsáno v obchodní rejstříku Krajského soudu Brno
oddíl C, vložka 18177
bank. spojení : ČSOB Zlín č. účtu : 102417800/0300
Zast. ve věcech smluv. a techn.: Ing. Radoslav Šíbl ml.
dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Městys Pozlovice.
Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
IČO 00568708, DIČ CZ00568708
Zast. ve věcech smluv. a techn.: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.; starosta
tel. 603 551 967; email: starosta@pozlovice.cz
dále jen „objednatel“

Podepsané subjekty uzavírají tuto smlouvu:

II. Předmět a rozsah prací:

Zhotovení níže uvedených prací na akci **“Pozlovice – vrtné práce pro zajištění zdroje vody – hřiště, Hydrogeologický průzkum“** podle prováděcího projektu Hydrogeologického průzkumu (Ing. Jana Sedláčková, 07/2017) v tomto rozsahu:

1. Zhotovení hydrogeologických průzkumných vrtů ozn. HPZ 1, HPZ 2, HPZ 3 do předpokládané hloubky cca. 30, 30 a 8m, vystrojení předpoklad PVC160x6mm (alter. d140x6,5mm), obsypání, vyčištění vrtů.
2. Hydrochemické a hydrogeologické práce – hydrogeologický průzkum:
 - čerpací zkouška 14denní (2x vrty HPZ 1, HPZ 2), čerpací zkouška 7denní (1x vrt HPZ 3)
 - stoupací zkouška 5 dnů (2x vrty HPZ 1, HPZ 2), stoupací zkouška 3 dny (1x vrt HPZ 3)
 - krácený chemický rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb. + ukazatele dle požadavku (3x vrty HPZ 1, HPZ 2, HPZ 3)
 - sled, řízení, vyhodnocení vč. závěrečné zprávy (3x vrty HPZ 1, HPZ 2, HPZ 3)
3. Dokumentace pro stavební řízení a povolení nakládání s vodami:
 - Projektová dokumentace „Vrtaná studna HPZ 1, HPZ 2, HPZ 3“ pro účely závlahy pozemku
 - inženýrská činnost – dokladová část projektové dokumentace

III. Lhůty a způsob plnění:

1. Objednatel se zavazuje připravit pracoviště k předání pro práce dle II.1 do **16.1.2019**. Na včasném předání pracoviště je závislé včasné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat práce podle této smlouvy do:

vrtné práce dle bodu II. 1

do 31.3.2019

hydrogeologické práce dle bodu II. 2, vč. závěrečné zprávy

do 15.5.2019

Projektová dokumentace dle bodu II. 3

do 30.6.2019

Jestliže dojde k časové prodlevě se schválením projektové dokumentace orgány státní správy či vyjádřením se k ní z důvodů na straně orgánů státní správy, termín pro dodání projektové dokumentace se o tuto prodlevu přiměřeně prodlouží.

IV. Cena prací:

Celková cena prací je stanovena dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena prací činí **400 000,- Kč bez DPH, 484 000,- Kč vč. 21% DPH.**

O realizaci vrtu HPZ 3 bude rozhodnuto po dílčím vyhodnocení průběhu vrtných prací na vrtech HPZ 1, HPZ 2.

Konečná hloubka vrtu může být uzpůsobena podle skutečných geologických poměrů v místě vrtu. V případě geologických změn (nutnosti použití jiného typu výstroje, obsypu, odstavení nesoudržných nebo kontaminovaných horninových vrstev), budou tyto práce provedeny pod podmínkou souhlasu objednatele.

V. Fakturování a placení prací:

Fakturování a placení bude prováděno následovně:

1. Fakturace prací bude dle skutečnosti odsouhlasené objednatelem, a to po provedení jednotlivých bodů dle čl.II této smlouvy
2. Objednatel se zavazuje uhradit každou fakturu do 15 dnů od předání faktury objednateli.

VI. Přejímka prací:

Smluvní strany se dohodly, že budou předány a přejímány po dokončení tyto části dodávky:

- vrtné práce dle II. 1
- práce dle II. 2
- práce dle II. 3

VII. Podmínky provádění díla:

1. Pro provádění prací dle bodu II.1 této smlouvy zajistí objednatel v rámci své součinnosti před předáním staveniště:
 - a. Přesné vytýčení umístění vrtů v terénu.
 - b. **Vyřízení souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona.**
 - c. Povolení pro realizaci vrtných prací a povolení vstupu a vjezdu na pozemky od vlastníků a uživatelů dotčených pozemků.
 - d. Stanovení a odsouhlasení přístupových cest únosných pro nájezd vrtné techniky (terénní nákladní automobily, 16 tun).
 - e. Prohlášení neexistence inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem v místě vrtu.
 - f. Pracovní plochu u vrtů – předpoklad min. pás 16 x 6 m se závřtem ve středu této plochy, dále manipulační plochu pro složení materiálu a odstavení náklad. aut.
 - g. Souhlas správce vodoteče s vypouštěním vody do vodoteče při vrtných pracích, čištění vrtu a čerpací zkoušce.
 - h. Přípojně místo s bezúplatným odběrem el.energie 400V, 3kW, do 150m od jednotl. vrtů.
2. Vrtná drť bude svedena volně na terén, součástí prací není její odvoz a uložení na skládku
3. Součástí prací není uvedení pozemků do původního stavu po přejezdu vrtné soupravy.
4. Jedná se o práce hydrogeologického průzkumu, zhotovitel negarantuje, jaká vydatnost a chemismus podzemní vody budou dosaženy hydrogeologickými průzkumnými vrty.
5. Případné škody budou likvidovány podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
6. Vrty HPZ 1, HPZ 2, HPZ 3 budou provedeny v jedné časové souslednosti, bez časových prodlev mezi jednotlivými vrty s tím, že o realizaci vrtu HPZ 3 bude rozhodnuto po dílčím vyhodnocení průběhu vrtných prací na vrtech HPZ 1, HPZ 2.
V případě, že by po realizaci vrtných prací na vrtech HPZ 1, HPZ 2 byla objednatelem před zahájením vrtných prací na vrtu HPZ 3 požadována časová prodleva, bude dohodnut nový termín dokončení jednotlivých prací na vrtu HPZ 3.
7. Čerpací zkoušky budou částečně provedeny jako skupinové, režim čerpání bude stanoven řídicím geologem.

VIII. Jiná ustanovení:

1. Zhotovitel zapisuje průběh prací do provozního deníku, který bude po dobu vrtných prací uložen u předáka vrtné osádky. Zástupce objednatele je povinen se seznámit s obsahem zápisu v deníku nejméně 1x za 7 dní.
2. Zástupce objednatele při návštěvě pracoviště zhotovitele je povinen se řídit jeho pokyny a dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro pracoviště zhotovitele.

3. Pokud v místě prací platí speciální předpisy, je objednatel povinen zhotovitele na to upozornit.
4. V průběhu vrtných, čerpacích a zemních prací musí být dodržovány bezpečnostní a technologické předpisy zpracované v „Typovém projektu TP-2“ – hloubení vrtů technologií rotačního přiklepového vrtání. Práce budou provedeny dle platných norem zejména ČSN 755115 a dílo bude mít vlastnosti obvyklé.
5.
 - a. V případě neplnění termínu úhrady bude přistoupeno ke smluvní pokutě ve formě penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
 - b. V případě nesplnění některého z termínů dle čl. III/2 bude přistoupeno ke smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.Smluvní pokutou není vyloučen případný nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
6. Na pracovišti budou zastupovat:
a/ objednatele: Ing. Stanislav Jurák – 731 011 227
b/ zhotovitele: Ing. Šíbl – 608 603 390, Gröger – 602 431 076, Ing. Fiala
7. Zhotovitel po dohodě s objednatelem poskytne na dílo realizované dle této smlouvy, záruku 36 měsíců od předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel bezplatně odstranit v reklamačním řízení uznané vady.
8. Objednatel prohlašuje, že místo vrtu se nachází na jeho pozemku, jestliže se nachází mimo pozemek objednatele, zavazuje se, že má svolení majitele pozemku k vrtným pracím.
9. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10. Tato smlouva může být změněna, nebo doplněna jen písemným dodatkem. Při nepředvídaných okolnostech se strany zavazují dodatkem přiměřeně změnit smlouvu.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 1 výtisk.

Ve Zlíně 11.1.2019

V Pozlovicích 10.1.2019

Zhotovitel:

EKODRILL, s.r.o.
Sokolovská 418, 760 01 ZLÍN
IČO: 60739771 DIČ: CZ60739771
tel.: 577 224 198

Ekodrill, s.r.o.
Ing. Radoslav Šíbl ml.

Objednatel:

 **MĚSTYS POZLOVICE**
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568703

Městys Pozlovice
Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.; starosta