

# SMLOUVA O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	<b>Město Fryšták</b>
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupen	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČO	00283916
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Dohnal, vedoucí Odboru technického hospodářství
Telefon / Mobil	577 911 051 / 730 616 399
E-mail	p.dohnal@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>PROVING s.r.o.</b>
se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín IČO: 262 44 888 DIČ: CZ26244888 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 39813 ( jednající Ing. Zbyněk Schaffer bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s., č. účtu: 2624488808/5500 ( <i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně</i> ) e-mail: z.schaffer@proving.cz, tel.: 777 709 741	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

## **I. PREAMBULE**

1. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

### **ODSTRANĚNÍ, STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU č.p. 16, ULICE P.I. STUHLÉHO VE FRYŠTÁKU**

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Název veřejné zakázky: **ODSTRANĚNÍ, STAVEBNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY  
A ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU č.p. 16, ULICE P.I. STUHLÉHO  
VE FRYŠTÁKU**

Stavební povolení: společné povolení stavby č.19/2019  
č.j.: MUF-OV-2386/2018-KUD, ze dne 15.10.2018  
sp.zn.: SMUF-OV-2386/2018-KUD, nabytí právní moci 14.11.2018

Místo stavby: Objekt č. 16 na pozemku č.12, ulice P.I.Stuchlého, 763 16 Fryšták

3. Projektant: NEW WORK s.r.o., Vranovská 102, 614 Brno, IČO: 29194610  
M.A. Svatopluk Sládeček, ČKA 02 739

Autorský dozor: NEW WORK s.r.o.  
Vranovská 102, 614 00 Brno, tel. 775 124 977

Koordinátor BOZP objednatele: Petra Menšová  
tel. 734 489 423  
mensova@seznam.cz

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jirí Schaffer  
tel. 777 709 742  
j.schaffer@proving.cz

Technický dozor objednatele: PEKOSPOL s.r.o.  
Žlutava 435, 763 61 Napajedla  
tel. 777 662 048  
pekospol@pekospol.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů: Svatoslava Schafferová  
tel.777 709 723  
s.schaffer@proving.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing. Pavel Dohnal  
tel: 730 616 399  
p.dohnal@frystak.cz

4. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Objednatel a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této Smlouvy.

6. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.

### **Dílem se rozumí:**

- a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

**ad a) Provedením stavebních prací** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby
3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
11. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
12. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení

15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení
18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
25. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
26. předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
27. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
28. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
29. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou firmou **NEW WORK s.r.o., Vranovská 102, 614 Brno, IČO: 29194610 a M.A. Svatoplukem Sládečkem, ČKA 02 739** (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením stavby a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že Dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje Dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení Díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením Díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení Díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty:

- a) SO 01 Stavební část
- b) SO 02 Vodovodní a kanalizační přípojka
- c) SO 03 Vnitřní rozvody silnoproudu a slaboproudu
- d) SO 04 Vnitřní rozvody kanalizace a vody
- e) SO 05 Technologie kašny

**ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

**ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách [www.jdtm-zk.cz](http://www.jdtm-zk.cz). Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného společného povolení stavby a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **nevyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:

- a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek
- b) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy

- c) spočívající ve změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované
  - d) uvedenou v čl. VII odstavec 7 zadávací dokumentace.
4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.
  5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
  6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.
  7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla. Dále je Objednatel povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
  8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.
  9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této Smlouvy.

### III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Veškerá komunikace na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  
Ing. Pavel Dohnal; tel.: 577 911 051; mobil: 730 616 399; email: p.dohnal@frystak.cz
3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických je  
Ing. Zbyněk Schaffer, tel.: 777 709 741, email j.krivanek@proving.cz
4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně.

### IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění Díla stanoví následující termíny:

**Zahájení doby plnění (předání staveniště): do 15. dnů po podpisu smlouvy o dílo**

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

Doba realizace do: **15.4.2020**

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu: ke dni protokolárního předání a převzetí díla

2. Stavební práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:

- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
  - b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,
- pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

3. **Objednatel požaduje, aby byl v harmonogramu dodržen milník: HSV do 30.11.2019.** Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa plnění. V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a Zhotovitel je povinen na požadavek Objednatele přistoupit.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve stavebním deníku.
6. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat Objednateli ve lhůtě stanovené osobou pověřenou Objednatelem dohledem nad realizací díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené Objednatelem dohledem nad realizací díla aktualizovaný harmonogram.
8. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který Objednatel předpokládá jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.
9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:
  - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,
  - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
  - c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
11. Místem plnění díla je Objekt č. 16 na pozemku č.12, ulice P.I.Stuchlého, 763 16 Fryšták.

## V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto:

**Cena díla**

**4 688 000,- Kč bez DPH**

984 480,- Kč DPH 21 %

5 672 480,- Kč včetně DPH

(slovy pět milionů šest set setmdesát dvatisíc čtyřista osmdesát 76 korun českých včetně DPH)

2. Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek.
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
8. Cena byla dohodnuta na základě Objednatel a Zhotovitelem vypracovaných a Zhotovitelem oceněného soupisu dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na cenu díla, ani na rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“.
9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
10. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho strany.
11. Důvodem pro změnu ceny Díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.
12. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány k datu ukončení dílčí části díla (práce



provedené v roce 2019) a k protokolárnímu předání díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatel odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
  - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
  - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
  - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
  - úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
  - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
  - nebude nespolehlivým plátcem,
  - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že

zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
7. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  8. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele.
  9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 9.
  10. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I Smlouvy.
  11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky.

## VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto Smlouvou.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění Díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást Díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst za úhradu.
4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude Zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

## **VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla a písemně s ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit Objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je Zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně Objednatele s touto změnou.
2. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Objednatel se dále se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající bezpečnostní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy.
6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas.
9. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
- v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.
13. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK**

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
  - 2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
  - 2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
  - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této Smlouvě.

- 2.4 K příjemce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady:
- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích provedených testů díla
  - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
  - seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
  - provozní předpis a předpis pro údržbu díla
  - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  - dokumentaci skutečného provedení díla.

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o Zhotoviteli (poddodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- popis díla, které je odevzdáváno
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- seznam předaných dokladů
- den, od kterého začne běžet záruční doba
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá či nepřijímá
- v případě přijímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na Objednatele.

2.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přijímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla Zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přijímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran řádně zmocnění k veškerým úkonům v přijímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze Smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.

2.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

## **X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE**

- Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto Smlouvou zejména:
  - nové a nepoužité,
  - plně funkční,
  - použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky,

- d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
  - e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle Smlouvy, na základě které ho nabyl,
  - f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
  - g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost, která činí **60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.**
  3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
  4. Místem plnění záruky je místo provádění díla.
  5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele.
  6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných Objednatelem.
  7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel.
  8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
  9. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
  10. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
  11. V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
  12. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli,

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednateli, včetně škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků apod.
14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

## **XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností Objednatele nebo třetí osoby.

3. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## **XII. SMLUVNÍ SANKCE**

1. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
  - b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
  - c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
  - d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
  - e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 11 této Smlouvy ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ

- f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu uvedenou v jiných ustanoveních této Smlouvy
- g) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
  3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.
  4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

### **XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  
Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních stran.
2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinností plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamováním se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od Smlouvy.
3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.
4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích Smlouvy se rozumí:
  - a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo
  - b) prodlení Zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo
  - c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní, nebo



- d) neposkytnutí náležitě součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele,
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
  - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.
5. Podstatným porušením Smlouvy oprávnujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
6. V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části.
7. Důsledky odstoupení od Smlouvy:
- a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy
  - b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval
  - c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto:
    - (i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
    - (ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
    - (iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
    - (iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této Smlouvy.

#### **XIV. SPORY**

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

#### **XV. VYŠŠÍ MOC**

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy a které nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě.

## **XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY**

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.

## **XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY**

Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

## **XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
7. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy Smlouvy
  - a) Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet
  - b) Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram postupu prací
8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě.
9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

**Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):**

Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 16. 9. 2019 pod č. usnesení **U R 22/2019/VIII/17a.b).**

Ve Fryštáku dne 26. 9. 2019

Objednatel  
Město Fryšták

  
Mgr. Lubomír Doležel, starosta



V Hulíně dne 1. 10. 2019

Zhotovitel  
PROVING s.r.o.

  
Ing. Zbyněk Schaffer  
PROVING s.r.o.  
pozemní stavby  
768 24 Hulín, Poštovní 480  
IČO 26244888  
DIČ CZ26244888

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** **1823**  
**Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu**

**Zadavatel :** Město Fryšták  
náměstí Míru 43  
76316 Fryšták-Fryšták

IČO : 00283916  
DIČ : CZ00283916

**Projektant :**

IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
SO 01 Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu			4 068 655,25
SO 02 Vodovodní a kanalizační přípojka			94 638,77
SO 04 Vnitřní rozvody vody a kanalizace			369 340,88
SO 05 Technologie kašny			155 365,10
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>4 688 000,00</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	333 498,78
2	Základy a zvláštní zakládání	207 499,54
22	Komunikace pozemní	5 111,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	298 081,15
32	Zdi přehradní a opěrné	66 093,70
34	Stěny a příčky	22 091,90
4	Vodorovné konstrukce	92 987,07
5	Komunikace	547 299,39
6	Úpravy povrchu, podlahy	12 986,33
61	Úpravy povrchů vnitřní	11 906,40
62	Úpravy povrchů vnější	201 050,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	64 368,21

64	Výplně otvorů	5 987,25
91	Doplňující práce na komunikaci	8 498,73
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	17 051,96
94	Lešení a stavební výtahy	49 856,48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 588,76
96	Bourání konstrukcí	207 124,89
97	Prorážení otvorů	15 106,00
98	Demolice	147 947,61
99	Staveništní přesun hmot	516 826,87
711	Izolace proti vodě	44 736,27
713	Izolace	18 575,16
721	Kanalizace	67 624,58
722	Vodovod	64 715,71
724	Strojní vybavení	226 011,50
725	Zařizovací předměty	14 288,24
762	Konstrukce tesařské	141 334,31
764	Konstrukce klempířské	150 190,00
766	Konstrukce truhlářské	63 580,63
767	Konstrukce zámečnické	5 100,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 047,31
781	Obklady keramické	35 631,26
782	Konstrukce z přírodního kamene	106 400,00
783	Nátěry	6 208,66
799	Ostatní	250 894,00
M21	Elektromontáže	135 503,69
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	5 766,00
M46	Zemní práce při montážích	1 505,75
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	431 448,28
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
ON	Ostatní náklady	44 474,89
<b>Cena celkem</b>		<b>4 688 000,00</b>

Stavba :	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
Objekt :	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu JKSO :

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**  
**Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití obj**

Třídník stavebních objektů:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.1	Stavební část	3 897 773,81
01.1.2	Elektroinstalace	144 981,44
01.1.3	Svítilna dle knihy svítidel	25 900,00
	<b>Celkem objekt SO 01</b>	<b>4 068 655,25</b>

### Rekapitulace soupisu 01.1 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	110 481,12
2	Základy a zvláštní zakládání	207 499,54
3	Svislé a kompletní konstrukce	298 081,15
32	Zdi přehradní a opěrné	66 093,70
34	Stěny a příčky	22 091,90
4	Vodorovné konstrukce	92 987,07
5	Komunikace	547 299,39
6	Úpravy povrchu, podlahy	12 986,33
61	Úpravy povrchů vnitřní	11 906,40
62	Úpravy povrchů vnější	201 050,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	64 368,21
64	Výplně otvorů	5 987,25
91	Doplňující práce na komunikaci	8 498,73
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	17 051,96
94	Lešení a stavební výtahy	49 856,48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 588,76
96	Bourání konstrukcí	207 124,89
98	Demolice	147 947,61
99	Staveništní přesun hmot	516 826,87
711	Izolace proti vodě	44 736,27
762	Konstrukce tesařské	141 334,31
764	Konstrukce klempířské	150 190,00
766	Konstrukce truhlářské	63 580,63
767	Konstrukce zámečnické	5 100,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	16 047,31
781	Obklady keramické	35 631,26
782	Konstrukce z přírodního kamene	106 400,00
783	Nátěry	6 208,66
799	Ostatní	250 894,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	431 448,28
ON	Ostatní náklady	44 474,89
	<b>Celkem soupis 01.1</b>	<b>3 897 773,81</b>

### Rekapitulace soupisu 01.1.2 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	15 106,00
M21	Elektromontáže	109 603,69

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	5 766,00
M46	Zemní práce při montážích	1 505,75
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
	Celkem soupis 01.1.2	144 981,44

**Rekapitulace soupisu 01.1.3 Svítidla dle knihy svítidel**

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	25 900,00
	Celkem soupis 01.1.3	25 900,00

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>110 481,12</b>		
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
<b>1</b>	111201101R00	při celkové ploše do 1 000 m2	m2	5,00000	59,80	299,00	800-1	RTS 18/1
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	15,00000	50,30	847,50	822-1	RTS 18/1
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
<b>2</b>	113106121R00	odhad : 15,00		15,00000				
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva	m2	19,50000	35,30	688,35	822-1	RTS 18/1
<b>3</b>	113106221R00	težného, škváry nebo strusky		19,50000				
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
<b>4</b>	122201101R00	do 100 m3	m3	57,96350	179,00	10 375,47	800-1	RTS 18/1
		skladba 03 : (13,00*6,00/2+13,00*6,00/2+15,00*7,50/2+15,00*6,50/2)*0,35		64,05000				
		-4,80*3,70*0,35		-6,21600				
		-7,00*3,65*0,35		-8,94250				
		-2,40*1,70*0,35		-1,42800				
		prostor u zidky směrem ke kostelu : 10,00*3,00*0,35		10,50000				
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-3	v hornině 3						
	122 10-31	příplatek k cenám						
<b>5</b>	122201109R00	za lepitost horniny	m3	57,96350	36,01	2 087,27	800-1	RTS 18/1



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyštáček - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>							
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
	zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
6	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně stěna ST 1 : 10,815*1,30*0,70 stěna ST 2 : 18,91*1,30*0,70 stěna ST 3 : 7,60*1,30*0,75+7,70*1,60*0,75	m3	43,69975 9,84165 17,20810 16,65000	153,51	6 708,35	800-1	RTS 18/ I
7	132201219R00	příplatek za lepvost, v hornině 3, 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3	43,69975	34,30	1 498,90	800-1	RTS 18/ I
8	139601102R00	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině 3 drenáž kolem budov : (10,00+7,30)*0,60*0,70	m3	7,26600 7,26600	1 162,00	8 443,09	800-1	RTS 18/ I
9	162701105R00	162 10 Vodotorné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 57,9635+43,69975+7,266-15,252	m3	93,67725	264,00	24 730,79	800-1	RTS 18/ I
	162 20-21	Vodotorné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, 162702199R00   , poplatek za skládku zeminy	m3	93,67725	283,00	26 510,66	823-1	RTS 18/ I
	171 20	Uložení sypání 171 201201R00   na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů schopných zúrodnění nebo zemin vysokých do násypů	m3	93,67725	15,90	1 489,47	800-1	RTS 18/ I
12	171206111R00	uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovňáním skládky 06 : 3,14*1,80*1,80	m2	10,17360 10,17360	18,00	183,12	823-2	RTS 18/ I
	175 10-12	Obsyp objektů sypáním z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 175101201R00   bez prohození sypání drenáž kolem budov : (10,00+7,30)*0,60*0,40 stěna ST 3 : 7,60*1,30*0,50+7,70*1,60*0,50	m3	15,25200 4,15200 11,10000	798,99	12 186,20	800-1	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		175 10-129 příplatek k ceně						
14	175101209R00	za prohození sypaniny	m3	15,25200	340,50	5 193,31	800-1	RTS 18/I
		181 10 Úprava pláně v zářezech						
		výrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
15	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	290,07475	12,61	3 657,84	800-1	RTS 18/I
		skladba 03 : 13,00*6,00/2+13,00*6,00/2+15,00*7,50/2+15,00*6,50/2		183,00000				
		skladba 04 a 06 : (8,475+7,34)*7,30/2		57,72475				
		dodlažďení plochy směrem ke kostelu : 16,45*3,00		49,35000				
		184 10-21 Výsadba dřevin s baletm						
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
16	184102113R00	průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	1,00000	152,49	152,49	823-1	RTS 18/I
17	02650087R	dřevina listnatá Javor; Acer campestre; v = 60 až 100 cm; kontejner 3 l	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	SPCM	RTS 18/I
18	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	3,56076	935,00	3 329,31	SPCM	RTS 18/I
		skladba 06 : 3,14*1,80*1,80*0,35		3,56076				
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>207 499,54</b>		
		211 5 Výplň odvodňovacích žebek						
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
19	21153111R00	kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	11,88319	997,00	11 847,54	800-2	RTS 18/I
		83,50*0,30*0,50		12,52500				
		-3,15*0,05*0,05*81,50		-0,64181				
20	21275-3	Plastové drenážní trubky						
20	212753114R00	montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	81,50000	18,79	1 531,39	827-1	RTS 18/I
		8,15+0,65+10,60+11,00+10,00+8,50+7,80+7,50+7,30+10,00		81,50000				
		212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie						
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
21	212971110R00	o sklonu do 2,5,	m2	48,90000	32,70	1 599,03	800-2	RTS 18/I
		81,50*0,60		48,90000				
273 32	27332	Základové desky ze železobetonu včetně bednění						
		výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.						
22	273320150RAC	z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3,	m3	17,61100	10 580,02	186 324,73	AP-HSV	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičák - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Geník, kapitola</b>							
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
		stěna ST 1 : 10,85*1,00*0,30		3,28500				
		stěna ST 2 : (18,91+0,64)*1,00*0,50		9,77500				
		stěna ST 3 : (7,58+7,69)*1,00*0,30		4,58100				
23	28614801R	trubka plastová drenážní PE; korugovaná; hrdlovaná; perforovaná z 2/3; DN 100,0 mm 81,50*1,05	m	85,57500	56,70	4 852,10	SPCM	RTS 18/ I
24	67390328R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 20 kPa 2,00 mm 48,90*1,10	m	53,79000	25,00	1 344,75	SPCM	RTS 18/ I
				53,79000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>298 081,15</b>		
	310 27-1	Zazdívká otvorů z porobetonových tvárnic						
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
25	310271525R00	plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 250 mm 1N.04 : 0,90*2,00*0,55 1N.06 : 1,05*2,00*0,55 1N.05 : 1,12*2,20*0,30 1N.03 : 1,45*2,00*0,40 zazdívká okna z luxver : 1,00*1,50*0,20	m3	4,34420 0,99000 1,15500 0,73920 1,16000 0,30000	6 370,00	27 672,55	801-4	RTS 18/ I
	311 11	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárnic a závlivka betonem,						
26	311112120RT3	šířky 200 mm, závlivka betonem C20/25 stěna ST 2 : (8,015+0,64+10,80)*3,50	m2	68,09250 68,09250	953,00	64 892,15	801-1	RTS 18/ I
	311 27-11	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových						
	311 27-117	hladkých						
27	311271802R00	tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,00$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,11$ W/m2.K Všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. šířky na stávající budově : 7,775*3,80/2*2	m2	29,54500 29,54500	1 307,01	38 615,61	801-1	RTS 18/ I
	311 32	Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže) s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		311 32-1 pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě díří a přísad z betonu třídy C20/25	m3	0,94200	8 500,00	8 007,00	801-1	RTS 18/I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. kašna : (0,30+0,20)*0,40/2*2*3,14*1,50		0,94200				
		<b>311 35 Bednění nadzákladových zdí</b>						
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		311 35-2 oboustranné za každou stranu						
29	311351805R00	pro beton pohledový, zařízení stěna ST 1 : (0,25+2,19)*2*0,70+(3,49*2+0,25)*1,20 stěna ST 3 : 1,05*0,30+6,40*1,50*2+1,505*1,20*2+1,05*0,30*2+4,985*1,20*2	m2	55,24852	890,00	49 171,18	801-1	RTS 18/I
		Mezisoučet kašna : 2*3,14*1,76*0,40 2*3,14*1,20*0,40		12,09200 35,72100 47,81300 4,42112 3,01440 7,43552				
		<b>311 35 Bednění nadzákladových zdí</b>						
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.						
		311 35-2 oboustranné za každou stranu						
30	311351806R00	pro beton pohledový, odstranění	m2	55,24852	250,00	13 812,13	801-1	RTS 18/I
		311 36 Výztuž nadzákladových zdí včetně distančních prvků						
		311 36-1 z betonářské oceli						
31	311361821R00	10 505(R) stěny ST 1 a ST 3 : 12,21*100,00*0,001 stěna ST 2 : 68,0925*0,15*100,00*0,001 kašna : 0,942*60,00*0,001	t	2,29891	41 720,00	95 910,53	801-1	RTS 18/I
				1,22100 1,02139 0,05652				
<b>Díl: 32</b>		<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				<b>66 093,70</b>		
	326 31	Zdivo nadzákladové z betonu						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičták - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>32</b>	<b>326313213RT4</b> Ceník, kapitola Poznámka uchazeče beton vodostavební, objem nad 3 m <sup>3</sup> , beton třídy C25/30, stupeň vivu prostředí XF2, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	12,21008	3 800,00	46 398,30	831-2	RTS 18/I
		stěna ST 1 : (3,49*2,65+3,635*1,15+2,195*2,15+1,49*1,09)*0,25		4,94303				
		stěna ST 3 : (1,18*0,70+6,40*1,75+1,505*1,20*0,70+4,985*1,75)*0,30		7,26705				
	<b>33</b>	<b>326351111R00</b> betonových konstrukcí bednění ploch rovinných, tloušťka do 1 m Včetně bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu jednotlivě do 0,10 m <sup>3</sup> , i včetně odstranění bednění. stěna ST 1 : (0,25+3,49*2)*2,65+3,635*1,15*2+2,195*2,15*2+0,25*0,70*2+(0,25+1,49*2)*1,09 stěna ST 3 : (0,30+1,18*2)*1,75+6,40*1,75*2+1,505*1,20*0,70*2+0,30*1,00*2+(0,30+4,985*2)*1,75 odpočet bednění pohledového : 47,813	m2	45,59120	432,00	19 695,40	831-2	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b> 342 01 Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.				<b>22 091,90</b>		
	<b>34</b>	<b>342262113RS3</b> 342 01-63 dvojitě opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm 1 N.04 < 1 N.05 : 1,90*2,80-1,00*2,00	m2	3,32000	1 837,00	6 098,84	801-1	RTS 18/I
		342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
	<b>35</b>	<b>342256253R00</b> 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm 1 N.04 > 1 N.06 : 1,90*2,80-0,80*2,00	m2	3,72000	578,00	2 150,16	801-1	RTS 18/I
		347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50						
	<b>36</b>	<b>342266111RV5</b> 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, standard, tloušťka izolace 100 mm 1 N.05 : (2,25+1,90)*2*2,30-1,00*2,00	m2	17,09000	810,00	13 842,90	801-1	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>92 987,07</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O: SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
	417 32	Zelezobeton ztužujících pásů a věnců						
<b>37</b>	<b>417321414R00</b>	tržidy C 25/30 V1 : 10,00*0,675*0,60 V2 : (0,70*0,23+0,50*0,30)*6,20 V3 : 3,05*0,50*0,30 V4 : (0,30*0,30+0,60*0,23)*7,775 V5 : 7,775*0,30*0,30 V6 : 6,20*0,65*0,30	m3	10,11715 4,05000 1,92820 0,45750 1,77270 0,69975 1,20900	3 500,00	35 410,03	801-1	RTS 18/I
	417 35-11	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr						
<b>38</b>	<b>417351111R00</b>	obě strany, zřízení V1 : (0,30+0,50)*10,00 V2 : 0,30*6,20+0,30*5,985+(2,785+2,05)*0,70 V3 : 0,30*2,10+0,55*3,05 V4 : 0,55*7,775+0,30*6,20 V5 : 0,30*2*7,775 V6 : 0,30*2*6,20 0,03125	m	31,90000 8,00000 7,04000 2,30750 6,13625 4,66500 3,72000 0,03125 31,90000	497,01	15 854,62	801-1	RTS 18/I
	417 36	Výztuž ztužujících pásů a věnců						
<b>39</b>	<b>417361113R00</b>	obě strany, odstranění						
	417 36-1	Včetně distančních prvků.						
<b>40</b>	<b>417361821R00</b>	10 505(R) 90 kg/m3 : 10,11715*90,00*0,001	t	0,91054 0,91054	41 950,00	38 197,15	801-1	RTS 18/I
<b>Díl: 5</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>547 299,39</b>		
	564 8	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním						
<b>41</b>	<b>564811111RT2</b>	frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm skladba 03 : 13,00*6,00/2+13,00*6,00/2+15,00*7,50/2+15,00*6,50/2 dodržování plochy směrem ke kostelu : 16,45*3,00	m2	232,35000 183,00000 49,35000	68,10	15 823,04	822-1	RTS 18/I
<b>42</b>	<b>564851111RT2</b>	frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm skladba 04 a 06 : (8,475+7,34)*7,30/2	m2	57,72475 57,72475	173,00	9 986,38	822-1	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičák - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
43	56487111RT2	frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm skladba 03 : 13,00*6,00/2+13,00*6,00/2+15,00*7,50/2+15,00*6,50/2 dodlaždění plochy směrem ke kostelu : 16,45*3,00	m2	232,35000	247,00	57 390,45	822-1	RTS 18/ I
		183,00000						
		49,35000						
44	56487111RT4	frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm skladba 04 a 06 : (8,475+7,34)*7,30/2	m2	57,72475	263,50	15 210,47	822-1	RTS 18/ I
		57,72475						
		591 Kladení dlažby z kostek						
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici:						
45	59114111R00	velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm 13,00*6,00/2+13,00*6,00/2+15,00*7,50/2+15,00*6,50/2	m2	232,35000	818,01	190 064,62	822-1	RTS 18/ I
		183,00000						
		16,45*3,00						
		596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic						
		kommunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
46	59681111R00	do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm skladba 04 : (8,475+7,34)*7,30/2	m2	47,55115	180,50	8 582,98	822-1	RTS 18/ I
		-3,14*1,80*1,80						
		597 10 Odvodňovací žlabů komunikací a zpevněných ploch						
		montáž odvodňovacích žlabů a vpusť k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpusť:						
47	597101030RAA	žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	14,00000	3 285,01	45 990,14	AP-HSV	RTS 18/ I
		6,00+8,00						
		14,00000						
48	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula): 10/12 cm 232,35/4	t	58,08750	3 215,00	186 751,31	SPCM	RTS 18/ I
		58,08750						
49	592451210R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm 47,55*1,05	m2	50,00000	350,00	17 500,00	SPCM	RTS 18/ I
		0,0725						
		49,92750						
		0,07250						
<b>Díl: 6</b>	<b>602 01 Omítky stěn z hotových směsí</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>12 986,33</b>		
	po jednotlivých vrstvách							
50	602013121RT3	vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	19,23900	620,00	11 928,18	801-1	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
	602 01-1	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí		19,23900				
<b>51</b>	<b>602013191R00</b>	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	19,23900	55,00	1 058,15	801-1	RTS 18/I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11 906,40</b>		
	612 42	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
<b>52</b>	<b>612421637R00</b>	štukové	m2	29,04000	410,00	11 906,40	801-1	RTS 18/I
		1 N.04 : (1,90+1,50*2)*2,80-0,80*2,00*2-1,00*2,00		8,52000				
		1 N.06 : (1,90+2,05)*2*2,80-0,80*2,00		20,52000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>201 050,84</b>		
	622 42-11	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové						
<b>53</b>	<b>622421143R00</b>	štukové, siožítost 1÷2	m2	224,56000	482,50	108 350,20	801-1	RTS 18/I
		pohled z ulice : 10,00*3,585		35,85000				
		-1,12*1,30*3		-4,36800				
		(1,30*2+1,12)*0,70*3		7,81200				
		(2,20*2+1,12)*0,40		2,20800				
		pohled ze dvora : 9,89*3,51		34,71390				
		-2,50*2,16		-5,40000				
		-2,25*2,98		-6,70500				
		(2,16*2+2,50)*0,70		4,77400				
		(2,98*2+2,16)*0,70		5,68400				
		pohled od kostela : 7,30*4,00+7,30*3,30/2		41,24500				
		pohled od náměstí : 7,60*3,90+7,60*3,30/2		42,18000				
		-2,30*2,16		-4,96800				
		(2,16*2+2,30)*0,70		4,63400				
		místnost 1 N.03 : (6,20+6,04)*2*3,20		78,33600				
		-1,12*1,30*3		-4,36800				
		-2,50*2,16		-5,40000				
		-2,25*2,98		-6,70500				
		-2,30*2,16		-4,96800				
		rezerva : 10,0051		10,00510				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičtěk - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
	622 47-2	Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí kompletní omítkové souvrství						
54	622472162R00	622 47-26 silikonová z pastovité směsi střepeň složitosti 1÷2, ručně skladba 08 : 7,60*3,55	m2	26,98000	699,01	18 859,29	801-1	RTS 17/ II
55	622481211RT2	622 48-12 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrku s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou sítě a stěrkového tmele skladba 08 : 7,60*3,55	m2	26,98000	227,50	6 137,95	801-1	RTS 18/ I
56	62247200CN	622 47-26 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn imitace betonu omítkou weber.pas silikon wood Penetrační nátěr, nanášení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanášení druhé vrstvy omítky tloušťky 2 mm a provedení řádrování povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítko. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou. stěna ST 2 : (8,015+0,64+10,80)*2,90	m2	56,41950	1 200,00	67 703,40		Vlastní
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>64 368,21</b>		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
57	631312711R00	631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 Všechně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba 02 : 6,20*1,90*0,08	m3	0,94240	3 480,00	3 279,55	801-1	RTS 18/ I
58	631315711R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 Všechně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba 01 : (6,28*6,60+2,25*0,50)*0,185	m3	7,87601	3 135,00	24 691,29	801-1	RTS 18/ I
59	631319175R00	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení vyztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 631 31-918 Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	7,87601	89,90	708,05	801-1	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		631 15° do 35° od vodorovné roviny						
60	631319185R00	tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	7,87601	74,21	584,48	801-1	RTS 18/I
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů včetně distančních prvků						
61	631361921RT9	průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm skladba 01 : (6,28*6,60+2,25*0,50)*5,40*1,15*0,001*2	t	0,52876 0,52876	33 290,00	17 602,42	801-1	RTS 18/I
		631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
62	631571001R00	z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu skladba 02 : 6,20*1,90*0,05	m3	0,58900 0,58900	1 281,99	755,09	801-1	RTS 18/I
		631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
63	631571003R00	ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu skladba 01 : (6,28*6,60+2,25*0,50)*0,105 skladba 02 : 6,20*1,90*0,105	m3	5,70707 4,47017 1,23690	1 225,99	6 996,81	801-1	RTS 18/I
		632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
64	632411150RU1	samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace vyrovnání podlahy : 3,14*0,88*0,88	m2	2,43162 2,43162	657,00	1 597,57	801-1	RTS 18/I
65	63131001CN	Příplatek - povrchová úprava betonu kartáčováním skladba 01 : 6,28*6,60+2,25*0,50 skladba 02 : 6,20*1,90	m3	54,35300 42,57300 11,78000	150,00	8 152,95		Vlastní
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>5 987,25</b>		
		642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových						
		642 94-21 bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
66	64294211R00	plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	829,98	1 659,98	801-1	RTS 18/I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyštálek - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		D 20 : 1		1,00000				
		D 21 : 1		1,00000				
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových						
	642 94-22	do sádrokartonové příčky						
	642 94-226	tloušťky 150 mm						
	<b>67 642942214R00</b>	šifky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	530,00	530,00	801-1	RTS 18/I
		Všechně kotvení rámu do zdiva a plátí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivážením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.),		1,00000				
		D 22 : 1						
	<b>68 55330396R</b>	zárubeň kovová hranatá: pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	2,00000	1 186,58	2 373,16	SPCM	RTS 18/I
	<b>69 55330532R</b>	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L: závěsy kapsové	kus	1,00000	1 424,11	1 424,11	SPCM	RTS 18/I
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
	916 5	Osazení záhonového obrubníku betonového						
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
	916 51	včetně dodávky obrubníků						
	<b>70 91656111RT4</b>	rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	11,30400	234,99	2 656,33	822-1	RTS 18/I
		2*3,14*1,80		11,30400				
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku						
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	917 71-1	včetně dodávky betonového obrubníku						
	<b>71 91786211RT5</b>	rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu	m	6,50000	360,00	2 340,00	822-1	RTS 18/I
		prostého C 12/15						
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku						
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	917 71-1	včetně dodávky betonového obrubníku						
	<b>72 91786211RU2</b>	rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu	m	8,80000	398,00	3 502,40	822-1	RTS 18/I
		prostého C 12/15						
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
						<b>17 051,96</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		931 96 Vložky do dilat. spár svíslé z miner. písků a PPS						
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).						
73	93196115RR1	z polystyrenu, tloušťky 30 mm (18,915+0,64)*4,00	m2	78,22000 78,22000	218,00	17 051,96	801-1	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>49 856,48</b>		
	941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
		včetně kotvení						
74	941941051R00	šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. pohled z ulice : 13,00*4,00 pohled ze dvora : 13,00*4,00 pohled od kostela : 7,30*4,00+7,30*3,30/2 pohled od náměstí : 7,60*3,90+7,60*3,30/2 místnost 1 N.03 : (6,20+3,04*2)*3,5 6,20*3,50+7,60*3,30/2	m2	264,64500	70,21	18 580,73	800-3	RTS 18/1
	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
75	941941851R00	šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m 264,645*2	m2	529,29000 529,29000	51,99	27 517,79	800-3	RTS 18/1
	941 94-4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah						
		včetně kotvení						
	941 94-49	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení						
76	941944991R00	šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	264,64500	14,20	3 757,96	800-3	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 588,76</b>		
	953 94	Dopiňující konstrukce						
	953 94-6	Osazení ventilačních mřížek						
77	953946111R00	bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	118,50	237,00	801-1	RTS 18/1
	953 94-3	Osazování jiných kovových výrobků						
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
	953 94-32	do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výtuzi před zabetonováním						
78	953943122R00	přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	8,00000	164,50	1 316,00	801-1	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičták - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Geník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
79	95001	Hloubení šachty pro ponorné čerpadlo	kompl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
80	95002	Úprava stávající studny	kompl.	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
81	551278007R	trubka ochranná PE: "nusí krk", pro trubku JS 16; vnější průměr 25,0 mm; vnitřní průměr 20,0 mm; barva černá	m	24,00000	16,49	395,76	SPCM	RTS 18/ I
		3,00*8						
82	95001	Mřížka ventilační	kus	24,00000	320,00	640,00		Vlastní
		2,00000						
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>207 124,89</b>		
		961 04 Bourání základů z betonu						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
83	961044111R00	prostého	m3	4,02720	3 125,00	12 585,00	801-3	RTS 18/ I
		základy pod zidkami : (8,955+3,63)*0,40*0,80						
		962 03-2 Bourání zdíva nadzákladového cihelného						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
84	962032231R00	z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	13,87004	756,00	10 485,75	801-3	RTS 18/ I
		štit stávající budovy : 7,60*3,60/2*0,30						
		zídka : 2,68*2,46*0,30+(8,955-0,80)*2,20*0,20						
		zdívo nadezdívky : 10,00*0,70*0,30*2						
85	962032631R00	komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechem, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,70000	924,99	3 422,46	801-3	RTS 18/ I
		0,50*0,50*7,33						
		0,50*0,50*4,87						
		0,50*0,50*2,60						
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
86	965042141R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,91000	2 665,00	29 075,15	801-3	RTS 18/ I
		1 N.01 - zádveř : 7,35*0,10						
		1 N.02 - pokoj 1 : 15,35*0,10						
		1 N.03 - pokoj 2 : 14,40*0,10						
		1 N.04 - pokoj 3 : 22,40*0,10						
		1 N.05 - zádveř : 3,85*0,10						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		1 N.06 - Závěří : 4,00*0,10		0,40000				
		1 N.07 - chodba : 6,00*0,10		0,60000				
		1 N.08 - Závěří : 3,45*0,10		0,34500				
		1 N.09 - chodba : 6,05*0,10		0,60500				
		1 N.10 - pokoj 4 : 13,20*0,10		1,32000				
		1 N.14 - sklad : 13,05*0,10		1,30500				
965	08-2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších						
87	965082933R00	tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10,91000	323,51	3 529,49	801-3	RTS 18/1
		1 N.01 - Závěří : 7,35*0,10		0,73500				
		1 N.02 - pokoj 1 : 15,35*0,10		1,53500				
		1 N.03 - pokoj 2 : 14,40*0,10		1,44000				
		1 N.04 - pokoj 3 : 22,40*0,10		2,24000				
		1 N.05 - Závěří : 3,85*0,10		0,38500				
		1 N.06 - Závěří : 4,00*0,10		0,40000				
		1 N.07 - chodba : 6,00*0,10		0,60000				
		1 N.08 - Závěří : 3,45*0,10		0,34500				
		1 N.09 - chodba : 6,05*0,10		0,60500				
		1 N.10 - pokoj 4 : 13,20*0,10		1,32000				
		1 N.14 - sklad : 13,05*0,10		1,30500				
966	06-8	Demontáž dřev. stěn a konstrukcí s přemístěním						
		vnitrostaveništním ( položky -8150 a -8151 )						
966	06-81	dřevěných stěn, svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína						
88	966068011R00	větrových a dělicích včetně nosné konstrukce dřevěná příčka ve dvoře : 2,40*1,80	m <sup>2</sup>	4,32000	108,50	468,72	801-5	RTS 18/1
968	06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel						
		oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
89	968061112R00	oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	48,00000	9,20	441,60	801-3	RTS 18/1
		O 01 : 6*3*2		36,00000				
		O 03 : 3*2		6,00000				
		O 02 : 3*2		6,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fyzičák - Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>90</b>	<b>Ceník, kapitola</b>						
	968061125R00	Poznámka uchazeče						
	968 06-2	Vybourání dřevěných rámu	kus	14,00000	15,39	215,46	801-3	RTS 18/1
	91	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	968062354R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,39600	388,50	153,05	801-3	RTS 18/1
		O 04 : 0,66*0,60		0,39600				
	92	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,08600	236,50	2 385,34	801-3	RTS 18/1
		O 01 : 1,12*1,30*6		8,73600				
		O 02 : 1,00*1,35		1,35000				
	93	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,17000	184,00	399,28	801-3	RTS 18/1
		O 03 : 1,40*1,55		2,17000				
	94	dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	222,00	444,00	801-3	RTS 18/1
		1,00*2,00		2,00000				
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
	95	dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	23,54150	353,00	8 310,15	801-3	RTS 18/1
		0,80*1,97*3		4,72800				
		0,75*1,97*5		7,38750				
		0,90*1,97*2		3,54600				
		1,00*1,97*4		7,88000				
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném						
		základovém nebo nadzákladovém,						
	971 03-2	z jakýchkoliv cihel pálených						
	96	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	12,65726	1 632,00	20 656,65	801-3	RTS 18/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1 N,11 : 2,30*2,16*0,77		3,82536				
		2,30*2,59*0,70		4,16990				
		1 N,02 : 2,25*2,96*0,70		4,66200				
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O: SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R: 01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
97	978013191R00	978 01-1 vnitřních s výškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1 N.02 a 1 N.11 : (3,36+2,42)*2*3,35+6,20*3,35*2 -1,12*1,30*3 -2,30*2,15 -2,50*2,16 -2,25*2,96 1 N.01 a 1 N.07 : (2,10+6,20)*2*3,35 -1,00*2,00*4	m2	106,50300 80,26600 -4,36800 -4,94500 -5,40000 -6,66000 55,61000 -8,00000	80,00	8 520,24	801-3	RTS 18/I
98	978015291R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s výškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % pohled z ulice : 10,00*3,585 -1,12*1,30*3 pohled ze dvora : 9,89*3,51 -2,50*2,16 -2,25*2,98 pohled od kostela : 7,30*4,00+7,30*3,30/2 pohled od náměstí : 7,60*3,90+7,60*3,30/2 -2,30*2,16	m2	132,54790 35,85000 -4,36800 34,71390 -5,40000 -6,70500 41,24500 42,18000 -4,96800	61,61	8 166,28	801-3	RTS 18/I
99	762331811R00	762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 100/100 : 1,20*8+2,30*12+1,20*20 40/100 : 3,90*19	m	135,30000 61,20000 74,10000	51,00	6 900,30	800-762	RTS 18/I
100	762331813R00	z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 120/160 : 7,20*8+5,30*35+7,00*3 180/140 : 17,60*2+6,50+1,90 160/160 : 1,40*12 160/180 : 16,90*2	m	358,30000 264,10000 43,60000 16,80000 33,80000	77,00	27 589,10	800-762	RTS 18/I
101	762331814R00	z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	121,00000	90,00	10 890,00	800-762	RTS 18/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
	762 34-8	Demontáž bednění a laťování		121,00000				
	102	762341811R00		22,00000	40,49	890,78	800-762	RTS 18/I
		bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2					
		střešní rovina S5 : 22,00		22,00000				
	103	762342811R00		213,60000	26,99	5 765,06	800-762	RTS 18/I
		laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2					
		střešní rovina S1 : 90,00		90,00000				
		střešní rovina S2 : 37,70		37,70000				
		střešní rovina S3 : 53,30		53,30000				
		střešní rovina S4 : 32,60		32,60000				
	762 52-8	Demontáž podlah						
	104	762522811R00		16,60000	87,89	1 455,65	800-762	RTS 18/I
		s polištáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2					
		1 N.15 : 11,30		11,30000				
		1 N.16 : 5,30		5,30000				
	762 81-8	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných						
	105	762811811R00		139,17595	36,00	5 010,33	800-762	RTS 18/I
		z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2					
		6,535*3,17+16,60*6,35+13,05		139,17595				
	762 82-8	Demontáž stropnic z řeziva						
	106	762822830R00		179,50000	73,60	13 211,20	800-762	RTS 18/I
		průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m					
		odhad : 6,70*20+3,50*13		179,50000				
	762 84-8	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°						
	107	762841812R00		76,95000	64,70	4 978,67	800-762	RTS 18/I
		z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omlítkou	m2					
		14,40+22,40+3,85+4,00+6,05+13,20+13,05		76,95000				
	764 21-11	Demontáž krytiny hladké střešní						
	108	764311832RT1		107,90000	58,00	6 258,20	800-764	RTS 18/I
		z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2					
		střešní rovina S 3 : 53,30		53,30000				
		střešní rovina S 4 : 32,60		32,60000				
		střešní rovina S 5 : 22,00		22,00000				
	764 21-15	Demontáž žlabů						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
109	76435281R00	Poznámka uchazeče podkapatých půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 6,98+1,745+9,39+3,69	m	21,80500 21,80500	43,50	948,52	800-764	RTS 18/I
110	76435580R00	nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	16,97500	65,80	1 113,56	800-764	RTS 18/I
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm K 01 : 1,15*6 K 02 : 1,00 K 03 : 1,40 K 04 : 0,70*2	m	10,70000 6,90000 1,00000 1,40000 1,40000	50,50	540,35	800-764	RTS 18/I
112	764430840R00	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm (5,195+5,165)*2	m	20,72000 20,72000	51,80	1 073,30	800-764	RTS 18/I
113	764454802R00	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	20,00000	37,81	756,20	800-764	RTS 18/I
114	765312860R00	765 31 Demontáž pálené krytiny z tašek dřážkových nebo typu Holand, se zvětralou maltou, do suti sířešní rovina S1 : 90,00 sířešní rovina S2 : 37,70	m2	127,70000 90,00000 37,70000	72,49	9 256,97	800-765	RTS 18/I
115	765323812R00	765 32 Demontáž vláknocementové krytiny z vlánoek, na bednění s lepenkou, do suti 1 N.15 a 1 N.16 : 4,70*2,40+2,20*2,40	m2	16,56000 16,56000	46,51	770,21	800-765	RTS 18/I
116	765718810R00	765 71 Demontáž pálené krytiny zdi šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suti zídka : 8,15+2,70	m	10,85000 10,85000	42,20	457,87	800-765	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>98</b>	<b>Demolice</b>				<b>147 947,61</b>		
117	98101112R00	981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně omítnutých, Budovy výšky do 35 m. 1 N.16 : 2,20*2,40*3,00 1 N.15 : 4,70*2,40*3,00	m3	49,68000 15,84000 33,84000	267,49	13 288,90	800-6	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
118	981011315R00	<b>Poznámka uchazeče</b> z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % Budovy výšky do 35 m. 1 N.10, 1 N.09 a N.08 : (7,535+7,015)*3,70/2*3,50+1,755*2,40*3,00 1 N.03 až 1 N.06 : (9,34+7,60)*7,455/2*3,00	m3	296,27880	454,50	134 658,71	800-6	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>516 826,87</b>		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
119	99928111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	544,02828	950,00	516 826,87	801-4	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>44 736,27</b>		
120	711132311R00	711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novovou fólii včetně uchycovacích prvků skladba 07 : (9,89+7,60)*1,10	m2	19,23900	215,51	4 146,20	800-711	RTS 18/I
121	711142559RZ2	711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, skladba 07 : (9,89+7,60)*1,10	m2	19,23900	447,00	8 599,83	800-711	RTS 18/I
122	711171559RT2	711 17 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1 mm skladba 01 : 6,28*6,60+2,25*0,50 skladba 02 : 6,20*1,90	m2	54,35300	271,99	14 783,47	800-711	RTS 18/I
123	71119121RT3	711 19 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 skladba 07 : (9,89+7,60)*1,10*2	m2	38,47800	81,90	3 151,35	800-711	RTS 18/I
124	711212002RT3	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá skladba 07 : (9,89+7,60)*1,10	m2	19,23900	519,00	9 985,04	800-711	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>125</b>	<b>Ceník, kapitola</b> Poznámka uchazeče folie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 450 g/m <sup>2</sup> ; HDPE; kašírování PES rohož 19,239*1,10 0,0071	m <sup>2</sup>	21,17000	114,91	2 432,64	SPCM	RTS 18/I
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
	126	998711201R00 svisle do 6 m	%	430,98530	3,80	1 637,74	800-711	RTS 18/I
	<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>141 334,31</b>		
	762 31	Montáž ocelových spojovacích prostředků						
	762 31-2	kotevních želez						
	<b>127</b>	<b>762311103R00</b> příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	7,00000	172,49	1 207,43	800-762	RTS 18/I
	762 33	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-1	montáž						
	<b>128</b>	<b>762332110R00</b> sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> ozn.32 - sloupek 140/80 : 2,40*8 ozn.34 - kleštiny 180/60 : 4,50*8 ozn.36 - pásek 80/100 : 0,75*12 ozn.37 - šikmá vzpěra 100/120 : 3,00*8	m	88,20000	162,00	14 288,40	800-762	RTS 18/I
	762 33	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-1	montáž						
	<b>129</b>	<b>762332130R00</b> sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm <sup>2</sup> ozn.30 - pozednice 180/140 : 10,00 ozn.33 - krokev 160/80 : 5,50*20 ozn.35 - středová vaznice 140/200 : 10,00*2	m	140,00000	284,51	39 831,40	800-762	RTS 18/I
	762 33	Vázané konstrukce krovů						
	762 33-1	montáž						
	<b>130</b>	<b>762332140R00</b> sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm <sup>2</sup> ozn.31 - vazný trám 180/260 : 7,00*4	m	28,00000	308,00	8 624,00	800-762	RTS 18/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
	762 34	Bednění a laťování						
	762 34-2	s dodávkou řeziva						
	762 34-22	laťování střech o sklonu do 60°						
131	762342202RT4	při vzdálenosti latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm sřešní rovina S2 : 22,00 sřešní rovina S1 : 48,40	m2	70,40000 22,00000 48,40000	180,50	12 707,20	800-762	RTS 18/1
132	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,49400	1 364,00	6 129,82	800-762	RTS 18/1
133	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu hranoly : 4,494 latě : 103,60*4,50*0,04*0,04	m3	5,23992 4,49400 0,74592	2 270,00	11 894,62	800-762	RTS 18/1
134	76264921	Montáž obložení krovu proti dešti	kompl.	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
135	31175101R	prvek spojovací úhelník 90M/R se žebrem	kus	7,00000	13,27	92,89	SPCM	RTS 18/1
136	60512668R	fošna SM/JD; tl = 75,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané ozn.32 - sloupek 140/80 : 2,40*8*0,14*0,08 ozn.33 - krokev 160/80 : 5,50*20*0,16*0,08 ozn.34 - kleštiny 180/60 : 4,50*8*0,18*0,06 ozn.36 - pásek 80/100 : 0,75*12*0,08*0,10	m3	2,08384 0,21504 1,40800 0,38880 0,07200	6 500,00	13 544,96	SPCM	RTS 18/1
137	60515501R	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost I ozn.30 - pozednice 180/140 : 10,00*0,18*0,14 ozn.31 - vazný trám 180/260 : 7,00*4*0,18*0,26 ozn.35 - středová vaznice 140/200 : 10,00*2*0,14*0,20 ozn.37 - šikmá vzpěra 100/120 : 3,00*8*0,10*0,12	m3	2,41040 0,25200 1,31040 0,56000 0,28800	7 200,00	17 354,88	SPCM	RTS 18/1
138	60554711R	Fošna dubová ozn.38 - dešťová ochrana vaznice 140/25 : 10,00*0,14*0,025 ozn.39 - dešťová ochrana kleštiny 60/25 : 3,00*6*0,06*0,025 ozn.40 - dešťová ochrana kleštiny 60/25 : 0,50*6*0,06*0,025 ozn.41 - dešťová ochrana vazného trámu 180/25 : 1,80*3*0,18*0,025 ozn.42 - dešťová ochrana vazného trámu 180/25 : 3,00*3*0,18*0,025	m3	0,30005 0,03500 0,02700 0,00450 0,02430 0,04050	5 693,00	1 708,18		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		ozn.43 - dešťová ochrana vazného trámu 180/25 : 2,00*3*0,18*0,025		0,02700				
		ozn.44 - dešťová ochrana krokve 180/25 : 4,50*7*0,18*0,025		0,14175				
	998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesátské						
	50 m	vodorovně						
139	998762202R00	v objektech výšky do 12 m	%	1 325,83780	6,60	8 750,53	800-762	RTS 18/I
	<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>150 190,00</b>		
	764 05-12	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu						
	764 05-121	výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
140	764222420R00	okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm, včetně spojovacích prostředků. 9,40+6,30+3,10	m	18,80000	579,01	10 885,39	800-764	RTS 18/I
	764 05-13	Lemování z titanzinkového plechu						
	764 05-131	výroba a montáž lemování zdí						
141	764231430R00	na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm, včetně spojovacích prostředků. štitové zdivo : 5,20*3+1,00	m	16,60000	376,00	6 241,60	800-764	RTS 18/I
	764 05-15	Žlaby z titanzinkového plechu						
	764 05-151	výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
142	764252403R00	podokapních půlkulatých, rš 330 mm 3,30+10,00	m	13,30000	536,99	7 141,97	800-764	RTS 18/I
	764 05-19	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu						
	764 05-191	výroba a montáž						
143	764291420R00	závětné lišty, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.	m	4,20000	526,99	2 213,36	800-764	RTS 18/I
	764 05-23	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu						
	včetně spojovacích prostředků.							
	764 05-231	výroba a montáž včetně rohů						
144	764530440R00	rš 500 mm stěna časová osa : 8,015+0,64+10,60	m	19,25500	728,99	14 036,70	800-764	RTS 18/I
	764 05-23	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
		včetně spojovacích prostředků.						
		764 05-231 výroba a montáž včetně rohů						
145	764530450R00	řs 600 mm štitové zdívo : 5,26*4	m	21,04000 21,04000	885,00	18 620,40	800-764	RTS 18/1
		764 05-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu						
		764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsokůk, výpustí vody a přechodových kusů						
146	764554403R00	kruhových, průměru 120 mm 4,00*2	m	8,00000 8,00000	686,01	5 488,08	800-764	RTS 18/1
		764 07-11 Krytina						
		s úpravou krytiny u okapů, vstupů a výčelnků						
147	764771101R00	z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž včetně pomocného lešení. střešní rovina S2 : 22,00 střešní rovina S1 : 48,40	m2	70,40000	1 094,60	77 017,60	800-764	RTS 18/1
148	764001	Plechový žlab pro svod vody z kašny	komp.	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
149	998764202R00	v objektech výšky do 12 m	%	1 472,45100	2,00	2 944,90	800-764	RTS 18/1
		<b>Díl: 766</b>				<b>63 580,63</b>		
		766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů						
150	766416143R00	o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. skladba 08 : 7,60*3,55*2	m2	53,96000	212,50	11 466,50	800-766	RTS 18/1
		766 41-1 doplňkové konstrukce						
151	766417111R00	podkladový rošt pod obložení stěn	m	30,00000	81,71	2 451,30	800-766	RTS 18/1
		766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných						
152	766661112R00	otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednodílnových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	603,99	1 207,98	800-766	RTS 18/1
153	766661122R00	otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednodílnových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	625,01	625,01	800-766	RTS 18/1
		766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
163	771101210RT1	penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,78000	46,70	596,83	800-771	RTS 18/I
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických						
164	771575107R00	200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1N.04 : 3,50 1N.05 : 4,08 1N.06 : 5,20	m2	12,78000	560,00	7 156,80	800-771	RTS 18/I
165	597623123R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interier; barva tmavé zelená; mat; PEI 4 (3,50+4,08+5,20)*1,10	m2	14,05800	523,32	7 356,83	SPCM	RTS 18/I
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
	50 m	vodorovně						
166	998771201R00	v objektech výšky do 6 m	%	151,10460	6,20	936,85	800-771	RTS 18/I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>35 631,26</b>		
	781 10	Příprava podkladu pod obklady						
167	781101210R00	penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	24,60000	46,70	1 148,82	800-771	RTS 18/I
	781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
	781 41-5	montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele						
168	781415015RT3	, 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele 1N.04 : (1,50+1,90)*2,00 -0,80*2,00 -1,00*2,00 1N.05 : (2,25+1,90)*2,00 -1,00*2,00	m2	24,60000	674,00	16 580,40	800-771	RTS 18/I
	781 77	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických						
	781 77-5	kladených do tmele						
169	781775008RT3	rezných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele roh budovy : 1,00*4,00	m2	4,00000	698,00	2 792,00	800-771	RTS 18/I
	170	59777120R	kus	274,50000	13,88	3 810,06	SPCM	RTS 18/I
		obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro interier i exteriér; barva hnědá; lesk						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
154	766670021R00	kliky a štitky	kus	3,00000	357,00	1 071,00	800-766	RTS 18/I
155	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	3,00000	423,94	1 271,82	SPCM	RTS 18/I
156	59533222R	deska fasádní cementovláknitá, vyztužená skelnými vlákny; l = 1 250 mm; š = 1 000 mm; tl. 15,0 mm; pevnost v ohybu od 3,5 MPa; pevnost v tlaku od 6,0 MPa	m2	59,35600	488,69	29 006,68	SPCM	RTS 18/I
157	611617013R	53,96*1,10 dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plíné; dub, buk, mahagon, gabon	kus	1,00000	2 685,80	2 685,80	SPCM	RTS 18/I
158	611617014R	D 21 : 1 dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; otevíravé; počet křídel 1; plíné; dub, buk, mahagon, gabon	kus	1,00000	2 685,80	2 685,80	SPCM	RTS 18/I
159	61173140R	D 22 : 1 dveře vchodové š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křídel 1; palubky šikmé; prosklení 1/6 D 20 : 1	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	SPCM	RTS 18/I
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m	vodorovně						
160	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%	626,71890	1,45	908,74	800-766	RTS 18/I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 100,00</b>		
161	767995103R00	767 99 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg Začátek provozního součtu Jekl 40/30 : (0,55*6+0,35*7)*1,08*3,25 L 50/50 : 0,60*6*1,08*3,77 ocelová deska 50/80 : 0,05*6*1,08*3,14 Konec provozního součtu komplet : 1	kompl.	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-767	RTS 18/I
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
50 m	vodorovně							
162	998767202R00	v objektech výšky do 12 m	%	50,00000	2,00	100,00	800-767	RTS 18/I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>16 047,31</b>		
771 10	Příprava podkladu pod dlažby							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
171	5978136382R	Poznámková uchazeče 61 ks/m <sup>2</sup> : 4,50*61 obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva světle béžová; mat; povrch reliéfní 24,60*1,10	m <sup>2</sup>	274,50000 27,06000 27,06000	373,80	10 115,03	SPCM	RTS 18/ I
172	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998781201R00	v objektech výšky do 6 m	%	344,46310	3,44	1 184,95	800-771	RTS 18/ I
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>106 400,00</b>		
173	782-001	Kámen - pískovec - časová osa	kompl.	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
174	782-002	Parapetní deska - pískovec	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00		Vlastní
175	782-003	Parapetní deska - beton	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
176	782-004	Bronzová deska 20x60 cm	kus	8,00000	5 800,00	46 400,00		Vlastní
177	782-005	Osazení kamenných a bronzových prvků	kompl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
178	782-006	Doprava kamenných a bronzových prvků	kompl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>6 208,66</b>		
179	783853211RT2	783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxiesterové, betonových stěn, dvojnásobné montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. zdivo z bednicích tvárníc : (8,015+0,64+10,80+0,20*2)*2,95 pohledový beton zidek :	m <sup>2</sup>	58,57225 58,57225	106,00	6 208,66	800-783	RTS 18/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>250 894,00</b>		
180	799-006	Betonové lavice vel.500x450x1000 mm	kus	19,00000	7 000,00	133 000,00		Vlastní
181	799-001	Kašna - laminátový talíř	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
182	799-002	Přítko	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
183	799-003	D+M válcovaný ocelový s povrchem z černého tahokovu	kus	2,00000	9 800,00	19 600,00		Vlastní
184	799-004	D+M dřevěné zábradlí v oknech 1,12*3+2,30+2,50	m	8,16000	300,00	7 344,00		Vlastní
185	799-005	D+M dřevěná lavice š.500 mm - masiv dub 40 5,50+6,20	m	11,70000 11,70000	3 500,00	40 950,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>431 448,28</b>		
		979 08-4 Poplatek za skládku						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
186	97990201R00	Ceník, kapitola Poznámka uchazeče suti -azbestocementové výrobky 16,56*0,022	t	0,36432 0,36432	8 500,00	3 096,72	801-3	RTS 18/ I
187	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	329,17202	212,00	69 784,47	801-3	RTS 18/ I
188	979081121R00	979 08-2 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. příplatek za každý další 1 km	t	8 229,30053	15,70	129 200,02	801-3	RTS 18/ I
189	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	329,17202	290,00	95 459,89	801-3	RTS 18/ I
190	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	987,51606	32,30	31 896,77	801-3	RTS 18/ I
191	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti	t	329,17202	300,00	98 751,61	801-3	RTS 17/ I
192	979093111R00	979 09-31 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním, bez zhutnění	t	329,17202	9,90	3 258,80	800-6	RTS 18/ I
<b>Díl:</b>	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>44 474,89</b>		
193	005121 R	005121 Zařízení staveniště Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	14 474,89	14 474,89		RTS 18/ I
194	00523 R	00523 Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I
195	005241020R	00524 Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Díl: 97</b>				<b>15 106,00</b>		
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						
	971 03-1	vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm						
1	971033123R00	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	10,00000	82,00	820,00	801-3	RTS 18/I
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
2	974031121R00	do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	100,00000	69,20	6 920,00	801-3	RTS 18/I
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
3	974031132R00	do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	50,00000	99,41	4 970,50	801-3	RTS 18/I
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
4	974031133R00	do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	15,00000	107,50	1 612,50	801-3	RTS 18/I
	973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes						
	973 03-12	kapes						
5	973031345R00	na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	391,50	783,00	801-3	RTS 18/I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>34 823,69</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
6	35711643R	<b>Poznámka uchazeče</b> rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb. třífázového elektr.včetně prostoru pro osazení spín.prvku; poč.elektroměrů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně osazení spín.prvku; poč.elektroměrů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně	kus	1,00000	5 520,46	5 520,46	SPCM	RTS 18/ I
7	80972488T	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice <b>ROZVODNICE</b> zapuštěná, 4X12 modulů PLECH.DV. IP30	KS	1,00000	12 400,00	12 400,00		Vlastní
8	210190014R00	osazení plastových rozvodnic, , SR do výklenku	kus	2,00000	456,00	456,00	M21	RTS 18/ I
9	60997629	SVODIČ V/4, TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA,, 230VAC, 4PÓL	KS	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
10	34991079	SVODIČ TYP3, 3KA, 230VAC	KS	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
11	35822002333R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 25,00 A; charakt. C; počet pólů 3; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	814,46	814,46	SPCM	RTS 18/ I
12	210120451R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení třípólový do 25 A, , bez krytu	kus	2,00000	158,50	158,50	M21	RTS 18/ I
13	35822002313R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	556,42	556,42	SPCM	RTS 18/ I
14	210120451R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení třípólový do 25 A, , bez krytu	kus	1,00000	158,50	158,50	M21	RTS 18/ I
15	35822001015R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000	130,03	780,18	SPCM	RTS 18/ I
16	210120401R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	6,00000	86,50	519,00	M21	RTS 18/ I
17	35822002013R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	331,63	331,63	SPCM	RTS 18/ I
18	210120401R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	1,00000	86,50	86,50	M21	RTS 18/ I
19	35822001013R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	150,19	150,19	SPCM	RTS 18/ I
20	210120401R00	Ústrojí jističí vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	1,00000	86,50	86,50	M21	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 01
R:	01.1.2

Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
21	35822002011R	Poznámka uchazeče jistič modulární do 80 A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	331,63	1 658,15	SPCM	RTS 18/I
	210 12	Ústrojí jističí						
22	210120401R00	vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	5,00000	86,50	432,50	M21	RTS 18/I
23	35822001010R	jistič modulární do 80 A; jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	292,32	876,96	SPCM	RTS 18/I
	210 12	Ústrojí jističí						
24	210120401R00	vzduchový jistič včetně zapojení jednopólový do 25 A, , bez krytu	kus	3,00000	86,50	259,50	M21	RTS 18/I
25	35821101R	stýkač vzduchový 3-póly, určen pro: časté spínání elektrických obvodů, zejména trojfázových asynchronních motorů; ovládací napětí cívky střídavé (AC) 24V-690V/50Hz; G-klimaticky odolné; mezní teplota -50 °C až do + 55°C; rozměr 48 x 78,5 x 73 mm	kus	3,00000	359,26	1 077,78	SPCM	RTS 18/I
	210 13	Stýkače, relé, jističí trať						
26	210130104R00	teplota -50 °C až do + 55°C; rozměr 48 x 78,5 x 73 mm	kus	3,00000	240,50	721,50	M21	RTS 18/I
	210 16	Měřicí přístroje						
27	210160011R00	časový spínač, , včetně zapojení	kus	2,00000	660,00	1 320,00	M21	RTS 18/I
28	094714062018	Časové relé multifunkční	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
29	114330042018	ELKO SPÍNAČ SOUNMRAK. SOU-1/230+CIDLO		2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
	210 15	Relé a ochrany						
30	210150051R00	relé pomocné a paměťové st nebo ss v krytu včetně zapojení, 2 P nebo 3 Z,	kus	2,00000	390,00	780,00	M21	RTS 18/I
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>5 766,00</b>		
	222 28-02	Kabel uložený v trubkách vč. prozvonění a označení, pročištění trubek.						
31	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	55,00000	15,00	825,00		RTS 18/I
32	371201305R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	55,00000	15,00	825,00	SPCM	RTS 18/I
	222 30-06	Ukončení kabelů, zapojení, odpojení, přepážky, zábrany						
33	222300602R00	Ukončení kabelu smrtšovací páskou	kus	8,00000	55,00	440,00		RTS 18/I
	222 29-3	Vypáskování kabelů, měření						
34	222293012R00	Měření do protokolu	kus	4,00000	36,00	144,00		RTS 18/I
	222 30-06	Ukončení kabelů, zapojení, odpojení, přepážky, zábrany						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
35	222301101R00	Poznámka uchazeče				132,00		RTS 18/1
36	371205022R	Konektor RJ45 na kabel UTP modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	4,00000	33,00			RTS 18/1
			kus	4,00000	850,00	3 400,00	SPCM	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>74 780,00</b>		
37	35889026.AR	chránič proudový; typ A; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.residuální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do+45 °C	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	SPCM	RTS 17/1
	210 12	Ústrojí jističí						
38	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	4,00000	95,00	380,00	M21	RTS 18/1
	210 29-06	Montáž						
39	210290881R00	"dymo" štitky na desku nebo rozvodnici, ,	kus	38,00000	12,00	456,00	M21	RTS 18/1
	210 10	Ukončení vodičů, soubory pro kabely						
40	210100001R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	38,00000	33,00	1 254,00	M21	RTS 18/1
41	210100002R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	5,00000	39,00	195,00	M21	RTS 18/1
42	210100003R00	ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,00000	55,00	550,00	M21	RTS 18/1
43	34141303R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	15,00000	26,00	390,00	SPCM	RTS 18/1
	210 80-00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách						
44	210800014R00	vodič CYY , 6 mm2, uloženy v trubkách	m	15,00000	16,00	240,00	M21	RTS 18/1
45	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	20,00000	15,00	300,00	SPCM	RTS 18/1
	210 80-00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách						
46	210800003R00	vodič CYY , 4 mm2, uloženy pod omítkou	m	20,00000	16,00	320,00	M21	RTS 18/1
47	34140828R	vodič CY H07 V-R; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolnost proti šíření plamene	m	15,00000	16,00	240,00	SPCM	RTS 18/1
	210 80-00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách						
		proti šíření plamene						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 01
R:	01.1.2

Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
48	210800006R00	Poznámka uchazeče vodič CYK, 16 mm <sup>2</sup> , uložený pod omítkou	m	15,00000	58,00	870,00	M21	RTS 18/I
49	210810045RT1	210 81 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	160,00000	34,00	5 440,00	M21	RTS 18/I
50	210810055RT1	kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000	42,00	630,00	M21	RTS 18/I
51	210810046RT3	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,00000	41,00	4 100,00	M21	RTS 18/I
52	210810016RT1	kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , volně uložený včetně dodávky kabelu	m	10,00000	55,00	550,00	M21	RTS 18/I
53	210810057RT2	kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm <sup>2</sup>	m	25,00000	108,00	2 700,00	M21	RTS 18/I
54	210810054RT1	kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm <sup>2</sup> , pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	25,00000	180,00	4 500,00	M21	RTS 18/I
55	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	25,00000	55,00	1 375,00	SPCM	RTS 18/I
56	210 01-01 Chráničky a lišty	trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložena pevně	m	25,00000	22,00	550,00	M21	RTS 18/I
57	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalční; mat. PE není samozhášivý; vnější pr. = 28,5 mm; vnitřní pr. = 22,9 mm; mech. odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot. rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	40,00000	25,00	1 000,00	SPCM	RTS 18/I
58	210 01-01 Chráničky a lišty	trubka ochranná, materiál PE, DN do 20,5 mm, uložena pevně	m	40,00000	16,00	640,00	M21	RTS 18/I
59	345355906R	spínače ostatní automatický se snímačem pohybu; napájení 230V/50Hz	kus	2,00000	980,00	1 960,00	SPCM	RTS 18/I
60	210 15 Relé a ochrany	montáž automatických relé spínačích, typ OZ	kus	2,00000	66,00	132,00	M21	RTS 18/I
61	210 11 Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí	spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, séťový řazení 5	kus	1,00000	198,00	198,00	M21	RTS 18/I
62	210110024RT2	spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, střídavý, řazení 6	kus	2,00000	155,00	310,00	M21	RTS 18/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
63	34551373R	<b>Poznámka uchazeče</b> zásuvka jednonásobná, s víčkem, nástěnná, řazení 2P; 10 A, 48 V AC/DC, uspořádání kontaktů:K; IP 55	kus	11,00000	169,00	1 859,00	SPCM	RTS 18/ I
	210 11	Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí						
64	210111032R00	zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2P+PE, průběžné zapojení venkovní,	kus	11,00000	269,00	2 959,00	M21	RTS 18/ I
	220 26-002	Krabice KO, KP, KR, KT pod omítku včetně vysekání						
		Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.						
65	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.	kus	20,00000	36,00	720,00		RTS 18/ I
	210 20	Svitidla a osvětlovací zařízení						
66	210200010R00	svítidlo žárovkové, 60 W, bytové stropní rovné plast. bílé - bez skla	kus	6,00000	390,00	2 340,00	M21	RTS 18/ I
67	210200118R00	svítidlo žárovkové, 1000 W, světlomet	kus	17,00000	1 000,00	17 000,00	M21	RTS 18/ I
	210 22	Vedení uzemňovací						
68	210220801R00	změření zemního odporu, , včetně měřicího protokolu	kus	2,00000	89,00	178,00	M21	RTS 18/ I
69	210220302RT6	svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí	kus	6,00000	66,00	396,00	M21	RTS 18/ I
70	210220302RT1	svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek	kus	6,00000	74,00	444,00	M21	RTS 18/ I
71	210220231R00	jímací tyč včetně upevnění na sřešní hřeben, na stojanu malého, velkého, do 3 m délky tyče	kus	1,00000	468,00	468,00	M21	RTS 18/ I
72	210220301RT1	svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů	kus	2,00000	84,00	168,00	M21	RTS 18/ I
73	210220301RT3	svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	2,00000	102,00	204,00	M21	RTS 18/ I
74	210220301RT2	svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	20,00000	65,00	1 300,00	M21	RTS 18/ I
75	210220022RT1	uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu	m	10,00000	52,00	520,00	M21	RTS 18/ I
76	210220021RT1	uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	5,00000	58,00	290,00	M21	RTS 18/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 01
R:	01.1.2
	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
77	210220101RT1	Poznámka uchazeče svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové síťechy PV 23	m	30,00000	350,00	10 500,00	M21	RTS 18/1
78	35441846R 210 22 Vedení uzemňovací	štítek označení, plast	kus	2,00000	6,00	12,00	SPCM	RTS 18/1
79	210220401R00 712 34-8 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů včetně dodávek výrobků	označení svodu štítky, smaltované, z umělé hmoty,	kus	2,00000	22,00	44,00	M21	RTS 18/1
80	712348104RT1	Prostup pro kabely, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou a přitavení lírnice.	kus	1,00000	98,00	98,00	800-711	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>1 505,75</b>		
81	46020-02 460200253R00	Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	5,00000	105,50	527,50		RTS 18/1
		Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku						
		Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku, krycí vrstva tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem. Bez zakrytí ochranným, nebo výstražným materiálem.						
82	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.	m	5,00000	106,00	530,00		RTS 18/1
		460 49-001 Fólie výstražná z PVC Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.						
83	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.	m	5,00000	15,10	75,50		RTS 18/1
		460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez přechování Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy.						
84	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, homina třídy 3 Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy.	m	5,00000	53,30	266,50		RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
	460 62-001	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině						
		Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny.						
	<b>85 460620013R00</b>	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší jak 2 cm od vodorovné hladiny.	m2	2,50000	42,50	106,25		RTS 18/1
	<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>13 000,00</b>		
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
	<b>86 905 R01</b>	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	400,00	2 000,00	Prav.M	RTS 18/1
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
	<b>87 005241010R</b>	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 18/1
	00511	Geodetické práce						
	<b>88 005111021R</b>	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/1

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 01	Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
R:	01.1.3	Svítidla dle knihy svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				<b>25 900,00</b>		
1	M21001	Svítidla dle knihy svítidel	kompl.	1,00000	25 900,00	25 900,00		Vlastní

Stavba :	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu	JKSO :
Objekt :	SO 02	Vodovodní a kanalizační přípojka	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**  
**Vodovodní a kanalizační přípojka**

Třídění stavebních objektů:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.1	Vodovodní a kanalizační přípojka	94 638,77
	Celkem objekt SO 02	94 638,77

### Rekapitulace soupisu 02.1 Vodovodní a kanalizační přípojka

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	49 150,39
22	Komunikace pozemní	4 110,60
721	Kanalizace	27 389,94
722	Vodovod	13 987,84
	Celkem soupis 02.1	94 638,77

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 02	Vodovodní a kanalizační přípojka
R:	02.1	Vodovodní a kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>					<b>49 150,39</b>		
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>							
1	113106221R00	113 10-62 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžkého, škváry nebo strusky (3,0+3,5)x0,8+1,6x1,6; 7,8	m <sup>2</sup>	7,80000	35,30	275,34	822-1	RTS 18/1
2	132202201	Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr.do 100m <sup>3</sup> ručně vodovodní přípojka 3,0x0,8x1,5; kanalizační přípojka 3,6x0,8x1,9; 9,1	m <sup>3</sup>	9,10000	1 800,00	16 380,00		Vlastní
3	139601101R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v horninách 1 a 2 šachta D425 1,6x1,6x1,9; šachta D1000 2,0x2,0x2,6; 15,3	m <sup>3</sup>	15,30000	768,00	11 750,40	800-1	RTS 18/1
4	131201119R00	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, příplatek za lepkovost, v hornině 3,	m <sup>3</sup>	24,40000	22,31	544,36	800-1	RTS 18/1
5	161101201	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m <sup>3</sup>	6,30000	118,00	743,40		Vlastní
6	162701102R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovodní přípojka 3,0x0,8x1,1;	m <sup>3</sup>	6,30000	211,01	1 329,36	800-1	RTS 18/1
7	174101101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovodní přípojka 3,0x0,8x1,1;	m <sup>3</sup>	18,10000	116,50	2 108,65	800-1	Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 02	Vodovodní a kanalizační přípojka
R:	02.1	Vodovodní a kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Poznámka uchazeče</b>						
		kanalizační přípojka 3,6x0,8x1,5 : šachta D425 (1,6x1,6-0,2)x1,9 : šachta D1000 (2,0x2,0-1,1)x2,3 : 18,1		18,10000				
	175	10 Obsyp potrubí						
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.						
8	175100020RA0	štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	1,70000	1 123,99	1 910,78	AP-HSV	RTS 18 / I
	175	10-11 Obsyp potrubí						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.						
	175	10-119 příplatek k ceně						
9	175101109R00	za prohození sypaniny	m3	18,10000	321,00	5 810,10	800-1	RTS 18 / I
	199	Poplatky za skládku						
10	199000002R00	horniny 1 - 4	m3	6,30000	280,00	1 764,00	800-1	RTS 18 / I
11	420501	Křížovátka s inženýrskými sítěmi	kus	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní
12	490012	Folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	3,00000	85,00	255,00		Vlastní
13	280800	Vodič CY4mm2	m	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
14	680034	Průraz zdi kámen/cihla	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
15	450120	Zřízení potr. lože kop.písek tl.10cm včetně písku s dovozem	m	7,00000	150,00	1 050,00		Vlastní
16	971100	Odvoz horniny na skládku do 5km	m3	6,30000	280,00	1 764,00		Vlastní
<b>Díl:</b>	<b>22</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>4 110,60</b>		
	591	Kladení dlažby z kostek						
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
17	591211111R00	drobných z kamene, do lože z kamenná těženého tloušťky 50 mm	m2	7,80000	527,00	4 110,60	822-1	RTS 18 / I
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Kanalizace</b>				<b>27 389,94</b>		
18	721171907	Vsazení odbočky KG160	celek	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
19	721173403	Potrubí KG160	m	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
20	PC	Kanalizační šachta plast D425mm-2, 1m s litinovým silničím poklopem	celek	1,00000	10 200,00	10 200,00		Vlastní
21	PC	MTZ kanalizační šachty D425mm	celek	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
22	PC	Kanalizační šachta betonová D1000mm-2.5m	celek	1,00000	8 600,00	8 600,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 02	Vodovodní a kanalizační přípojka
R:	02.1	Vodovodní a kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
23	PC	s litinovým poklopem a příslušenstvím MTZ kanalizační šachty D1000mm	celek	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech v odvětví vodou, DN 125	m	6,00000	22,70	136,20	800-721	RTS 18/ I
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu v objektech výšky do 6 m	t	0,39709	639,00	253,74	800-721	RTS 18/ I
	<b>Díl: 722</b>	<b>Vodovod</b>				<b>13 987,84</b>		
26	PC	Napojení přípojky na řad LT100 – navrt.pas, šoupátko se zem.z.s., poklop, podklad.deska, napojovací tvarovka	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
27	PC	MTZ napojení přípojky	celek	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
28	722173105	Potrubi PE D32 PN16	m	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
29	722268611R00	Vodoměrná sestava vodoměrná sestava, s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 20-20	soubor	1,00000	2 950,00	2 950,00	800-721	RTS 18/ I
30	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	5,00000	41,00	205,00	800-721	RTS 18/ I
31	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m	t	0,14210	582,99	82,84	800-721	RTS 18/ I
32	PC	Vytýčení inženýrských sítí	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní



Stavba :	<b>1823</b>	<b>Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu</b>	JKSO :
Objekt :	<b>SO 04</b>	<b>Vnitřní rozvody vody a kanalizace</b>	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje    **SO 04**  
**Vnitřní rozvody vody a kanalizace**

Třídění stavebních objektů:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04.1	Vnitřní rozvody vody a kanalizace	369 340,88
	Celkem objekt                      SO 04	369 340,88

### Rekapitulace soupisu                      04.1                      Vnitřní rozvody vody a kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	173 867,27
22	Komunikace pozemní	1 001,30
713	Izolace	7 791,20
721	Kanalizace	35 591,40
722	Vodovod	16 531,47
724	Strojní vybavení	120 270,00
725	Zařizovací předměty	14 288,24
	Celkem soupis                      04.1	369 340,88

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 04	Vnitřní rozvody vody a kanalizace
R:	04.1	Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>				<b>173 867,27</b>		
	<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>						
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	113106221R00	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škvárov nebo strusky 2,4x0,8 : 1,9	m2	1,90000	35,30	67,07	822-1	RTS 18/1
2	132202201	Hloubení rýh do 200cm v hor.3 soudr. do 100m3 ručně vnitřní kanalizace 11,3x0,8x0,8+ 28,6x1,0x0,8 : 30,1	m3	30,10000	1 800,00	54 180,00		Vlastní
3	139601101R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v horninách 1 a 2 šachta D2,7m 3,14/4x4,4x4,4x1,9 : vnitřní kanalizace 9,2x0,8x2,1 : 44,4	m3	44,40000	768,00	34 099,20	800-1	RTS 18/1
4	131201119R00	131 10 Hloubení nezapažených jam a záteží kromě záteží se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	74,50000	22,31	1 662,10	800-1	RTS 18/1
5	161101201	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5m 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	25,90000	118,00	3 056,20		Vlastní
6	162701102R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	25,90000	211,01	5 465,16	800-1	RTS 18/1
7	174101101T00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vnitřní kanalizace 11,3x0,4x0,8+28,6x0,6x0,8+9,2x1,7x0,8 : šachta D2,7 28,9-10,0-2x3,14/4x0,6x0,6x0,2 :	m3	48,60000	116,50	5 661,90	800-1	Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 04	Vnitřní rozvody vody a kanalizace
R:	04.1	Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		175 10 Obsyp potrubí prohozenou zeminou nebo šterkopískem, s vodorovnou přepravou k místu záস্যu, uloženíím ve vrstvách a zhutněním.						
8	175100020RA0	šterkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	16,30000	1 123,99	18 321,04	AP-HSV	RTS 18/1
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.		48,60000				
9	175101109R00	175 10-119 příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	48,60000	321,00	15 600,60	800-1	RTS 18/1
		199 Poplatky za skládku horniny 1 - 4						
10	199000002R00	Folie výstražná z PVC šířky 33cm	m3	25,90000	280,00	7 252,00	800-1	RTS 18/1
11	490012	Průraz zdi kámen/cihla	m	68,00000	75,00	5 100,00		Vlastní
12	680034	Zřízení potr. lože kop.písek tl.10cm včetně písku s dovozem	kus	7,00000	850,00	5 950,00		Vlastní
13	450120	Odvoz horniny na skládku do 5km	m	68,00000	150,00	10 200,00		Vlastní
14	971100		m3	25,90000	280,00	7 252,00		Vlastní
<b>Díl:</b>	<b>22</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 001,30</b>		
		591 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm						
15	59121111R00		m2	1,90000	527,00	1 001,30	822-1	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace</b>				<b>7 791,20</b>		
16	PC	Izolace z minerální vlny D115x30 s AL povrchem	m	12,00000	142,00	1 704,00		Vlastní
17	PC	Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem	m	22,00000	78,00	1 716,00		Vlastní
18	PC	Izolace polyetylenová D22x20 s AL povrchem	m	6,00000	102,00	612,00		Vlastní
19	PC	Izolace polyetylenová D28x10 s AL povrchem	m	4,00000	115,00	460,00		Vlastní
		713 31 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy						
		713 31-1 rohožemi připravenými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivařování trnů) pomocí příchytěk nebo ohnutím trnů						
20	713311121R00	[ploch tvarových, jednovrstvá	m	30,00000	66,00	1 980,00	800-713	RTS 18/1
		713 31 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	Vnitřní rozvody vody a kanalizace
R:	04.1 Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
	713	31-2 pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připravenými ocelovým drátem nebo cyklop páskou						
21	713311222R00	ploch tvarových, dvourstvá	m	12,00000	85,00	1 020,00	800-713	RTS 18/I
	998	71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
		50 m vodorovně						
22	998713101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,02992	10 000,00	299,20	800-713	RTS 18/I
	<b>Díl: 721</b>	<b>Kanalizace</b>				<b>35 591,40</b>		
	721	10-09 Opravy odpadního potrubí hrdlového						
		721 10-099 ostatní						
23	721100911R00	zazátkování hrdla kanalizačního potrubí normálních a kyselinovzdorných,	kus	1,00000	36,00	36,00	800-721	RTS 15/I
	721	11-08 Demontáž potrubí z kameninových trub						
24	721110802R00	do DN 100	m	14,00000	55,00	770,00	800-721	RTS 18/I
	721	14-08 Demontáž potrubí z litinových trub odpadního nebo dešťového,						
25	721140802R00	do DN 100	m	6,00000	55,00	330,00	800-721	RTS 18/I
26	721141803	DMTZ potrubí novodur -D75	m	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
27	721171105	Potrubí HT40	m	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
28	721171106	Potrubí HT50	m	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
29	721171108	Potrubí HT110	m	5,00000	55,00	275,00		Vlastní
	715	11 Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka						
		715 11-3 soklů						
30	721172109R00	tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	92,00000	50,00	4 600,00	800-715	RTS 18/I
31	721172110	Potrubí KG125	m	8,00000	398,00	3 184,00		Vlastní
	715	11 Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka						
		715 11-3 soklů						
32	721172111R00	tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	11,00000	50,00	550,00	800-715	RTS 18/I
	721	19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
33	721194104R00	D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 18/I
34	721211415	Vtok plast D160 D=250mm, H=150mm	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 04
R:	04.1

Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Vnitřní rozvody vody a kanalizace  
 Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
35	721211406	Podlahová vpusť DN50 s protiz.uzávěrkou a Primusem	kus	2,00000	690,00	1 380,00		Vlastní
36	721211612	Vpusť DN100 s mechanickou záp.uzávěrkou	kus	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
37	721211613	Vpusť DN100 s mechanickou záp.uzávěrkou 4,2l/s	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
	721 26	Koncové klapky						
38	721263001RT1	D 110 mm, automatické zpětné armatury proti vzdučné vodě s vyjímateľnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění, mat.ABS	kus	1,00000	3 890,00	3 890,00	800-721	RTS 18/ I
39	721263002RT1	D 110 mm, automatické zpětné armatury proti vzdučné vodě s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění,mat.ABS	kus	1,00000	6 950,00	6 950,00	800-721	RTS 18/ I
40	721273153	Ventilační hlavice 110	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
41	PC	Průchodka D110 přes stavební konstrukci	celek	4,00000	660,00	2 640,00		Vlastní
42	72129011R00	vodou, DN 125	m	124,00000	15,00	1 860,00	800-721	RTS 18/ I
	721 29-08	Vnitrostavební přemístění vybouraných hmot						
43	721290821R00	svislý , v objektech výšky do 6m	t	0,25362	2 500,00	634,05	800-721	RTS 18/ I
	998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
	50 m	vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
44	998721101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,27134	2 500,00	678,35	800-721	RTS 18/ I
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vodovod</b>				<b>16 531,47</b>		
	722 13-08	Demoniáž potrubí z ocelových trubek závitových						
45	722130801R00	do DN 25	m	22,00000	35,00	770,00	800-721	RTS 18/ I
	722 22-08	Demoniáž armatur závitových						
46	722220861R00	se dvěma závitů, G 3/4"	kus	4,00000	25,00	100,00	800-721	RTS 18/ I
47	722220862R00	se dvěma závitů, G 5/4"	kus	2,00000	30,00	60,00	800-721	RTS 18/ I
48	722174002IU0	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	28,00000	195,00	5 460,00		Vlastní
49	722174003IU0	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	2,00000	215,00	430,00		Vlastní
50	PC	Potrubí výtlač PPR D40	m	4,00000	298,00	1 192,00		Vlastní
51	PC	Pozinkovaný žlab pro D20	m	8,00000	55,00	440,00		Vlastní
52	PC	Pozinkovaný žlab pro D25	m	2,00000	66,00	132,00		Vlastní
53	722212441	Orientační štítky	kus	8,00000	15,00	120,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 04
R:	04.1

Fryštáček - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu

Vnitřní rozvody vody a kanalizace

Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
	722 22-1	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu						
54	72222011R00	nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	8,00000	66,00	528,00	800-721	RTS 18/ I
55	PC	Uzavírací ventil G1/2	kus	6,00000	125,00	750,00		Vlastní
56	PC	Zpětná klapka G1/2	kus	1,00000	198,00	198,00		Vlastní
57	PC	Uzavírací ventil G1/2 s nátrubkem	kus	4,00000	169,00	676,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
58	72223910R00	vodovodních armatur, G 1/2"	kus	11,00000	145,00	1 595,00	800-721	RTS 18/ I
59	PC	Uzavírací ventil G3/4	kus	1,00000	259,00	259,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
60	72223910R00	vodovodních armatur, G 3/4"	kus	1,00000	69,00	69,00	800-721	RTS 18/ I
61	PC	Zpětná klapka G5/4	kus	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
62	72223910R00	vodovodních armatur, G 5/4"	kus	1,00000	89,00	89,00	800-721	RTS 18/ I
63	PC	Drobné závitové armatury	celek	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
	722 29-021	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
64	72229022R00	závitového, do DN 50	m	30,00000	20,00	600,00	800-721	RTS 18/ I
	722 29-023	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						
65	72229023R00	do DN 80	m	30,00000	20,00	600,00	800-721	RTS 18/ I
	722 29-08	Vnitrostavěbní přemístění vybouraných hmot						
		vodorovně do 100 m,						
66	722290821R00	svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,97280	500,00	486,40	800-721	RTS 18/ I
	998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod						
		vodorovně do 50 m						
67	99872210R00	v objektech výšky do 6 m	t	1,07414	500,00	537,07	800-721	RTS 18/ I
<b>Díl: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				<b>120 270,00</b>		
68	PC	Akumulační nádoba plast samonosná D=2,7m, 10m <sup>3</sup> , včetně hrubý filtr s nerez vložkou 300x300x300mm a : 2x litinový poklop : 1 MTZ akumulační nádoba plast	celek	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
69	PC		celek	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 04
R:	04.1

Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu  
 Vnitřní rozvody vody a kanalizace  
 Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
70	PC	Regulátor odtoku dešťové vody 2l/s včetně zaregulování	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
71	PC	MTZ regulátoru odtoku dešťové vody	celek	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
72	PC	Přečerpávací stanice 5m <sup>3</sup> /0,9l/s	celek	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
73	PC	MTZ přečerpávací stanice	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení						
		vodorovně do 50 m						
74	998724101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,64200	10 000,00	6 420,00	800-721	RTS 18/1
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>14 288,24</b>		
		725 11-08 Demontáž klozetů						
75	725110811R00	splachovacích	celek	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 18/1
		725 21-08 Demontáž umyvadel						
76	725210821R00	umyvadel bez výtokových armatur	celek	1,00000	80,00	80,00	800-721	RTS 18/1
		725 81-08 Demontáž výtokových ventilů						
77	725810811R00	nástěnných	celek	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 18/1
78	725820891	DMTZ baterie nástěnná	celek	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
79	725119123	MTZ WC mísa včetně nádržky a příslušenství	celek	1,00000	3 890,00	3 890,00		Vlastní
80	725219103	MTZ umyvadlo vč.příslušenství	celek	1,00000	1 490,00	1 490,00		Vlastní
81	725532102	Elektrický zásobníkový ohřeváč 15L/8B 2kW	celek	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		725 53 Elektrické ohřevče						
		725 53-1 doplňky						
82	725530152R00	ventil pojistný DN 15	kus	1,00000	298,00	298,00	800-721	RTS 18/1
		725 81-92 Montáž ventilu						
83	725819201R00	nástěnného , G 1/2"	kus	4,00000	89,00	356,00	800-721	RTS 18/1
84	725819202R00	nástěnného , G 3/4"	kus	2,00000	95,00	190,00	800-721	RTS 18/1
		725 82 Baterie umyvadlové a dřezové						
85	725823111R11	baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	celek	1,00000	950,00	950,00	800-721	RTS 18/1
86	725829123	MTZ baterie umyvadlová	celek	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
87	725861315	Zápachová uzávěrka pračka/myčka	celek	1,00000	156,00	156,00		Vlastní
		725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty						
88	725869101R00	umyvadlových, D 32	celek	1,00000	85,00	85,00	800-721	RTS 18/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 04	Vnitřní rozvody vody a kanalizace
R:	04.1	Vnitřní rozvody vody a kanalizace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
	725 59-08	Vnitrostavěbní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,						
89	725590811R00	svislé, v objektech výšky do 6m 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty	t	0,03680	5 000,00	184,00	800-721	RTS 18/ I
90	998725101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,02248	5 000,00	112,40	800-721	RTS 18/ I
91	PC	Ekologická likvidace demontovaných hmot	t	0,34728	3 000,00	1 041,84		Vlastní



Stavba :	<b>1823</b>	<b>Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu</b>	JKSO :
Objekt :	<b>SO 05</b>	<b>Technologie kašny</b>	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje    **SO 05**  
**Technologie kašny**

Třídění stavebních objektů:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
05.1	Technologie kašny	155 365,10
	Celkem objekt                      SO 05	155 365,10

### Rekapitulace soupisu                      05.1                      Technologie kašny

Stavební díl		Cena (Kč)
713	Izolace	10 783,96
721	Kanalizace	4 643,24
722	Vodovod	34 196,40
724	Strojní vybavení	105 741,50
	Celkem soupis                      05.1	155 365,10

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823
O:	SO 05
R:	05.1

Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu

Technologie kašny

Technologie kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>				<b>10 783,96</b>		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace</b>						
1	PC	Izolace minerální rohož 50mm s AL	m2	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
2	PC	Izolace polyetylenová D22x10 s AL povrchem	m	15,00000	86,00	1 290,00		Vlastní
3	PC	Izolace polyetylenová D35x10 s AL povrchem	m	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
4	PC	Izolace polyetylenová D52x10 s AL povrchem	m	10,00000	145,00	1 450,00		Vlastní
5	PC	Izolace polyetylenová D65x15 s AL povrchem	m	8,00000	169,00	1 352,00		Vlastní
		713 31 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy						
		713 31-1 rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přiváření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů						
6	71331111R00	ploch rovných, jednovrstvá	m2	8,00000	100,00	800,00	800-713	RTS 18/I
		713 31 Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy						
		713 31-1 rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přiváření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů						
7	713311121R00	ploch tvarových, jednovrstvá	m	35,00000	89,00	3 115,00	800-713	RTS 18/I
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně						
8	998713101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,05232	3 000,00	156,96	800-713	RTS 18/I
<b>Díl: 721</b>		<b>Kanalizace</b>				<b>4 643,24</b>		
9	721171106	Potrubi HT50	m	12,00000	189,00	2 268,00		Vlastní
		715 11 Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka 715 11-3 soklů						
10	721171107R00	tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	2,00000	55,00	110,00	800-715	RTS 18/I
11	721211410	Vtok plast D50 D=150mm, H=100mm	celek	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
12	721211411	Vtok DN50 s mechanickou záp.uzávěrkou 1,0l/s	celek	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
		721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
13	721290111R00	vodou, DN 125	m	14,00000	20,00	280,00	800-721	RTS 18/I
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
14	998721101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,00754	6 000,00	45,24	800-721	RTS 18/I
<b>Díl: 722</b>		<b>Vodovod</b>				<b>34 196,40</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O: SO 05	Technologie kašny
R: 05.1	Technologie kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
15	722173103	Potrubí PE D20 PN16	m	5,00000	185,00	925,00		Vlastní
16	722173105	Potrubí PE D32 PN16	m	2,00000	256,00	512,00		Vlastní
17	722173108	Potrubí PE D63 PN16	m	8,00000	489,00	3 912,00		Vlastní
18	722174002IU0	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	10,00000	185,00	1 850,00		Vlastní
19	722175007	Potrubí PVC D50 PN16	m	10,00000	425,00	4 250,00		Vlastní
20	PC	Pozinkovaný žlab pro D20	m	8,00000	55,00	440,00		Vlastní
21	722212441	Orientační štítky	kus	18,00000	15,00	270,00		Vlastní
22	PC	Uzavírací ventil G1/2	kus	1,00000	135,00	135,00		Vlastní
23	PC	Regulační ventil G1/2 s elektropohonem a snímačem hladin	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
24	PC	Regulační ventil G1/2 s nastav.průtoku + zaregulování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
25	722239101R00	vodovodních armatur, G 1/2"	kus	3,00000	85,00	255,00	800-721	RTS 18/ I
26	PC	Uzavírací ventil G1 s nátrubkem	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
27	PC	Regulační ventil G1 s nastav.průtoku + zaregulování	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
28	722239103R00	vodovodních armatur, G 1"	kus	2,00000	89,00	178,00	800-721	RTS 18/ I
29	PC	Uzavírací ventil G6/4	kus	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
30	PC	Zpětná klapka G6/4	kus	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
31	722239105R00	vodovodních armatur, G 6/4"	kus	6,00000	125,00	750,00	800-721	RTS 18/ I
32	PC	Uzavírací ventil G2	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů						
33	722239106R00	vodovodních armatur, G 2"	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 18/ I
34	PC	Drobné závitové armatury	celek	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
	722 29-021	Dílní tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
35	722290226R00	závitového, do DN 50	m	35,00000	15,00	525,00	800-721	RTS 18/ I
	998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod						
		vodorovně do 50 m						
36	998722101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,08688	5 000,00	434,40	800-721	RTS 18/ I
<b>Díl:</b>	<b>724</b>	<b>Strojní vybavení</b>				<b>105 741,50</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1823	Fryšták - Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu
O:	SO 05	Technologie kašny
R:	05.1	Technologie kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Čeník	Čen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
37	724142113	Čerpadlo ponorné kalové min. 1,0m <sup>3</sup> /hod.-8m s plovák.spínačem	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
38	PC	Akumulační nádoba plast z 2x nádoba D=0,75m, H=1,2m s víkem, včetně hrubý filtr s nerez vložkou 150x150x150mm s otvory max.2mm	celek	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
39	PC	MTZ akumulační nádoba plast	celek	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
40	PC	Betonový základ pod akumulační nádrž 50mm	celek	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
41	PC	Kompaktní písková filtrace 4m <sup>3</sup> /hod.-3bary se samonas.čerpadlem	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
42	PC	MTZ kompaktní pískové filtrace	celek	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
43	PC	UV sterilizátor 16W	celek	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
44	PC	MTZ UV sterilizátoru	celek	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
45	PC	Plovákový dávkovač chloru	celek	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
	998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení							
	vodorovně do 50 m							
46	998724101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,20610	15 000,00	3 091,50	800-721	RTS 18/I
47	PC	Uvedení zařízení do provozu	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
48	PC	Provozní řád	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

