

Cislo	NAZEV POL	CENA/	JEDN	MNOZSTI	Celkem
1	IMP521-1ES, dome, venkovní antivandal, 3-10,5mm, 5MPx		ks	3	0,00
2	IWM-SR - Průchozí držák dome kamer Sarix		ks	3	0,00
3	PA402, sloupový adaptér pro konzoly serie IWM		ks	3	0,00
4	IMM12018-1EP- Panoramic, 180°, venkovní antiv., závěsná		ks	1	0,00
5	WMVE-SR - držák pro venkovní dome kamery Pelco		ks	1	0,00
6	CAMIBOX-C1 - 1xWLAN=802.11an / 1xLAN 100 Mbps		ks	1	0,00
7	CAMIBOX-A035DL		ks	2	0,00
8	servisní paušál, programování, upgrade, doplnění stávající instala		ks	1	0,00
9	GSC-Om-P-1C - Licence 1 kamery pro GSC Omnicast Professional		ks	4	0,00
10	SMA pro 1 kameru Omnicast Professional – 1 rok		ks	4	0,00
11	OH6425-C4.A12.R.PB4.SE - , zál. zdroj 48VDC/110W, přep. ochr., jistič 4A		ks	2	0,00
12	Holder-OH6425 - pro ocelové rozvaděče série OH65-PG12 a OH6425		ks	2	0,00
13	AKU 12-18 - akumulátor 12V/18 Ah		ks	2	0,00
14	O12-DIN - optická kazeta s držákem		ks	2	0,00
15	OH65-LOCK		ks	2	0,00
16	2G-2S.0.2.F-BOX-PoE - 2x SFP slot, 2x FE port PoE		ks	2	0,00
17	2G-2S.0.3.F-BOX-PoE - 2x SFP slot, 3x FE port		ks	1	0,00
18	200M-1S.0.1-BOX-PoE+, Media konvertor		ks	1	0,00
19	BX-100-20-W4-L- SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/5 km SM/MM		ks	3	0,00
20	BX-100-20-W5-L - SPF modul SC/WDM 100BASE/BX 20/5 km SM/MM		ks	3	0,00
21	2G-2S.3.0.F-BOX - 2x SFP slot, 3x GE port		ks	1	0,00
22	BX-1000-20-W4-L - SPF modul SC/WDM 1000BASE/BX 20/2km SM/MM		ks	1	0,00
23	BX-1000-20-W5-L - SPF modul SC/WDM 1000BASE/BX 20/2km SM/MM		ks	1	0,00
24	M-MDR-40-48 - prům. zdroj 230V/48VDC-48W		ks	1	0,00
25	Optický kabel 09/125um 04 vl., gel		m	120	0,00
26	Pigtail SC, 9/125um, 2m		ks	4	0,00
27	Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm		ks	4	0,00
28	Přepěťová ochrana 230V A12 1+2 S		ks	2,00	0,00
29	Zámek pro skříň dveří		ks	2,00	0,00
30	Skříň na stožár + objímky		ks	2,00	0,00
31	Svorky na propojení 230V		ks	2,00	0,00
32	VVD do skříně		ks	8,00	0,00
33	Trubka UV odolná na ochranu kabelů stožár		m	28,00	0,00
34	CYKY 3C x 4mm ²		m	120,00	0,00
35	trubka kopoflex 75		m	45,00	0,00
36	trubka kopoflex 50		m	20,00	0,00
37	folie z polyetylenu síře 333mm PE červená		m	120,00	0,00
38	Trubka HDPE PVC 40/33mm		m	120,00	0,00
39	zemnici pasek FeZn 30x4mm		m	30,00	0,00
40	drat FeZn 10 mm za 1 m		m	5,00	0,00
41	beton.roura svetlosti do 20cm hrdlova 2-20		ks	2,00	0,00
42	svorka hromosvodova SR03		ks	3,00	0,00
43	ocel.stozar zar.zinkov.L8.2,8.2m,GA7-114/89/76-napr.		ks	2,00	0,00
44	Výložník dlouhý pro pan.kameri 1,5m žár zinek		ks	1,00	0,00
45	Oprická kazeta + ochrana svarů a hřebínků		ks	2,00	0,00
46	Media konverter 1Gb + POE+SFP slot s podporou 100/1000BASE-X, Podpora		ks	2,00	0,00
47	Konzole pro kameru výložník		ks	2,00	0,00
48	Průmyslový spínací zdroj 230V/48VDC-40W s nastavitelným výstupním napě		ks	2,00	0,00
49	FTP Cat6e outdoo black		m	48,00	0,00
50	Konektor 8p8c UTP drát RJ45, CAT.5e		ks	8,00	0,00
51	Patchcord SM SC 9/125		ks	6,00	0,00
52	Pigtail SC (APC), 9/125um, 2m		ks	4,00	0,00
53	Patch cord SC-SC, 2 m, 9/125 um, duplex, OS2 (APC)		ks	2,00	0,00
54	Patch cord UTP 2m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZ		ks	4,00	0,00

Cislo	NAZEV POL	CENA/	JEDN	MNOZSTI	Celkem
55	SFP transceiver, 100BaseBX (2G) 100BaseBX (200M), Tx1310nm/Rx1550nm		ks	2,00	0,00
56	kříž pro rezervu OK na sloup		ks	2,00	0,00
57					
58					
59					
	Materiál nosný - Celkem				0
	Prořez 5%				
	Mezisoučet				
	Podružný materiál 3% z nosného materiálu				0
	Materiál - Celkem				0

Cislo	NAZEV POL	CENA	JEDN	MNOZST	Celkem
1	Montáž kamery , konzole, výložníku,zapojení		ks	2,00	0,00
2	montaz trubky kopoflex 75 (50)		m	400,00	0,00
3	Převodník fiber/LAN 100M		ks	2,00	0,00
4	Oprická kazeta + ochrana svarů a hřebínků		ks	2,00	0,00
5	Konzole pro kameru+zdroj		ks	3,00	0,00
6	Zakončení a rozvláknění kabelu příprava pro sváření		ks	2,00	0,00
7	Montáž propojů kamera,stožár,rozvaděč		ks	4,00	0,00
8	Patchcord SM SC 9/125		ks	4,00	0,00
9	Měření sítě+optických vláken		ks	1,00	0,00
10	trubka HDP		m	108,00	0,00
11	Propojení kamer,montáž konektorů		ks	4,00	0,00
12	konzultace s ostatními správci sítí		hod	3,00	0,00
13	Instalace technologie v rozvaděči		ks	2,00	0,00
14	vypracování proj.dokumentace skut.provedení stavby		ks	1,00	0,00
15	Montáž dlouhého výložníku , montáž kamery , kabelů ,zapojení		ks	1,00	0,00
16	Montáž rozvaděče,konzole,zapojení		ks	2,00	0,00
17	SW konfigurace SC , nastvení záznamu		ks	1,00	0,00
18	Kalibrace HDPE před zafouknutím		m	100,00	0,00
19	Zafouknutí optického kabelu		m	120,00	0,00
20	Doprava kompresoru,sestavení trasy		ks	1,00	0,00
21	CYKY 3C x 4 mm2		m	115,00	0,00
22	vypracovani revize		hod	5,00	0,00
23	pripojeni uzemneni sloupu		ks	2,00	0,00
24	ukonc.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2		ks	4,00	0,00
25	ocel.stozar zar.zinkov.L8.2,8.2m,GA7-114/89/76-napr.		ks	2,00	0,00
26	uzemn. v zemi FeZn do 120 mm2 vc.svorek;propoj.aj.		m	3,00	0,00
27	svodove vodice FeZn do o 10mm;Al o10mm;Cu o 8mm		m	2,00	0,00
28	svorky hromosvodove do 2 sroubu (SS;SR 03)		ks	3,00	0,00
29	sváření OK		ks	10,00	0,00
30	Spojka na HDPE		ks	1,00	0,00
31	kříž pro rezervu OK na sloup		ks	3,00	0,00
32	Elektromontáže celkem				0,00

Cislo	NAZEV POL	CENA	JEDN	MNOZST	Celkem
1	Písek		ks	1,00	0,00
1	beton na upevnění stožárů		ks	1,00	0,00
3	sejmutí drnu		m2	60,00	0,00
4	odvoz zeminy		m3	5,00	0,00
5	Výkopové práce		ks	1,00	0,00
6	Přeprava materiálu		ks	1,00	0,00
7	pouzdrovy zakl.pro stožar v trase 300x1500mm		ks	2,00	0,00
8	hutnění zeminy vrstvy 20cm		m3	100,00	0,00
9	folie vystrazna z PVC sirky 33cm		m	108,00	0,00
10	ruc.zahoz.kab.ryhy 60cm sir.35cm hl.zem.tr.4		m	30,00	0,00
11	ruc.zahoz.kab.ryhy 35cm sir.80cm hl.zem.tr.4		m	28,00	0,00
12	Přípravné a přidružené práce,zábrany,zajištění stavby		ks	1,00	0,00
13	Štěrko drť na opravu cesty		ks	1,00	0,00
14	provizorní uprava terenu zem.tr.4		m2	100,00	0,00
15	Elektromontáže celkem				0,00