

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka**

**Objednatel:** **Obec Petrůvka** IČO: **68731957**  
**90** DIČ:  
**76321 Petrůvka**

**Zhotovitel:** **SPS-střechy s.r.o.** IČO: **26929198**  
**Brno-střed, Trnitá, Mlýnská 326/13** DIČ: **CZ26929198**  
**602 00 Brno 2**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	875 940,92
PSV	1 383 962,68
MON	111 402,00
Vedlejší náklady	3 850,00
Ostatní náklady	4 790,00
<b>Celkem</b>	<b>2 379 945,60</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 379 945,60 CZK
Základní DPH	21 %	499 788,58 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK


**Cena celkem s DPH** **2 879 734,00 CZK**

v Petrůvce  
 SPS - STŘECHY S R O  
 NÁDRAŽNÍ 259 SLAVIČÍN  
 IČ 269 291 98 DIČ CZ 269 291 98  
 WWW.SPS-STRECHY.CZ  
  
 Za zhotovitele

dne

4.9.2019

**OBEC PETRŮVKA**  
 Petrůvka 90  
 763 21 Slavičín  
 IČ: 687 31 957

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ON 00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>1 814</b>	<b>10 454</b>	<b>0</b>
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	8 640	1 814	10 454	0
<b>SO 01</b>	<b>Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka</b>	<b>0</b>	<b>2 371 306</b>	<b>497 974</b>	<b>2 869 280</b>	<b>100</b>
SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka	0	2 371 306	497 974	2 869 280	100
Celkem za stavbu		0	2 379 946	499 789	2 879 734	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 296,09	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			71 343,66	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 976,43	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			235 401,60	10
64	Výplně otvorů	HSV			114 164,91	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			99 054,93	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			212 260,16	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 226,73	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 249,43	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			551 916,90	23
763	Dřevostavby	PSV			165 777,28	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			98 290,37	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			306 685,89	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			256 387,96	11

784	Malby	PSV			4 904,28	0
M21	Elektromontáže	MON			111 402,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 966,98	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 850,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			4 790,00	0
Cena celkem					2 379 945,60	100

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings.

4. The final part of the document provides a conclusion and a list of references. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 850,00</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>4 790,00</b>
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	440,00	440,00
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Soubor	1,00000	560,00	560,00
6	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	600,00	600,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 190,00	3 190,00

<b>Celkem</b>						<b>8 640,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>54 296,09</b>
1	311238154	Zdivo z keramických tvárcí P15, tl. 300 mm	m2	34,42300	1 577,32	54 296,09

nadezdívka pod žb věnec : (22,92\*2+2\*13,70)\*0,25\*1,05 19,22550

8,70\*1,85\*2\*1,05 33,79950

odečet otvory :

1310/2250 4ks : 1,31\*2,25\*4\*-1 -11,79000

1310/1300 4ks : 1,31\*1,3\*4\*-1 -6,81200

<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>71 343,66</b>
2	417320040	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 25 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	88,24200	808,50	71 343,66

(22,92\*2+2\*13,70+4\*2,70)\*1,05 88,24200

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>23 976,43</b>
3	610991004	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	49,36000	64,90	3 203,46

1310/2250 4ks : (1,31\*2+2\*2,25)\*4 28,48000

1310/1300 4ks : (1,31\*2+2\*1,3)\*4 20,88000

4	612421637	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	53,64850	387,21	20 772,97
---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

nadezdívka pod žb věnec : (22,92\*2+2\*13,70)\*0,50\*1,05 38,45100

8,70\*1,85\*2\*1,05 33,79950

odečet otvory :

1310/2250 4ks : 1,31\*2,25\*4\*-1 -11,79000

1310/1300 4ks : 1,31\*1,3\*4\*-1 -6,81200

<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>235 401,60</b>
5	620991005	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	49,36000	55,48	2 738,30

1310/2250 4ks : (1,31\*2+2\*2,25)\*4 28,48000

1310/1300 4ks : (1,31\*2+2\*1,3)\*4 20,88000

6	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,60200	44,79	833,11
---	-----------	---	----	----------	-------	--------

1310/2250 4ks : 1,31\*2,25\*4 11,79000

1310/1300 4ks : 1,31\*1,3\*4 6,81200

7	622319435	Zatepl.syst., fasáda, clima EPS F 160 mm vč.omítkoviny, dle specifikace v PD	m2	104,68700	1 379,84	144 451,31
---	-----------	--	----	-----------	----------	------------

plochy nových částí fasády : 104,68700

(25,02+31,05+19,55+19,55)\*1,10

8	622319830	Zatepl.systém, fasáda, min.desky PV 50 mm vč.omítkoviny dle specifikace v PD	m2	45,62000	1 088,36	49 650,98
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

podbutí : (22,92\*2+2\*13,70)\*0,50 36,62000

(4,50\*4)\*0,50 9,00000

9	622401939	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m2	150,30700	12,00	1 803,68
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

podbutí : (22,92\*2+2\*13,70)\*0,50 36,62000

(4,50\*4)\*0,50 9,00000

plochy nových částí fasády : 104,68700

(25,02+31,05+19,55+19,55)\*1,10

10	622401971	Příplatek k omítkě vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	150,30700	7,03	1 056,51
----	-----------	--	----	-----------	------	----------

podbutí : (22,92\*2+2\*13,70)\*0,50 36,62000

(4,50\*4)\*0,50 9,00000

plochy nových částí fasády : 104,68700

(25,02+31,05+19,55+19,55)\*1,10

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	622421145	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 dle specifikace v PD, probarvená	m2	16,25000	1 005,00	16 331,25

komínové tělesa : (0,65\*2+2\*0,60)\*6,5\*1 16,25000

12	622421493	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	76,90200	241,04	18 536,46
(22,92*2+2*13,70)*1,05				76,90200		

<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>	<b>114 164,91</b>
----------------	----------------------	-------------------

13	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou.	m	49,36000	165,87	8 187,34
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

1310/2250 4ks : (1,31\*2+2\*2,25)\*4 28,48000

1310/1300 4ks : (1,31\*2+2\*1,3)\*4 20,88000

14	611CP001	D+M okno dle specifikace v PD C01 1310/1300	kus	4,00000	10 152,60	40 610,40
15	611CP002	D+M okno dle specifikace v PD C01 1310/2250	kus	4,00000	16 341,79	65 367,17

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>99 054,93</b>
----------------	---------------------------------	------------------

16	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	655,49800	57,20	37 491,21
(22,92*2+2*13,70)*8,95				655,49800		

17	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	655,49800	27,40	17 960,65
(22,92*2+2*13,70)*8,95				655,49800		

18	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	655,49800	46,78	30 663,54
(22,92*2+2*13,70)*8,95				655,49800		

19	944944011	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	655,49800	12,19	7 993,14
(22,92*2+2*13,70)*8,95				655,49800		

20	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	655,49800	7,55	4 946,39
(22,92*2+2*13,70)*8,95				655,49800		

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>212 260,16</b>
----------------	---	-------------------

21	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	314,00400	4,65	1 460,12
(22,92*13,70)				314,00400		

22	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	18,60200	47,04	875,04
1310/2250 4ks : 1,31*2,25*4				11,79000		
1310/1300 4ks : 1,31*1,3*4				6,81200		

23	95CP002	D+M lapač střešních splavenin, mtž nových, vč.zemních prací a zapravení povrchu	ks	4,00000	1 316,00	5 264,00
----	---------	---	----	---------	----------	----------

24	950900010	Demontáž krovu s krytinou pálenou vč.klempířských prvků	m2	397,40000	515,00	204 661,00
397,40				397,40000		

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>16 226,73</b>
----------------	---------------------------	------------------

25	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	25,63400	297,12	7 616,37
(22,92*2+2*13,70)*0,35				25,63400		

26	962032231	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	5,49300	786,00	4 317,50
(22,92*2+2*13,70)*0,30*0,25				5,49300		

27	962032631	Bourání zdva komínového z cihel na MVC	m3	4,82040	890,56	4 292,86
0,78*0,47*6,50				2,38290		
0,75*0,50*6,50				2,43750		

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>21 249,43</b>
----------------	--------------------------------	------------------

28	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	28,88838	735,57	21 249,43
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>551 916,90</b>
-----------------	----------------------------	-------------------

29	762311812	Demontáž kotevních želez do 10 kg	kus	8,00000	51,80	414,40
----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	--------



## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	762334140	M.vázan.krovů pravidelných do 450cm2 ocel.spojkami	m	1 136,30000	245,00	278 393,50

Začátek provozního součtu

KR01 : 32,8	32,80000
KR02 : 23,1	23,10000
KR03 : 28,8	28,80000
KR04 : 33,5	33,50000
KR05 : 24,8	24,80000
KR06 : 22,8	22,80000
KR07 : 118,8	118,80000
KR08 : 20,8	20,80000
KR09 : 18,8	18,80000
KR10 : 16,4	16,40000
KR11 : 79,2	79,20000
KR12 : 12	12,00000
KR13 : 10	10,00000
KR14 : 8,4	8,40000
KR15 : 12	12,00000
KRN : 43,2	43,20000
PK1 : 20,8	20,80000
PK2 : 7,2	7,20000
PZ : 69,5	69,50000
SL1 : 32	32,00000
SL2 : 9	9,00000
SL3 : 8,8	8,80000
VS1 : 38,4	38,40000
VS2 : 8,8	8,80000
VS3 : 14,4	14,40000
VV : 9,5	9,50000
VM1 : 1,8	1,80000
KL1 : 268,8	268,80000
VM2 : 1,8	1,80000
KL2 : 9,2	9,20000
KL3 : 8,4	8,40000
SV1 : 9,6	9,60000
SV2 : 9,6	9,60000
Mezisoučet	1 033,00000

Konec provozního součtu

+10% profez : 1033,00000\*1,10

31	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	376,20000	117,30	44 128,26
				357,00+19,20		376,20000
32	762342204	Montáž konralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 6/6 cm	m2	376,20000	38,61	14 525,08
				357,00+19,20		376,20000
33	762911111	Impregnace řeziva máčením	m2	678,92000	14,20	9 637,95

Začátek provozního součtu

KR01 : 19,68

19,68000

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petruvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KR02 : 13,86		13,86000		
		KR03 : 17,28		17,28000		
		KR04 : 20,1		20,10000		
		KR05 : 14,88		14,88000		
		KR06 : 13,68		13,68000		
		KR07 : 71,28		71,28000		
		KR08 : 12,48		12,48000		
		KR09 : 11,28		11,28000		
		KR10 : 9,84		9,84000		
		KR11 : 47,52		47,52000		
		KR12 : 7,2		7,20000		
		KR13 : 6		6,00000		
		KR14 : 5,04		5,04000		
		KR15 : 7,2		7,20000		
		KRN : 29,376		29,37600		
		PK1 : 11,648		11,64800		
		PK2 : 4,032		4,03200		
		PZ : 41,7		41,70000		
		SL1 : 23,04		23,04000		
		SL2 : 6,48		6,48000		
		SL3 : 6,336		6,33600		
		VS1 : 32,256		32,25600		
		VS2 : 7,392		7,39200		
		VS3 : 10,944		10,94400		
		VV : 7,98		7,98000		
		VM1 : 1,08		1,08000		
		KL1 : 139,776		139,77600		
		VM2 : 1,008		1,00800		
		KL2 : 4,784		4,78400		
		KL3 : 4,368		4,36800		
		SV1 : 3,84		3,84000		
		SV2 : 3,84		3,84000		
		Mezisoučet		617,20000		
		Konec provozního součtu				
		+10% přežeh : 617,2000*1,10		678,92000		
34	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	23,67763	1 354,00	32 059,51
		Začátek provozního součtu				
		KR01 : 0,656		0,65600		
		KR02 : 0,462		0,46200		
		KR03 : 0,576		0,57600		
		KR04 : 0,67		0,67000		
		KR05 : 0,496		0,49600		
		KR06 : 0,456		0,45600		
		KR07 : 2,376		2,37600		
		KR08 : 0,416		0,41600		
		KR09 : 0,376		0,37600		
		KR10 : 0,328		0,32800		

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

KR11 : 1,584	1,58400
KR12 : 0,24	0,24000
KR13 : 0,2	0,20000
KR14 : 0,168	0,16800
KR15 : 0,24	0,24000
KRN : 1,2096	1,20960
PK1 : 0,40768	0,40768
PK2 : 0,14112	0,14112
PZ : 1,5568	1,55680
SL1 : 1,0368	1,03680
SL2 : 0,2916	0,29160
SL3 : 0,28512	0,28512
VS1 : 1,65888	1,65888
VS2 : 0,38016	0,38016
VS3 : 0,5184	0,51840
VV : 0,4104	0,41040
VM1 : 0,036	0,03600
KL1 : 3,87072	3,87072
VM2 : 0,0324	0,03240
KL2 : 0,13248	0,13248
KL3 : 0,12096	0,12096
SV1 : 0,096	0,09600
SV2 : 0,096	0,09600
Mezisoučet	21,52512
Konec provozního součtu	
+10% prořez : 21,52512*1,10	23,67763

35	910	R01	Hzs - predbezne obhlidky a revize statik - konstrukce krovu	h	8,00000	495,00	3 960,00
36	60512121		Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	23,67763	6 179,75	146 321,83

Začátek provozního součtu

KR01 : 0,656	0,65600
KR02 : 0,462	0,46200
KR03 : 0,576	0,57600
KR04 : 0,67	0,67000
KR05 : 0,496	0,49600
KR06 : 0,456	0,45600
KR07 : 2,376	2,37600
KR08 : 0,416	0,41600
KR09 : 0,376	0,37600
KR10 : 0,328	0,32800
KR11 : 1,584	1,58400
KR12 : 0,24	0,24000
KR13 : 0,2	0,20000
KR14 : 0,168	0,16800
KR15 : 0,24	0,24000
KRN : 1,2096	1,20960
PK1 : 0,40768	0,40768

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PK2 : 0,14112		0,14112		
		PZ : 1,5568		1,55680		
		SL1 : 1,0368		1,03680		
		SL2 : 0,2916		0,29160		
		SL3 : 0,28512		0,28512		
		VS1 : 1,65888		1,65888		
		VS2 : 0,38016		0,38016		
		VS3 : 0,5184		0,51840		
		VV : 0,4104		0,41040		
		VM1 : 0,036		0,03600		
		KL1 : 3,87072		3,87072		
		VM2 : 0,0324		0,03240		
		KL2 : 0,13248		0,13248		
		KL3 : 0,12096		0,12096		
		SV1 : 0,096		0,09600		
		SV2 : 0,096		0,09600		
		Mezisoučet		21,52512		
		Konec provozního součtu				
		+10% přežez : 21,52512*1,10		23,67763		
37	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	16,60488	1 353,60	22 476,37
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby</b>				<b>165 777,28</b>
38	763611131	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. podbití : (22,92*2+2*13,70)*0,50 (4,50*4)*0,50	m2	45,62000 36,62000 9,00000	125,55	5 727,59
39	763613131	M.záklopu z desek do tl.18 mm,sraz,šroubov. střecha : 357,00 vikýře : 19,20	m2	376,20000 357,00000 19,20000	122,67	46 148,45
40	60725033	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm střecha : 357,00*1,10 vikýře : 0	m2	392,70000 392,70000	230,67	90 584,11
41	60725034	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm střecha : 0 vikýře : 19,20*1,10  podbití : (22,92*2+2*13,70)*0,50*1,10 (4,50*4)*0,50*1,10	m2	71,30200 21,12000 40,28200 9,90000	270,63	19 296,46
42	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	3,97519	1 011,44	4 020,67
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>98 290,37</b>
43	712378003	Atiková okapnice RŠ 250 mm (22,92*2+2*13,70)*1,05	m	76,90200 76,90200	117,12	9 006,76
44	764352205	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm (22,92*2+2*13,70)*1,05	m	76,90200 76,90200	506,00	38 912,41
45	764430220	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm nalepení Enkolitem 4,95*4*1,05	m	20,79000 20,79000	532,98	11 080,65
46	764454204	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm 4*8,50	m	34,00000 34,00000	461,34	15 685,56

## Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	764238611	Lemování střešního okna z TiZn plech, barva	kus	1,00000	2 415,60	2 415,60
48	764892328	Classic zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m 16*2+2*7,5	bm	47,00000	263,90	12 403,30
49	764362811	Demontáž střešního okna, krytina, do 45°	kus	2,00000	57,50	115,01
50	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° (22,92*2+2*13,70)*1,05	m	76,90200	44,90	3 452,90
51	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 4*8,50	m	34,00000	38,22	1 299,48
52	764719CP001	Oplechování komína z Pz plechu dle specifikace v PD	soubor	1,00000	1 831,50	1 831,50
53	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,11259	1 875,98	2 087,20
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>306 685,89</b>
54	765314212	Krytina keramická střech jednoduchých, engoba vč.doplnkových tašek (357,00+19,20)*1,07	m2	402,53400	578,10	232 704,91
55	765799111	Montáž střešních oken	kus	1,00000	520,72	520,72
56	765799311	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů vč.difúzní pojistná hydroizolace 357,00+19,20	m2	376,20000	101,37	38 133,51
57	611407171	Výlez střešní WSA R85 11/14 WD H Al 114x140cm	kus	1,00000	15 248,80	15 248,80
58	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	19,73496	1 017,38	20 077,95
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>256 387,96</b>
59	767996804	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	250,00000	24,90	6 225,00
60	7679900CP001	D + M atypické ocelové konstrukce vč.podbetonování (lože), nátěr 1xzákl.2x syntetic. HEB 220 : 1856,40*1,05 HEB 220 : 1685,04*1,05 HEB 140 : 676,00*1,05	kg	4 428,31200	56,49	250 146,49
61	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01250	1 317,65	16,47
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4 904,28</b>
62	784161101	Penetrace podkladu nátěrem 1x nadezdívka pod žb věnec : (22,92*2+2*13,70)*0,50*1,05 8,70*1,85*2*1,05 odečet otvory : 1310/2250 4ks : 1,31*2,25*4*-1 1310/1300 4ks : 1,31*1,3*4*-1	m2	53,64850	20,21	1 084,24
63	784165612	Malba, bílá, bez penetrace, 2x nadezdívka pod žb věnec : (22,92*2+2*13,70)*0,50*1,05 8,70*1,85*2*1,05 odečet otvory : 1310/2250 4ks : 1,31*2,25*4*-1 1310/1300 4ks : 1,31*1,3*4*-1	m2	53,64850	71,21	3 820,04
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>111 402,00</b>
64	210200020	Hromosvod viz.samostatný rozpočet/výkaz výměr	kompl	1,00000	98 792,00	98 792,00
65	21010CP001	Úprava elektroinstalace v místě vysílače	kompl	1,00000	5 335,00	5 335,00
66	21010CP002	D + M elektroinstalace v podkroví	kompl	1,00000	7 275,00	7 275,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>27 966,98</b>

### Položkový rozpočet

S:	19ZAK1158	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
O:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka
R:	SO 01	Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,54469	341,89	8 049,58
68	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	23,54469	331,50	7 805,06
69	979083519	Příplatek za dalších 1000 m 10 km	t	235,44692	8,42	1 981,29
70	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,54469	130,29	3 067,64
71	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,54469	300,00	7 063,41

<b>Celkem</b>	<b>2 371 305,60</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

## SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

<b>Zakázka: Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka</b>		
<b>Investor: Obec Petrůvka, Petrůvka 90, 76321 Petrůvka, IČ: 687 31 957</b>		
<b>Vypracoval:</b>		
Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka rozváděče	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		76 821,00
Montáž - práce		16 371,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>93 192,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 600,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>		<b>98 792,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>98 792,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>98 792,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	98 792,00	20 747,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>119 539,00</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	76 821,00	16 371,00





# SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

**Zakázka: Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka**  
**Investor: Obec Petrůvka, Petrůvka 90, 76321 Petrůvka, IC:**  
**687 31 957**

## Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ</b>							
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	35,00	30,40 Kč	1 064,00 Kč	77,00 Kč	2 695,00 Kč	3 759,00 Kč
Pospojování vodičem CYA 10 žil/z	m	25,00	29,50 Kč	738,00 Kč	20,00 Kč	500,00 Kč	1 238,00 Kč
<b>HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>							
Drát 8 AlMgSi, pevně	m	10,00	13,60 Kč	136,00 Kč	122,00 Kč	1 220,00 Kč	1 356,00 Kč
<b>HROMOSVOD - DEHN</b>							
Příslušenství pro montáž a instalaci HVI vodiče	ks	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	485,00 Kč	485,00 Kč	1 985,00 Kč
Vodič HVI, S= 75, šedý, D=23	m	50,00	895,00 Kč	44 750,00 Kč	115,00 Kč	5 750,00 Kč	50 500,00 Kč
Zkušební svorka	ks	3,00	91,00 Kč	273,00 Kč	129,00 Kč	387,00 Kč	660,00 Kč
Držák na trubku pro jmač	ks	2,00	543,00 Kč	1 086,00 Kč	46,30 Kč	93,00 Kč	1 179,00 Kč
Izolovaný držák vedení do stěny nerez	ks	12,00	100,00 Kč	1 200,00 Kč	84,00 Kč	1 008,00 Kč	2 208,00 Kč
UF - krabice pro zkušební svorky	ks	2,00	789,00 Kč	1 578,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 578,00 Kč
Svorka PA k vodiči HVI	ks	2,00	310,00 Kč	620,00 Kč	55,80 Kč	112,00 Kč	732,00 Kč
Sada pro upevnění vodičů HVI light k vys. trubkám	ks	2,00	1 925,00 Kč	3 850,00 Kč	97,00 Kč	194,00 Kč	4 044,00 Kč
Držák vedení na střeše	ks	26,00	150,00 Kč	3 900,00 Kč	50,10 Kč	1 303,00 Kč	5 203,00 Kč
Izolovaný držák vedení na hřebeniče s nast. Rozsahem + držák vedení	ks	9,00	83,50 Kč	752,00 Kč	51,00 Kč	459,00 Kč	1 211,00 Kč
Držák na krov podpůrné trubky jmače	ks	2,00	558,00 Kč	1 116,00 Kč	43,50 Kč	87,00 Kč	1 203,00 Kč
J4,0= Izolovaný jmač s PA svorkou pružinovou	ks	1,00	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	6 550,00 Kč
J2,5= Izolovaný jmač s PA svorkou pružinovou	ks	1,00	5 650,00 Kč	5 650,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	5 900,00 Kč
Štítek 1	ks	2,00	3,80 Kč	8,00 Kč	45,00 Kč	90,00 Kč	98,00 Kč
<b>OSTATNÍ PROFESE</b>							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	245,00 Kč	245,00 Kč	245,00 Kč
Revizní technik	hod	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč	280,00 Kč	1 120,00 Kč	1 120,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	0,50	0,00 Kč	0,00 Kč	245,00 Kč	123,00 Kč	123,00 Kč
Podružný materiál (+3% ceny materiálu)				2 300,00 Kč			2 300,00 Kč
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>76 821,00</b>		<b>16 371,00</b>	<b>93 192,00</b>

Stávající funkční prvky mohou být opětovně použity za předpokladu prověření správné funkčnosti a pokud odpovídají platným ČSN

