

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

## „Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského“

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
Sídlo	Nábřeží 599, Zlín, 76001
Jednající	Ing. Přikryl Josef, jednatel
IČO	49976311
DIČ	CZ49976311
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14039
Bankovní spojení	FIO banka a.s., č. účtu: 2500602306/2010
Telefon	606717154
E-mail	josef.prikryl@o2active.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

### I. PREAMBULE

Dne 9. 9. 2019 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatel a společností DIPS ZLÍN, spol. s r.o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského“. Z důvodu prodloužení správního orgánu s vydáním stavebního povolení a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ve vztahu k dodržení v technologických postupech není možné dodržet původní sjednaný termín dokončení díla.

## **II. PŘEDMĚT Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny v článku IV. Doba plnění a místo plnění, a to Dokončení díla a článek VI. Platební podmínky, odst. 1.
2. Článek IV. Doba plnění a místo plnění se část Doba plnění mění, a to z důvodu pozdního vydání stavebního povolení správním orgánem podle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

*dokončení Dílčí části díla: 15. 12. 2019 (příloha č. 1)*

*Dokončení díla: 22. 05. 2020*

3. Článek VI. Platební podmínky, odst. 1 se doplňuje:

Za dílčí část díla se považuje dílo, které bude realizováno k datu předání dílčí části a předáno objednateli na základě schváleného soupisu stavebních prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.

Obě strany se dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu odpovídající skutečně provedeným pracím v rozsahu dílčího dokončení díla, které jsou sepsány v položkovém rozpočtu – příloha č. 1. Rozsah dílčí části stavby k datu dílčího dokončení díla bude schválen a převzat zápisem ve stavebním deníku, a to nejpozději do 15. 12. 2019.

Celková částka za dílčí plnění je ve výši: 1.218.148,16 Kč bez DPH

255.811,11 Kč DPH 21%

1.473.959,27 Kč vč. DPH

Cena za dokončení dílčí části díla bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí provedených prací na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací a dodávek s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v příloze smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2019. Zhotovitel předloží objednateli protokolární položkový soupis provedených a předávaných prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů po dílčím dokončení díla.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2019 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 9.9.2019
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

**Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):**  
Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 5. 12. 2019 pod č. usnesení U R 30/2019/VIII/6b)


Ve Fryštáku dne 6. 12. 2019

Objednatel  
**Město Fryšták**

  
Mgr. Lubomír Doležel, starosta



Zhotovitel  
**DIPS ZLÍN, spol. s r.o.**

  
Ing. Josef Příkryl, jednatel

**DIPS ZLÍN, spol. s r.o.**  
Nábřeží 599  
760 01 ZLÍN - PRŠTNÉ  
DIČ CZ49976311  
5

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 46\_1 Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku

**Zadavatel** Město Fryšták

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** DIPS ZLÍN, spol. s r.o.

IČO: 49976311

DIČ: CZ49976311

### Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 178 648,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			39 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 218 148,16</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 218 148,16 CZK
Základní DPH	21 %		255 811,11 CZK
Zaokrouhlení			CZK

### Cena celkem s DPH

**1 473 959,27 CZK**

v 6.12. 2019 dne



**MĚSTO FRYŠTÁK**

763 16 okr. Zlín

-4-

  
ing. Příkryl Josef

Za zhotovitele



Mgr. Lubomír Doležel

Za objednatele

**DIPS ZLÍN, spol. s r.o.**  
Nábřeží 599  
760 01 ZLÍN - PRŠTNÉ  
DIČ CZ49976311

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0</b>	<b>39 500</b>	<b>8 295</b>	<b>47 795</b>	<b>3</b>
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	39 500	8 295	47 795	3
<b>2</b>	<b>Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve</b>	<b>0</b>	<b>1 178 648</b>	<b>247 516</b>	<b>1 426 164</b>	<b>97</b>
1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266	0	1 178 648	247 516	1 426 164	97
Celkem za stavbu		0	1 218 148	255 811	1 473 959	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			501 000,70	41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			99 505,50	8
5	Komunikace	HSV			400 867,00	33
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			74 960,00	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			102 314,96	8
VN	Vedlejší náklady	VN			39 500,00	3
Cena celkem					1 218 148,16	100

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>39 500,00</b>		
1	00511020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 19/I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	00511021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/I
Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	7 000,00	0,00		RTS 19/I
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
4	R4	Uklid staveniště před protokolárními předáním a převzetím díla	soubor	0,00000	1 000,00	0,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	10 000,00	0,00		RTS 19/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě								
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.:								
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.								
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I



## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005211040R	<b>Užívání veřejných ploch a prostranství</b> Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/I
9	R	<b>Fotodokumentace stavby</b> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	soubor	0,00000	200,00	0,00		Vlastní
10	005121 R	<b>Zařízení staveniště</b> Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
11	R1	<b>Kompletační a koordináční činnost</b>	soubor	0,00000	1 000,00	0,00		Vlastní
12	R3	<b>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu</b> Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleně, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby	soubor	0,00000	1 500,00	0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>							<b>39 500,00</b>	

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	113107621R00	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 210 mm <i>plocha ze situace : 50</i>	m <sup>2</sup>	0,00000	37,10	0,00	822-1	RTS 19/1
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 200 mm <i>85+32</i>	m <sup>2</sup>	50,00000	145,50	17 023,50	822-1	RTS 19/1
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, <i>bourání stávajících kontejnerů : 4,5</i>	m <sup>3</sup>	4,50000	3 115,00	14 017,50	800-1	RTS 19/1
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek <i>50</i>	m <sup>2</sup>	0,00000	45,30	0,00	822-1	RTS 19/1
5	113202111R00	Výrtní obruč z krajníků nebo obručnicků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek <i>248</i>	m	50,00000	79,90	8 389,50	822-1	RTS 19/1
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. <i>sanace : 733,2*0,3 chodníky : 14,4*0,4 parkoviště : 613,2*0,7 komunikace : 64,8*0,5 kontejnery : 55,2*0,6</i>	m <sup>3</sup>	580,00000	92,50	53 650,00	800-1	RTS 19/1
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. <i>64,8+55,2+14,4+613,2</i>	m <sup>2</sup>	620,00000	11,20	6 944,00	800-1	RTS 19/1
						<b>747,60000</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	580,00000	287,00	166 460,00	800-1	RTS 19/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 720,48				720,48000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	580,00000	15,20	8 816,00	800-1	RTS 19/1
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1.- 4						
11	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m3	580,00000	200,00	116 000,00	800-1	RTS 19/1
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné	m2	0,00000	275,50	0,00	822-1	RTS 19/1
12	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	155,00000	80,60	12 493,00	800-1	RTS 19/1
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží : (64,8+55,2+613,2)*0,3				61,00000				
13	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	341,00000	148,00	50 468,00		Vlastní
219,96*2,2				483,91200				
14	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	580,00000	15,00	8 700,00	822-1	RTS 19/1
sanace v případě neúnosného podloží : (64,8+55,2+613,2)				733,20000				
15	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	696,00000	25,20	17 539,20	SPCM	RTS 19/1
733,2*1,2				879,64000				
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	100,00000	23,70	2 370,00		RTS 19/1
17	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	100,00000	34,50	3 450,00	800-1	RTS 19/1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,00000	418,00	4 180,00	SPCM	RTS 19/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost
				24,70000				
19	180401211R00	Založení trávníku lučnicku výševem v rovině	m2	0,00000	7,00	0,00		RTS 19/1
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	3,45	0,00	823-1	RTS 19/1
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátrováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	1,10	0,00	823-1	RTS 19/1
22	00572473R	směs travní lučnické, suší a vlhčí podm.	kg	0,00000	107,00	0,00	SPCM	RTS 19/1
				6,17500				
23	R18	Demontáž a zpětná montáž stávajících sušáků na prádlo	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
		Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků						
		Z výkresu Situace : 7		7,00000				

### Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	30,00000	850,00	25 500,00	823-1	RTS 19/1
25	59228492R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 1 200 mm; barva šedá	kus	257,50000	287,40	74 005,50	SPCM	RTS 19/1
		30/0,12*1,03		257,50000				
				99 505,50				

### Díl: 5 Komunikace

26	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	410,00	0,00	822-1	RTS 19/1
		ACO 11, plocha ze situace - nová kce : 54						
		ACO 11, plocha ze situace - napojení : 61		54,00000				
				61,00000				
27	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	13,00	0,00	822-1	RTS 19/1
28	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	0,00000	410,00	0,00	822-1	RTS 19/1
		s rozprostřením a zhutněním						
		plocha ze situace : 54+61		115,00000				
29	57311113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	0,00000	45,10	0,00	822-1	RTS 19/1
		115		115,00000				
30	56741115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm	m2	0,00000	270,50	0,00	822-1	RTS 19/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku	
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku	
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1								
54*1,1								
31	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	193,50	0,00	822-1	RTS 19/ I
54*1,2								
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	0,00000	221,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
Plocha ze Situace - kontejnery : 13								
Plocha ze Situace - pojízdný chodník : 33								
33	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	0,00000	214,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
Plocha ze Situace : 46*1,1								
34	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	193,50	0,00	822-1	RTS 19/ I
46*1,2								
35	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	0,00000	190,00	0,00		Vlastní
38								
36	59245031R2	Dlažba zámková 20x10x8cm červená, slepecká	m2	0,00000	336,50	0,00		Vlastní
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	0,00000	210,50	0,00	822-1	RTS 19/ I
plocha ze situace - chodník : 12								
38	564851113R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	0,00000	165,50	0,00	822-1	RTS 19/ I
12*1,2								
39	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	0,00000	157,00	0,00		Vlastní
plocha ze situace : 11								
40	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	0,00000	325,00	0,00		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	93,00000	82,00	7 626,00	SPCM	RTS 19/I
				154				
42	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	237,00	948,00	SPCM	RTS 19/I
43	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,00000	237,00	948,00	SPCM	RTS 19/I
44	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	108,00000	90,00	9 720,00	SPCM	RTS 19/I
				153				
45	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	81,00	0,00	SPCM	RTS 19/I
46	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	0,00000	190,00	0,00	822-1	RTS 19/I
47	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	145,00000	130,00	18 850,00	822-1	RTS 19/I
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	290,00000	221,00	64 090,00	822-1	RTS 19/I
				plocha ze situace - parkoviště : 511				
49	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	300,00000	217,00	65 100,00	SPCM	RTS 19/I
				511*1,03				
50	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 511	m2	400,00000	93,10	37 240,00	822-1	RTS 19/I
				511,00000				
51	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	480,00000	170,00	81 600,00	822-1	RTS 19/I
				613,20000				
52	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	480,00000	71,00	34 080,00	822-1	RTS 19/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku	
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku	
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

53	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m <sup>2</sup>	85,00000	949,00	80 665,00	822-1	RTS 19/ I
				613,20000				
položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.								
poloha situace - napojení na stávající bet.vozov. : 85								

85,00000

### Díl: 8 Trubní vedení

54	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	0,00000	1 964,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
55	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	0,00000	1 085,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
56	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	0,00000	2 085,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								

### Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

57	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	124,00000	200,00	24 800,00	822-1	RTS 19/ I
včetně spotřeby vody								
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 20/25	m	209,00000	240,00	50 160,00		Vlastní
				338,00000				
59	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,00000	141,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
včetně spotřeby vody								
60	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	74,20	0,00	822-1	RTS 19/ I
včetně spotřeby vody								
61	91972121R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvkou	m	0,00000	144,50	0,00	822-1	RTS 19/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	915721121R00	Vodorovné značení krytů s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár v cementobetonovém krytů Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. V10f : 35*0,125*5	m2	0,00000	413,00	0,00	822-1	RTS 19/1
63	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	0,00000	40,10	0,00	822-1	RTS 19/1
<b>Díl: 93</b>				<b>21,87500</b>				
64	938908411R00	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živiniého, betonového nebo dlažďeného	m2	0,00000	8,20	0,00	822-1	RTS 19/1
<b>Díl: 96</b>				<b>0,00</b>				
65	5	<b>Bourání konstrukcí</b> Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 50	m2	0,00000	45,00	0,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>				<b>50,00000</b>				
66	979087212R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 14,03+134,46	t	0,00000	118,50	0,00	822-1	RTS 19/1
				<b>148,49000</b>				
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	41,60	0,00	822-1	RTS 19/1
68	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 148,49*9	t	0,00000	10,60	0,00	822-1	RTS 19/1
				<b>1 336,41000</b>				
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00000	9,60	0,00		RTS 19/1
70	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00000	135,00	0,00	801-3	RTS 19/1
71	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm beton, kamenivo	t	134,46000	140,00	18 824,40	801-3	RTS 19/1
72	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 050,00000	58,00	60 900,00	822-1	RTS 19/1
73	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	115,00000	182,00	20 930,00	822-1	RTS 19/1

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 46_1	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
O: 2	Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
R: 1	Severní část, před BD č.p. 230 a 266

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,00000	57,50	0,00	822-1	RTS 19/I
75	99822411R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	40,80000	40,70	1 660,56	822-1	RTS 19/I

**Celkem** **1 178 648,16**