



OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„**Rekonstrukce místních komunikací MK 01b a MK 05c v Horním Němčí**“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), obdobně dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Horní Němčí
Adresa:	Horní Němčí 160, 687 64 Horní Němčí
IČ:	00290947
DIČ:	CZ00290947
Zastoupený:	Lumírem Kreislem, starostou
K jednání o technických věcech pověřen:	Lumír Kreisl, starosta
Technický dozor:	IS Projekt, s.r.o.
Tel.:	773 832 044
E-mail:	lumirkreisl@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 6920721/0100

Zhotovitel:	SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.
Adresa:	Družstevní II 520, 687 25 Hluk
Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 79133
IČ:	01733699
DIČ:	CZ01733699
Zastoupený:	Ing. Markem Zámečnickem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Marek Zámečník
Stavbyvedoucí:	David Bartoň, tel. 775 622 924
Tel.:	737 257 515
E-mail:	marek.zamecnik@sdstavby.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, 259910847/0300

Článek II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných v této smlouvě stavební dílo označené jako „**Rekonstrukce místních komunikací MK 01b a MK 05c v Horním Němčí**“ (dále jako „dílo“), jak je blíže vymezeno níže v tomto odstavci, a takto provedené dílo předat objednateli. Blížší specifikace díla a podmínky jeho provedení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy (zejména v čl. III. této smlouvy). Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady



na díle, jejichž odstranění požaduje objednatel v průběhu provádění díla, při předání díla anebo v záruční době.

Dílo bude provedeno dle příslušné dokumentace veřejné zakázky (zpracované v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.), která je tvořena následujícími podklady (dále společně jako „Podklady“):

- kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce místní komunikace u pohostinství Lesná – Horní Němčí poz. 5020/2, 4937/1“, zpracovaná Ing. Antonínem Kolískem, Kostelní 41, 687 62 Dolní Němčí, IČO: 10097180, v listopadu 2017 a „Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště pro osobní motorová vozidla Horní Němčí, poz. 5020/2“, zpracovaná Ing. Antonínem Kolískem, Kostelní 41, 687 62 Dolní Němčí, IČO: 10097180, v srpnu 2018
- rozhodnutími úřadů, pokud byla vydána.

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli Podklady. Za správnost a úplnost Podkladů odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí Podkladů v celém rozsahu.

2. Obchodní podmínky stanovují vymezení pojmů následovně:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
 - d) příslušnou dokumentací stavby je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací pro zadavatelem vymezené množství a požadavky,
 - f) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech,
 - g) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, tj. včetně veškerých konstrukcí, nátěrů, dláždění, ohumusování, zatravnění apod., mimo vyklizení zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky Podkladů a předat mu písemný soupis zjištěných vad a nedostatků Podkladů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost Podkladů.
4. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl. III., odst. 2., písm. a).
5. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech odpovídajících finančnímu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a veškerých Předávacích dokumentů (viz níže).
6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením a předáním díla (vč. předání příslušných dokladů dle čl. III., odst. 3. Doklady pro předání díla objednateli), a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnosti



zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají nedotčeny.

7. O předání a převzetí dílčích částí i o předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný zjišťovací protokol o provedených pracích, který podepíše zhotovitel i objednatel, přičemž povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají podpisem zjišťovacího protokolu ze strany objednatele nedotčeny. K předání a převzetí dokončeného díla je technický dozor objednatele povinen přizvat i osobu vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem díla je kompletní dodávka stavby s názvem Rekonstrukce místních komunikací MK 01b a MK 05c v Horním Němčí.

Členění stavby dle této smlouvy:

Stavba se skládá z:

- Místní komunikace na pozemku p.č. 5020/2 a 4937/1
- Místní komunikace a parkoviště pro osobní motorová vozidla na pozemku p.č. 5020/2
 - SO 01 – parkoviště a chodníky
 - SO 02 – rekonstrukce zpevněné plochy

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- a) činnosti, které musí být provedeny do termínu zahájení stavebních prací
- zpracování aktualizovaného časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních prací (DSPS, GP, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících – tento aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy,
 - zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení; návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení elektronicky odsouhlasen,
- b) ostatní činnosti
- označení stavby dle požadavků objednatele,
 - zajištění zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- fotodokumentace stavby,



- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouraná živice, kovový odpad apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV. Staveniště

1. Termín předání a převzetí staveniště: po písemné Výzvě zadavatele k zahájení plnění

2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy, tj. za objednatele technický dozor stavby, za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

3. Způsob zabezpečení staveniště:

Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.



Zhotovitel zajistí splnění požadavků na zabezpečení staveniště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace specifikované v projektové dokumentaci.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími přechodnou úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem.**

Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: **do 90 kalendářních dnů od Výzvy zadavatele k zahájení plnění**
2. Termín zahájení stavebních prací: **po písemné Výzvě zadavatele k zahájení plnění**
3. Místo plnění: k. ú. Horní Němčí
Zlínský kraj
4. Místo předání Předávací dokumentace: sídlo objednatele
5. Způsob předání a převzetí díla:
 - a) Řádně dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději poslední den lhůty provedení díla. Předání a převzetí díla se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a autorský dozor projektanta.
 - b) O převzetí řádně dokončeného díla písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení.
 - c) Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem předávacího protokolu, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
 - d) Objednatel může (avšak nemusí) převzít dílo i tehdy, obsahuje-li dílo vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani vydání příslušných veřejnoprávních povolení pro užívání díla (jsou-li zákonem vyžadována).
 - e) Převezme-li objednatel dílo s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění s tím, že nebude-li termín v protokolu uveden, platí, že veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu musí zhotovitel odstranit do 15 (patnácti) pracovních dnů od předání díla.
 - f) Po odstranění všech vad a nedodělek objednatel zhotoviteli tuto skutečnost písemně potvrdí.
 - g) Za vadu/nedodělek se pro účely tohoto ujednání považuje i vada či absence některého z dokladů dle čl. III., odst. 3 shora.
 - h) Převzetím díla nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady díla ani poskytnuté záruky.



Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH celkem	2 814 513,00 Kč
DPH 21 %	591 048,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 405 561,00 Kč

(slovy třímilionyčtyřistapěttisícpětsetšedesátjedna korun českých)
2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP (místnost pro jednání),
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

Článek VII. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finanční harmonogram prací a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění v jednotlivých kalendářních měsících bude maximálně ve výši uvedené v harmonogramu. Práce a činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem fakturovány až po jejich realizaci v dalším fakturačním období.
 - b) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání



- a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace poslední dílčí části díla za stavební práce je vázaná na protokolární předání a převzetí řádně provedeného díla.
- c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Samostatnou položkou daňového dokladu za poslední dílčí část díla budou náklady za zpracování DSPS. Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly skutečně realizovány, a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období.
 - d) Každá faktura musí být označena číslem projektu.
 - e) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - f) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
 - g) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, fakturační období, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace nákladů stavby.
 - h) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
 - i) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
 - j) Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady v písemné i elektronické podobě a budou zaslány e-mailem i technickému dozoru objednatele.
 - k) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
- a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.



6. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně písemně odstoupit od smlouvy o dílo.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zadavatel žádá o spolufinancování akce Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, identifikační číslo: 117D8210A1173.
2. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými a hygienickými normami a předpisy souvisejícími vč. technologických postupů a návodů (to vše ve znění platném a účinném v době předání díla) a dle pokynů (příkazů) a požadavků objednatele učiněných přímo objednatelem anebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě nejasností zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb předem provedení konzultovat s technickým dozorem objednatele.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - Zhotovitel je povinen svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti technického dozoru objednatele a poddodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude zhotovitel objednateli zasílat emailovou poštou.
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
 - Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
 - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a termín prací prováděných poddodavatelem tak, jako by je prováděl sám.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové (posuzováno ve vztahu k datu jejich výroby) a dosud nepoužité, pokud se s objednatelem



- nedohodne písemně jinak. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická charakteristika, stabilita, pevnost a stálost, jakož i bezpečnost při užívání, a které mají veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
7. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
 8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude provedený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.
 9. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního značení, které je součástí zakázky, a zároveň odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu po celou dobu stavby.
 10. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
 11. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezodkladné odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby průběžně a po celou dobu realizace prací.
 12. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
 13. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
 14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
 15. Zhotovitel zajistí odprodej kovového odpadu vzniklého při realizaci díla (demontovaná svodidla, zábradlí, uliční vpusti, svislé dopravní značení apod.) výkupně kovů za účasti technického dozoru objednatele v souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění. Na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele uvedený ve smlouvě.
 16. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku



zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech majících vliv na provádění díla.

Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.

Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

17. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy s technickým dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD nebo DVD při předání dokončeného díla.
18. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatel požádán.
19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, a to minimálně do výše smluvně dohodnuté ceny veřejné zakázky zahrnující daň z přidané hodnoty. Doklady o pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.
20. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (resp. příslušném úseku) až do okamžiku předání a převzetí díla (resp. příslušného úseku) objednateli.

Článek IX. Poddodavatelé zhotovitele

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:



Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
- poddodavatel neuzavře se zhotovitelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem - tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli řádně prokázat.

V případě vzniku některé z výše popsanych skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsanych skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek X.

Změna závazku ze smlouvy

1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
 - a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
 - b) Objednatel připouští změnu délky doby plnění závazku, pokud se v průběhu plnění díla vyskytnou dodatečné stavební práce nebo práce, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a cenový nárůst takovýchto prací překročí 5 % původní hodnoty závazku. V takovém případě může být změněna lhůta pro dokončení díla tak, že za každé 1 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží o 7 kalendářních dnů.
 - c) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že k provedení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.
 - d) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že k provedení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS, přičemž tyto jednotkové ceny budou upraveny indexem odpovídajícím poměru mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a nabídkovou cenou vybraného dodavatele (zhotovitele).
2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a specifikaci



dle § 222, odst. 4 – 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu předmětu smlouvy, bude o této skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená za účasti technického dozoru objednatele.
4. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 kalendářních dnů od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzen příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.
5. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu objednatelem stavby nejpozději do 1 měsíce od zjištění změny. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XI. Zajištění řádného plnění

1. V případě pozdního předání daňového dokladu objednateli je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele provést dílo v době sjednané v čl. V. odst. 1. shora této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení a každou vadu či nedodělek úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla je objednatel oprávněn požadovat



po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý i započatý den prodlení a každou vadu úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
6. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání v plné výši.

Článek XII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni protokolárního předání díla, resp. po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu (podle toho, co nastane později).
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. V případě zjištěné vady díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady díla do 10 pracovních dnů po doručení písemného přípisu objednatele o uplatnění oprávněného nároku z odpovědnosti za vady, a dále je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 20 pracovních dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po doručení písemného oznámení objednatele o uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá delší lhůta, musí Prodávající dodržovat tuto delší lhůtu.



2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
5. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatel a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku zhotoviteli.
6. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození.
 - a) Objednatel může závazek ze smlouvy o dílo písemně vypovědět nebo od ní písemně odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon je třeba učinit písemnou formou, dohodly se smluvní strany tak, že takový úkon je nezbytné provést výhradně písemnou formou a jiná než písemná forma se vylučuje.




9. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V H. Němčí dne 24.9.2019



za objednatele:
Lumír Kreisl
Starosta

V Hluku dne 24.09.2019



za zhotovitele:
Ing. Marek Zámečník
Jednatel

REKAPITULAČNÍ LIST

Rekonstrukce místní komunikace u pohostinství Lesná

Nabídková cena bez DPH	2 033 179,47
Výše DPH	426 967,69
Nabídková cena včetně DPH	2 460 147,16

ZP za budovou OÚ Horní Němčí

SO 01 Plocha stání včetně chodníků

Nabídková cena bez DPH	272 237,97
Výše DPH	57 169,97
Nabídková cena včetně DPH	329 407,94

SO 02 Plocha zpevněné komunikace

Nabídková cena bez DPH	509 095,42
Výše DPH	106 910,04
Nabídková cena včetně DPH	616 005,46

Celková nabídková cena bez DPH	2 814 512,86
Výše DPH	591 047,70
Celková nabídková cena včetně DPH	3 405 560,56

SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.



Družstevní 520, 687 25 Hluk
IČ: 01733699
DIČ: 6201733699
tel.: 420 779 40 43 40
fax: 420 767 257 515

[Handwritten signature]

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE U POHOSTINSTVÍ LESNÁ	JKSO	
Název objektu	REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE	EČO	
		Místo	Horní Němčí
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Obec Horní Němčí		
Projektant	Ing. Antonín Kolísek	10097180	
Zhotovitel	SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.	01733699	CZ01733699
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		18.12.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 015 179,47	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	10 000,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	8 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 033 179,47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	18 000,00
20	HZS		2 033 179,47	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Družstevní 520, 687 25 Hluk i.č.: 01733699 DIČ: CZ01733699 tel.: +420 778 40 43 40 fax: +420 778 257 515</p>  <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">2 033 179,47</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">2 460 147,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	2 033 179,47	DPH	%	snížená	15,0	základní	21,0	Cena s DPH	2 460 147,16	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
D Celkem bez DPH	2 033 179,47																		
DPH	%																		
snížená	15,0																		
základní	21,0																		
Cena s DPH	2 460 147,16																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel																			
Klouzavá doložka																			
Zvýhodnění																			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE U POHOSTINSTVÍ LESNÁ							
3	Objekt: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE							
4								
5								
6	Objednatel: Obec Horní Němčí							
7	Zhotovitel: SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.						Zpracoval:	
8	Místo: Horní Němčí						Datum: 18. 12. 2017	
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13			HSV	Práce a dodávky HSV				
14		1		Zemní práce				7 575,84
15	1	001	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	8,350	82,20	686,37
16	2	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	8,350	94,79	791,50
17	3	001	174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypáním bez zhutnění (dosy kolem obrubníků)	m ³	8,350	80,00	668,00
18	4	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pí do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	80,100	39,70	3 179,97
19	5	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	80,000	25,00	2 000,00
20	6	005	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	2,000	125,00	250,00
21			5	Komunikace				1 501 058,40
22	7	221	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 II 120 mm	m ²	1 183,800	132,00	156 261,60
23	8	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m	m ²	1 183,800	430,00	509 034,00
24				1183,8		1 183,800		
25	9	221	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I II 130 mm	m ²	1 183,800	210,00	248 598,00
26				1183,8		1 183,800		
27	10	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² (0,30 kg/m ²)	m ²	2 367,600	18,00	42 616,80
28				1183,8*2		2 367,600		
29	11	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 183,800	460,00	544 548,00
30				1183,8		1 183,800		
31			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				481 382,89
32	26	221	113107223	Odstranění podkladu pí přes 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm (200 mm)	m ²	1 183,800	40,00	47 352,00
33	27	221	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pí do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	1 183,800	22,00	26 043,60
34	30	221	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pí do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	1 183,800	133,00	157 445,40
35	14	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých a stojatých	m	347,020	84,00	29 149,68
36	28	592	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm (přídlažba)	kus	707,921	58,50	41 413,38
37				Betonová přídlažba				
38				347,02*2		694,040		
39				Součet		694,040		
40	15	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (větší lože nad objemem započítaným v položce 916131113 a 916131213)	m ³	15,257	3 000,00	45 771,00
41				25,116-(0,0492*200,38)		15,257		
42				Součet		15,257		
43	16	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	202,00	11 312,00
44	17	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	272,360	112,50	30 640,50
45				267,02 * 1,02		272,360		
46	18	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	24,480	320,00	7 833,60
47				24 * 1,02		24,480		
48	19	592	592174950	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-19 100x15x15 cm	kus	57,120	99,00	5 654,88
49				56 * 1,02		57,120		
50	20	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	291,020	255,00	74 210,10
51				Obruby - levá strana od č.p. 279 po č.p. 272				
52				146,64-28		118,640		
53				Obruby -pravá strana od restaurace Lesná po č.p. 357				
54				200,38-28		172,380		
55				Součet		291,020		
56	21	221	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	16,570	125,00	2 071,25
57				V místě napojení na stávající komunikaci				

	A	B	C	D	E	F	G	H
58				Výměra dle PD				
59				8*8,57		16,570		
60				Součet		16,570		
61	22	221	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	16,570	150,00	2 485,50
62				V místě napojení na stávající komunikaci				
63				Výměra dle PD				
64				8*8,57		16,570		
65				Součet		16,570		
66			99	Přesun hmot				22 707,12
67	23	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	141,038	161,00	22 707,12
68			997	Přesun sutě				2 455,23
69	25	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 227,613	2,00	2 455,23
70				Celkem				2 015 179,47

KRYCI LIST VYKAZ VYMER

Název stavby	ZP za budovou OÚ Horní Němčí	JKSO	
Název objektu	SO 01 Plocha stání včetně chodníků	EČO	
		Místo	Horní Němčí
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Horní Němčí		
Projektant	Ing. Antonín Kolísek	10097180	
Zhotovitel	SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.	01733699	CZ01733699
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	272 237,97	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		272 237,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		272 237,97	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.</p> <p style="text-align: center;">Družstevní 520, 687 25 Hluk</p> <p style="text-align: center;">SDS IČ: 01733699 DIČ: CZ01733699 tel.: +420 778 40 43 407 tel.: +420 797 257 515</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">272 237,97</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td>57 169,97</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">329 407,94</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	272 237,97	DPH %	Základ daně	snížená 15,0	0,00	základní 21,0	57 169,97	Cena s DPH	329 407,94	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	272 237,97																		
DPH %	Základ daně																		
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	57 169,97																		
Cena s DPH	329 407,94																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

A	B	C	D	E	F	G	
REKAPITULACE ROZPOČTU							
1							
2	Stavba: ZP za budovou OÚ Horní Němčí						
3	Objekt: SO 01 Plocha stání včetně chodníků						
4							
5							
6	Objednatel: Obec Horní Němčí						
7	Zhotovitel: SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.						
8	Místo: Horní Němčí						
9					Zpracoval: Datum: 8. 9. 2018		
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			0,000	0,000
14	1	Zemní práce	0,00	0,00	29 454,66	0,000	0,000
15	5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	169 008,00	0,000	0,000
16	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	36 234,34	0,000	0,000
17	998	Přesun hmot	0,00	0,00	37 540,96	0,000	0,000
18		Celkem	0,00	0,00	272 237,97	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP za budovou OÚ Horní Němčí								
3	Objekt: SO 01 Plocha stání včetně chodníků								
4									
5									
6	Objednatel: Obec Horní Němčí								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: Horní Němčí								
							Zpracoval:		
							Datum: 8. 9. 2018		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
13	HSV			Práce a dodávky HSV					
14	1			Zemní práce				29 454,66	
15	1	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	225,01	450,02	
16	2	001	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	255,99	511,98	
17	3	001	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15,380	86,20	1 325,76	
18	4	001	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	3,110	109,50	340,55	
19	5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,110	36,30	112,89	
20	6	001	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	29,00	58,00	
21	7	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro násypy)	m3	1,110	103,50	114,89	
22	Výkopy - ásyp jam po pařezech								
23						1,110			
24	Součet						1,110		
25	8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	15,380	261,00	4 014,18	
26	9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	307,600	0,49	150,00	
27						15,38 * 20		307,600	
28	10	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	153,833	27,50	4 230,41	
29	Parkoviště								
30	(6+26+3,5)*(4+4,5+4,5)/3					153,833			
31	Součet					153,833			
32	11	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	2,000	106,50	213,00	
33	12	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	153,833	39,70	6 107,17	
34	Parkoviště								
35	(6+26+3,5)*(4+4,5+4,5)/3					153,833			
36	Součet					153,833			
37	13	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	153,833	25,00	3 845,83	
38	14	005	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,000	120,00	480,00	
39	15	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	375,000	20,00	7 500,00	
40	Pod parkovištěm včetně násypů vně parkoviště								
41	50*7,5					375,000			
42	Součet					375,000			
43	5			Komunikace pozemní				169 008,00	
44	16	221	596211110	Napojení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A na stávající dlažbu	m	2,500	229,00	572,50	
45	17	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	173,000	250,00	43 250,00	
46	Parkoviště								
47	156					156,000			
48	Chodník								
49	17					17,000			
50	Součet					173,000			
51	18	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari v podkladu chodníku	t	0,047	32 440,00	1 524,68	
52									
53	19	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	194,180	103,00	20 000,54	
54	Plocha zámkové dlažby								
55	156					156,000			
56	Plocha pod obrubníkové lože-parkoviště								

	A	B	C	D	E	F	G	H
57				(6+26,3+3)*0,6		21,180		
58				Plocha chodníků				
59				17		17,000		
60				Součet		194,180		
61	20	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	17,000	137,00	2 329,00
62				Chodník				
63				17		17,000		
64				Součet		17,000		
65	21	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	173,000	23,00	3 979,00
66				Parkoviště				
67				156		156,000		
68				Chodníky				
69				17		17,000		
70				Součet		173,000		
71	22	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,000	229,00	3 893,00
72	23	592	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	17,340	203,00	3 520,02
73				spotřeba: 36 kus/m2				
74				Chodník				
75				17*1,02		17,340		
76				Součet		17,340		
77	25	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	156,000	250,00	39 000,00
78	26	592	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	9,180	283,00	2 597,94
79				spotřeba: 36 kus/m2				
80				Parkoviště				
81				9*1,02		9,180		
82				Součet		9,180		
83	27	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	149,940	253,00	37 934,82
84				spotřeba: 36 kus/m2				
85				Parkoviště				
86				(156-9)*1,02		149,940		
87				Součet		149,940		
88	28	221	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	156,000	25,00	3 900,00
89	29	011	635321211	Násyp pod parkoviště z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	84,500	77,00	6 506,50
90			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 234,34
91	30	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,000	202,00	5 252,00
92	31	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	255,00	9 690,00
93	32	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	66,300	113,00	7 491,90
94				65 * 1,02		66,300		
95	33	221	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,130	169,00	2 387,97
96	34	592	592174150	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	14,413	98,00	1 412,47
97				14,13 * 1,02		14,413		
98	35	R	PC001	Vybourání, odvoz a skládkovné prvků bývalé ČOV	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
99			998	Přesun hmot				37 540,96
100	36	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	234,631	160,00	37 540,96
101				Celkem				272 237,97

KRYCI LIST VYKAZU VYMER


Název stavby	ZP za budovou OÚ Horní Němčí	JKSO	
Název objektu	SO 02 Plocha zpevněné komunikace	EČO	
		Místo	Horní Němčí
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Horní Němčí		
Projektant	Ing. Antonín Kolisek	10097180	
Zhotovitel	SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.	01733699	CZ01733699
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.9.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 509 095,42	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	509 095,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	509 095,42	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.</p>  <p style="font-size: small;">Družstevní 520, 687 25 Hluk IČ: 01733699 DIČ: CZ01733699 tel.: +420 778 49 43 49 tel.: +420 737 05 13 15</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">509 095,42</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td colspan="2">106 910,04</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">616 005,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				509 095,42	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0		106 910,04		Cena s DPH				616 005,45	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
D Celkem bez DPH				509 095,42																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0		106 910,04																																											
Cena s DPH				616 005,45																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: ZP za budovou OÚ Horní Němčí							
3	Objekt: SO 02 Plocha zpevněné komunikace							
4								
5								
6	Objednatel: Obec Horní Němčí							
7	Zhotovitel:							
8	Místo: Horní Němčí							
9	Datum: 12. 9. 2018							
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	HSV			Práce a dodávky HSV				
14	1			Zemní práce				20 155,14
15	1	005	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,000	120,00	120,00
16	2	221	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	43,400	83,90	3 641,26
17	3	001	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	48,725	109,49	5 334,90
18				Celková plocha kom. - plocha odstraněného podkladu				
19				(412-390,5)*0,45		9,675		
20				Plocha odstraněného podkladu snižená na základovou spáru nove konstrukce vozovy				
21				390,5*0,1		39,050		
22				Součet		48,725		
23	4	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	48,725	36,30	1 768,72
24	5	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (pro násypy)	m3	48,725	103,50	5 043,04
25	6	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	20,000	27,50	550,00
26	7	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,000	24,30	24,30
27	8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	48,725	15,50	755,24
28	9	001	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,860	86,20	74,13
29	10	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,370	39,70	491,09
30	11	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	12,370	120,00	1 484,40
31	12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	0,860	261,00	224,46
32	13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,200	20,59	354,15
33				0,86 * 20		17,200		
34	14	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,370	23,40	289,46
35	5			Komunikace				425 192,44
36	15	221	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	396,000	29,50	11 682,00
37	16	221	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD0-63 mmtl 150 mm	m2	396,000	22,00	8 712,00
38	17	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	396,000	339,99	134 636,04
39	18	221	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	396,000	230,00	91 080,00
40	19	221	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm	m2	16,000	12,00	192,00
41	20	221	569921133	Zpevnění krajinic asfaltovým recyklatem tl 80 mm	m2	16,000	67,90	1 086,40
42	21	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (0,30 kg/m2)	m2	792,000	18,50	14 652,00
43	22	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	396,000	412,00	163 152,00
44	8			Trubní vedení				21 518,00
45	23	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 115,00	4 230,00
46	24	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 144,00	2 288,00
47	25	R	PC	Uliční vpust' D400 s napojením do recipientu dl. 6 m	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
48	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 895,11
49	26	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	750,00	1 500,00
50	27	404	404455380	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., D 500 mm	kus	2,000	890,00	1 780,00
51	28	404	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	2,000	420,00	840,00
52	29	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	4,000	1 416,99	5 667,96
53	30	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,000	207,00	414,00
54	31	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého-bude použito vybouraných obrub	m	39,250	255,00	10 008,75



	A	B	C	D	E	F	G	H
55	32	221	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	3,000	125,00	375,00
56	33	221	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	3,000	125,00	375,00
57	34	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	43,400	30,00	1 302,00
58	35	592	592174690	<i>obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,040</i>	<i>310,00</i>	<i>632,40</i>
59				2 * 1,02		2,040		
60			96	Bourání konstrukcí				3 280,20
61	36	221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva téženého tl 100 mm	m2	390,500	2,80	1 093,40
62	37	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	390,500	5,60	2 186,80
63			997	Přesun sutě				15 009,70
64	38	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	192,432	78,00	15 009,70
65			998	Přesun hmot				1 044,83
66	39	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,709	59,00	1 044,83
67				Celkem				509 095,42