

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hrubčice**

se sídlem: Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice
ve věcech smluvních: Milan Mlateček – starosta obce
ve věcech technických: Bc Jaroslav Skácel

IČo: 002 88 284

Dič: CZ 002 88 284

dále jen „*Objednatel*“

a

Zhotovitel: **J|M Dynamic Project s.r.o.**

se sídlem: Žárovice 110, 798 03 Plumlov

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 94543
ve věcech smluvních: Martin Smička – jednatel společnosti
ve věcech technických: - Vít Krátký –mistr, projektant 734 372 818
- Martin Smička - stavbyvedoucí 775 705 900

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ 052 92 034

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. úč.: 4313512339/0800

dále jen „*Zhotovitel*“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1:

II. Dodatek č.1

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce a to:

„Oprava vnitřních prostor Klubovny budovy na hřišti v Hrubčicích“

A to vícepráce na základě rozšíření prací od objednatele a změna konstrukčních provedení. Vícepráce předem odsouhlasil objednatel a nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový rozpočet dodávek a prací.

III. Doba plnění



JIM Dynamic Project s.r.o.



Zhotovitel se zavazuje dodržet stejný termín dokončení díla.

IV. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Sod: 786 407 Kč bez DPH
21% 165 145 Kč DPH
celkem 951 552 Kč včetně DPH.

Dodatek č. 1: 299 011,48 Kč bez DPH
21% 62 792,41 Kč DPH
celkem 361 803,89 Kč včetně DPH

Celkem Sod a dodatek č.1: 1 085 418,48 Kč bez DPH
21% 227 937,88 Kč DPH
celkem 1 313 356,36 Kč včetně DPH

V. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou dodatku č.1 je položkový rozpočet prováděného díla.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1 a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Hrubčicích dne: 26.11.2019

V Žárovicích dne: 25.11.2019

za objednatele:

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Milan Mlateček

Starosta obce Hrubčice

za zhotovitele:

JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

Martin Smička - jednatel

JIM Dynamic Project s.r.o.

Položkový rozpočet

Objekt: **Oprava stávající budovy zázemí na hřišti - Hrubčice Vcp a Mnp**

Hrubčice

Objednatel: **Obec Hrubčice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **JJM Dynamic Project s.r.o.**

IČ: **05292034**

DIČ:

Žárovice 110

79803 Plumlov

Vypracoval:

		Celkem
Rozpis ceny		149 608,46
HSV		144 848,02
PSV		4 555,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		299 011,48
Celkem		299 011,48

Rekapitulace daní		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	299 011,48 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 792,00 CZK
Základní DPH	21 %	-0,48 CZK


Zaokrouhlení **361 803,00 CZK**

Cena celkem s DPH

v prospěšně dne 25.11.2019


Za zhotovitele

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284


Za objednatele

JJM IČ: 052 92 034
Dynamic Project s.r.o. DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
J M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-55 877,33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 022,44
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			24 562,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			68 915,24
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 281,12
97	Prorážení otvorů	HSV			78 105,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 599,50
711	Izolace proti vodě	PSV			48 375,60
712	Živičné krytiny	PSV			44 175,00
713	Izolace tepelné	PSV			10 288,30
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 034,60
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 228,73
776	Podlahy povlakové	PSV			-17 656,00
784	Malby	PSV			8 401,79
M21	Elektromontáže	MON			4 555,00
Cena celkem					299 011,48

Opéc Hrubčice
 Hrubčice 10, 788 51
 IČ: 00588584 DIČ: CZ00588584

M.L.M.
 I.M. Dynamic Project s.r.o.
 Brno, 602 00
 DIČ: CZ05252134

Položkový rozpočet

S:	Oprava stávající budovy zázemí na hřišti - Hrubčice Vcp a Mnp
O:	Hrubčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-55 877,33
1	342241115R00	Sloup vyzděný z CPP - podepření střešní k-ce včetně, uložení roznášecího trámu krovu	Kus	-3,00000	10 500,00	-31 500,00
2	317942523RA0	Překlad z nosníků I 180, dl.3,0 m, š.450 mm, podchyc	kus	-1,00000	33 444,00	-33 444,00
3	311238116R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	11,61000	1 566,00	18 181,26
4	311271175RT5	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm, tvárnice P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm	m2	-11,61000	1 227,00	-14 245,47
5	311271170R00	Dozdívky zCPP na Mc kuhyně	m2	1,12500	1 903,00	2 140,88
6	077549111R00	Zazdívká dveřního otvoru z CPP	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 022,44
7	416020118R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 12,5 mm	m2	19,90000	1 055,00	20 994,50
8	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	4,99000	206,00	1 027,94
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				24 562,05
9	602011114R00	Omítka jádrová oprava stávajících omítek	m2	43,90000	261,00	11 457,90
10	602015161R00	Omítka stěn jednovrst.vápenosádr štuková	m2	43,90000	298,50	13 104,15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				68 915,24
11	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, z betonu prostého sklad podlaha	m3	2,00000	3 670,00	7 340,00
12	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí-sklad, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,09000	35 690,00	3 212,10
13	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, z betonu prostého	m3	-1,62000	3 670,00	-5 945,40
14	632422120R00	Potěr MAPEI Topcem Pronto, ručně zpracovaný, tl.10mm, Klubovna	m2	88,60000	600,00	53 160,00
15	632422120R00	Potěr MAPEI Příplatek penetraci Planikrete Mapei	m2	88,60000	96,33	8 534,84
16	632422120R00	Příplatek za skelné vlákno v potěrové hmotě	m2	88,60000	29,50	2 613,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 281,12
17	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	10,69000	158,50	1 694,37
18	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	-1,07748	5 890,00	-6 346,36
19	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm, 1x pzd	m3	0,09900	5 890,00	583,11
20	965042231RT2	Bourání mazanin betonových bar a kuchyně, ručně tl. mazaniny 5 - 10 cm	m3	2,50000	2 940,00	7 350,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				78 105,44
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,60000	244,00	9 662,40
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	396,00000	15,70	6 217,20
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,60000	305,50	12 097,80
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	118,80000	34,00	4 039,20
25	972085291R00	Vybourání podhledu rabc., Kuchyně	m2	13,93000	188,00	2 618,84
26	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	8,00000	350,00	2 800,00
27	975021211R00	Podchycení zdiva, vč. vybotránání zdiva 800/800, tl. 200mm, včetně parapetu a zapravení	m	0,80000	9 500,00	7 600,00
28	979990161R00	Poplatek za skládku suti	t	39,60000	450,00	17 820,00
29	975021211R00	Vybourání a nové usazení vz. dveří do kuchyně, výšková úprava dveří vč. překladu	kus	1,00000	6 350,00	6 350,00
30	553465034R	Roleta předokenní š. 80 v. 80 cm, Al - bílá, včetně všech doplňků a elektroinstalace	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 599,50
31	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	17,55000	490,00	8 599,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				48 375,60
32	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	88,60000	17,00	1 506,20
33	711111001RZ1	Dočištění bet podkladu od živичného pásu - ručně	m2	88,60000	30,00	2 658,00
34	711141559RY5	Hydroizolační stěrka Mapei včetně montáže	m2	88,60000	499,00	44 211,40
Díl: 712		Živičné krytiny				44 175,00
35	712710012RA0	Krytina střech oprava střešním pásem s posypem	m2	95,00000	465,00	44 175,00

Díl:	713	Izolace tepelné				
36	713111121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávky plsti Orsik tl. 160 mm	m2	19,90000	517,00	
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
37	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 kuchyně pod.	m	25,20000	450,00	
38	762712110RT5	Statické zajištění stávající střechy, včetně dodávky řeziva, hranoly	m	6,90000	368,00	2 539,20
39	762712110RT5	Příplatek za dočasné zajištění krovu	m	6,90000	66,00	455,40
40	762712110RT5	Provedení výměny st. trámův klubovně	m	6,00000	450,00	2 700,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				34 228,73
41	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,85000	46,50	1 434,53
42	771571110R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 30x30 cm	m2	30,85000	380,00	11 723,00
43	59761005R	Dlažba dle výběru investora, mat, mat	m2	31,50000	300,00	9 450,00
44	771101101R00	Nanesení adhézního můstku vč. materiálu	m2	30,85000	6,70	206,70
45	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int., nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	30,85000	370,00	11 414,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				-17 656,00
46	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-21,85000	22,00	-480,70
47	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíků PVC	m	-22,00000	95,40	-2 098,80
48	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm	m2	-21,85000	530,00	-11 580,50
49	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-21,85000	160,00	-3 496,00
Díl:	784	Malby				8 401,79
50	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	74,55000	21,20	1 580,46
51	784164112R00	Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	74,55000	91,50	6 821,33
Díl:	M21	Elektromontáže				4 555,00
52	210040021R00	D+M 1x topidlo vč kabeláže - kuchyně	kus	1,00000	4 555,00	4 555,00



IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

J M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

