



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## **Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**Obec Horní Lideč**

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu  
registrovaného pro ekonomickou činnost)

---

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel  
plátcem DPH

CZ25317300

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl B vložka č. 2090

---

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020.  
Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je změna závazku dle § 222 odstavec 5 a odstavec 7 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Mění se čl. IV. Cena díla :

#### **IV. CENA DÍLA:**

---

##### **1. Cena za dílo dle smlouvy o dílo:**

43.779.061 Kč (bez DPH)

(slovy: čtyřicetfrimilionůsedmsetšedesátdevět tisíc šedesát jedna korun českých)

9.193.603 Kč DPH 21%

**52.972.664 Kč (včetně DPH)**

(slovy: padesátdvamilionůdevětsetšedesátdvatisícšestsetšedesátčtyři korun českých)

##### 1.1. Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. :

**+ 652.390,37 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek změna č. 1.1. a 1.2. a změnovým listem č. 1 ze dne 16.7.2020

##### 1.2. Změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb. :

Jedná se o změnu materiálu a technologie provádění hydroizolace proti zemní vlhkosti pro SO 01.  
Zdůvodnění : Fóliová PVC izolace proti zemní vlhkosti je v současné době standardním řešením pro obdobné halové objekty a díky náhradě dvourstvé izolace za jednovrstvou je v rámci této stavby levnější.

S ohledem na technologické požadavky pro provádění fóliových hydroizolací izolací není nutné provádět pevný podklad z betonové mazaniny a je dostatečný vyrovnaný násyp kameniva jemné spojité frakce.

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla:

**- 367.153,10 Kč bez DPH.**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek změna č. 2 a změnovým listem č. 2 ze dne 16.7.2020

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č. 1 činí:

**44 064 298,27 Kč bez DPH**

Slovy čtyřicetčtyřimilionšedesátčtyřitisícdevěštědevadesátosm 27/100 korun českých)

9 253 502,64 Kč 21 % DPH

**53 317 800,91 Kč vč. 21 % DPH**

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 1.1.. 1.2. a č. 2

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.


Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Horní Lidči dne 6.8.2020

Ve Zlíně dne

Za objednatele:  
**Obec Horní Lideč**

Za zhotovitele:  
**Zlínské stavby, a.s.**

  
Josef Tkadlec  
starosta

  
Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300  
Ing. Tomáš Hlavička  
předseda představenstva

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

## ZMĚNOVÝ LIST Č.1

**Stavba:** TREZOR PŘÍRODY

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang  
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.7.2020

## **Změna č.1.1.**

### Popis změny

Doplnění podkladních vrstev pod podlahou SO 01.

### Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebyly navrženy podkladní vrstvy pod úrovní podlahy objektu SO 01 s požadovanou únosností.

### Stav po změně

Podkladní vrstvy pod úrovní podlahy objektu SO 01 s požadovanou únosností od úrovně stávajícího terénu budou realizovány z hutněných vrstev štěrkodrti.

### Zdůvodnění změny

Pro realizaci objektu SO 01 je nutné chybějící podkladní hutněné vrstvy pod podlahu doplnit.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 579.512,24 Kč bez DPH.**

## **Změna č.1.2.**

### Popis změny

Doplnění 2 ks revizních šachet pro ležatou splaškovou kanalizaci pod podlahou SO 01..

### Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace – část zdravotníka je uvažována realizace 2 ks revizních šachet, tyto šachty však neobsahuje stavení část dokumentace.

### Stav po změně

Budou realizovány dvě revizní šachty pod podlahou SO 01 z bednicích tvárnic prolévaných betonem s nezbytným vyztužením na betonové desce se stupadly. Šachty budou izolovány proti vlhkosti, izolace bude proti poškození z vnější strany chráněna souvrstvím ochranné textilie s nopovou fólií.

### Zdůvodnění změny

Pro možnost případné revize a údržby splaškové kanalizace pod podlahou objektu SO 01 je nutné tyto revizní šachty doplnit.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 72.878,13 Kč bez DPH.**

## Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
1.1. Podkladní vrstvy pod podlahou	579.512,24	121.697,57	701.209,81
1.2. Revizní šachty	72.878,13	15.304,41	88.182,54
<b>Celkem</b>	<b>652.390,37</b>	<b>137.001,98</b>	<b>789.392,35</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.1.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.1.2.

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.1.1. - Položkový soupis prací a dodávek  
Doplňení podkladních vrstev pod podlahou SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>33 164,23</b>
01-1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup> pod objektem na kótu -0,80 m z původních -0,68 m : 1163,0056*0,12 odečet dle smluvního rozpočtu	m <sup>3</sup>	48,26267 139,56067 -91,29800	135,00	6 515,46
01-2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	48,26267	31,70	1 529,93
01-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	48,26267	159,00	7 673,76
01-10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139,56067	125,00	17 445,08
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>28 236,60</b>
01-26	274313711	Zakladové pásy z betonu tř. C 20/25 navýšení zákl. pásů o 10 cm = tl. ŽB desky : (45,4*2+27,7*2)*0,4*0,1 -(24*1,0*0,4*0,1+4*1,5*0,4*0,1)	m <sup>3</sup>	4,64800 5,84800 -1,20000	2 750,00	12 782,00
01-27	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného bednění navýšení základového pásu o 10 cm : (45,4*2+27,7*2)*0,1*2 -(24*1,0*0,1*2+4*1,5*0,1*2)	m <sup>2</sup>	23,24000 29,24000 -6,00000	540,00	12 549,60
01-28	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m <sup>2</sup>	23,24000	125,00	2 905,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>464 039,24</b>
Z1	564831111	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm 26,74*44,44 -(1,3*1,5*2) -(1,5*1,0*8) -(3,14*0,5*0,5*12)	m <sup>2</sup>	1 188,32560 -3,90000 -12,00000 -9,42000	139,00	161 657,78
03-11	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm pod objektem 2x150 mm : 1163,0056*2	m <sup>2</sup>	2 326,01120 2 326,01120	130,00	302 381,46
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>54 072,17</b>
01-74	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílicí nové vrstvy odečet stávajících vrstev	t	651,47190 955,80610 -304,33420	83,00	54 072,17

**celkem bez DPH 579 512,24**

Zlínské stavby, a.s.  
K mejáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

**ZMĚNA č.1.2. - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Doplnění revizních šachet splaškové kanalizace pod podlahou SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>18 406,37</b>
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	15,28800	356,00	5 442,53
		2,6*2,4*1,0		6,24000		
		2,6*2,4*1,45		9,04800		
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,28800	23,80	363,85
05-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,28800	159,00	2 430,79
05-10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,28800	125,00	1 911,00
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	9,34800	96,90	905,82
		2,6*2,4*0,8		4,99200		
		2,6*2,4*1,25		7,80000		
		-(1,4*1,2*0,8+1,4*1,2*1,25)		-3,44400		
01-13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,48000	11,40	142,27
		2,6*2,4		6,24000		
		2,6*2,4		6,24000		
7	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	16,82640	428,50	7 210,11
		9,348*1,8		16,82640		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>24 388,64</b>
8	274272120	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 20 cm výplň tvármic betonem C 20/25	m2	15,86000	1 253,00	19 872,58
		(1,4*2+1,2*2)*1,3+(1,4*2+1,2*2)*1,75		15,86000		
01-22	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,86400	2 400,00	2 073,60
		1,6*1,8*0,15*2		0,86400		
01-25	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,01279	28 500,00	364,52
		(4,44*1,6*1,8)/1000		0,01279		
01-34	279361821-1	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,07291	28 500,00	2 077,94
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>444,80</b>
01-49	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,16000	2 650,00	424,00
		0,8*1,0*0,1*2		0,16000		
01-51	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,16000	130,00	20,80
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>2 492,00</b>
Z1	899621411	Stupačla šacht. vířicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,00000	356,00	2 492,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 121,98</b>



**ZMĚNA č.1.2. - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Doplnění revizních šachet splaškové kanalizace pod podlahou SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
01-74	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	25,56600	83,00	2 121,98
		16,8264+8,2472+0,4+0,0924		25,56600		
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>25 024,34</b>
Z2	711132311	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	15,86000	216,00	3 425,76
		(1,4*2+1,2*2)*1,3+(1,4*2+1,2*2)*1,75		15,86000		
Z3	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně	m2	4,16000	154,50	642,72
		1,6*1,8*2		5,76000		
		odečet rozměru šachty = ve výměře vodor. izolace : -0,8*1,0*2		-1,60000		
Z4	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně	m2	17,94000	194,00	3 480,36
		(1,4*2+1,2*2)*1,5+(1,4*2+1,2*2)*1,95		17,94000		
Z5	711191171	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná	m2	4,16000	24,70	102,75
Z6	711191172	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná	m2	4,16000	35,60	148,10
Z7	711191271	Izolace proti zem. vlhkosti, podklad. textilie, svislá	m2	17,94000	54,40	975,94
Z8	711191272	Izolace proti zem. vlhkosti, ochran. textilie, svislá	m2	17,94000	69,20	1 241,45
Z9	711774202	Provedení zpětných spojů termoplasty	m	20,80000	227,50	4 732,00
		(1,4*2+1,2*2)*4		20,80000		
Z10	71177588	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	4,00000	1 138,00	4 552,00
01-80	99871102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,05630	740,00	41,66
Z11	28322028	Fólie hydroizolační tl. 1.5 mm, zemní	m2	25,41500	160,00	4 066,40
		(4,16+17,94)*1,15		25,41500		
Z12	28323132	Fólie popová š. 1500 mm dl. 20 m nopy 8 mm	m2	18,23900	54,00	984,91
		((1,4*2+1,2*2)*1,3+(1,4*2+1,2*2)*1,75)*1,15		18,23900		
Z13	693660192	Textilie netkaná GETEX šife 200 cm, 300 g/m2	m2	50,83000	12,40	630,29
		4,16*2+17,94*2		44,20000		
		Koeficient : 0.15		6,63000		

**celkem bez DPH 72 878,13**

Zlínské stavby, a.s.  
 K majáku 5001, 761 23 Zlín  
 IČ: 25317300  
 DIČ: CZ25317300

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428

*Handwritten signature*

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST Č.2

**Stavba:** TREZOR PŘÍRODY

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang  
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.7.2020

## Změna č.2

### Popis změny

Změna materiálu a technologie provádění hydroizolace proti zemní vlhkosti pro SO 01.

### Charakteristika změny

Záměna materiálu a změna technického řešení.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti pod podlahou SO 01 z dvojnásobné vrstvy asfaltových pásů na podkladní betonové vyztužené mazanině.

### Stav po změně

Hydroizolace proti zemní vlhkosti pod podlahou SO 01 bude realizována z fóliové PVC izolace s dvěma vrstvami ochranné textilie. Pod plošnou vodorovnou hydroizolací pod podlahou bude proveden srovnávací násyp kameniva jemné spojité frakce.

### Zdůvodnění změny

Fóliová PVC izolace proti zemní vlhkosti je v současné době standardním řešením pro obdobné halové objekty a díky náhradě dvouvrstvé izolace za jednovrstvou je v rámci této stavby levnější. S ohledem na technologické požadavky pro provádění fóliových hydroizolací izolací není nutné provádět pevný podklad z betonové mazaniny a je dostatečný vyrovnaný násyp kameniva jemné spojité frakce.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 367.153,10 Kč bez DPH.**

## Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Změna technologie hydroizolace	-367.153,10	-71.102,15	-444.255,25
<b>Celkem</b>	<b>-367.153,10</b>	<b>-71.102,15</b>	<b>-444.255,25</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.2

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.2 - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Změna materiálu a technologie realizace hydroizolace proti zemní vlhkosti pro SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>						<b>-382 414,90</b>
<b>Zakládání</b>						
01-22	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-125,75800	2 400,00	-301 819,20
01-23	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-14,62000	485,00	-7 090,70
01-24	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-14,62000	125,00	-1 827,50
01-25	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-2,51500	28 500,00	-71 677,50
<b>Díl: 63</b>						<b>79 491,43</b>
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
Z2	631571001	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	58,15028	1 367,00	79 491,43
vyravnávací vrstva pod HI : 1163,0056*0,05						58,15028
<b>Díl: 711</b>						<b>-64 229,63</b>
<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						
01-75	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-2 515,16000	93,00	-233 909,88
01-76	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-160,82000	125,00	-20 102,50
01-77	6285225R	hydroizolační pás s výztužnou vložkou	m2	-3 077,37700	104,00	-320 047,21
01-78	7111910R	Provedení nátěru na vodorovné ploše	m2	-36,00000	40,00	-1 440,00
01-79	5858122R	krytizační nátěr	kg	-28,80000	395,00	-11 376,00
01-80	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	-15,14787	740,00	-11 209,42
odečet pro asfaltové pásy						-17,10200
přípočet pro HIF						1,95413
Z1	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně	m2	1 257,58000	154,50	194 296,11
45,4*27,70						1 257,58000
Z2	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně	m2	80,41000	194,00	15 599,54
(45,4*2+27,70*2)*0,55						80,41000
Z3	711191171	Izolace proti zem.vlhkosti.podk.textilie.vodorovná	m2	1 257,58000	24,70	31 062,23
Z4	711191172	Izolace proti zem.vlhkosti.ochr.textilie.vodorovná	m2	1 257,58000	35,60	44 769,85
Z5	711191271	Izolace proti zem.vlhkosti.podklad.textilie.svislá	m2	80,41000	54,40	4 374,30
Z6	711191272	Izolace proti zem.vlhkosti.ochran.textilie.svislá	m2	80,41000	69,20	5 564,37
Z7	28322026	Fólie hydroizolační tl. 1,0 mm, zemní	m2	1 538,68850	130,00	200 029,51
(45,4*2+27,70*2)*0,55						80,41000
45,4*27,70						1 257,58000
Koeficient : 0,15						200,69850
Z8	693660192	Textilie netkaná GETEX síťe 200 cm, 300 g/m2	m2	3 077,37700	12,40	38 159,47
1257,58*2						2 515,16000
80,41*2						160,82000

**ZMĚNA č.2 - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Změna materiálu a technologie realizace hydroizolace proti zemní vlhkosti pro SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
				401,39700		

Koeficient: 0,15

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
 756 12 Horní Lideč 292  
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
 Tel.: 571 447 428



Zlínské stavby, a.s.  
 K majáku 5001, 761 23 Zlín  
 IČ: 25317300 ④  
 DIČ: CZ25317300