



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Horní Lideč**

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu  
registrovaného pro ekonomickou činnost)

---

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel  
plátcem DPH

CZ25317300

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl B vložka č. 2090

---

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je změna závazku dle § 222 odstavce 4, odstavce 5 a odstavce 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Mění se čl. IV. Cena díla :

#### **IV. CENA DÍLA:**

---

##### **1. Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě:**

44.064.298,27 Kč (bez DPH)

(slovy: čtyřicetčtyřimilionšedesátčtyřitisícdevěstědevadesátosm 27/100 korun českých)

9.253.502,64 Kč DPH 21%

**53.317.800,91 Kč (včetně DPH)**

(slovy: padesátřímilionyřístasedmnáctisícosmset 91/100 korun českých)

##### 1.1. Změnový list č. 3 - Zkrácení stromových pilot, odpočet světlovodů a točitého schodiště

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

**- 675.683,90 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 3 a změnovým listem č. 3 ze dne 16.10.2020

##### 1.2 Změnový list č. 4

Změna č. 4.1 - Instalace záchytného systému, výlezu na střechu a podlití nosné ocelové konstrukce

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 270.063,00 Kč bez DPH**

Změna č. 4.2 - Zvětšení rozsahu svislé a ležaté kanalizace

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 91.649,55 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 4.1 a změna č. 4.2 a změnovým listem č. 4 ze dne 16.10.2020

### 1.3 Změnový list č. 5

Změna č. 5.1 - Navýšení hmotnosti výztuže stropu a hmotnosti nosné ocelové konstrukce

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 144.840,98 Kč bez DPH**

Změna č. 5.2 - Navýšení délky klempířských výrobků

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 59.235,20 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 5.1 a změna č. 5.2 a změnovým listem č. 5 ze dne 16.10.2020

### 1.4 Změnový list č. 6

Změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

Jedná se o změnu materiálu a technologie provádění hydroizolace proti zemní vlhkosti pro SO 01.

Zdůvodnění :

INV na základě dodavatelem předloženého řešení detailu u vnějšího okapu nesouhlasí s oboustranným vnějším odvodněním střechy po fasádě s ohledem na to, že danou lokalitu stavby je nutné považovat za místo s velkým úhrnem sněhových srážek. Dle zkušeností objednatele bude pravidelně docházet k poškozování navržených klempířských žlabů zatížením sněhem a bude nutné provádět jejich pravidelné opravy, případně výměny.

Touto změnou nedojde ke změně ceny díla:

**+ 59.820,50 Kč bez DPH**

**- 59.820,50 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek změna č. 6 a změnovým listem č. 6 ze dne 16.10.2020

### 1.5 Změnový list č. 7

Změna závazku dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

Jedná se o změnu materiálu a technologie pro parkoviště SO 03.

Zdůvodnění :

INV s ohledem na provádění zimní údržby komunikací ve středu obce nesouhlasí s navrženým povrchem parkoviště ze zatravnovacích plastových tvárnic. Dle zkušeností objednatele hrozí při odklizení sněhu z parkoviště pojízdnou technikou se sněhovou radlicí nebezpečí vytrhávání plastových dlaždic z podkladu a nevratné poškození povrchu parkoviště, což u povrchu z betonové zámkové dlažby nehrozí

Touto změnou nedojde ke změně ceny díla:

**+ 28.288,00 Kč bez DPH**

**- 28.288,00 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek změna č. 7 a změnovým listem č. 7 ze dne 16.10.2020

#### 1.6 Změnový list č. 8

Změna č. 8.1 Doplnění skříně HUP pro SO 08

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 14.931,50 Kč bez DPH**

Změna č. 8.2 - Doplnění trativodu pro odvodnění pláň komunikace SO 03

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 29.450,00 Kč bez DPH**

Změna č. 8.3 - Doplnění zásypu SO 06 Přípojky splaškové kanalizace v komunikaci kamenivem

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

**+ 25.694,22 Kč bez DPH**

Změny závazků jsou doloženy soupisem prací a dodávek – změna č. 8.1, změna č. 8.2, změna č. 8.3 a změnovým listem č. 8 ze dne 16.10.2020

#### 1.7 Změnový list č. 9 - Změna materiálu a technologie pro pojízdné plochy vozovky SO 03

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

**- 176.750,00 Kč bez DPH**

**+ 681.825,50 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 9 a změnovým listem č. 9 ze dne 16.10.2020

#### 1.8 Změnový list č. 10

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

**- 334.529,79 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek změna č. 10 a změnovým listem č. 10 ze dne 16.10.2020

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č. 2 činí:

**44.195.024,53 Kč bez DPH**

**(Slovy čtyřicetčtyřmilionyjednostodevadesátpěttisícdevacetčtyři 53/100 korun českých)**

**9.280.955,15 Kč 21 % DPH**

**53.475.979,68 Kč vč. 21 % DPH**

**(Slovy: padesátřmilionyčtyřistasedmdesátpěttisícdevětsetsedmdesátdevět 68/100 korun českých)**

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 3, změna č. 4 (4.1 a 4.2), změna č. 5 (5.1 a 5.2), změna č. 6, změna č. 7, změna č.8 (8.1, 8.2 a 8.3), změna č. 9 a změna č.10 a související změnové listy.




Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.  
Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Horní Lidči dne 9.11.2020

Ve Zlíně dne 16.11.2020

Za objednatele:  
**Obec Horní Lideč**

Za zhotovitele:  
**Zlínské stavby, a.s.**

  
\_\_\_\_\_  
Josef Tkadlec  
starosta

~~Zlínské stavby, a.s.~~  
~~K majáku 5007, 761 23 Zlín~~  
~~IČ: 25317300 ④~~  
~~DIČ: CZ25317300~~

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hlavička  
předseda představenstva

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

## ZMĚNOVÝ LIST Č.3

**Stavba:** TREZOR PŘÍRODY

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang  
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

### Popis změny

Zkrácení stromových pilot, nerealizování světlovodů a nerealizování točitého schodiště – vše v rámci SO 01.

### Charakteristika změny

Zmenšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy prvky hlubinného zakládání (piloty) pro „stromy“ s ohledem na předpokládaný architektonický záměr (projekt „stromů“ nebyl v rámci dokumentace řešen), v rámci střešní konstrukce bylo navrženo 6 ks světlovodů, v rámci propojení 1.NP se šatnou ve 2.NP bylo navrženo točité ocelové schodiště.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou upraveny navržené prvky hlubinného zakládání (piloty) pro „stromy“, nebude realizováno 6 ks světlovodů a točité ocelové schodiště.

### Zdůvodnění změny

Na základě dodatečně zpracovávaného projektu „stromů“ budou rámci realizace SO 01 upraveny navržené prvky hlubinného zakládání (piloty) pro „stromy“ a jejich založení (piloty S14 a S16 zrušeny, u dalších pilot drobné změny v umístění, zhlaví pilot v úrovni cca 1,60 m pod předpokládaným terénem).

S ohledem na dodatečně zpracovávaný projekt interiérů a multimediálního řešení celého prostoru objektu bylo zrušeno 6 ks světlovodů (z důvodu nemožnosti řízení přirozeného osvětlení v denní době např. zatemněním). V rámci propojení 1.NP se šatnou účinkujících ve 2.NP bylo zrušeno točité ocelové schodiště (pro potřeby účinkujících lze využívat bezpečnější přímé schodiště na druhé straně pódia).

Jedná se o změnu, která vznikla na základě nových okolností zjištěných až v průběhu realizace stavby (dodatečný návrh stromů, dodatečný návrh interiérů a multimediálního řešení vnitřního prostoru), které nemohl zadavatel v době zadání předvídat.

### Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 675.683,90 Kč bez DPH.

### Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Piloty, světlovody, točité schodiště	-675.683,90	-141.893,62	-817.577,52
<b>Celkem</b>	<b>-675.683,90</b>	<b>-141.893,62</b>	<b>-817.577,52</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.3

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.3 - Položkový soupis prací a dodávek  
Zkrácení stromových pilot, odpočet světlovodů a točitého schodiště**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>						<b>-65 683,90</b>
01-15	226212514	Vrty velkoprofilové svislé zapážené D do 850 mm hl do 5 m hor. IV	m	-12,40000	1 815,00	-22 506,00
		S14 a S16 : -6,2*2		-12,40000		
01-16	226212515	Vrty velkoprofilové svislé zapážené D do 850 mm hl do 5 m hor. V	m	-2,00000	1 815,00	-3 630,00
		S14 a S16 : -1*2		-2,00000		
01-19	231212113	Zřízení pilot svislých zapážených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-33,40000	123,00	-4 108,20
		S14 a S16 : -6,2*2		-12,40000		
		zbytek stromových pilot zkrácení o 1,5 m : -14*1,5		-21,00000		
01-20	589329400-1	směs pro beton třída C25-30 XC2	m3	-16,78016	2 112,00	-35 439,70
		S14 a S16 : -(2*6,2*0,4*0,4*3,14)		-6,22976		
		zbytek stromových pilot : -(14*1,5*0,4*0,4*3,14)		-10,55040		
<b>Díl: 767</b>						<b>-610 000,00</b>
01-208	767330S/03	SLS 800 - Světlovod 800 mm, nadstřešní kopule z vysoce transmittního materiálu Plexiglass, včetně elektronického stmívače, D+M	kpl	-6,00000	80 000,00	-480 000,00
01-218	767330S/03	Ocelové schodiště točité, průměr 155 cm, celkem 18 nášlapů a horní deska, v. 3700 mm, včetně zábradlí schodiště, D+M	kpl	-1,00000	130 000,00	-130 000,00

**celkem bez DPH -675 683,90**

Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 5701, 761 23 Zlín  
IČ: 6317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.4

<b>Stavba:</b>	TREZOR PŘÍRODY
<b>Objednatel:</b>	Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín
<b>Projektant:</b>	A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Technický dozor:</b>	Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020



## **Změna č.4.1**

### Popis změny

Dodatečný návrh a instalace záchytného systému na střeše, vnitřního výlezu na střechu a dodatečné podlití nosné ocelové konstrukce – vše pro SO 01.

### Charakteristika změny

Zvětšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 nebyly záchytný systém a výlez na střechu navrženy a nebylo uvažováno s vyrovnávacím podlitím ocelové nosné konstrukce.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 bude instalován záchytný systém na střeše a vnitřní výlez na střechu. U záchytného systému se jedná o certifikovaný systém kotvicích bodů propojených lanovým systémem, ke kterému se kotví osoba provádějící požadované práce na střeše. Výlez na střechu konstrukčním řešením odpovídá systému navržených klapek pro odvod kouře. Podlití ocelové nosné konstrukce bude provedeno v nezbytném rozsahu vyrovnání konstrukce.

### Zdůvodnění změny

Instalace záchytného systému na střeše a výlez na střechu je s ohledem na navržené spádování střešních ploch vysoce žádoucí z hlediska dodržování pravidel BOZP při kontrolních, servisních a údržbářských pracích na střeše. Podlití nosné ocelové konstrukce při osazování sloupů na základové konstrukce je nutné pro vyrovnání rozdílných výšek (nivelety osazení OK) a statického spolupůsobení obou konstrukčních částí hlavního objektu.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 270.063,00 Kč bez DPH.**

## **Změna č.4.2**

### Popis změny

Navýšení rozsahu ležaté a svislé kanalizace pro SO 01.

### Charakteristika změny

Zvětšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 nebylo uvažováno s ležatou a svislou kanalizací pro nově navržené vnější odvodňovací žlaby.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 bude instalována v nezbytném rozsahu ležatá a svislá kanalizace pro nově navržené vnější odvodňovací žlaby a 4 kusy vyhřívaných odvodňovacích vpustí.

### Zdůvodnění změny

Instalace dodatečné ležaté a svislé kanalizace včetně vyhřívaných vpustí je nutná pro vnitřní odvodnění dešťové vody z nově navržených zaatikových žlabů na krajích střechy.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 91.649,55 Kč bez DPH.**

## Celková rekapitulace změnového listu


Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Záchytný systém, výlez, podlití OK	270.063,00	56.713,23	326.776,23
Kanalizace	91.649,55	19.246,41	110.895,96
<b>Celkem</b>	<b>361.712,55</b>	<b>75.959,64</b>	<b>437.672,19</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.4.1

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.4.2

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.4.1 - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Instalace záchytného systému, výlezu na střechu a podlití nosné ocelové konstrukce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	3R001PCX	Podlití ocelových sloupů nesmršitelnou zálivkou tl. 10-40 mm	ks	58,00000	110,00	6 380,00
3	58566679	SikaGrout-314 expanzní zálivková malta pro vrstvy 10 - 40 mm	kg	625,00000	22,80	14 250,00
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
<b>Záchytný systém</b>						
1	767841160	Kotvicí bod dl. 600 mm nerez, pro trapézový plech	kus	20,00000	4 965,00	99 300,00
2	767841260	Kotvicí bod ztluž.dl.600 mm nerez, pro trapéz.plech	kus	4,00000	6 330,00	25 320,00
3	767849116	Nerezové lano 6 mm	m	135,00000	263,00	35 505,00
4	767849121	Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm	kus	2,00000	6 865,00	13 730,00
5	767849123	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka 140 mm	kus	2,00000	1 727,00	3 454,00
6	767849125	Spojovací nerezové oko	kus	2,00000	1 777,00	3 554,00
7	767849131	Stítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení	kus	2,00000	623,00	1 246,00
8	767841160RPCX	Rohový prvek s kladkou TSL-SC	kus	2,00000	2 165,00	4 330,00
9	767R001PCX	Projekční návrh záchytného systému	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00
10	767R002PCX	Revize záchytného systému	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00
<b>Výlez na střechu</b>						
11	767R07001PCX	D+M střešního výlezu 800x1000 mm, podsada o výšce 56 cm, lakovaná v RAL 7016 Výplň sendvič AL-XPS40mm-AL; Ug= 1,4 W/m2.K, včetně rukojeti a zamykání, manuální otevírání	ks	1,00000	25 870,00	25 870,00
12	767R07002PCX	Vyřezání otvoru v trapézovém plechu	kpl	1,00000	2 251,00	2 251,00
13	767R07003PCX	D+M ocelové výměny pro střešní výlez 800x1000 mm, RAL 7016	ks	1,00000	21 410,00	21 410,00
14	767R07004PCX	D+M olemování trapézového plechu	kpl	1,00000	3 463,00	3 463,00

**celkem bez DPH 270 063,00**

Zlínské stavby, s.r.o.  
K majáku 501, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300



**ZMĚNA č.4.2 - Položkový soupis prací a dodávek  
Zvětšení rozsahu svislé a ležaté kanalizace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>561,00</b>
Z1	971042341	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 0,09 m <sup>2</sup> , tl. do 30 cm	kus	1,00000	561,00	561,00
		prostup základem pro odvodnění svodu : 1		1,00000		
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>91 088,55</b>
Z2	ZTI-100	Hloubení nepažené rýhy v zemině tř. 1 ČSN 736133, tř. 3 dle ČSN 733050 (uvažován koeficient nakypření = 1,2)	m3	6,63000	350,00	2 320,50
		8,5*0,6*1,3		6,63000		
Z3	ZTI-102	Výtláčena kubatura (naložení, překládání, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. skládkovného)	m3	4,74013	350,00	1 659,05
Z4	ZTI-104	Pískové lože pod potrubí, obsyp, zásyp (koeficient nakypření = 1,2)	m3	1,88987	950,00	1 795,38
		lože : 8,5*0,6*0,1		0,51000		
		obsyp a zásyp : 8,5*0,6*0,3		1,53000		
		odečet průřezu potrubí : -(3,14*0,075*0,075*8,5)		-0,15013		
Z5	ZTI-105	Hutněný zásyp jám a rýh vhodnou inertní zeminou se zhutněním (využití natěžené zeminy) (uvažován koeficient nakypření = 1,2)	m3	4,74013	140,00	663,62
		6,63-1,88987		4,74013		
Z6	ZTI-13	Střešní vpust' DN125 s integrovanou manžetou, svislé provedení, tepelně izolovaná s elektrickým ohřevem	ks	4,00000	4 930,00	19 720,00
Z7	ZTI-42	3vrstvé plastové (PP) odpadní potrubí s mezilehlou akustickou vrstvou DN125 z PP-MV vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451	m	36,00000	620,00	22 320,00
		10+8+18		36,00000		
Z8	ZTI-43	3vrstvé plastové (PP) odpadní potrubí s mezilehlou akustickou vrstvou DN150 z PP-MV vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451	m	18,00000	930,00	16 740,00
		18		18,00000		
Z9	ZTI-44	3S čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem	ks	3,00000	695,00	2 085,00
Z10	ZTI-46	návrková tepelná izolace 133x13mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení	m	36,00000	366,00	13 176,00
Z11	ZTI-47	návrková tepelná izolace 160x13mm, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení	m	18,00000	443,00	7 974,00
Z12	ZTI-50	PVC-U SN4 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401	bm	8,50000	310,00	2 635,00

**celkem bez DPH**

**91 649,55**

Základní stavby, a.s.  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČO: 0317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.5

**Stavba:** TREZOR PŘÍRODY

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang  
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

## **Změna č.5.1**

### Popis změny

Navýšení hmotnosti nosné ocelové konstrukce a výztuže stropu nad 1.NP - vše pro SO 01.

### Charakteristika změny

Zvětšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 je uvažováno s předpokládanou hmotností nosné ocelové konstrukce a výztuže stropu nad 1.NP.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 je upravena hmotnost nosné ocelové konstrukce a výztuže stropu nad 1.NP.

### Zdůvodnění změny

V rámci realizace SO 01 je upravena hmotnost nosné ocelové konstrukce a výztuže stropu nad 1.NP dle dílenské dokumentace OK a upřesněného požadavku statika.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 144.840,98 Kč bez DPH.**

## **Změna č.5.2**

### Popis změny

Navýšení délky klempířských prvků souvisejících se střechou - vše pro SO 01.

### Charakteristika změny

Zvětšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 je uvažováno s délkou klempířských výrobků související se střechou v omezené délce neodpovídající skutečnému rozsahu.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 je zvětšena délka klempířských výrobků souvisejících se střechou.

### Zdůvodnění změny

V rámci realizace SO 01 je upravena délka klempířských výrobků souvisejících se střechou v nezbytné délce odpovídající skutečnému rozsahu.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 59.235,20 Kč bez DPH.**

## Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Hmotnost nosné OK a výztuže	144.840,98	30.416,61	175.257,59
Délky klempířských výrobků	59.235,20	12.439,39	71.674,59
<b>Celkem</b>	<b>204.076,18</b>	<b>42.856,00</b>	<b>246.932,18</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.5.1

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.5.2


Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.5.1 - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Navýšení hmotnosti výztuže stropu a hmotnosti nosné ocelové konstrukce**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>118 810,50</b>
21337173R		D+M ocelové konstrukce tryskané, vč. přesunu hmot, Skelet ocelové konstrukce, nosný systém opláštění , včetně trapézových plechtů, Povrchová úprava: 2x základ+2x vrchní nátěr (kvalitní vysokosušín.	t	2,30700	51 500,00	118 810,50
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>26 030,48</b>
01-41	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (671,83*4*0,00089*1,07)-2,015	t	0,54413	28 500,00	15 507,71
				0,54413		
01-42	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari (671,83*0,00444*1,1)-2,912	t	0,36922	28 500,00	10 522,77
				0,36922		

Zlínské stavitelství, s.r.o.  
 K majáku 6091 761 23 Zlín  
 IČ: 25377300 ④  
 DIČ: CZ25317300



**ZMĚNA č.5.2 - Položkový soupis prací a dodávek  
Navýšení délky klempířských výrobků**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>59 235,20</b>
27	764011K08	Výztužný profil, rš 325 mm, poplastovaný plech dle specifikace, D+M Bude po celém obvodu : (27,7*2+46,5*2)-62,8	m	85,60000	358,00	30 644,80
28	764214K10	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) mechanicky kotvené rš 400 mm, poplastovaný plech dle specifikace, D+M Bude po celém obvodu : (27,7*2+46,5*2)-62,8	m	85,60000	334,00	28 590,40
				85,60000		

Zimské stavy, s.r.o.  
K majáku 509/1761 23 Zlín  
IČ: 25317300 ④  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.6

<b>Stavba:</b>	TREZOR PŘÍRODY
<b>Objednatel:</b>	Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín
<b>Projektant:</b>	A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Technický dozor:</b>	Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

### Popis změny

Změna materiálu a technologie pro vnější odvodňovací žlaby pro SO 01.

### Charakteristika změny

Záměna materiálu a změna technického řešení.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navrženo odvodnění krajových střešních ploch formou vnějších klempířských žlabů.

### Stav po změně

Odvodnění krajových střešních ploch bude realizováno systémem zaatikových žlabů v rámci zakončení střešní plochy.

### Zdůvodnění změny

INV na základě dodavatelem předloženého řešení detailu u vnějšího okapu nesouhlasí s oboustranným vnějším odvodněním střechy po fasádě s ohledem na to, že danou lokalitu stavby je nutné považovat za místo s velkým úhrnem sněhových srážek. Dle zkušeností objednatele bude pravidelně docházet k poškození navržených klempířských žlabů zatížením sněhem a bude nutné provádět jejich pravidelné opravy, případně výměny.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou nedojde ke změně ceny díla.**

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.6

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč





**ZMĚNA č.6 - Položkový soupis prací a dodávek  
Změna materiálu a technologie pro vnější odvodňovací žlaby pro SO 01**

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>59 820,50</b>
Z1	713R001PCX	Montáž zaatlikového žlabu, vytvoření konstrukce z poplast. plechů 27,3*2	m	54,60000	672,00	36 691,20
				54,60000		
Z2	712491172	Provedení povlakové krytiny střech do 30ř ochranné textilní vrstvy (0,15+0,25)*27,3*2	m2	21,84000	10,50	229,32
				21,84000		
Z3	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,80473	420,00	337,99
Z4	13851110	VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm 27,3*0,9*2*1,1	m2	54,05800	412,00	22 271,90
				54,05400		
Z5	6931126R	separační textilie 21,84*1,15	m2	25,11600	11,55	290,09
				25,11600		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-59 820,50</b>
01-29	7645114R	Kotlík pro podokapní žlaby, D+M	kus	-2,00000	185,00	-370,00
01-30	764511K23	Okapní plech, rš. 337, poplastovaný plech dle specifikace, D+M	m	-55,40000	335,00	-18 559,00
01-31	764511K24	Žlab podokapní rš 470 mm, vč.příponek, dilatačních kusů (celekm 4ks), žlabových háků, poplastovaný plech dle specifikace, D+M	m	-55,40000	585,00	-32 409,00
01-32	764518K25	Svody včetně objímek, kolen, odskoků, rš 377, poplastovaný plech dle specifikace, D+M	m	-14,50000	585,00	-8 482,50

Zimské stavby, s.r.o.  
K majáku 101, 751 23 Zlín  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.7

<b>Stavba:</b>	TREZOR PŘÍRODY
<b>Objednatel:</b>	Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín
<b>Projektant:</b>	A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Technický dozor:</b>	Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

Popis změny

Změna materiálu a technologie pro parkoviště SO 03.

Charakteristika změny

Záměna materiálu a změna technického řešení.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena pojízdná plocha parkoviště ze zatravnovacích plastových tvárnic.

Stav po změně

Pojízdná plocha parkoviště bude realizována ze zámkové betonové dlažby.

Zdůvodnění změny

INV s ohledem na provádění zimní údržby komunikací ve středu obce nesouhlasí s navrženým povrchem parkoviště ze zatravnovacích plastových tvárnic. Dle zkušeností objednatele hrozí při odklizení sněhu z parkoviště pojízdnou technikou se sněhovou radlicí nebezpečí vytrhávání plastových dlaždic z podkladu a nevratné poškození povrchu parkoviště (to u povrchu z betonové zámkové dlažby nehrozí).


Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou nedojde ke změně ceny díla.**

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.7


Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.7 - Položkový soupis prací a dodávek**  
**Změna materiálu a technologie pro pro parkoviště SO 03**

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
04-1	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výševem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-416,00000	65,00	-27 040,00
04-2	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-6,24000	200,00	-1 248,00
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
03-15	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 300m2	m2	-416,00000	140,00	-58 240,00
03-16	5624514R	dlažba zatravnovací IG 40, 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2	m2	-420,16000	367,00	-154 198,72
Z1	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	416,00000	265,57	110 477,12
Z2	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	420,16000	310,00	130 249,60
						<b>28 288,00</b>
						<b>-28 288,00</b>

ZIINSKÉ STAVBY, a.s.  
K majáku 2001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.8

<b>Stavba:</b>	TREZOR PŘÍRODY
<b>Objednatel:</b>	Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín
<b>Projektant:</b>	A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Technický dozor:</b>	Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

## **Změna č.8.1.**

### Popis změny

Doplnění skříňe hlavního uzávěru plynu pro SO 08.

### Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace plynovodní přípojky SO 08 bylo uvažováno s osazením skříňe pro hlavní uzávěr plynu, tato skříň však neobsahuje stavení část dokumentace.

### Stav po změně

Bude realizována skládaná betonová skříň pro hlavní uzávěr plynu na základě z prolévaných betonových tvárnic.

### Zdůvodnění změny

Pro plynovodní přípojku SO 08 je nutné tuto skříň pro hlavní uzávěr plynu doplnit.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 14.931,50 Kč bez DPH.**

## **Změna č.8.2.**

### Popis změny

Doplnění trativodu pro odvodnění pláně komunikace SO 03.

### Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 03 Komunikace, zpevněné plochy je uvažováno s dvojnásobným odvodněním pláně pod hlavní komunikací, výkaz výměr však uvažuje pouze jednonásobné odvodnění.

### Stav po změně

Budou realizováno dvojnásobné odvodnění pláně v souladu s dokumentací SO 03.

### Zdůvodnění změny

Dvojnásobné odvodnění pláně je v souladu s dokumentací SO 03 a z technického hlediska je opodstatněné navržené řešení..

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 29.450,00 Kč bez DPH.**

## **Změna č.8.3.**

### Popis změny

Doplnění záspy v rámci SO 06 Přípojka splaškové kanalizace v komunikaci kamenivem.

### Charakteristika změny

Rozšíření rozsahu prováděných prací.



#### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 06 Přípojka splaškové kanalizace je uvažováno s napojením na stávající kanalizaci, která se nachází pod stávající komunikací pro vozidla. Zpětný zásyp výkopu pod stávající komunikací je však uvažován pouze vykopanou zeminou.

#### Stav po změně

Zásyp výkopu pod komunikací bude v rámci realizace napojení SO 06 Přípojka splaškové kanalizace na stávající kanalizaci proveden hutněným těžným kamenivem.

#### Zdůvodnění změny

V rámci spodních a podkladních vrstev pod komunikací je nutné použít takového hutnitelného materiálu, který v následném období a při užívání komunikace zamezí propadání podkladních vrstev a případnému snížení výšky komunikace..

#### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 25.694,22 Kč bez DPH.**

### **Celková rekapitulace změnového listu**

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
8.1. Skříň HUP	14.931,50	3.135,62	18.067,12
8.2. Trativod pod komunikací	29.450,-	6.184,50	35.634,50
8.3. Zásyp pod stávající komunikací	25.694,22	5.395,79	31.090,01
<b>Celkem</b>	<b>70.075,72</b>	<b>14.715,90</b>	<b>84.791,62</b>

#### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.8.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.8.2.

Příloha č.3 – položkový rozpočet změny č.8.3.


Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



**OBEC HORNÍ LIDEC**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

**ZMĚNA č.8.1. - Položkový soupis prací a dodávek  
Doplnění skříňě HUP pro SO 08**

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>08971</b>	<b>Přípojka plynu</b>				<b>14 931,50</b>
Z1	274272130	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 25 cm výplň tvármic betonem C 25/30 základ po HUP : 0,5*0,25*2	m2	0,25000	1 426,00	356,50
Z2	08971	D+M skříňě HUP, betonová skříň PD100 včetně základového věnce ve 3 vrstvách	soubor	1,00000	14 575,00	14 575,00

**celkem bez DPH 14 931,50**

Zimské Stavby, a.s.  
Krnajáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 23817300  
DIČ: CZ25317300



**ZMĚNA č.8.2. - Položkový soupis prací a dodávek  
Doplnění trativodu pro odvodnění pláně komunikace SO 03**

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 03-7	212752213	<b>Základy a zvláštní zakládání</b> Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	95,00000	310,00	<b>29 450,00</b> 29 450,00

**celkem bez DPH 29 450,00**

Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 5701, 761 23 Zlín  
IČ: 6217300  
DIČ: CZ25317300

**ZMĚNA č.8.3. - Položkový soupis prací a dodávek**

**Doplnění zásypu SO 06 Přípojky splaškové kanalizace v komunikaci kamenivem**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 310,77</b>
Z1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 2,7*4,8	m2	12,96000	204,50	2 650,32
				12,96000		
06-9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním odečet původního zásypu: -2,7*1,6*3,2	m3	-13,82400	96,90	-1 339,55
				-13,82400		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>14 818,97</b>
Z2	919735113	Rezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 2,7*2+4,8	m	10,20000	113,50	1 157,70
				10,20000		
Z3	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj zásyp v komunikaci kamenivem : 2,7*1,6*3,2*1,8 dorovnání nivelety komunikace : 2,7*4,8*0,3*1,8	t	31,88160	428,50	13 661,27
				24,88320		
				6,99840		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>9 564,48</b>
06-24	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,88160	300,00	9 564,48

**celkem bez DPH 25 694,22**

Zlínské stavby, s.r.o.  
K mejáku 5001, 761 23 Zlín  
IČO: 25317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.9

<b>Stavba:</b>	TREZOR PŘÍRODY
<b>Objednatel:</b>	Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín
<b>Projektant:</b>	A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
<b>Technický dozor:</b>	Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020

Popis změny

Změna materiálu a technologie pro pojízdné plochy vozovky SO 03.

Charakteristika změny

Záměna materiálu a změna technického řešení.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena pojízdná plocha vozovek z makadamu opatřeného asfaltovým postřikem.

Stav po změně

Pojízdná plocha vozovek bude realizována z asfaltového betonu.

Zdůvodnění změny

INV s ohledem na provádění zimní údržby komunikací ve středu obce nesouhlasí s navrženým povrchem vozovek z makadamu opatřeného asfaltovým postřikem. Jedná se o povrch vozovky určený pro lesní cesty a při zimní údržbě pojízdnou technikou se sněhovou radlicí by mohlo docházet k nevratnému poškození povrchu vozovky (to u povrchu z asfaltobetonu nehrozí).

Cenová rekapitulace změny


**Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 505.075,50 Kč bez DPH.**

Poznámka: z toho méněpráce -176.750,- Kč bez DPH a vícepráce 681.825,50,- Kč bez DPH

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.9


Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.9 - Položkový soupis prací a dodávek  
Změna materiálu a technologie pro pojízdné plochy vozovky SO 03**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
Z1	565141111	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	707,00000	540,00	381 780,00
Z2	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	707,00000	14,80	10 463,60
Z3	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	m2	707,00000	400,00	282 800,00
03-14	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	-707,00000	250,00	-176 750,00
<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
03-33	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	45,21265	150,00	6 781,90
				188,38015		
				-143,16750		

Základní stavby, a.s.  
K majáku 5001, 761 23 Záh  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300

## ZMĚNOVÝ LIST Č.10

**Stavba:** TREZOR PŘÍRODY

**Objednatel:** Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

**Zhotovitel:** Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

**Projektant:** A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang  
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

**Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 16.10.2020



### Popis změny

Zmenšení rozsahu protipožárního nástřiku ocelové konstrukce stropu nad 1.NP a zmenšení rozsahu spádových klínů na střeše - vše v rámci SO 01.

### Charakteristika změny

Zmenšení rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byl navržen protipožární nástřik ocelové konstrukce stropu nad 1.NP v rozsahu nosných prvků ocelové konstrukce včetně trapézového plechu a v rámci střešní konstrukce bylo navrženo spádování úžlabní části střešních ploch spádovými polystyrénovými klíny.

### Stav po změně

V rámci realizace SO 01 bude proveden protipožární nástřik ocelové konstrukce stropu nad 1.NP pouze v rozsahu nosných prvků ocelové konstrukce a bude upraven rozsah spádování úžlabní části střechy.

### Zdůvodnění změny

Dodatečným statickým výpočtem, do kterého byl započten rovněž zvětšený rozsah výztuže betonového stropu (viz. změna 5.1), byla prokázána dostatečná protipožární odolnost stropní části s trapézovým plechem bez nutnosti provádění protipožárního nástřiku. Navržené spádové klíny v úžlabních částech střechy vytváří přelivovou zábranu mezi vpustěmi a proto bylo dohodnuto řešení, při kterém budou klíny instalovány pouze mezi atikou a vpustí v délce cca 5,0 m - mezi vpustěmi bude pouze bezespádý žlab umožňující v případě ucpání jedné z vpustí odtok vody ke vpustí druhé (tím bude zabráněno prvotnímu přetoku vody přes atiku).

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 334.529,79 Kč bez DPH.**

### Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Protipožární nástřik, spádové klíny	-334.529,79	-70.251,26	-404.781,05
<b>Celkem</b>	<b>-334.529,79</b>	<b>-70.251,26</b>	<b>-404.781,05</b>

### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.10

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.10 - Položkový soupis prací a dodávek  
Zmenšení rozsahu protipožárního nástřiku ocelové konstrukce**

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-16 284,00</b>
01-96	7131413R	Montáž izolace tepelné střeš, spádová vrstva	m2	-35,40000	63,00	-2 230,20
		Původní rozsah: 55,4		-55,40000		
		Rozsah k realizaci: 5,0*1,0*4		20,00000		
01-97	283761420	klin spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 150	m3	-7,08000	1 985,00	-14 053,80
		-35,4*0,2		-7,08000		
<b>Díl: 789</b>		<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>-318 245,79</b>
01-245	789324R	Ocelová kce - požární nástřik, D+M	m2	-699,44130	455,00	-318 245,79
		Původní rozsah: 55,4		-1 372,35000		
		Rozsah k realizaci:				
		HEA320 : (1,76-0,3)*23		33,58000		
		HEA260 : (1,48-0,26)*(15+23+38+6*2)		107,36000		
		HEA300 : (1,72-0,3)*(15+3+3+2+2)		35,50000		
		IPE220 : (0,848-0,11)*(16*6)		70,84800		
		IPE270 : (1,04-0,135)*(48*6)		260,64000		
		IPE160 : (0,623-0,082)*(17*3)		27,59100		
		UPE160 : (0,579-0,07)*3		1,52700		
		HEA180 : (1,02-0,18)*2		1,68000		
		UPE330 : (1,0425-0,105)*(6+4+13,5		22,03125		
		celkem k realizaci:		560,75725		
		prostřik 20%		112,15145		

**celkem bez DPH -334 529,79**

Zlínské stavby, a.s.  
K majáku 511, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300  
DIČ: CZ25317300