



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Horní Lideč

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Zlínské stavby, a.s.

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu
registrovaného pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

Daňové identifikační číslo:

CZ00303780

CZ25317300

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020 ve znění dodatku č. 1 až 6. Důvodem pro uzavření dodatku č. 7 je změna závazku (změnové listy č. 19 až 24 dle § 222 odstavce 4, odst. 5 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Mění se čl. III Doba plnění a místo plnění, odstavec 3:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

3. Doba realizace díla, tj. včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu v kalendářních týdnech: **41 + 2 dny**

Zdůvodnění:

V souladu s čl. III odstavce 5 písmenem c) smlouvy o dílo se mění doba realizace díla, a to – prodlužuje se o 13 dnů z 36 dnů možných, neboť změny závazku jsou ke dni uzavření tohoto dodatku č. 7 celkem na 11,97 % nad 10 % ceny díla. Za každé takové procento změn je možné připočítat k době realizace 3 dny, tj. 36 dnů. Dodatkem č. 5 byla prodloužena doba realizace díla o 13 dnů s ohledem na podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku, č. smlouvy: Z SKCZ304021C928, ve znění dodatku č. 1. Dodatkem č. 6 byla prodloužena doba realizace díla o 10 dnů v souladu s čl. III odstavce 5 písmeno c) smlouvy o dílo.

Dodatkem č. 6 ze dne 29.1.2021 došlo z důvodů ležících na straně objednatele k přerušení prací na díle, a to od 3.2.2021. Objednatel zašle dne 16.4.2021 zhotoviteli výzvu k pokračování prací od 21.4.2021, neboť dne 15.4.2021 pominuly podmínky pro přerušení prací z důvodů ležících na straně objednatele.

S ohledem na skutečnosti výše uvedené bude předání díla, po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení, protokolárně předáno objednateli dne 10.5.2021.

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 5 ke smlouvě:

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č. 5 činí:

46. 228. 570,81 Kč bez DPH

(Slovy čtyřicetšestmilionůdvěstadvacetosmtisícpětsetsedmdesát 81/100 korun českých)

9.707.999,87 Kč 21 % DPH

55.936.570,68 Kč vč. 21 % DPH

(Slovy: padesátšestmilionůdevětsetřicetšesttisícpětsetsedmdesát 68/100 korun českých)

1.1. Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

- **355 575,00 Kč bez DPH**

+ **430.279,70 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 19 a 23 ze dne 6.4.2021

1.2. Změnové listy č. 19 až 24

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

+ **1.041.742,84 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 20 až 22 ze dne 6.4.2021

1.3. Změnové listy č.19 až 24

Změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

+ **97.248,00Kč bez DPH**

- **97.248,00 Kč bez DPH**

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 24 ze dne 6.4.2021

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č. 7 činí:

47.345.018,35 Kč bez DPH

(Slovy čtyřicetšedmmiliónůtřistačtyřicetpětšicosmnáct 35/českých)

9.942.453,85 Kč 21 % DPH

57.287.472,20 Kč vč. 21 % DPH

(Slovy: padesátšedmmiliónůdvěstaosmdesátšedmtisícčtyřistasedmdesátdvě 20/100 koruny české)

Nedílnou součástí dodatku č. 7 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 19 až 24 a související změnové listy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až č. 6 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Horní Lidči dne 16.4.2021


Ve Zlíně dne 16.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Horní Lideč

Zlínské stavby, a.s.



Josef Tkadlec
starosta

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 ④
DIČ: CZ225317300

Ing. Tomáš Hlavička
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST Č.19

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Změna č.19.1.

Popis změny

Změna počtu dvířek, čistících rohoží a změna kování vstupních dveří - vše v rámci SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy počty revizních dvířek, čistících rohoží u vstupních dveří a kování vstupních dveří s ohledem na původně uvažované technické a provozní řešení objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou osazeny revizní dvířka, čistící rohože u vstupních dveří a kování vstupních dveří s ohledem na nové technické a provozní řešení objektu.

Zdůvodnění změny

Nové počty revizních dvířek odpovídají aktualizovaným požadavkům na technické řešení objektu, nové počty čistících rohoží u vstupních dveří odpovídají aktualizovaným požadavkům uživatele na provozní řešení objektu. Změna kování u vybraných vstupních dveří odpovídá požadavkům PBR v kombinaci s požadavkem uživatele na uzamykání vstupů do objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 13.473,00 Kč bez DPH.

Změna č.19.2.

Popis změny

Změna rozsahu kompletačních prvků zdravotní instalace v rámci SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy kompletační prvky zdravotní instalace s ohledem na původně uvažované technické a provozní řešení objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou realizovány kompletační prvky zdravotní instalace s ohledem na nové provozní řešení objektu a požadavky uživatele.

Zdůvodnění změny

Nové počty kompletačních prvků zdravotní instalace odpovídají aktualizovaným požadavkům na technické řešení objektu a aktualizovaným požadavkům uživatele na provozní řešení objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 45.035,00 Kč bez DPH.

Změna č.19.3.

Popis změny

Zmenšení rozsahu zemních prací, odečet zábradlí a dopravní značky v rámci SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 03 byly navržen rozsah zemních prací, venkovní zábradlí na zídkách a počet dopravních značek s ohledem na původně uvažované technické řešení ploch kolem objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 03 bude rozsah zemních prací upraven dle nového technického řešení ploch kolem objektu. Venkovní zábradlí na zídkách nebude realizováno, jedna dopravní značka nebude osazena.

Zdůvodnění změny

Rozsah zemních prací pro SO 03 bude přizpůsoben skutečně prováděnému rozsahu. Na základě dodatečně zpracovávaného projektu „stromů“ rozmístěných kolem fasády hlavního objektu byl technicky a výškově přeřešen terén a systém zpevněných ploch bezprostředně navazujících na hlavní objekt, a ten nepočítá s osazením venkovního zábradlí na zídkách. Počet dopravních značek bude snížen oproti výkazu výměr s ohledem na projektové řešení.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 124.350,00 Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
19.1. Změna dvířek, rohoží a kování	13.473,00	2.829,33	16.302,33
19.2. Změna kompletačních prvků ZT	-45.035,00	-9.457,35	-54.492,35
19.3. Změna prací a prvků SO03	-124.350,00	-26.113,50	-150.463,50
Celkem	-155.912,00	-32.741,52	-188.653,52


Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.19.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.19.2.

Příloha č.3 – položkový rozpočet změny č.19.3.


Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



ZMĚNA č. 19.1 - Položkový soupis prací a dodávek
Změna počtu dvířek, čistících rohoží a změna kování vstupních dveří SO 01

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				5 223,00
01-120	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	-3,00000	189,00	-567,00
Z1	763172311R01	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	4,00000	240,00	960,00
Z2	763172311R02	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	4,00000	295,00	1 180,00
01-121	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	-4,00000	310,00	-1 240,00
Z3	590307100R01	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	4,00000	390,00	1 560,00
Z4	590307100R02	dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm	kus	4,00000	470,00	1 880,00
Z5	590307100R03	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm požární	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 250,00
01-216	7670S/09	Čistící rohož - z kvalitní polyamidové příze o tloušťce 80dtex. Speciální materiál pro vchodové prostory a další kritické zóny znečištění se speciální úpravou (texturizací), pohltí až 90 % vnesné	kpl	-3,00000	7 500,00	-22 500,00
01-220	767R4	Dvířka plynoměr, D+M	kpl	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
Z6	48767R001PCX	Panikový zámek 833p FUHR 80009949 + paniková klíka 80009658 Ecoschulte	ks	2,00000	12 875,00	25 750,00
Z7	48767R002PCX	Demontáž stávajícího kování a montáž nového kování	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00

celkem bez DPH 13 473,00
z toho méněpráce bez DPH -29 307,00

**ZMĚNA č.19.2 - Položkový soupis prací a dodávek
Změna rozsahu kompletačních prvků ZT SO 01**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Zařizovací přediměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž						-43 530,00
01ZT-03	UMp	keramické umyvadlo, závěsné na stěnu, vč. kotvení	ks	-2	6 989	-13 978,00
		umyvadlová páková stojánková baterie, chrom, vč. přípojovacích flexí hadic	ks	-2	2 956	-5 912,00
		umyvadlový sifon, plastový, click-clack odpadní ventil	ks	-2	771	-1 542,00
		rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C	ks	-4	213	-852,00
01ZT-05	DR	nerozový kuchyňský dřez	ks	-2	2 496	-4 992,00
		dřezová páková stojánková baterie, s otáčivým kulatým ústím 300 mm, vč. flexí hadic	ks	-2	2 787	-5 574,00
		zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzavěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy	ks	-2	468	-936,00
		kombinovaný rohový ventil DN15+DN20 se zpětnou klapkou, mosaz OT58, PN10, t=90°C	ks	-2	447	-894,00
		rohový ventil DN15, mosaz CW617N, PN10, t=90°C	ks	-2	213	-426,00
01ZT-06	VY	stojící keramická výlevka, rozměry š=425mm, d=500mm, v=450mm, barva bílá, vč. kotvení, vč. sklopné odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako u běžné toalety, instalační sada, gumové těsnění přívodu, vč. kotvení	ks	-1	5 928	-5 928,00
		dřezová jednopáková nástěnná baterie, ramínko délky 300mm, chrom	ks	-1	2 496	-2 496,00
Příslušenství hygienického zařízení						1 715,00
01ZT-21		zásobník na toaletní papír, plast ABS, barva bílá, max. průměr role 26 cm, okénko na kontrolu množství papíru, uzamykatelný na klíč	ks	2	983	1 966,00
01ZT-22		WC souprava, plastové provedení, barva bílá, k montáži na stěnu	ks	2	815	1 630,00
01ZT-24		dávkovač tekutého mýdla, plast ABS, barva bílá objem nádržky 0,4l, okénko stavu náplně, uzamykatelný	ks	-5	453	-2 265,00
01ZT-27		háček na oděvy, chromová ocel lesklá	ks	2	192	384,00
Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž						-3 220,00
01ZT-28		nerozová dvířka 250x250mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)	ks	-10	322	-3 220,00

celkem bez DPH -45 035,00
z toho méněpráce bez DPH -49 015,00

ZMĚNA č.19.3 - Položkový soupis prací a dodávek
Změna rozsahu zemních prací, odečet zábradlí a dopravní značky pro SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
03-4	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	-165,00000	90,00	-31 350,00
				-165,00000		-14 850,00
03-5	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	-165,00000	25,00	-4 125,00
03-6	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-165,00000	75,00	-12 375,00
Díl: 9						
03-10	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek	m	-42,00000	2 100,00	-88 200,00
03-21	915R	Svislá dopravní značka IP12+E7b na ocelovém sloupku do bet. patky, vč. zemních prací	kpl	-1,00000	4 800,00	-4 800,00

celkem bez DPH -124 350,00
z toho méněpráce bez DPH -124 350,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.20

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Popis změny

Doplnění SDK konstrukcí, umývadlových desek, dveřních madel a PVC podlahy pro SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy sádrokartonové konstrukce podhledů s ohledem na původně uvažované provozní řešení objektu. V rámci dokumentace bylo uvažováno s osazením umývadel v hlavních sociálních uzlech do umývadlové plochy, výkaz výměr však s touto plochou neuvažoval. V rámci dokumentace nebylo uvažováno s osazením dveřních madel na vstupních dveřích do WC invalidů a v místnostech serverovny a náhradního zdroje UPS bylo uvažováno pouze z betonovou mazaninou.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou doplněny sádrokartonové konstrukce podhledů s ohledem na nově navržené technické a provozní řešení objektu, v hlavních sociálních uzlech budou doplněny kamenné umývadlové plochy s pomocnou nosnou konstrukcí pro možnost osazení umývadel, na vstupních dveřích do WC invalidů budou osazeny madla, v místnostech serverovny a náhradního zdroje UPS bude provedena nášlapná vrstva podlahy z PVC podlahoviny.

Zdůvodnění změny

Nové řešení sádrokartonových konstrukcí podhledů odpovídá aktualizovaným požadavkům na provozní a technické řešení objektu. Umývadlové desky je nutné realizovat s ohledem na nezbytnou funkčnost navrženého řešení, madla na dveřích WC invalidů je nutné realizovat s ohledem na požadavek příslušné vyhlášky pro bezbariérové užívání staveb. Podlahovina PVC v místnostech serverovny a náhradního zdroje UPS bude doplněna s ohledem na požadované zajištění bezprašnosti v těchto místnostech z důvodu citlivosti instalovaného vybavení v těchto místnostech.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 344.009,22 Kč bez DPH.

Nové řešení sádrokartonových konstrukcí příček a podhledů včetně barevné výmalby odpovídá aktualizovaným požadavkům na provozní dispozice a PBŘ.

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Doplnění stavebních prvků	344.009,22	72.241,94	416.251,16
Celkem	344.009,22	72.241,94	416.251,16

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.20

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



ZMĚNA č.20 - Položkový soupis prací a dodávek
Doplnění SDK konstrukcí, umývadlových desek, dveřních madel
a PVC podlahy pro SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 809,20
Z1	416093121	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m	23,60000	797,00	18 809,20
		SDK čelo nad galerií 2NP - ukončení podhledu a kastl ZT : 23,6		23,60000		
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				17 549,14
01-115	763131432-1	SDK podhled deska 1xDF 15 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	22,59450	592,00	13 375,94
		odečet smluvního výkazu výměr : -350,19		-350,19000		
		dle nové PD : 22,24+26,09+17,25+17,1+15,84+6,13+9,01+7,7+7,6+6,09+ 1,31+1,13+5,99+1,31+1,13+11,34+56,78+16,23+23,94+3,8 5+2,96+66,24+9,94+9,06+7,45		353,71000		
		chyba v ploše chodby 2.23 : - 23,94+(9,35*2,945+5,325*1,45+5,35*1,45)		19,07450		
01-116	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	22,59450	47,00	1 061,94
01-117	63153583-1	deska izolační z minerálních vláken minimální objemová hmotnost 55 kg/m3 tl. 60 mm	m2	23,04639	135,00	3 111,26
		22,5945*1,02		23,04639		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				57 924,00
Z2	445767R001PCX	Ocelová konstrukce pod žulové desky 3650x540x820 mm	ks	2,00000	10 318,00	20 636,00
Z3	445767R002PCX	Ocelová konstrukce pod žulové desky 2860x540x820 mm	ks	2,00000	7 939,00	15 878,00
Z4	445767R003PCX	Ocelová konstrukce pod žulové desky 1700x540x820 mm	ks	2,00000	5 830,00	11 660,00
Z5	445767R004PCX	Montáž ocelových podkonstrukcí	kpl	1,00000	6 160,00	6 160,00
Z6	76649R001PCX	D+M dveřního madla	kus	2,00000	1 795,00	3 590,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 668,88
Z7	632411904	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	19,00000	77,10	1 464,90
Z8	771111122	Montáž podlahových lišt přechodových	m	3,20000	73,70	235,84
		0,9*2+1,4		3,20000		
Z9	776421200	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	24,44000	56,70	1 385,75
		(1,8*2+5,725*2-0,9+2,07*2+4,05*2+0,35-1,4-0,9)		24,44000		
Z10	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	19,00000	264,00	5 016,00
Z11	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2 mm	m2	19,00000	199,00	3 781,00
		2.27 : 9,94		9,94000		
		2.28 : 9,06		9,06000		
Z12	28342451	Lišta soklová PVC pro PVC dl. 2,5 m	m	28,10600	67,60	1 899,97
		(1,8*2+5,725*2-0,9+2,07*2+4,05*2+0,35-1,4-0,9)*1,15		28,10600		
Z13	284122071	Podlahovina PVC GERFLOR 0632 Pixel Antracite	m2	24,66060	325,00	8 014,70
		19*1,15		21,85000		
		(1,8*2+5,725*2-0,9+2,07*2+4,05*2+0,35-1,4-0,9)*0,1*1,15		2,81060		
Z14	5537026111	Lišta přechodová Inox š 40 mm	kus	3,00000	232,50	697,50
Z15	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	224,95660	0,77	173,22
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				227 058,00
Z16	45782R001PCX	D+M žulové umývadlové desky š. 60 cm, žula STARGATE tl. 30 mm vč. výřezů pro umývadla, horní a spodního soklu v. 150 mm	m	17,04000	13 325,00	227 058,00
		3,67*2+2,9*2+1,95*2		17,04000		

celkem bez DPH 344 009,22

ZMĚNOVÝ LIST Č.21

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Změna č. 21.1.

Popis změny

Vybourání stávajících zpevněných ploch v místě zasakovacího průlehu.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo navrženo vybourání stávajících zpevněných ploch v místě zasakovacího průlehu.

Stav po změně

V rámci realizace budou odstraněny stávající zpevněné plochy v místě zasakovacího průlehu.

Zdůvodnění změny

V rámci stavby je nutné provést odstranění stávajících zpevněných ploch, které se nachází v místě navrženého zasakovacího průlehu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 257.950,- Kč bez DPH.

Změna č. 21.2.

Popis změny

Oprava uliční vpusti a oprava jejího napojení na kanalizaci.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

Oprava uliční vpusti a oprava jejího napojení na kanalizaci nebyla součástí dokumentace.

Stav po změně

Budou realizována oprava uliční vpusti a oprava jejího napojení na kanalizaci.

Zdůvodnění změny

Jedná se o stávající vpusť umístěnou v komunikaci bezprostředně navazující na nově navržené zpevněné plochy v blízkosti hlavního objektu. Tato vpusť však z důvodu poškození neodvádí vodu z komunikace, na kterou jsou nově sváděny i dešťové vody z nových zpevněných ploch a dochází tak k zaplavování navazujícího okolí vpusti. Opravu vpusti je nutné realizovat jak z důvodu eliminování výskytu vody v nejbližším okolí stavby, tak z důvodu eliminace podmáčení podloží hlavního objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 41.444,21 Kč bez DPH.

Změna č. 21.3.

Popis změny

Zemní práce pro přívodní kabel VN k trafostanici.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s žádnými pracemi související s napojením trafostanice na stávající rozvody VN.

Stav po změně

V rámci realizace stavby bude proveden výkop, osazení chráničky pro kabel VN a zához výkopu.

Zdůvodnění změny

Napojení trafostanice na rozvody VN je svou trasou navrženo pod zpevněnými plochami, které budou nově realizovány v rámci objektu SO 03 této stavby. Protože realizace trafostanice není součástí stavby a přitom doba její realizace včetně napojení je uvažována ihned po dokončení zpevněných ploch této stavby, bylo rozhodnuto o pokládce chráničky pro napojovací kabel VN v předstihu v rámci této stavby. Následně tak nebude nutné ihned po dokončení zpevněných ploch provést jejich rozebrání a rozkopání z důvodu pokládky přívodního kabelu VN realizované v rámci jiné stavby.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 57.047,62 Kč bez DPH.

Změna č. 21.4.

Popis změny

Zemní práce pro trafostanici.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s žádnými pracemi související s trafostanicí.

Stav po změně

V rámci realizace stavby bude proveden výkop a podkladní vrstvy pro přípravu podloží a zemnicí soustavy před montáží kontejnerové trafostanice.

Zdůvodnění změny

Umístění trafostanice je navrženo v místě zpevněných ploch, které budou nově realizovány v rámci objektu SO 03 této stavby. Protože realizace trafostanice není součástí stavby a přitom doba její realizace včetně napojení je uvažována ihned po dokončení zpevněných ploch této stavby, bylo rozhodnuto o realizaci přípravných prací pro pokládku zemnicí soustavy a podkladních vrstev v místě nové trafostanice v předstihu v rámci této stavby. Následně tak nebude nutné ihned po dokončení zpevněných ploch provést jejich rozebrání a rozkopání z důvodu provedení stavební přípravy pro osazení kontejnerové trafostanice realizované v rámci jiné stavby.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 23.873,81 Kč bez DPH.

Změna č. 21.5.

Popis změny

Zemní práce pro přípojku NN a chráničky ke stromům pro SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo uvažováno s napojením hlavního objektu přívodními kabely NN na trafostanici, výkaz výměr však neuvažoval se zemními pracemi nutnými pro pokládku přívodních kabelů. V rámci dokumentace nebylo uvažováno s pokládkou chrániček k jednotlivým „stromům“.

Stav po změně

V rámci realizace stavby bude proveden výkop a jeho zához v návaznosti na pokládku přívodních kabelů NN a budou osazeny chráničky ke „stromům“.

Zdůvodnění změny

Zemní práce pro pokládku přívodních kabelů NN jsou nezbytnou součástí realizace připojení objektu na elektrickou energii. Chráničky k jednotlivým stromům vedené podél objektu budou

realizovány na základě dodatečného požadavku uživatele s ohledem na předpokládané doplnění elektrifikace a nasvětlení „stromů“, které tvoří významný výtvarný prvek v pojetí fasády.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 51.178,98 Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
21.1. Vybourání zpevněných ploch	257.950,-	54.169,50	312.119,50
21.2. Oprava vpusti	41.444,21	8.703,28	50.147,49
21.3. Výkop pro kabel VN pro trafo	57.047,62	11.980,-	69.027,62
21.4. Zemní práce pro trafo	23.873,81	5.013,50	28.887,31
21.5. Zemní práce pro NN, chráničky	51.178,98	10.747,59	61.926,57
Celkem	431.494,62	90.613,87	522.108,49

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.21.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.21.2.

Příloha č.3 – položkový rozpočet změny č.21.3.

Příloha č.4 – položkový rozpočet změny č.21.4.

Příloha č.5 – položkový rozpočet změny č.21.5.

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



ZMĚNA č.21.1 - Položkový soupis prací a dodávek
Vybourání stávajících zpevněných ploch v místě zasakovacího průlehu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				147 070,00
Z1	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drčeného 25*22*0,2	m3	110,00000 110,00000	374,50	41 195,00
Z2	460030072	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 m2 25*22	m2	550,00000 550,00000	192,50	105 875,00
Díl: 997		Přesun sutě				110 880,00
Z3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	264,00000	420,00	110 880,00

celkem bez DPH 257 950,00

ZMĚNA č.21.2 - Položkový soupis prací a dodávek
Oprava uliční vpusti a oprava jejího napojení na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 935,77
Z1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	3,30000	204,50	674,85
Z2	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	0,82500	374,50	308,96
Z3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v místě vedení kabelů	kpl	1,00000	875,00	875,00
Z4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,52000	340,00	4 936,80
Z5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,52000	130,00	1 887,60
05-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,20000	159,00	1 144,80
Z6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,20000	125,00	900,00
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,24000	96,90	895,36
05-13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,96000	206,00	815,76
Z7	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	3,84000	428,50	1 645,44
05-14	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	7,92000	360,00	2 851,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 254,00
05-18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,32000	950,00	1 254,00
Díl: 5 Komunikace						2 901,03
Z8	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	0,66000	523,00	345,18
Z9	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,49500	2 690,00	1 331,55
Z10	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	3,30000	371,00	1 224,30
Díl: 8 Trubní vedení						12 830,00
05-23	871R2	PVC-KG SN8 potrubí DN150, s plnou stěnou, vč. těsnění, dle ČSN EN 1401, včetně přesunu hmot	bm	16,00000	355,00	5 680,00
03-20	8959413R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50, D+M	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						852,50
Z11	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00000	77,50	852,50
Díl: 997 Přesun sutě						755,37
Z12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,79850	420,00	755,37
Díl: 998 Přesun hmot						5 915,54
05-40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,71846	300,00	5 915,54

celkem bez DPH 41 444,21

**ZMĚNA č.21.3 - Položkový soupis prací a dodávek
Zemní práce pro přívodní kabel VN k trafostanici**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				37 164,71
Z1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	4,20000	204,50	858,90
Z2	113152112	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	1,05000	374,50	393,23
Z3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v místě vedení kabelů	kpl	1,00000	875,00	875,00
Z4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,16000	340,00	12 974,40
Z5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	38,16000	130,00	4 960,80
05-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,64000	159,00	2 327,76
Z6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,64000	125,00	1 830,00
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,44000	96,90	2 465,14
05-13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,54000	206,00	1 965,24
Z7	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	3,84000	428,50	1 645,44
05-14	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	19,08000	360,00	6 868,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 021,00
05-18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,18000	950,00	3 021,00
Díl: 5		Komunikace				3 692,22
Z8	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	0,84000	523,00	439,32
Z9	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,63000	2 690,00	1 694,70
Z10	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	4,20000	371,00	1 558,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 085,00
Z11	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	77,50	1 085,00
Díl: 997		Přesun sutě				961,38
Z12	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,28900	420,00	961,38
Díl: 998		Přesun hmot				8 873,31
05-40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,57769	300,00	8 873,31
Díl: M23		Montáže potrubí				2 250,00
Z13	230191027	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	m	50,00000	45,00	2 250,00

celkem bez DPH 57 047,62

ZMĚNA č.21.4 - Položkový soupis prací a dodávek
Zemní práce pro trafostanici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 638,45
01-1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,79200	135,00	2 131,92
01-2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,79200	31,70	500,61
01-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,79200	159,00	2 510,93
01-10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,79200	125,00	1 974,00
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,60000	96,90	1 220,94
01-13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,32000	11,40	300,05
Díl: 5 Komunikace						1 531,78
Z1	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	11,02000	139,00	1 531,78
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						753,22
Z2	631571001	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3	0,55100	1 367,00	753,22
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						10 798,20
Z3	583317073	Kamenivo těžné frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	25,20000	428,50	10 798,20
Díl: 998 Přesun hmot						2 152,16
01-74	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	25,92966	83,00	2 152,16

celkem bez DPH 23 873,81

ZMĚNA č.21.5 - Položkový soupis prací a dodávek
Zemní práce pro přípojku NN a chráničky ke stromům pro SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 530,98
Z1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,84000	340,00	2 325,60
Z2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,84000	130,00	889,20
05-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,84000	159,00	1 087,56
Z3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,84000	125,00	855,00
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,42000	96,90	331,40
05-13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,28000	206,00	469,68
Z4	583317073	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	6,84000	428,50	2 930,94
05-14	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	4,56000	360,00	1 641,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 083,00
05-18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,14000	950,00	1 083,00
Díl: M23		Montáže potrubí				39 565,00
Z5	230191027	Uložení chráničky ve výkopu HDPE DN 100 mm vč. dodávky - pro přípojku NN	m	19,00000	85,00	1 615,00
Z6	230191027	Uložení chráničky ve výkopu HDPE DN 70 mm vč. dodávky - pro stromy	m	440,00000	65,00	28 600,00
Z7	230191027	Uložení chráničky ve výkopu HDPE DN 100 mm vč. dodávky - pro stromy	m	110,00000	85,00	9 350,00

celkem bez DPH 51 178,98

ZMĚNOVÝ LIST Č.22

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Změna č. 22.1.

Popis změny

Silnoproudé rozvody pro multimediální vybavení SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byly navrženy rozvody pro multimediální vybavení s ohledem na původně navržené provozní řešení objektu pouze v základním rozsahu.

Stav po změně

V rámci realizace budou rozvody pro multimediální vybavení doplněny s ohledem na dokončený projekt interiérů a multimediálního řešení celého prostoru objektu.

Zdůvodnění změny

S ohledem na nedávno dokončený projekt interiérů a multimediálního řešení celého prostoru objektu je nutné doplnit původně navržené základní rozvody silnoproudu na požadovaný rozsah.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 132.000,- Kč bez DPH.

Změna č. 22.2.

Popis změny

Slaboproudé rozvody pro multimediální vybavení SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byly navrženy rozvody pro multimediální vybavení s ohledem na původně navržené provozní řešení objektu pouze v základním rozsahu.

Stav po změně

V rámci realizace budou rozvody pro multimediální vybavení doplněny s ohledem na dokončený projekt interiérů a multimediálního řešení celého prostoru objektu.

Zdůvodnění změny

S ohledem na nedávno dokončený projekt interiérů a multimediálního řešení celého prostoru objektu je nutné doplnit původně navržené základní rozvody slaboproudu na požadovaný rozsah.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 66.339,- Kč bez DPH.

Změna č. 22.3.

Popis změny

Vyhřívání odvodňovacích žlabů pro SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s vyhříváním odvodňovacích žlabů.

Stav po změně

V rámci realizace bude realizováno vyhřívání odvodňovacích žlabů.

Zdůvodnění změny

Dle projektové dokumentace jsou dešťové vody ze střechy SO 01 odváděny vnitřním kanalizačním potrubím napojeným na odvodňovací žlaby umístěné ve zpevněných plochách. V průběhu zimního období však v době realizace stavby docházelo k zamrznutí potrubí v místě vyústění do žlabů (vyústění je navrženo přímo do venkovního prostředí bez ochrany zásypovou zeminou). Z tohoto důvodu je navrženo vyhřívání tohoto kolizního místa a následně celé délky žlabu až do odvodňovacího průlehu s automatickým ovládním na teplotní čidlo.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 67.900,- Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
22.1. Doplnění silnoproudu	132.000,-	27.720,-	159.720,-
22.2. Doplnění slaboproudu	66.339,-	13.931,19	80.270,19
22.3 Vyhřívání žlabů	67.900,-	14.259,-	82.159,-
Celkem	266.239,-	55.910,19	322.149,19

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.22.1.

Příloha č.2 – položkový rozpočet změny č.22.2.

Příloha č.3 – položkový rozpočet změny č.22.3.

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



**ZMĚNA č.22.1 - Položkový soupis prací a dodávek
Silnoproudé rozvody pro multimediální vybavení SO 01**

POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET	Kč - ZA MJ	Kč - CELKEM
2.000	PŘÍSTROJE - dodávka, montáž, zapojení a odskoušení					10 212,00
01EL-2.015	Zásuvka jednonásobná barevně odlišená - pro připojení multimedií	230V/16A - IP20	ks	16	294,00	4 704,00
01EL-2.016	Zásuvka jednonásobná -IP44	230V/16A - IP44	ks	17	324,00	5 508,00
3.000	KABELY A VODIČE - dodávka, montáž, zapojení a označení					90 126,00
01EL-3.004	Kabel 1-CXKH-R 3Cx1,5	1-CXKH-R	m	315	50,00	15 750,00
01EL-3.006	Kabel 1-CXKH-R 5Cx1,5	1-CXKH-R	m	495	63,00	31 185,00
01EL-3.007	Kabel 1-CXKH-R 3Cx2,5	1-CXKH-R	m	515	61,00	31 415,00
Z1	Sběrnice DMX	UTP LAN	m	368	32,00	11 776,00
4.000	ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka, montáž a zapojení					3 780,00
01EL-4.003	Krabice rozbočná pro povrchovou montáž 4xP16	Samozhášecí PV	ks	10	126,00	1 260,00
01EL-4.016	Trubka instalační ohebná -1425	Samozhášecí PV	m	70	36,00	2 520,00
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka, montáž a zapojení					27 882,00
Z2	600x2000x400	AV MEDIA	ks	1	#####	20 477,00
Z2	Svorka řadová WDU 2,5 vč. zapojení vodičů	AV MEDIA	ks	98	70,00	6 860,00
Z3	Svorkovnice PE	AV MEDIA	ks	1	545,00	545,00

celkem bez DPH 132 000,00

ZMĚNA č.22.2 - Položkový soupis prací a dodávek
Slaboproudé rozvody pro multimediální vybavení SO 01

POL.	TECHNICKÝ POPIS	M.J.	POČET	Kč - ZA MJ DODÁVKA	Kč - ZA MJ DODÁVKA	Kč - CELKEM
01	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ					66 339,00
01SLP-9	2portová zásuvka - cat 6. SK - podlahové provedení	ks	6	401,00	200,50	3 609,00
01SLP-12	kabel strukturované kabeláže UTP cat. 6	ks	2460	17,00	8,50	62 730,00

celkem bez DPH 66 339,00

ZMĚNA č.22.3 - Položkový soupis prací a dodávek
Vyhřívání odvodňovacích žlabů

POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET	Kč - ZA MJ	Kč - CELKEM
3.000	KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení					57 050,00
01EL-3.007	Kabel 1-CXKH-R 3Cx2,5	1-CXKH-R	m	50	61,00	3 050,00
Z1	Kabel ELSR-N 20 BO vč. studeného konce	samoregulační	m	40	450,00	18 000,00
Z2	Kabel ELSR-N 20 BO vč. studeného konce	samoregulační	m	22	450,00	9 900,00
Z3	Kabel ELSR-N 20 BO vč. studeného konce	samoregulační	m	22	450,00	9 900,00
Z4	Kabel ELSR-N 20 BO vč. studeného konce	samoregulační	m	36	450,00	16 200,00
4.000	ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení					10 850,00
01EL-4.001	Krabice přístrojová pod omítku, případně do sádkartonových stěn	Samozhášecí PVC	ks	4	67,00	268,00
01EL-4.016	Trubka instalační ohebná -1425	Samozhášecí PVC	m	12	36,00	432,00
Z5	Žlabový úchyt 25ks balení	PVC	sada	20	180,00	3 600,00
Z6	SYFOK - P do svodu		m	10	195,00	1 950,00
Z7	Termostat EB - Therm 800		ks	1	3 250,00	3 250,00
Z8	Jistič PL6/16A/B		ks	2	220,00	440,00
Z9	Chránič PLF 25/2/0,03		ks	1	910,00	910,00

celkem bez DPH 67 900,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.23

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Změna č. 23.1.

Popis změny

Změna svítidel, koncových prvků a silnoproudých rozvodů SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy svítidla, koncové prvky a tomu odpovídající rozsahy silnoproudých rozvodů s ohledem na původně uvažované technické a provozní řešení objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou osazeny svítidla a koncové prvky s ohledem na nově navržené technické a provozní řešení objektu, zpracovaný projekt interiéru a požadavky uživatele. Tomu bude odpovídat rovněž změna řešení silnoproudých rozvodů a doplňkových prvků. Silnoproudé kabelové rozvody budou doplněny o chybějící rozsah ve výkazu výměr.

Zdůvodnění změny

Jednotlivé typy a počty svítidel a koncových prvků budou v rámci realizace přizpůsobeny nedávno dokončenému projektu interiéru a multimediálního řešení celého prostoru objektu. Hlavní svítidla byla doplněna systémem stmívání DALI doplněnými o samostatná ovládací zařízení. Z důvodu možnosti ovládání stmívání bylo nutné změnit typ napájecích kabelů. Kabelové žlaby byly opatřeny barvou odpovídající základní barvě dané části hlavního objektu. Nový rozsah kabelů odpovídá aktualizovaným požadavkům na dispoziční a technické řešení objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 201.143,20 Kč bez DPH.

Změna č. 23.2.

Popis změny

Doplnění koncových prvků slaboproudu SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy koncové prvky slaboproudých rozvodů s ohledem na původně uvažované technické a provozní řešení objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou osazeny koncové prvky slaboproudu s ohledem na nově navržené technické a provozní řešení objektu, zpracovaný projekt interiéru a požadavky uživatele. Tomu bude odpovídat rovněž doplnění koncových prvků.

Zdůvodnění změny

Jednotlivé počty koncových prvků budou v rámci realizace přizpůsobeny nedávno dokončenému projektu interiéru a multimediálního řešení celého prostoru objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 29.473,50 Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu


Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
Změna prvků a rozvodů silnoproudu	201.143,20	42.240,07	243.383,27
Doplnění prvků slaboproudu	29.473,50	6.189,44	35.662,94
Celkem	230.616,70	48.429,51	279.046,21

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.23.1

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.23.2

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS



Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.



Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET	Kč - ZA MJ	Kč - CELKEM
1.000	SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení					93 691,20
01EL-1.002	Svítidlo "B" zářivkové liniové stropní přisazené, s leštěnou PC mřížkou	2x36W , IP20	ks	-13	1 087,00	-14 131,00
01EL-1.004	Svítidlo "C" zářivkové liniové stropní přisazené s Al mřížkou	2x36W , IP20	ks	-8	1 087,00	-8 696,00
Z1	Svítidlo "C" Compolux DISK 360 stropní	LED 42W, IP20	ks	15	1 895,00	28 425,00
01EL-1.007	Svítidlo "E" zářivkové liniové stropní přisazené	2x36W , IP65	ks	-12	1 097,00	-13 164,00
Z2	Svítidlo "E1" LED vestavné 60x60 cm do Thermatex podhledu	36W	ks	12	1 570,00	18 840,00
01EL-1.014	Svítidlo "S316" LED přisazené nástěnné	LED 29W , IP20	ks	2	8 234,00	16 468,00
01EL-1.015	Svítidlo "S609" LED závěsné včetně závěsu	LED 4xLED-160W , IP20	ks	3	19 736,00	59 208,00
Z3	Svítidlo "S609" LED závěsné včetně závěsu - doplnění systémového prvku pro stmívání DALI	DALI	ks	15	4 759,00	71 385,00
01EL-1.016	Svítidlo "LP" LED pásek na nosném profilu l=1m (116xLED)	116xLED-20W , IP20	ks	-54	1 222,00	-65 988,00
01EL-1.020	LED pásek nad umyvadla	12W/1m , IP20	m	2,6	517,00	1 344,20
2.000	PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení					986,00
01EL-2.001	Vypínač jednopólový	230V/10A - IP20	ks	9	273,00	2 457,00
01EL-2.002	Vypínač jednopólový se signální doutnavkou	230V/10A - IP20	ks	-2	282,00	-564,00
01EL-2.003	Přepínač sériový	230V/10A - IP20	ks	4	303,00	1 212,00
01EL-2.004	Přepínač střídavý	230V/10A - IP20	ks	18	277,00	4 986,00
01EL-2.005	Přepínač sériový střídavý - zapojení 5a	230V/10A - IP20	ks	-3	324,00	-972,00
01EL-2.006	Přepínač křížový	230V/10A - IP20	ks	2,00	290,00	580,00
01EL-2.007	Vypínač jednopólový pro zapuštěnou montáž	230V/10A - IP44	ks	-3,00	303,00	-909,00
01EL-2.009	Přepínač střídavý pro zapuštěnou montáž	230V/10A - IP44	ks	-1,00	303,00	-303,00
01EL-2.010	Přepínač křížový pro zapuštěnou montáž	230V/10A - IP44	m	-2	321,00	-642,00
01EL-2.012	Detektor pohybu stropní, pro zapuštěnou montáž	230V/10A - IP20	ks	2	1 185,00	2 370,00
01EL-2.013	Detektor pohybu stropní, pro přisazenou montáž	230V/10A - IP20	ks	-2	1 246,00	-2 492,00
01EL-2.014	Zásuvka jednonásobná	230V/16A - IP20	ks	19	263,00	4 997,00
01EL-2.015	Zásuvka jednonásobná barevně odlišená - pro připojení PC	230V/16A - IP20	ks	-68	294,00	-19 992,00
01EL-2.016	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - min.IP44	230V/16A - IP44	ks	42	324,00	13 608,00
01EL-2.017	Zásuvka 3P+N+PE pro polozapuštěnou montáž	400V/32A- 3L+N+PE- IP54	m	-5	670,00	-3 350,00
3.000	KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení					48 960,00
01EL-3.004	Kabel 1-CXKH-R 3Cx1,5	1-CXKH-R	m	-300	50,00	-15 000,00
01EL-3.006	Kabel 1-CXKH-R 5Cx1,5	1-CXKH-R	m	300	63,00	18 900,00
01EL-3.015	Kabel 1-CXKH-V 3Cx1,5	1-CXKH-V	m	500	57,00	28 500,00
01EL-3.017	Kabel 1-CXKH-V 5Cx1,5	1-CXKH-V	m	230	72,00	16 560,00
4.000	ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení					42 150,00
Z4	Kabelový žlab vč.odbočných a konc.profilů a materiálu k upěnění - 62x50x0,7 mm LAKOVÁNÍ	dodatečný lak	m	65	126,00	8 190,00
Z5	Kabelový žlab vč.odbočných a konc.profilů a materiálu k upěnění - 125x50x0,7 mm LAKOVÁNÍ	dodatečný lak	m	160	162,00	25 920,00
Z6	Kabelový žlab vč.odbočných a konc.profilů a materiálu k upěnění - 250x50x0,7 mm LAKOVÁNÍ	dodatečný lak	m	55	268,00	14 740,00
01EL-4.023	Podlahová instalační krabice - 6 modulů vč.příslušenství, zásuvek a upevn.materiálu - viko na osazení dlažby	Pozink ocel	ks	-2	2 150,00	-4 300,00
01EL-4.024	Kabelový podlahový kanál dvoukomorový vč.všech profilů a upevn.materiálu	Pozink ocel	m	-12	200,00	-2 400,00
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení					15 356,00
Z7	Ovladač DALI 2CKA006599A2988	DALI	ks	1	3 425,00	3 425,00
Z8	Ovladač DALI 2CKA006599A2988	DALI	ks	1	3 425,00	3 425,00
Z9	Ovládací skříňka RO2.1 - krytí IP30/20, 3+PE+N stř., 50Hz, 230/400V :TN-S, zapuštěná plastová rozvodnice včetně příslušenství a zámku dveří	Plastová rozvodnice	ks	1	5 081,00	5 081,00
Z10	Ovladač DALI 2CKA006599A2988	DALI	ks	1	3 425,00	3 425,00

celkem bez DPH 201 143,20
z toho méněpráce bez DPH -152 903,00
z toho vícepráce bez DPH 354 046,20

**ZMĚNA č.23.2 - Položkový soupis prací a dodávek
Doplnění koncových prvků slaboproudu SO 01**

	Název položky	M.J.	Množství	Cena dodávky		Cena montáže		CENA CELKOVÁ
				jednotková	celkem	jednotková	celkem	

Strukturovaná kabeláž

29 473,50

	Zásuvky a kabely							
10	2portová zásuvka - cat 6 SK	ks	21	401,00	8 421,00	200,50	4 210,50	12 631,50
11	2portová zásuvka - cat. 6-SK - pro WIFI - povrchové provedení	ks	28	401,00	11 228,00	200,50	5 614,00	16 842,00

celkem bez DPH **29 473,50**

ZMĚNOVÝ LIST Č.24

Stavba: TREZOR PŘÍRODY

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Zlínské stavby a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín

Projektant: A PROFIL, spol. s r.o., Ing.arch. Michael Klang
Moravská 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Datum vydání: 6.4.2021

Popis změny

Záměna svítidel pro SO 01.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace SO 01 byly navrženy svítidla s ohledem na původně uvažované technické a provozní řešení objektu.

Stav po změně

V rámci realizace SO 01 budou osazeny svítidla s ohledem na nově zpracovaný projekt interiéru.

Zdůvodnění změny

Jednotlivé typy svítidel budou v rámci realizace přizpůsobeny nedávno dokončenému projektu interiéru a multimediálního řešení celého prostoru objektu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou nedojde ke změně ceny díla.

Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.24

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Filip Novák, ATPS s.r.o.

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč



ZMĚNA č.24 - Položkový soupis prací a dodávek
Záměna svítidel pro SO 01

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET	Kč - ZA MJ	Kč - CELKEM
1.000	SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odzkoušení					0,00
01EL-1.001	Svítilo "A" LED liniové stropní zapuštěné do podhledu	LED 1x15W , IP20	ks	-16	1 753,00	-28 048,00
Z1	Svítilo "A" LED liniové stropní přisazené	LED 1x15W , IP20	ks	16	1 753,00	28 048,00
01EL-1.002	Svítilo "B" zářivkové liniové stropní přisazené, s leštěnou PC mřížkou	2x36W , IP20	ks	-12	1 087,00	-13 044,00
Z2	Svítilo "B" liniové stropní přisazené, LED EPK4000 840	LED 33W	ks	12	1 087,00	13 044,00
01EL-1.003	Svítilo "B1" zářivkové liniové stropní zapuštěné do podhledu s leštěnou PC mřížkou	2x58W , IP20	ks	-3	1 210,00	-3 630,00
Z3	Svítilo "B1" LED liniové stropní přisazené, LED EPK5000 840	LED 44W	ks	3	1 210,00	3 630,00
01EL-1.005	Svítilo "D" zářivkové liniové stropní přisazené	1x36W , IP65	ks	-4	886,00	-3 544,00
Z4	Svítilo "D" LED liniové stropní přisazené	LED 40W, IP65	ks	4	886,00	3 544,00
01EL-1.007	Svítilo "E" zářivkové liniové stropní přisazené	2x36W , IP65	ks	-10	1 097,00	-10 970,00
Z5	Svítilo "E" LED liniové stropní přisazené	40W, IP65	ks	10	1 097,00	10 970,00
01EL-1.008	Svítilo "F" žárovkové stropní přisazené s opalovým krytem, osazené LED žárovkou	LED 9-15W , IP43	ks	-43	884,00	-38 012,00
Z6	Svítilo "F" stropní přisazené - vestavné s opalovým krytem	LED 15W, IP43	ks	43	884,00	38 012,00

celkem bez DPH 0,00