

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

ODPOVĚDI NA DOTAZY

- 1) Prosím o doplnění výpisů výztuže (např. tonáž výztuže stropu nad 1.NP je ve VV nedostatečná).
Výpisy výztuže nejsou předmětem PD pro realizaci stavby, ale dílenské dokumentace, kterou si zajišťuje po dohodě s GP dodavatel stavby.
Výztuž ve stropu jsme zkontrolovali a tonáž jsme doplnili. Viz Dodatečná informace 2.
- 2) Prosím o doplnění výkresů bourané konstrukce - stávající stav střechy.
Výkres „Půdorys 2.NP – stávající stav, bourací práce“ je pro nacenění dostačující. Provedli jsem kontrolu položek VV, naceňte prosím podle platného VV – Dodatečná informace 2.
- 3) Prosím o doplnění výkresů bourané konstrukce – stávající stav plechové garáže.
Položku demontáž a odvoz garáže do kovošrotu jsme zkontrolovali, dle našeho názoru 40 hodin na demontáž tohoto objektu je více než dostačující.
- 4) Prosím o doplnění výkresů bourané konstrukce – sklad č. 121 a sklad č. 122.
Všem uchazečům o zakázku bylo umožněno při prohlídce stavby doplnit si informace o bouraných objektech.
Položky v platném VV jsou na nacenění těchto drobných přístaveb zcela dostačující.
- 5) Dle technické zprávy má být součástí ceny i zábradlí schodiště (nerez, +sklo). Prosíme o doplnění položky do rozpočtu a o doplnění výpisu zámečnických prvků.
Nové zábradlí nerez, sklo bylo z PD vyloučeno, bude ponecháno stávající zábradlí.
- 6) Prosím o informaci, zda není nutné řešit drenáž okolo objektu.
S drenáží okolo objektu nepočítáme, není potřeba.
- 7) V případě vyztužení stávajících základů, chybí podklady a položky v rozpočtu pro svislou hydroizolaci, prosím o doplnění.
Svislá HI nebude doplněna. Vodorovnou HI řešíme v jiné úrovni.
- 8) Prosím o doplnění položek do rozpočtu pro obvodovou dilataci skladby podlah objektu.
Obvodová dilatace skladby je součástí položek – skladby podlah.
- 9) Prosím o doplnění položky pro vyplnění dilatačních spár mazanin, v rozpočtu toto chybí.
Součástí položek ve VV je i vytvoření dilatačních spár vč. dilatačních prvků.
- 10) Prosím o upřesnění výplně interiérových dveří. V podkladech tato informace chybí.
Prosíme nacenit dle platného výpisu truhlářských výrobků, pokud jde o vnitřní dveře se skleněnou výplní, prosím naceňte sklo v čirém provedení.
- 11) Prosím o ujasnění, co platí. V rozpočtu je uveden minerální podhled, v projektové dokumentaci je sádkokartonový podhled (strop 1.NP).
Prosím naceňte dle VV.
- 12) Dále prosím o informaci, kde v rozpočtu počítáte se zaklopením 2.NP (v dokumentaci opět uveden SDK podhled).
Přečtěte si položku č. 48 a 49.
- 13) Prosím o přidání položek v oddíle 771 dlažba keramická a určení výměry a materiálu dlažby, která je určena na schodiště.
Repase schodišťových stupňů je samostatná položka č.71.
- 14) Prosím o bližší specifikaci repase schodiště, požadavky na pohledovou část, materiál, atd.:

71	R_3056553	Repase schodišťových stupňů	ks	24,00000		0,00
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--	------

Prosím naceňte repasi stávajících teracových stupňů (broušení, tmelení a oprava, případné dočištění, leštění a impregnace). Požadujeme do ceny počítat i s protiskluzným nátěrem.

15) Prosím o opravu datumu a ujasnění lhůty pro podání nabídek. Dle profilu zadavatele 09.03.2020, dle výzvy k podání nabídek se jedná o 06.03.2020.

Termín pro podání nabídek je posunut na 16. 3. 12:00

16) V rozpočtu je uveden odvoz veškeré vykopané zeminy na skládku – prosím o doplnění položky pro výluhové zkoušky výkopku a určení množství a rozsah odběrů.

Je to správně, položka v rozpočtu není a ani se nebude přidávat. Obec před zahájením stavby předá dodavateli protokol výluhové zkoušky zeminy.

17) Prosím o informaci, kde je řešeno oddílování stávajících a nových konstrukcí.

Bude řešeno po provedení sond, které jsou součástí VV.

18) Prosím o bližší specifikaci následující položky, včetně určení množství:

9	R_3056508	Sondy základů	soubor	1,00000		0,00
---	-----------	---------------	--------	---------	--	------

Po dohodě se statikem požadujeme 6 ručně kopaných sond.

19) Prosím o kontrolu a o doplnění položky pro výztuž věnců:

59	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	19,41500		0,00
----	--------------	--	----	----------	--	------

strop nad 1.NP :

Položky jsou v pořádku, pro výztuž věnců je stanovena míra vyztužení 90kg/m³.

20) Prosím o informaci, co znamená poznámka u některých položek, že je zadána cena za jednotku (repase schodiště, obklady, dlažby, kamenný obklad,...). Jak tyto položky máme cenit?

- repase schodiště viz. bod č. 14
- obklad – prosíme nacenit: dodávka kamenného obkladu 490Kč/m²
- dlažby – prosíme nacenit: dodávka kamenného obkladu 720Kč/m²
- kamenný obklad fasády – prosíme nacenit: dodávka kamenného obkladu 1920Kč/m²

21) V případě, že toto cenové zadání není zavazující, prosím o specifikaci kamenného obkladu. Bez určení materiálu, dekoru, tloušťky atd., nelze tuto položku nacenit:

272	R_3056683	Dodávka kamenného obkladu dle výběru	m2	189,08230		0,00
-----	-----------	--------------------------------------	----	-----------	--	------

zadáno 800 Kč/m² : 171,893*1,1

189,08230

Viz bod č. 20

22) Prosím o bližší specifikaci následující položky pro správné a úplné nacenění:

80	R_3056685	Logo "BESEDA JASENNÁ"	ks	1,00000		0,00
----	-----------	-----------------------	----	---------	--	------

3D písmena z tvrzeného polystyrenu, které budou opatřeny jemnoznou stěrkou.

23) Prosím o opravu výměry pro následující položky. Dle výkresu se jedná o 222,22 m²:

164	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	464,44000		0,00
-----	--------------	--	----	-----------	--	------

2.NP podlahy : 232,22*2

464,44000

254	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	507,39300		0,00
-----	--------------	--	----	-----------	--	------

1.NP - závěťří : 3,54

3,54000

č.104 : 21,83

21,83000

č.106 - podesta : 2,62*1,15

3,01300

257	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	507,39300		0,00
-----	--------------	---	----	-----------	--	------

258	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	507,39300		0,00
-----	--------------	---	----	-----------	--	------

261	59764231R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiéru i exteriéru zadáno 350 Kč/m2 : 507,393*1,1 soklíky : 299,05*0,1*1,1	m2	591,02780 558,13230 32,89550		0,00
-----	-----------	--	----	------------------------------------	--	------

Prosím naceňte dle platného VV. Viz Dodatečná informace 2

24) Prosím o rozdělení položek v oddělech 720, 730, M24 (stavební výpomoci, včetně dodávky materiálu) na dvě položky, kdy se jedná bude týkat HZS a druhá dodávky materiálu. Dodávku materiálu nelze cenit v MJ hodinové zúčtovací sazby.

Položka viz samostatný rozpočet např. ZTI. naceňte dle samostatného VV a stavební výpomoci naceňte v požadovaných hodinách.

25) Prosím o bližší specifikaci následující položky – barva/povrch/povrchová úprava, způsob montáže, tloušťka materiálu atd., aby bylo možné správné a úplné nacenění:

204	R_3056675	Krytina hliníková hladká D+M svítky š.670 mm, sklon do 45° : separační a mikroventilační vrstva : kompletní provedení včetně systémových detailů : výměra viz výpis prvků krovu : 442	m2	442,00000		0,00
-----	-----------	---	----	-----------	--	------

Např. hliníkový plech tl. 0,70 x 650 mm, barva antracit, povrch struktura (krupice)

26) V rámci objektu SO 03 Vodovodní přípojka, je požadováno oplocení. Položka se však týká pouze montáže. Prosím o doplnění všech položek a specifikací materiálu (včetně montážního) pro správné a úplné nacenění.

17	762137121	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	40,00000	0,00	0,00
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	------	------

Montáž, pronájem na dobu realizace přípojky a demontáž. Viz Dodatečná informace 3.

27) Prosím o zvážení možnosti posunutí termínu odevzdání, a to z důvodu velkého množství dotazů k ujasnění zadávací dokumentace, a také k nadcházejícím jarním prázdninám v okrese.

Termín pro podání nabídek je posunut na 16. 3. 12:00