



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009282

DODATEK ČÍSLO 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. **PROTI/422/2020** u objednatele a č. **06/2020** u zhotovitele
(dále jen „Dodatek“)

kteřou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Městys Protivanov

Sídlo: Náměstí 32, 798 48 Protivanov
Statutární zástupce: Ing. Bc. Bronislava Krénarová, starostka
IČO: 00288675
DIČ: CZ00288675 (Zadavatel je plátce DPH)
Bankovní spojení: 1922701/0100, Komerční banka, a.s.
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Štěpán
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

STAVKOM, spol. s r.o.

Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
Statutární zástupce: Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti
IČO: 41604041
DIČ: CZ699005473
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice, č. ú.: 153213824/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Tomáš Přikryl
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

Uzavírají podle podmínek výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci projektu Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009282 a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2020.

1. Předmět dodatku

1.1 Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 28. 7. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla v rámci projektu s názvem: „NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2“ spočívající v provedení stavebních prací a souvisejícího plnění v souladu s projektovou dokumentací pro realizaci stavby (zpracovanou společností PROMED Brno, spol. s r.o., se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno, zastoupenou Ing. Zsolt Kocsisem - jednatelem společnosti, IČO 18825885, hlavním projektantem Ing. Martinem Kláskem, Autorizace ČKAIT 1005567 v oboru Pozemní stavby



Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009282

- dále jen „projektová dokumentace“) vedoucí k vytvoření 8 sociálních bytů, včetně skladových komor, které budou na základě prohlášení vlastníka součástí bytů (1 komora = 1 byt), přípojek a venkovních prostranství definovaných v projektové dokumentaci. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

- 1.2 Zhotovitel se zavázal, že předmět „Smlouvy“ bude proveden podle zadávací dokumentace včetně jejích příloh, projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nabídky zhotovitele. V průběhu provádění prací došlo k novým zjištěním a vyvolaným změnám, které měly dopad na změnu rozsahu „Díla“. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že kanalizace, jejímž správcem je Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., je uložena níže, než bylo sděleno projektantovi. Proto došlo ke změně řešení stavebního objektu 07 v souladu s § 222, odst. 5 ZZVZ. Byla vypracována nová projektová dokumentace k zmíněnému objektu a předložena příslušnému stavebnímu úřadu v Plumlově. Ten vydal 1. 7. 2021 územní souhlas k novému řešení, bez dopadu na platné stavební povolení. Současně došlo k ocenění změny Územní souhlas, včetně nového řešení objektu 07 a jeho ocenění jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha 1.a), 1.b) a 1.c).
- 1.3 Z důvodu změny řešení došlo k dílčímu zastavení prací, a to všech stavebních prací souvisejících s realizací objektu 07. Stavební práce ke zmíněnému objektu měly probíhat od 6. do 14. týdnu výstavby a dále ve 49. týdnu výstavby. Změna řešení má také dopad na dobu nezbytnou pro realizaci objektu 07 proti původnímu harmonogramu – zhotovitel objednateli doložil, že lhůta pro dodání retenční nádrže je 6 týdnů od objednání. V důsledku nového řešení je doba plnění pro objekt 07 stanovena na délku 3 měsíce. K znovu zahájení prací dojde podpisem dodatku.
- 1.4 Na dokončení objektu 07 navazuje část plnění za objekt 06 a objekt 08. Pozdější realizace objektu 07 má dopad také na termín realizace 06 a 08.
- 1.5 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se objednatel se zhotovitelem dohodli na uzavření tohoto Dodatku ke „Smlouvě“.

2. Změna „Smlouvy“

- 2.1 Znění Článku IV. odst. 1 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě se mění následovně:
IV.1.

Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2“ spočívající v provedení stavebních prací a souvisejícího plnění v souladu s projektovou dokumentací pro realizaci stavby (zpracovanou společností PROMED Brno, spol. s r.o., se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno, zastoupenou Ing. Zsolt Kocsisem - jednatelem společnosti, IČO 18825885, hlavním projektantem Ing. Martinem Kláskem, Autorizace ČKAIT 1005567 v oboru Pozemní stavby - dále jen „projektová dokumentace“) vedoucí k vytvoření 8 sociálních bytů, včetně skladových komor, které budou na základě prohlášení vlastníka součástí bytů (1 komora = 1 byt), přípojek a venkovních prostranství definovaných v projektové dokumentaci a projektové dokumentaci na část SO07 Retenční nádrž. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

- 2.2 Znění Článku V. odst. 1 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě se mění následovně:
V.1

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat v rozsahu I. etapy a II. etapy do 16 měsíců (etapy jsou definovány níže) od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu díla. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009282

zajištěno smluvní pokutou dle této Smlouvy. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Dílo bude provedeno ve 2 následujících etapách:

I. I: Etapa: výstavba objektů pro sociální bydlení (tj. SO 01, 02, 03, 04, 07 a část SO 08 – v rozsahu propojení přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče) tak, aby dílčí kolaudace bytů proběhla a byty byly uvedeny do užívání nejpozději do 31. 1. 2022,

II. II: Etapa: realizací prací, které nejsou nezbytné pro kolaudaci bytů (tj. SO 06 a dokončení SO 08) tak, aby dílo bylo celé řádně dokončeno do 31. 1. 2022.

2.3 Znění Článku VII. odst. 1 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

VII.1

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, a dále na základě změny projektové dokumentace objekt 07 a změnového listu 1 a činí celkem:

Cena bez DPH 26.871.010,81,- Kč
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Jakákoliv ustanovení „Smlouvy“, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení „Smlouvy“, která nejsou tímto Dodatkem přímo určena, zůstávají nezměněna. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí „Smlouvy“.
- 3.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.4 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
- 3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.7 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 3.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Novostavba sociálních bytů na parcele č. 789/2, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009282

Přílohy:

1.a) Územní souhlas č.j. 1493/2021/MUPL

1.b) Projektová dokumentace

1.c) Změnový list

2.) Harmonogram prací

3.) Písemná výzva k převzetí staveniště

V Protivanově dne: 22. 09. 2021

Městys
Protivanov
798 48

.....
Ing. Bc. Bronislava Krénarová, starostka
objednatel

V Boskovicích dne: 22. 09. 2021

STAVKOM spol. s r.o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 | DIČ: CZ009000473


.....
Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti
zhotovitel

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLUMLOV
stavební odbor - stavební úřad

798 03 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582 393 191, mob.: 773 337 840-42,
e-mail: jmeno.prijmeni@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./1258/2021/2
Č.j.: 1493/2021/MUPL
Vyřizuje: Ing. Pavlína Greplová

Plumlov, dne 30.6.2021



ÚZEMNÍ SOUHLAS

mění územní rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. Výst./1115/2018/2, č.j. 2307/2018 ze dne 1.11.2018

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby (změnu umístění objektu č. 07), který dne 7.6.2021 oznámil

Městys Protivanov, IČO 00288675, Náměstí 32, 798 48 Protivanov

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

novostavba sociálních bytů Protivanov

část stavby objekt 07 – akumulční nádrž

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 789/2 (ovocný sad), v katastrálním území Protivanov, který mění územní rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. Výst./1115/2018/2, č.j. 2307/2018 ze dne 1.11.2018.

Druh a účel umístěvané stavby:

Nádrž na dešťovou vodu.

Vzdálenost od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě, územně technický a stavebně technický popis požadovaného záměru:

Nové řešení likvidace dešťových vod:

- **SO 07 - akumulční nádrž dešťových vod** umístěná na pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov. Srážkové vody budou svedeny svodným potrubím PVC DN 100,125,150 pozemkem p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov do železobetonové jímky. Jímka bude obdélníkového půdorysu 2,6 m x 5 m, vnitřní rozměr jímky 2,4 m x 4,8 m, užitná výška 0,55 m, výška jímky 1,22 m, užitný objem 6,3 m³. Přepad z nádrže bude proveden potrubím PVC DN 150 délky 9,5 m umístěným na pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov v hloubce min. 1,09 m v trase přepadu z původně navrženého průlehu, přepad bude zaústěn do kanalizační šachty ŠJ1 navržené kanalizační přípojky původně navrženým způsobem. Akumulační nádrž bude orientována podélnou osou ve směru východ-západ, nádrž bude umístěna rovnoběžně ve vzdálenosti 16,6 m od východní hranice pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti min. 2,7 m (severozápadní roh nádrže) a max. 3,6 m (severovýchodní roh nádrže) od severozápadní hranice tohoto pozemku.

Původní řešení likvidace dešťových vod podle výše uvedeného územního rozhodnutí:

- **SO 07 - průleh se vsakováním** umístěný na pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov. Srážkové vody z bytového domu a zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacího průlehu povrchovými odvodňovacími kanály z betonových tvarovek - žlabovek šířky 0,5 m. Celková délka odvodňovacích kanálů bude 15,6 m. Vsakovací průleh bude obdélníkového půdorysu umístěný rovnoběžně ve vzdálenosti 2,98 m s východní hranicí pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Protivanov a současně min. 3,08 m (severozápadní roh průlehu) a max. 4,6 m (severovýchodní roh průlehu) od severozápadní hranice tohoto pozemku, od severního obvodu jižního křídla bytového domu ve vzdálenosti 6,11 m. Rozměry dna vsakovacího průlehu budou 13 m x 7 m, orientace podélné osy směrem severojižním. Horní hrana vsakovacího průlehu bude rozměrů 15 m x 9 m, hloubka 0,5 m, max. hloubka nadřžení 0,3 m. Ze vsakovacího průlehu bude veden bezpečnostní přepad z potrubí DN 150 uložený v hloubce 0,2 m pod upraveným terénem, který bude zaústěný do kanalizační šachty ŠJ1 navržené kanalizační přípojky.

Údaje o splnění podmínek pro vydání územního souhlasu:

- S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území :
 - V souladu.
- S požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
 - V souladu.
- S požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:
 - V souladu.
- S územně plánovací dokumentací:
 - V souladu, zejména s územním plánem Městyse Protivanov, vydaným dne 24.4.2014 Zastupitelstvem městyse Protivanov formou opatření obecné povahy č. 1/2014. Toto opatření obecné povahy č.1/2014 nabylo účinnosti dne 15.5.2014.
- S cíli a úkoly územního plánování:
 - V souladu.
- Ověření účinků budoucího užívání stavby:
 - Bez dopadu na území.

Stavba splňuje podmínky pro vydání územního souhlasu (§ 96 odst. 1 stavebního zákona):

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
- poměry v území se podstatně nemění,
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, jde o prodloužení sítě technické infrastruktury
- záměr nevyžaduje závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Územní souhlas postačí v souladu s § 96 odst. 2 stavebního zákona v případech:

- bod a) stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona:
- dle § 103 odst. 1 stavebního zákona, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
- písm. e) bod 12. – zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a do výšky 3 m.

Poučení:

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli.

Výše uvedené územní rozhodnutí, které je měněno tímto územním souhlasem, zůstává v ostatních částech (mimo objekt SO 07) v platnosti beze změn.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem; dále se doručuje vlastníkovvi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d) § 96 stavebního zákona, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani územní rozhodnutí se již nevydává.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu datum zahájení stavby a dokončení stavby.

Dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání vyžaduje kolaudaci (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí).

Podle ust. § 152 stavebního zákona:

Žadatel (stavebník) je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Ing. Pavlína Greplová
referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov

na vědomí
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., IDDS: bgfnhza

Vypraveno dne: 1.7.2021

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **139760492-6800-210701145130** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.07.2021 v 14:51:52. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.07.2021 14:12:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 11 F6**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **ing. Pavlína Greplová, referentka stavebního úřadu, stavební úřad, 61, Město Plumlov**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.07.2021 v 14:51:52. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.07.2021 10:01:39**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A1**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Městys Protivanov**
Pracoviště: **Městys Protivanov**
V **Protivanově** dne **01.07.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JANA SEDLÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-21 Novostavba sociálních bytů na par. č. 789/2**

Objednatel: **Městys Protivanov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.**

IČO: **41604041**

Nádražní 1332/32

DIČ: **CZ699005473**

68001

Boskovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			156 182,56
PSV			24 854,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			181 036,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	181 036,96 CZK
Snížená DPH	15 %	27 155,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

208 192,50 CZK

v

STAVKOM spol. s r.o.
 Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ699005473

 Za zhotovitele

dne

Městys
Protivanov
798 48

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změny	181 036,96	0,00	27 155,55	208 192,51	100
06	Průleh se vsakováním - méněpráce	-63 817,82	0,00	-9 572,67	-73 390,49	-35
06	Retenční nádrž - vícepráce	244 854,78	0,00	36 728,22	281 583,00	135
Celkem za stavbu		181 036,96	0,00	27 155,55	208 192,51	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 670,36	7
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			143 512,20	79
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 854,40	14
Cena celkem					181 036,96	100

Položkový rozpočet

S:	2020-21	SB Protivanov
O:	02	Změny
R:	06	Průleh se vsakováním - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-63 817,82
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-49,50000	235,60	-11 662,20
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-49,55000	225,30	-11 163,62
3	181300014RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	-200,00000	142,50	-28 500,00
4	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	-30,00000	416,40	-12 492,00

Položkový rozpočet

S:	2020-21	SB Protivanov
O:	02	Změny
R:	06	Retenční nádrž - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				76 488,18
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	11,69280	117,50	1 373,90
2	131201119R00	Příplatek za lepidlo - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	11,69280	23,70	277,12
3	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	m	20,00000	556,70	11 134,00
4	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	20,00000	191,80	3 836,00
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	52,00000	28,10	1 461,20
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	32,00000	28,10	899,20
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	52,00000	15,90	826,80
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	32,00000	15,90	508,80
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	68,94280	183,10	12 623,43
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	68,94280	18,20	1 254,76
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	39,70000	135,90	5 395,23
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,00000	1 247,30	16 214,90
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	68,94280	300,00	20 682,84
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				143 512,20
14	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	2 687,70	2 687,70
15	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00000	208,30	208,30
16	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	628,00	628,00
17	899-0001	vodotěsná prefabrikovaná vodotěsná nádrž 4800x2400x870 mm se zákrytovou deskou	soubor	1,00000	115 750,00	115 750,00
18	899-0688	Montáž a osazení vodotěsné prefabrikované vodotěsné nádrže 4800x2400x870 mm	soubor	1,00000	18 900,00	18 900,00
19	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	5 338,20	5 338,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 854,40
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	645,00	6 450,00
21	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	3,00000	1 366,00	4 098,00
22	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,00000	804,00	4 824,00
23	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,00000	854,90	8 549,00
24	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	26,00000	35,90	933,40

