

## ■ DOKLADY

- Výpis z KN
- Snímek katastrální mapy
- Seznam sousedních parcel
- Ověření sítí ČEZ Distribuce
- Ověření sítí ČEZ TELCO
- Ověření sítí CETIN
- Ověření sítí Vodárenská společnost Chrudim
- Ověření sítí GridServices
- Geodetické zaměření výšek podlaží
- Výjimka stavebního úřadu na sníženou výšku 1.PP
- Napojení dat, Telecom, rozhlas, hodiny
- Radonový průzkum
- Stavebně technický průzkum
- Stanovisko MU-CHR-OŽP souhrnné
- Stanovisko MU-CHR-OŽP odpady
- Stanovisko MU-CHR-OK, OP
- Stanovisko HZS
- Stanovisko KHS
- Stanovisko SÚS – Chrudim majetková
- Stanovisko MU-CHR-OD
- Výjimka stavebního úřadu z výšky stropu v 2.NP
- Souhlas s napojením vody a kanalizace VS CHR
- Parametry pro PENB
- Stanovisko Č. abilympijské asociace
- Stanovisko MU-CHR-OŽP ke stacionárnímu zdroji
- Podmínky Innogy pro přípojky
- Podmínky CETIN pro přípojky
- Podmínky ČEZ pro přípojky

## Informace o pozemku

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Parcelní číslo:           | <a href="#">st. 751</a>                  |
| Obec:                     | <a href="#">Heřmanův Městec [571385]</a> |
| Katastrální území:        | <a href="#">Heřmanův Městec [638731]</a> |
| Číslo LV:                 | <a href="#">10001</a>                    |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 815                                      |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí             |
| Mapový list:              | DKM                                      |
| Určení výměry:            | Ze souřadnic v S-JTSK                    |
| Druh pozemku:             | zastavěná plocha a nádvoří               |



## Součástí je stavba

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Budova s číslem popisným: | <a href="#">Heřmanův Městec [38733]</a> ; č. p. 4; objekt občanské vybavenosti |
| Stavba stojí na pozemku:  | p. č. <a href="#">st. 751</a>                                                  |
| Stavební objekt:          | <a href="#">č. p. 4</a>                                                        |
| Ulice:                    | <a href="#">náměstí Míru</a>                                                   |
| Adresní místa:            | <a href="#">náměstí Míru č. p. 4</a>                                           |

## Vlastníci, jiní oprávnění

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Vlastnické právo                                             | Podíl |
| Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec |       |

## Způsob ochrany nemovitosti

|                          |
|--------------------------|
| Název                    |
| památkově chráněné území |

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

|                             |
|-----------------------------|
| Typ                         |
| Změna výměr obnovou operátu |

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.02.2018 14:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.1 build 0

4



# KATASTR HEŘMANŮV MĚSTEC 1:1000

1:1000

Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od n  
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v  
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hr

5

## Informace o parcele - sousední parcely

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Parcelní číslo:    | <a href="#">st. 7512</a>                 |
| Obec:              | <a href="#">Heřmanův Městec [571385]</a> |
| Katastrální území: | <a href="#">Heřmanův Městec [638731]</a> |
| Číslo LV:          | <a href="#">10001</a>                    |
| Výměra [m²]:       | 815                                      |

[Rozbalit vše](#) [Zabalit vše](#)

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Heřmanův Městec; p. č. st. 49                                    |       |
| Vlastnické právo                                                 | Podíl |
| Břeň David RNDr., U Studánky 308, 25081 Nehvizdy                 | 4/16  |
| Břeňová Věra PhDr., Na Petřínách 1897/29, Břevnov, 16200 Praha 6 | 8/16  |
| Burešová Veronika PhDr., Liborova 330/24, Břevnov, 16900 Praha 6 | 4/16  |
| Heřmanův Městec; p. č. st. 53/1                                  |       |
| Vlastnické právo                                                 | Podíl |
| Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec     |       |
| Heřmanův Městec; p. č. st. 53/2                                  |       |
| Vlastnické právo                                                 | Podíl |
| Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec     |       |
| Heřmanův Městec; p. č. 2187/1                                    |       |
| Vlastnické právo                                                 | Podíl |
| Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec     |       |



ŽADATEL  
MARTIN MACAS

NAŠE ZNAČKA  
0100883091

VYŘÍZENO DNE  
28.02.2018

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ HERMANŮV MĚSTEC, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, 4**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100883091 ze dne 28.02.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|              | síť NN | síť VN | síť VVN |
|--------------|--------|--------|---------|
| Podzemní síť | střet  |        |         |
| Nadzemní síť |        |        |         |
| Stanice      |        |        |         |

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 31.08.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**


5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100883091.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.





TELCO

ŽADATEL  
MARTIN MACAS

NAŠE ZNAČKA  
0200717823

VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843

VYŘÍZENO DNE  
28.02.2018

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ HERMANŮV MĚSTEC, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ ,4**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200717823 ze dne 28.02.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 28.02.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(16)

Jiří Cimpel  
Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



TELCO

Platí pouze se sdělením číslo 0200717823.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení   | Radioreléový spoj vzduch    |
| Podzemní optické vedení   | Zájmové území               |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení |                             |



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 549833/18**

**Číslo žádosti: 0118 094 257**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 29. 2. 2020.**

|                      |                                                       |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Žadatel</b>       | martin macas                                          |                 |
| <b>Stavebník</b>     | martin macas                                          |                 |
| <b>Název akce</b>    | REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ HEŘMANŮV MĚSTEC, NÁMĚSTÍ MÍRU 4 |                 |
| <b>Zájmové území</b> | <b>Okres</b>                                          | Chrudim         |
|                      | <b>Obec</b>                                           | Heřmanův Městec |
|                      | <b>Kat. území / č. parcely</b>                        | Heřmanův Městec |

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



Číslo jednací: 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochraného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Roman Ďuriš, e-mail: roman.duris@cetin.cz** (dále jen *POS*).**

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

#### **Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyčení *SEK*



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.



Číslo jednací: 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 28. 2. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

Příloha k *Výjádření* 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



## Informace k podmínkám napojení

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním *Vyjádření* následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k *SEK* u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k *SEK* a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k *SEK*. Podmínkou napojení objektu na *SEK* je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je Pekař Tomáš, Masarykovo náměstí 2655 Pardubice, mail: [tomas.pekar@cetin.cz](mailto:tomas.pekar@cetin.cz).

### Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k *SEK*. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - „SO REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ HEŘMANŮV MĚSTEC, NÁMĚSTÍ MÍRU 4 trasa *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ Trasu kabelu *SEK* a místo napojení na stávající síť společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy *SEK*, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy *SEK* nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení *SEK*. V případě potřeby s Vámi společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení *SEK*.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody s možností napojení k *SEK*. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba dle ustanovení § 34 odst. 4 této vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení *SEK* ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s odbornými útvary společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb elektronických komunikací ve Vašem objektu.



Příloha k *Vyjádření* 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

**Informace k vytyčení SEK**

**V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.**

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

**AZ GEONET - Pavel Kazda**

se sídlem: Sedláčková 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

**COM PLUS CZ, a.s.**

se sídlem: Akademika Bednry 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz**CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz**ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933**EMP Pardubice s.r.o.**

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

**EMIPO-energomontáže s.r.o**

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz  
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

Příloha k *Výjádření* 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

**EUROSPÓJ, v.o.s.**

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,  
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz

Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

**Milan Pospíšil**

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ: 88375072

DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz



Příloha k *Výjádření* 549833/18

Číslo žádosti: 0118 094 257

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




### LEGENDA

- |  |                                                |  |                                                    |
|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|  | travnice zefjrnariva čirami i zefjrnariva      |  | nepravilni prubiti asocirane tabele, NDPC trubki   |
|  | NDPC prubica, čirami i NDPC prubica GGTN       |  | nepravilni prubiti asocirane i metalistične tabele |
|  | nepravilni prubiti metalistične tabele         |  | roševje ali, odpravno pismo roševje ali            |
|  | pravilni prubiti asocirane tabele, NDPC trubki |  | nepravilni ali                                     |
|  | nabo zvezki asocirane i metalistične tabele    |  | napravozaravn ali                                  |
|  | nepravilni prubiti metalistične tabele         |  | podrejeni ali ali                                  |
|  | nepravilni ali ali                             |  | ali i ND                                           |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— hranice stávajícího území a vyjádření</li> <li>— NV přípoje, území z NV přípoje CETIN</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> <li>— záměrný příbeh optického kabelu, ADPE trasy</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Číslo jednací: h 10 10 10 10 10 10  
 Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický  
 Tel.: 00 00 00 00 00 00  
 Mobil: 00 00 00 00 00 00  
 E-mail: 00 00 00 00 00 00  
 Datum: 00 00 00

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ MACAS  
 č.e. 137  
 533 52 Ráby

## Heřmanův Městec, čp. 4, REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 4, HEŘMANŮV MĚSTEC (pro územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ MACAS, Ráby, Ráby, č.e. 137, 53352

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.  
 Dotčená nemovitost je již napojena na vodovod a kanalizaci. V případě nutnosti manipulace s vodoměrem kontaktujte p. Leszkowa, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz

### S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  - Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  - Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  - Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
  - Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
  - Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
  - Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
  - Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
  - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
  - Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
  - Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.


 **VS Chrudim**  
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
 Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
 -2-

*K. Z. P. S.*

Ing. Sylva Řezníčková  
 vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa\_O18070066640.pdf  
 Provoz: Heřmanův Městec





UPOZ: 5.1 HL - 2000  $\phi$  100 KANALIZAČNÍ JEDNOTKA  
04 HL - 2000  $\phi$

SKLADA TERČENÍ 275.60  
PMD 272.70



10

MARTIN MACAS  
Ráby č.p. 137  
53352 Ráby

naše značka  
5001677895

vyřizuje  
Pavel Gabriel

datum  
15.03.2018

Věc:

**REKONSTRUKCE DOMU Č.4 MĚÚ HEŘMANŮV MĚSTEC, NÁMĚSTÍ MÍRU 4**

K.ú. - p.č.: Heřmanův Městec

Stavebník: MARTIN MACAS, Ráby č.p. 137, 53352 Ráby

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

VÁMI PŘEDLOŽENOU SITUACI NELZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ PROZATÍM ODSOUHLASIT.

ODŮVODNĚNÍ:

Při posuzování stavby pro stupeň územní řízení požadujeme předložit koordinační situaci, ve které budou zakresleny všechny nově budované přípojky IS, nové stavební objekty a též poloha stávajících plynárenských zařízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato koordinační situace bude předložena k novému posouzení a vyjádření.

K novému posouzení využijte "Žádost o vydání stanoviska" na adrese:  
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :

- plynovod STL PE d 50 + STL plynovodní přípojky

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:  
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ za účelem zpracování PD doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online:  
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001677895 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Pavel Gabriel  
Technik externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků  
+420495563464  
[pavel.gabriel@innogy.com](mailto:pavel.gabriel@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001677895 ze dne 15.03.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MARTIN MACAS, Ráby č.p. 137, 53352 Ráby. K.ú.: Heřmanův Městec.





Příloha: Detailní zápis plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001677895 ze dne 15.03.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MARTIN MACAS, Ráby č.p. 137, 53352 Ráby; Kú: Heřmanův Městec.



Legenda:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| linie plynovodu                     |  |
| NTL                                 |  |
| STL                                 |  |
| VTL                                 |  |
| VVTL                                |  |
| nefunkční                           |  |
| plánované                           |  |
| stavební před realizací             |  |
| ve výstavbě, provedeno do provozu   |  |
| regulační stanice                   |  |
| ochranné zařízení                   |  |
| kabel                               |  |
| elektroprotekt                      |  |
| kabel protikorozi ochrany           |  |
| anodové uzemnění                    |  |
| stanice katodové ochrany            |  |
| pásma vlivu anodového uzemnění SKAO |  |

**Seznam výšek v Bpv**

Heřmanův Městec:

**Výšky podlah školní budovy a bývalého městského úřadu**

| Výška                                                |                   |        |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Škola                                                | Poloha            | MÚ     |
| 273,52                                               | 1.pp              | 273,69 |
| 276,70                                               | 1.np              | 276,49 |
| 281,22                                               | 2.np              | 280,68 |
| 285,81                                               | 3.np              | 284,69 |
| 272,93                                               | 1.pp-ZADNÍ KŘÍDLO |        |
| Čtvercová značka v chodníku před vjezdem do dvora MÚ |                   |        |
|                                                      |                   | 275,45 |







# Městský úřad Heřmanův Městec

sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

## stavební úřad

pracoviště: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

Spis. zn.: MěÚHM/04453/2018/Br  
Č.j.: MěÚHM/04589/2018/Br  
Vyřizuje: Brychtová  
E-mail: brychtova@mesto-hm.cz  
Tel.: 464 603 516  
IDDS: n5wb35z  
Datum: 30.5.2018  
Počet listů: 2

### Stanovisko

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 25. května 2018 žádost pana Ing. Josefa Macase, IČO 11585871, Ráby č.p. 137, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, o vydání stanoviska ke stavebním úpravám **nebytových prostor v I.PP budovy bývalého městského úřadu č.p. 4 za účelem zřízení šaten pro základní školu se světlou výškou 2350mm.**

V ustanovení § 49 vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhláška“), jsou uvedeny nejmenší světlé výšky místností a prostorů pro stavby škol, předškolních, školních a tělovýchovných zařízení, dle odst. 1 písmena d) citovaného ustanovení musí nejmenší světlá výšky místností a prostorů šaten být 2500 mm. Povinnost zřídit šatnu v každé budově školy vyplývá z § 49 odst. 2 vyhlášky.

Stavební úřad se při posuzování žádosti zabýval stářím budovy a jejím stavebně technickým stavem. Z nejstarších dochovaných listinných dokladů, které má stavební úřad k dispozici je protokol z roku 1886 a dokumentace z roku 1929, která řeší „návrh jednopatrového domu pro město Heřmanův Městec“ pro zřízení „poštovního úřadu“ a „městské spořitelny“. Z dokumentace vyplývá, že sklepní prostory a první nadzemní podlaží budou tedy podstatně starší, přesto jsou v dobrém stavebně technickém stavu. Snížení podlahy v I.PP, aby vznikla předepsaná světlá výška prostor pro šatny, by způsobilo narušení stability stavby a následné provedení statického zajištění budovy by se stalo z finančního hlediska nevhodné.

Stávající sklepní prostory mají zajištěno přímé větrání i osvětlení, které doplněním umělého osvětlení budou splňovat předepsané limity. Okenní otvory zůstávají zachovány, čímž bude splněno ustanovení § 49 odst. 2 vyhlášky „prostory šaten musí být osvětlené a větrané“.

Vlastník budovy č.p. 4 Heřmanův Městec, který je současně zřizovatel základní školy v Heřmanově Městci, **s nižší světloú výškou ve stávajících prostorách I.PP navržených jako šatny souhlasí.**

Pro uznání stávající světlé výšky 2350mm v nově navržených prostorách šaten pro žáky základní školy stavební úřad zohlednil základní požadavky obsažené v § 8 vyhlášky, kde je uvedeno, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:

- a) mechanická odolnost a stabilita,
- b) požární bezpečnost
- c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
- d) ochrana proti hluku
- e) bezpečnost při užívání,
- f) úspora energie a tepelná ochrana

Pokud tyto požadavky bude stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu její plánované životnosti, včetně výrobků, materiálů a navržených konstrukcí, stavební úřad **souhlasí se světlou výškou 2350 mm v prostorách šaten.**

**Poučení**

Toto stanovisko nemá formu stanoviska podle § 149 správního řádu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HEŘMANŮV MĚSTEC**

Stavební úřad



**Zdeňka Chmelíková**  
pověřená vedením stavebního úřadu

**Obdrží:**


Ing. MACAS JOSEF, Ráby č.p. 137, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic  
Město Heřmanův Městec. nám. Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec



23

- 1- R (DATA)
- 2- TELEFONY
- 3- SKLAD, REZERVAT
- 4- HODINY
- 5- ZVONENÍ

13.6.18, 19.6.18  
p. Kováč



- LEGENDA
- ŽALUZIE
  - NOVÁ PODLAHA/ STROP
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - UT- RADIATORY
  - SKLENENÉ PRÍČKY
  - NOVÉ KONSTRUKCE
  - OSOUEČ RUKOU

REKONSTRUKCE DOMU Č. P. 4 V HERMANOVÉ MĚSTCI NA ZŠ  
PARDUBICE BĚLEHRADSKÁ Č. P. 451  
INVESTOR MĚSTO HERMANOV MĚSTIC  
DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ 05.2018  
NOVÝ STAV - 2 NP  
1:100  
MARTIN MACAS

ARCHITEKTONICKÁ KANCELARIE  
ING. ARCH. JOSEF A. MARTIN MACAS  
TEL./FAX 488 413 484 / MOB. 777 775 484-4  
WWW.MACAS-ARCHITECTS.CZ

23





# Jarmila Marková

## RADONOVÝ SERVIS

VALČÍKOVA 30, MIKULOVICE, 530 02, ☎ 605285577, 603543038

KANCELÁŘ: SUKOVA TŘÍDA 1556, PARDUBICE, ☎ 466614649

---

### PROTOKOL č. 18DR021

### o měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu v objektu

**Objednavatel:** Ing. arch. Josef Macas  
Pod lesem 137, Ráby

**Předmět měření:** měření a hodnocení radonu a produktů přeměny radonu v objektu městského úřadu, Náměstí Míru 4, Heřmanův Městec za účelem stavebních úprav dle §97 odst. 1 písmeno a) vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.

**Zhotovitel posudku:** Ing. René Marek, Valčíkova 30, 530 02 Mikulovice  
Zhotovitel je držitel oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydané SÚJB pod evidenčním číslem 223999 s platností do 31. 1. 2024

**Popis měřeného objektu:** Jedná se o čtyřpodlažní (1PP – z jedné poloviny, 1NP, 2NP a 3NP - podkroví) z části podsklepený objekt se sedlovou střechou. Stavba byla postavena v roce 1930. Objekt je postavený z cihel. Objekt stojí v rovině a jeho postavení vůči okolním budovám je řadové. V objektu se nachází schodiště, které je odděleno chodbou a dveřmi od zbylého podlaží. Podlahy ve styku podloží jsou betonové bez hydroizolace. Z hlediska vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje jsou v objektu celkem osmnáct pobytových prostor (1PP – 4x šatna, 1NP – 6x kancelář, 2NP – 8x kancelář - viz dispoziční plánec). Elektrické a plynové vedení podlahu neprotíná. Přívod vody z veřejné vodovodní sítě a odtoky do veřejné kanalizace podlahu protínají. Vytápění objektu je ústřední a zdrojem tepla je plynový kotel.

**Datum měření:** 9. 4. – 16. 4. 2018

**Jméno měřitele:** J. Marková

**Podmínky ovlivňující měření:** Měření bylo provedeno s ohledem na v současné době užívání objektu v šesti pobytových prostorech. Měření probíhalo za kontrolovaných expozičních podmínek, kdy měřené prostory nebyly užívány a při uzavřených oknech, vnějších a vnitřních dveřích (tj. ventilace objektu byla omezena oproti běžnému užívání). Po dobu měření byla teplota v místnosti cca 16°C a tedy po většinu času byla měřená teplota v místnostech minimálně o pět stupňů větší než venku (v noci 2 až 6 °C a ve dne 10 až 15°C). V době měření nebyl objekt vytápěn. Povětrnostní podmínky byly bez poryvu větru a bez extrémních srážek.

**Měření bylo provedeno** Stanovení objemové aktivity radonu (OARn) bylo stanoveno pomocí měřidla RM-1 (expoziční komora RM-200 s elektrety fy:Dr. Froňka, Nukleární technika), které byly ověřeny v Autorizovaném metrologickém středisku pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu K113 v SÚJCHBO, v.v.i. Příbram - Kamenná (ověřovací list číslo 5689 vydaný dne 5. 12. 2017 č.j. SÚJCHBO/3145/J-4.5.3/17/Vo s platností do 31. 12. 2019). Hodnoty dávkového příkonu v místě stanovení OARn byly stanoveny radiometrem DC-3E-98 (ZMA Ostrov nad Ohří). OARn a stanovení dávkového příkonu v místě stanovení OARn jsou stanoveny v souladu s Doporučením SÚJB „Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi“, duben 2012 a vydané v publikaci Radiační ochrana. Rozhodnutí o udělení povolení k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany bylo Státním úřadem pro jadernou bezpečnost vydáno pod evidenčním číslem 227587 (č.j. SÚJB/OPZ/8322/2008 ze dne 7. 4. 2008) na dobu neurčitou.



**Výsledky měření:** Naměřené hodnoty OARn v místnosti dvojicí Expozičních elektretových komor (hodnota dávkového příkonu (P) použitá pro výpočet je uvedena v tabulce) jsou následující:

| Pobytový prostor                               | OARn                     | Pobytový prostor                                    | OARn                     |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1PP – šatna Š1<br>(P=0,13 µGy/h)               | 97±15 Bq/m <sup>3</sup>  | 1NP – kancelář naproti<br>schodům<br>(P=0,13 µGy/h) | 110±12 Bq/m <sup>3</sup> |
| 1PP – šatna Š2<br>(P=0,13 µGy/h)               | 160±16 Bq/m <sup>3</sup> | 2NP – kancelář K4<br>(P=0,13 µGy/h)                 | 76±10 Bq/m <sup>3</sup>  |
| 1NP – kancelář vedle archivu<br>(P=0,13 µGy/h) | 114±12 Bq/m <sup>3</sup> | 2NP – kancelář K6<br>(P=0,13 µGy/h)                 | 87±10 Bq/m <sup>3</sup>  |

Podle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje §97 je referenční úroveň OARn ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové místnosti rovna 300 Bq/m<sup>3</sup>. Při překročení referenční úrovně OARn 300 Bq/m<sup>3</sup> vlastník objektu zvažuje opatření ke snížení OARn v obytných a pobytových místnostech. Při překročení úrovně 3000 Bq/m<sup>3</sup> musí vlastník objektu opatření ke snížení OARn realizovat.

#### Závěr:

V posuzovaném objektu městského úřadu, Náměstí Míru 4, Heřmanův Městec za popsanych kontrolovaných podmínek informativního měření **nejsou překročeny referenční úrovně objemové aktivity radonu** dle §97 odstavec 1 písmeno a) vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.


Jarmila Marková - RADONOVÝ SERVIS  
Valčíkova 30  
530 02 Mikulovice  
tel.: 466 614 649, 603 54 30 38  
IČO: 64818098, e-mail: radon\_servis@volny.cz

V Pardubicích  
dne 18. 4. 2018


.....  
statutární zástupce  
Jarmila Marková

.....  
Ing. René MAREK

# Dispoziční plánek 1PP




# Dispoziční plánek 1NP






Dispoziční plánek 2NP



Dispoziční plánek 3NP





**Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.**  
J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 602437103

Architektonická kancelář  
ing arch Josef a Martin Macas  
Pod lesem 137  
533 52 Pardubice - Ráby

## ZPRÁVA 2018/081

### OHLEDÁNÍ KONSTRUKCE



#### Identifikační údaje:

Objednavatel zkoušky: Architektonická kancelář ing arch Josef a Martin Macas

Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka

Akce: Heřmanův Městec

Objekt: bývalá budova MÚ, náměstí Míru 4

Ohledávaná část objektu: betonové stropní konstrukce



## 1. Zadání:

### 1.1 Úvod:

Dne 9. 4. 2018 bylo na objektu bývalého městského úřadu v Heřmanově Městci provedeno ohledání stropů a štítových stěn.

Účelem ohledání bylo zjištění uspořádání konstrukcí.

### 1.2 Použité podklady:

- [1] ČSN 73 1370 – Nedestruktivní zkoušení betonu
- [2] ČSN 73 038 – Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí
- [3] Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí (Pume a kolektiv - 1993)
- [4] ČSN 73 1317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku

### 1.3 Použité zkušební metody:

Vizuální ohledání

Stanovení polohy výztuže betonu magnetometricky

Stanovení hloubky karbonatace kolorimetricky

Stanovení pevnosti betonu nedestruktivně

### 1.4 Použité měřicí a zkušební zařízení:

magnetický hledač výztuže Profometer 4

ocelové měřítko

posuvné měřítko

fenolftalein

tvrdoměr Schmidt L8

### 1.5 Podmínky zkoušení:

Pevnost betonu byla zjištěna nedestruktivně tvrdoměrem Schmidt L8.

Ohledání výztuže bylo provedeno magnetometricky a vizuálně v sondách.

Stanovení hloubky karbonatace bylo provedeno kolorimetricky indikací pH fenolftaleinem.

Druh výztuže byl stanoven na základě vizuálního posouzení vnějších charakteristických znaků nalezených prutů oceli. Uvedena je základní pevnostní třída pro zjištěné charakteristiky.

Všechny rozměry jsou udávány bez omítky.

## **2. Ohledání:**

Ohledávaný objekt je třípodlažní, třítraktový, částečně podsklepený.

Stropní konstrukce jsou monolitické, železobetonové, převážně řešené trémkovou konstrukcí systému Hennebique. Viditelné trémy jsou umístěny vždy uprostřed šířky místností (světlá šířka místností je převážně 330 – 340 cm, délka obvykle 520 cm v uličním traktu).

Tvar a způsob vyztužení trémků a desky je uveden v obrazové příloze na obr. 1.

Tvar a způsob vyztužení průvlaku mezi uličním a středovým traktem je uveden v obrazové příloze na obr. 2.

Tvar a způsob vyztužení průvlaku nad halou je uveden v obrazové příloze na obr. 3.

Ve všech podlažích je tvar i vyztužení prvků stejné. U podlah se celková tloušťka podlahy v jednotlivých podlažích liší především díky rozdílné tloušťce nášlapné vrstvy (dlažba, prostý beton). Tloušťka nosné konstrukce je stále stejná, tloušťka škvárového násypu se liší nejvýše o 15 mm.

Tloušťky štítových stěn jsou uvedeny v obrazové příloze v půdorysech jednotlivých podlaží.

Na levé straně, směrem k budově ZŠ, jsou rozměry vztahovány k viditelnému vnějšímu líci štítové stěny ZŠ, která vyčnívá nad střešní krytinu budovy MÚ.



Na pravé straně jsou rozměry vztahovány v přední části k viditelnému vnějšímu líci štítové stěny budovy MÚ, která vyčnívá nad střešní krytinu sousední budovy čp. 5. V zadní části (od komína do dvora) je štítová stěna samostatná.

V 1.PP je štítová stěna na levé straně (ke škole) ze smíšeného zdiva, převážně však kamenného. Z tvaru a zjištěných tloušťek zdiva lze usuzovat, že se pravděpodobně jedná o společný základ obou budov, přičemž 60 cm tloušťky zdiva patří zkoumané budově bývalého MÚ.

### 3. Mechanicko – fyzikální charakteristiky materiálů:

#### 3.1 Pevnost betonu:

*trámky*

| označení<br>zkoušeného místa | 1    | 2  | 3                             | 4    | 5    | 6    | 7                                    | 8    | 9    | 10   |
|------------------------------|------|----|-------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| pevnost betonu<br>(MPa)      | 29,5 | 31 | 28,8                          | 28,8 | 27,4 | 29,5 | 28,8                                 | 28,1 | 26,6 | 30,2 |
| součinitel stárí betonu      | 0,9  |    | součinitel vlhkosti<br>betonu |      |      | 1    | upřesněný obecný<br>kalibrační vztah |      |      | 0,8  |

Pevnost betonu se v měřených místech pohybuje v rozmezí 26,6 – 31,0 MPa.  
Beton lze označit pevnostní značkou C 20/25.

*deska*

| označení<br>zkoušeného místa | 1    | 2    | 3                             | 4    | 5    | 6    | 7                                    | 8    | 9    | 10   |
|------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| pevnost betonu<br>(MPa)      | 25,9 | 28,1 | 26,6                          | 30,2 | 25,9 | 27,4 | 28,8                                 | 28,1 | 25,9 | 26,6 |
| součinitel stárí betonu      | 0,9  |      | součinitel vlhkosti<br>betonu |      |      | 1    | upřesněný obecný<br>kalibrační vztah |      |      | 0,8  |

Pevnost betonu se v měřených místech pohybuje v rozmezí 25,9 – 30,2 MPa.  
Beton lze označit pevnostní značkou C 20/25.

### 3.2 Ocel výztuže:

Ocel výztuže sloupů i průvlaků je hladká, tvarem odpovídající dobovému označení C 34.

Koroze výztuže je zanedbatelná.

### 3.3 Hloubka karbonatace betonu:

Hloubka karbonatace betonu dosahovala hodnoty 1 – 2 mm.

## 4. Závěr:

Beton stropních konstrukcí lze označit značkou C 20/25.

Veškerá použitá výztuž je hladká, vzhledem odpovídající označení C 34 (obdoba 10 216).

Významnější poruchy nebo deformace, které by svědčily o narušení objektu a snížení statické stability, nalezeny nebyly.

Především v prostorách 1.PP jsou na stěnách patrné poměrně četné známky pronikání zemní vlhkosti do interiéru.



Zkoušku provedl: Darius, Janoš, Sláma

Zprávu zpracoval: Sláma




  
Ing. Miroslav Novotný  
vedoucí ÚSZ

V Pardubicích 11.4.2018

počet výtisků: 2x Architektonická kancelář ing arch Josef a Martin Macas  
1x ÚSZ


přílohy: obr. 1 – 3 – tvar a výztuž prvků stropní konstrukce  
obr. 4 – 7 - půdorysné schéma jednotlivých podlaží s vyznačenou polohou  
sond k výztuži a tloušťkou štítových stěn  
fotodokumentace

Obr. 1 - tvar a výztuž trámku a stropní desky



Deska je kolmo na trámky vyztužena pruty hladké oceli C 34, průměr 9 mm, umístěnými v rozteči 150 mm. Rovnoběžně s trámky jsou pruty stejné oceli, umístěné v rozteči 350 - 400 mm.


Obr. 2 - tvar a výztuž průvlaku mezi uličním a středovým traktem



Výztuž desky a skladba podlahy jsou stejné jako na obr. 1.




Obr. 3 - tvar a výztuž průvlaku nad halou




Výztuž desky a skladba podlahy jsou stejné jako na obr. 1.

Obr. 4 - 1.PP




Obr. 5 - 1.NP






Obr. 6 - 2.NP



Obr. 7 - 3.NP





Štítová stěna na levé straně v 1.PP,  
pohled k náměstí



Štítová stěna na levé straně v 1.PP,  
pohled směrem ke dvoru



Výztuž trámku v poli





Výztuž trámku u podpory



Výztuž desky kolmo na trámek



Krajní prut výztuže průvlaku v hale



Průvlak v hale s vyznačenou polohou výztuže



Levá štítová zeď v úrovni 3.NP se zesilujícím sloupkem



Pravá štítová zeď v úrovni 3.NP směrem k náměstí



Pravá štítová zeď v úrovni 3.NP  
směrem do dvora



Pravá štítová zeď v úrovni 2.NP  
směrem k náměstí



Pohled ze dvora na část pravé štítové  
zdi s vystoupením komínového tělesa





Pohled ze dvora na část pravé štítové zdi v dolní části



Pohled ze dvora na část pravé štítové zdi v úrovni střechy



Pohled ze dvora na štítovou zeď ZŠ nad úrovní střechy budovy MÚ



Styk čp. 4 (budova MÚ) a čp. 5  
v horní části, pohled od náměstí



Styk čp. 4 (budova MÚ) a čp. 5  
v dolní části, pohled od náměstí



Styk budovy MÚ a ZŠ v horní části,  
pohled od náměstí



Styk budovy MÚ a ZŠ v horní části,  
pohled od náměstí



Styk budovy MÚ a ZŠ v dolní části,  
pohled od náměstí





## MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 01 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: CR 045007/2018 OŽP/Ry  
Spis. zn.: CR 045007/2018  
Váš dopis ze dne: 04. 07. 2018  
Vaše značka:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6/V5  
Počet listů: 1  
Počet příloh: PD  
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský  
Tel.: 469 657 301  
E-mail: [ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz](mailto:ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz)  
V Chrudimi dne: 23. 07. 2018

Ing. arch Josef Macas  
Pod lesem 137  
533 52 Pardubice-Ráby

### Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: „Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na základní školu“

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 4. 7. 2018 žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Stavebníkem je Město Heřmanův Městec.

Jedná se o stavební úpravy objektu, který sloužil jako administrativní budova městského úřadu, sousedící se základní školou. Budou vybourány příčky, schodiště na půdu, budou opraveny vnitřní omítky, vyměněny okna a dveře, bude odstraněna střešní krytina a krokrové konstrukce. Bude prodlouženo schodiště do 3. NP, bude dostavěn nový zateplený krov s bobrovou krytinou, provedena nástavba severní obvodové stěny, osazena nová okna, dveře, příčky a instalace. V severní části zahrady bude odstraněn dřevník. Bude zrušena část stávající vnitřní kanalizace, splašky budou odváděny novou kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace v přílehlé komunikaci. Do této kanalizace bude nadále odváděna i část srážkových vod (z technických důvodů nelze srážkové vody z jižní části střechy odvádět do akumulární jímky ve dvoře). Srážkové vody ze severní části střechy budou svedeny do stávající betonové jímky s přepadem do stávající vsakovací jámy. Betonová jímka původně sloužila jako šachta na vnitřní kanalizaci objektu – její obsah bude vyčerpán a odvezen k likvidaci, následně bude jímka opravena (vodotěsně). Stávající vodovodní přípojka bude vzhledem k nedostatečné dimenzi zaslepena a bude provedena přípojka nová. Vytápění objektu bude zajištěna dvěma plynovými kondenzačními kotli Vaillant eco TEC plus VU 306/5-5 o výkonu do 30 kW.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Oddělení ekologie prostředí: *VIZ DOKLAD Č. 28 ZE DNE 26.7.2018*

1. Jelikož předložená PD neobsahuje bilanci stavebních odpadů – výčet odpadů zařazených dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, odhad jejich množství a navržení způsobu jejich likvidace, bude vydáno závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady po předložení samostatné žádosti s doplněnou PD o bilanci stavebních odpadů.

2. Na základě předložené projektové dokumentace bude vydáno závazné stanovisko z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Oddělení přírodního prostředí: Nejsou dotčeny námi sledované zájmy ochrany přírody (obecná ochrana přírody, ochrana dřevin a prvky územního systému ekologické stability) ani zájmy ochrany ZPF – bez připomínek.

Státní správa lesů: Bez připomínek.

**Oddělení vodního hospodářství:** Záměr je možný, jeho součástí nejsou žádná vodní díla a jeho realizaci nemohou být dotčeny zájmy chráněné podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad nebude vydávat závazné stanovisko.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků odboru ŽP: ekologie prostředí (Ing. B. Mlatečková), přírodního prostředí (Ing. K. Mrózková), státní správa lesů (Ing. P. Štěpánek), vodní hospodářství (Ing. I. Rusňáková).

469 657 313

DANA.FRANKOVA@CHRUDIM-CITY.CZ

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Chrudim  
Odbor životního prostředí  
-3-

Ing. Ivo Rychnovský  
vedoucí Odboru životního prostředí





## MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

**Odbor životního prostředí /oddělení ekologie prostředí**

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 049750/2018 OŽP/Fr

Spis. zn.: CR 049750/2018

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 249.9/S5

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Ing. arch. Josef Macas  
Pod lesem 137  
533 52 Pardubice - Ráby

Vyřizuje: Ing. Dana Fraňková

Tel.: 469 657 313

E-mail: [dana.frankova@chrudim-city.cz](mailto:dana.frankova@chrudim-city.cz)

V Chrudimi dne: 26.07.2018

### **Závazné stanovisko**

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Chrudim, Odbor ŽP“) jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a orgán podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) posoudil žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k povolení stavby „Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na základní školu“ parc. č. st. 751 v k. ú. a obci Heřmanův Městec stavebníka Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 00270041, podanou v zastoupení Ing. arch. Josefem Macasem, Pod lesem 137, 533 52 Pardubice - Ráby, a po shromáždění podkladů vydává

v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 a odst. 5 zákona o odpadech a § 149 správního řádu

### **souhlasné závazné stanovisko**

z hlediska nakládání s odpady k povolení stavby „Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na základní školu“ parc. č. st. 751 v k. ú. Heřmanův Městec za dodržení následujících podmínek:

- 1) Vznikající stavební a demoliční odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně k využití.
- 2) Odpadní dřevo nebude předáváno k odstraňování pálením (s výjimkou předání oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech do zařízení se schváleným provozním řádem, jejichž provozní řád to umožňuje), neboť dřevní odpad ze stavebnictví a demolic není dle § 2 písm. a) vyhlášky č. 415/2012 Sb. biomasou určenou ke spalování ve stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší.
- 3) Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních a demoličních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačující.
- 4) Dodavatelská stavební firma předloží výše uvedené požadované doklady sama nebo je poskytne stavebníkovi.



## Odůvodnění

MěÚ Chrudim, Odbor ŽP obdržel dne 26. 7. 2018 doplnění projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na základní školu“ parc. č. st. 751 v k. ú. a obci Heřmanův Městec stavebníka Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, IČ 00270041, podanou v zastoupení zpracovatelem dokumentace Ing. arch. Josefem Macasem, Pod lesem 137, 533 52 Pardubice - Ráby na základě souhrnného stanoviska MěÚ Chrudim, Odboru ŽP (vyjádření Oddělení ekologie prostředí) č.j.: CR 045007/2018 OŽP/Ry ze dne 23. 7. 2018, kterou vyhodnotil jako žádost o vydání závazného stanoviska v souladu s § 79 odst. 4 a odst. 5 zákona o odpadech, § 149 správního řádu a § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady k povolení výše uvedené stavby.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska sloužila předložená doplněná projektová dokumentace, zejména její textová část, řešící nakládání se stavebními a demoličními odpady, vzniklými realizací výše uvedené stavby.

Projekt řeší stavební úpravy objektu budovy městského úřadu, sousedící se ZŠ. Jsou navrženy rozsáhlé stavební úpravy jako vybourání příček, schodiště, opravy vnitřních omítek, výměna oken a dveří, odstranění střešní krytiny a krokrových konstrukcí, prodloužení schodiště do 3. patra, dostavění nového zatepleného krovu s bobrovou krytinou, provedení nástavby severní obvodové stěny atd. Část stávající vnitřní kanalizace bude zrušena realizována nová kanalizační přípojka, dále nová vodovodní přípojka. Vytápění objektu bude zajištěno dvěma plynovými kondenzačními kotli. V severní části zahrady bude dále odstraněn dřevník. Vybouraný materiál bude odvážen velkoobjemovými kontejnery na řízené skládky. Předpokládá se vznik následujících druhů odpadů, zařazených dle vyhl. č. 93/20016 Sb., o Katalogu odpadů: odpad č. 170103 pálené tašky (500 m<sup>2</sup>, 25 t), č. 170201 dřevěný krov (13 m<sup>3</sup>, 21 t), č. 170102 cihly (2 m<sup>3</sup>, 4 t), č. 170101 beton (0,5 m<sup>3</sup>, 1,2 t), č. 170202 sklo (60 m<sup>2</sup>, 0,8 t), č. 170405 železné trubky (0,2 t, možná recyklace), č. 170904 vápenná malta a drť cihel (0,5 t).

Žádost byla posouzena z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Po zvážení všech skutečností nebyl dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska z hlediska nakládání s odpady k výše uvedené stavbě. Závazné stanovisko je vydáváno s podmínkami. Závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle ostatních právních předpisů z oblasti životního prostředí.

## Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání ve věci samé. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu

**Ing. Ivo Rychnovský**  
vedoucí Odboru životního prostředí

*Na vědomí: Město Heřmanův Městec, stavební úřad, nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, DS: n5wb35z*



## MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek pam. péče

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 044846/2018 SK  
Č. j.: CR 047751/2018 OŠK/SK  
Spis. a skart. znak a lhůta: 411.1 A/10  
Počet listů: 1  
Vyřizuje: Ing. Slavomír Kudláček  
Tel.: 469657272  
E-mail: [slavomir.kudlacek@chrudim-city.cz](mailto:slavomir.kudlacek@chrudim-city.cz)

V Chrudimi dne: 18.7.2018

**Město Heřmanův Městec, IČO 00270041, náměstí Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec,**  
které zastupuje

*Ing. Arch. Josef a Martin Macas, Architektonická kancelář, IČO 11585871, Ráby č.p. 137  
533 52 Staré Hradiště u Pardubic*

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen správní orgán) ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 4.7.2018 žádost o závazné stanovisko (dále jen ZS) **Města Heřmanův Městec, IČO 00270041, náměstí Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec, které zastupuje Ing. Arch. Josef a Martin Macas, Architektonická kancelář, IČO 11585871, Ráby č.p. 137, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic** k záměru **komplexní stavební adaptace domu č.p.4 na Náměstí Míru v Heřmanově Městci** (bývalý Městský úřad) pro účely provozu ZDŠ. Úpravy mají spočívat zejména v provedení hydroizolačních opatření, v zateplení objektu (s výjimkou uličního průčelí), v provedení nové konstrukce střechy s zobytněním podkroví, výměně oken a dveří (v uličním průčelí repase stávajících nebo materiálové a rozměrové kopie), statickém zpevnění stropů a nových podlahách. Všechny úpravy jsou zpracovány předem projednanou projektovou dokumentací (dále jen PD) od architektonické kanceláře Ing.arch Josef a Martin Macas, Pod lesem 137, 533 52 Pardubice-Ráby. Uvedný dům se nachází **na území Městské památkové zóny Heřmanův Městec**, evidované v seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 2006.

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ Pardubice), ze dne 16.7.2018 pod číslem jednací NPÚ-361/53735/2018/Me, doručeném dne 18.7.2018, vydává správní orgán dle ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona a dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) toto ZS: Realizace předmětného záměru je při dodržení zákonných oznamovacích povinností podle § 22 a 23 památkového zákona


**přípustná.**

#### Odůvodnění:

S přiměřeným užitím ustanovení odst. 4 § 68 správního řádu se od odůvodnění upouští, neboť žádosti bylo v celém jejím rozsahu vyhověno. Ze stejného důvodu nebyla v souladu s odst.3 § 36 správního řádu účastníkovi řízení poskytnuta lhůta na seznámení se s podklady.

#### Poučení :

Toto ZS není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

  
Ing. Slavomír Kudláček  
referent úseku památkové péče

#### Obdrží:

Ing. Arch. Josef a Martin Macas, Architektonická kancelář, Ráby č.p. 137, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic  
Městský úřad Heřmanův Městec, IDDS: n5wb35z  
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Chrudim  
Odbor školství, kultury,  
sportu a památkové péče  
-13-



# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim

30

Č. j.: HSPA-4-330/2018

Chrudim 6. srpna 2018

Počet listů: 1

Příloha (y): PD

Adresa žadatele o stanovisko: Ing. arch. Josef Macas, Pardubice

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Martin Nekvapil, tel. 950581154, e-mail: [martin.nekvapil@pak.izscr.cz](mailto:martin.nekvapil@pak.izscr.cz)

**Název stavby: Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ**

**Místo stavby: Heřmanův Městec, nám. Míru 4.**

**Stavebník : Městský úřad Heřmanův Městec**

**Předložená dokumentace: ke stavebnímu povolení, Ing. arch. Josef Macas, 1679, 6/2018.**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16. července 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## **souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění**

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení, Ing. Věra Štefanidesová, 0700872, 6/2018.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



.....  
**por. Ing. Martin Nekvapil**  
komisař, pracoviště prevence, OOB a KŘ  
HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim



# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. arch. Josef Macas  
Ráby 137  
533 52 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací

KHSPA 11885/2018/HDM-CR

Vyřizuje

Mgr. Plíšková

Chrudim

01.08. 2018

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Města Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 00270041, kterou na základě plné moci ze dne 28.6.2018 zastupuje Ing. arch. Josef Macas, Ráby 137, 533 52 Pardubice, IČO: 11585871, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení - **Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ**, parc. č. st. 751, parc. č. st. 53/1, k. ú. Heřmanův Městec, ze dne 4.7.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení - Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ **s o u h l a s í**.

### Odůvodnění:

Dne 4.7.2018 byla na KHS, územní pracoviště Chrudim, doručena žádost Města Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 00270041, kterou na základě plné moci ze dne 28.6.2018, zastupuje Ing. arch. Josef Macas, Ráby 137, 533 52 Pardubice, IČO: 11585871, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení - Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ. Investor stavby - Město Heřmanův Městec.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu na adrese náměstí Míru 4, Heřmanův Městec (bývalý městský úřad) a změnu užívání na základní školu (dále jen „ZŠ“). Rekonstruovaný objekt navazuje na stávající objekt ZŠ.

V rámci stavebních úprav bude provedena celková rekonstrukce objektu (vybourání příček, schodiště na půdu, výměna oken a dveří, zařizovacích předmětů, instalací, radiátorů, podlahové krytiny, prodloužení schodiště do 3. NP, obnova stěn a omítek, zateplení obvodového pláště na severních obvodových stěnách). Objekt je třípodlažní, podsklepený. Střecha sedlová.

V projektové dokumentaci je uvedena sv. výška 2350 mm v prostorách 1. PP (šatny žáků). Dle písemného stanoviska Zdeňky Chmelíkové, vedoucí odboru stavebního úřadu Města Heřmanův Městec ze dne 30.5.2018, lze se sv. výškou 2350 mm výše zmíněných prostor souhlasit („§ 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění“). Dále je v projektové dokumentaci uvedena sv. výška 2930 mm nově navržené učebny ve 2. NP (m.č. 2.1). Dle písemného



stanoviska Zdeňky Chmelíkové, vedoucí odboru stavebního úřadu Města Heřmanův Městec ze dne 11.7.2018, lze se sv. výškou 2930 mm výše zmíněného prostoru souhlasit („§ 49 odst. 1) písmena b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění).

Dispoziční řešení:

**1. PP** - plynová kotelna, šatny žáků (m.č. 0.4 a 0.5) přístupné ze střední chodby, která navazuje na spojovací chodbu s budovou stávající ZŠ;

**1. NP** - kabinet (m.č. 1.5), kmenová učebna (m.č. 1.4), odborná učebna (m.č. 1.1), hygienické zařízení pro dívky (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC), hygienické zařízení pro chlapce (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC, 4 pisoáry), úklidová komora s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody a umyvadlem;

**2. NP** - kabinet (m.č. 2.5), kmenová učebna (m.č. 2.4), odborná učebna (m.č. 2.1), hygienické zařízení pro dívky (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC), hygienické zařízení pro chlapce (předsíň se 2 umyvadly, 1 kabina WC, 3 pisoáry), úklidová komora s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody, školní družina (m.č. 2.3);

**3. NP** - kabinet (m.č. 3.5), kmenová učebna (m.č. 3.4), odborná učebna (m.č. 3.1), hygienické zařízení pro dívky (předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC), hygienické zařízení pro chlapce (předsíň se 2 umyvadly, 1 kabina WC, 2 pisoáry), úklidová komora s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody, WC pro imobilní osoby (m.č. 3.7), školní družina (m.č. 3.3).

V nadzemních podlažích je vždy v centru dispozice hala se střední chodbou do sousední budovy stávající ZŠ, z ní je přístupná v každém podlaží 1 kmenová učebna, 1 odborná učebna, 1 kabinet a hygienické zařízení žáků dělené dle pohlaví. V 1. NP na vnitřní komunikaci navazuje průjezd, ve 2. NP a 3. NP nad průjezdem jsou prostory školní družiny.

**Vytápění** - teplovodní pomocí otopných deskových těles (zdroj tepla - 2 plynové kotle). **Větrání** místností umístěných uvnitř dispozice je řešeno instalovanými samostatnými vzduchotechnickými systémy (projekt zpracoval Ing. Jaromír Stodola, M-tech, s.r.o., Pardubice. IČO: 60108550). Úklidová komora v 1. PP bude odvětrána pomocí mřížky umístěné ve spodní a horní části dveří. Šatny žáků v 1. PP budou větrány podtlakově pomocí dvou nástěnných axiálních ventilátorů umístěných v m.č. 0.4 a 0.5. Hygienické zařízení žáků v 1. NP, 2. NP a 3. NP bude větráno podtlakově, v každém samostatném prostoru bude pod stropem (nad podhledem) instalován radiální potrubní ventilátor. Další prostory jsou větrány přirozeně - okny. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy (pákové ovladače). Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3, tabulka 1 a 2. Intenzita umělého osvětlení musí být v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 12464-1). V učebnách musí být zajištěna rovnoměrnost osvětlení na pracovních místech žáků - tj. úroveň denního i umělého osvětlení prostorů musí být v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města - kanalizaci, vodovodní řad. Na potrubí pitné T+S vody se provedou zkoušky, proplachy a dezinfekce v souladu s legislativními požadavky.

Projektant stavby v PD uvádí, že se objekt nenachází v hlukově zatížené lokalitě (Souhrnná technická zpráva - B 2.10., str. 8) a dokládá e-mailem ze dne 1.8.2018, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahující azbest.

Mgr. et Bc. Adriana Plíšková, DiS.  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát - DS

KHS - ÚP CR/HDM - kopie

Příloha:

PD k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 07.2018





**Město Heřmanův Městec**  
Náměstí Míru 4  
538 03 Heřmanův Městec

**Váš dopis zn. / ze dne**  
10.7.2018

**Naše značka**  
SUSPK/5177/2018

**Vyřizuje**  
Eva Polanská, DiS.  
Tel.č.724890081

**V Chrudimi dne**  
19.7.2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 25 odst. 6 písmeno „d“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

**souhlas ke zvláštnímu užívání silnice**

– umístění inženýrských sítí –

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Silnice:         | III/342 4 Heřmanův Městec km cca 0,120 (p.č. 2228 k.ú. Heř. Městec) |
| Stavba:          | Rekonstrukce domu č.p. 4 Heřmanův Městec na základní školu          |
| Podzemní vedení: | kanalizační přípojka                                                |
| Investor:        | Město Heřmanův Městec                                               |
| Zásahy:          | překop vozovky 5 m                                                  |

**Stanovení podmínek:**

1. K umístění kanalizační vedení v silnicích III. třídy musí být vydáno rozhodnutí silničního správního úřadu (MěÚ Chrudim, odbor dopravy) ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.).
2. Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silničního správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací v silničním pozemku.
3. Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11. – 31. 03.).
4. Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací – více informací na [www.suspk.cz](http://www.suspk.cz) nebo poskytne oddělení majetkové správy v Chrudimi).
5. Investor stavby musí počítat s náklady na stavební práce i materiál (předem vrtné sondy na zjištění konstrukce vozovky na náklady investora atd.). Požadovaná skladba pro výspravu nemusí souhlasit s dosavadní skladbou vozovky
6. Zásyp rýh bude proveden dle platných Technických podmínek TP 146 – viz příloha schéma uložení inženýrské sítě – konstrukce vozovky Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Ministerstva dopravy České republiky (čl. 6 Zásypy výkopů a rýh, bod 4) zeminami odpovídajícími svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1.



## 7. Uložení do vozovky.

Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.

### Definitivní výsrava vozovky:

Skladba konstrukce vozovky po opravě cizího zařízení **v tělese silnice III. třídy** je následující:

- zřízení zemní pláně vozovky s modulem přetvárnosti min.  $E_{\text{def},2} = 45$  [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
- štěrkodrt' ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti  $E_{\text{def},2} = 80$  [MPa] (doložit statickou zatěžovací zkouškou)
- cementová stabilizace SC C<sub>8/10</sub> tl. 130 mm
- postřík infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m<sup>2</sup>
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm
- postřík spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m<sup>2</sup>
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm.

Asfaltobetonové vrstvy vozovky budou provedeny napojením na stávající vozovku překrytím ložné vrstvy o 0,50 m a obrusné vrstvy překrytím o 1,00 m na každou stranu od kraje rýhy (obrusná vrstva musí mít obdelníkový tvar). Veškeré spáry v živičném krytu budou proříznuty a ošetřeny vhodnou technologií - zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem. Případné odvodňovací proužky budou obnoveny.

Překop bude proveden po polovinách tak, aby byl zachován alespoň jeden jízdní pruh šířky min. 3 m.

V případě, že překop pro uložení kanalizačního řadu bude ve vzdálenosti menší než 1 m od kraje vozovky, bude silnice dobudována v plné konstrukci až do kraje vozovky.

Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách, rovněž dle platných Technických podmínek (TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) Ministerstva dopravy České republiky.

Požadujeme přizvat zaměstnance Správy a údržby silnic Pardubického kraje k provádění hutnicí zkoušky. Zaměstnanci SÚS Pk musí být oznámen termín provedení zásypu za účelem kontroly hloubky uložení sítě.

Pro převzetí zásahu bude vždy doložen: doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní štěrkodrtě - pokud nebude možné technicky provést statickou zatěžovací zkoušku pláně, bude nemožnost na místě provádění zkoušky odsouhlasena zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, dohodnut jiný způsob hutnicí zkoušky a změna zaznamenána ve stavebním deníku.

**O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití měřidla** (krytí, přesah krytové vrstvy, atd.), která bude se **zápisem o hutnění** předložena při předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové správy Chrudim (tel. 469699025).

8. Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
9. Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady investora provedena obnova obrusné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
10. V případě, že uložení zařízení (kanalizačního řadu, domovní přípojky, uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) do tělesa pozemní komunikace vznikne v době jeho užívání/provozování dopravní závada ((poklesy tělesa vozovky v prostoru nad tímto zařízením (kanalizační řad, vodovod, domovní přípojky, uzávěru, hrnek, kanalizační poklop) o více než 10 mm)) provede vlastník uloženého zařízení (kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) na základě výzvy a pokynů správce pozemní komunikace neprodleně odstranění vzniklé dopravní závady, totéž platí i





v případě, když dojde k poškození uloženého zařízení (nezpůsobeného vlastníkem/správcem pozemní komunikace).

11. Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici.
12. Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výsrava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistrovství SUSPK Třemošnice nebo pracovník oddělení majetkové správy) na náklady investora stavby.
13. Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
14. Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR DI Chrudim a silničním správním úřadem.
15. **TERMÍN DEFINITIVNÍ OPRAVY VOZOVKY:** do termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací. Před obnovením provozu po místě zvláštního užívání silnice bude provedena provizorní oprava výkopu dle TP č. 146 MD ČR (bez rozšíření a pásy, asfaltovou obalovanou směsí v tloušťce 6 cm).
16. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17. Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora.
18. Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba - v délce trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
19. Tento souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí, je vydán dle předložené projektové dokumentace: „Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na základní školu“ vypracované zodpovědným projektantem Ing. Arch. Macasem, Pardubice, v červnu 2018.
20. Za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.
21. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

**Příloha:**  
Schéma uložení inž. sítě



**Bc. Dušan Chocholouš**  
vedoucí oddělení MS Chrudim




**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

22



# SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN 200 - 600 Z PP, SN10

- v komunikaci III.třídy - D1, TDZ IV, PIII



## KONSTRUKCE VOZOVKY:

|          |          |
|----------|----------|
| ACO 11   | tl.40mm  |
| ACP 16+  | tl.70mm  |
| SC C8/10 | tl.130mm |
| ŠDA      | tl.200mm |
| CELKEM   | tl.440mm |

## TABULKA ROZMĚRŮ

| DN      | B           | C           |
|---------|-------------|-------------|
| DN (mm) | PODSYP (mm) | Š.RÝHY (mm) |
| 200     | 150         | 900         |
| 300     | 150         | 1200        |
| 400     | 150         | 1400        |
| 500     | 150         | 1500        |
| 600     | 150         | 1600        |

## POZNÁMKA:

- 1) Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena.
- 2) Přímě nad trubkou nehtnit do výše 30cm.
- 3) Postřik infiltrační PI—množství asf. pojiva 1,00kg/m<sup>2</sup>, postřik spojovací SPA—množství asf. pojiva 0,30kg/m<sup>2</sup>
- 4) Při výkopu, zásypu, obsypu a podsypu budou dodrženy veškeré související normy, TP a TKP, zejména pak ČSN 721006,, ČSN 736005, ČSN 736133, ČSN 755630, TP146, TP170, TKP3 a TKP4.





## MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 048605/2018 Pe  
Č. j.: CR 051514/2018 ODP/Pe  
Váš dopis ze dne  
Vaše značka:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.11 V/20  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 1  
  
Vyřizuje: Ing. Soňa Pecháčková  
Tel.: 469 657 502  
E-mail: [sona.pechackova@chrudim-city.cz](mailto:sona.pechackova@chrudim-city.cz)  
  
V Chrudimi dne: 3.8.2018

## R o z h o d n u t í

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veřejnoprávní korporace **Město Heřmanův Městec** (IČO 00270041), se sídlem náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, kterou na základě plné moci ze dne 28.6.2018 zastupuje Ing. arch. Josef Macas (IČO 11585871), se sídlem Ráby 137, 533 52 Staré Hradiště (dále jen „žadatel“), dne **23.07.2018**, a se souhlasem majetkového správce silnice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice,

### p o v o l u j e

podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) a § 36 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 40 odst. 10 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

### **zvláštní užívání silnice - umístění inženýrské sítě nebo jiného podzemního vedení (dále jen „inž. sít“)**

v silničním pozemku, na něm nebo na mostním objektu za těchto podmínek:

1. Povolení se vztahuje na stavbu „**Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na základní školu**“ v obci **Heřmanův Městec** a je vydáno pro účely územního řízení. Stavbou, resp. umístěním inž. sítě – **kanalizační přípojky**, bude dotčena silnice **III/342 4 v km cca 0,120 staničení** na náměstí Míru v obci (místní části) **Heřmanův Městec**, v rozsahu dle situace předložené k žádosti (viz příloha).
2. Kanalizační přípojka bude od místa napojení na kanalizační řad ve stávající kanalizační šachtě vedena překopem vozovky (cca 5 m) a chodníku na pozemek stavebníka – viz příloha.

3. Akcí nesmí dojít k narušení krajnic, odtokových poměrů silničního tělesa ani k poškození dopravního značení, propustků či dalších součástí dané komunikace.
4. Inž. síť bude umístěna v silničním pozemku dle stávajících platných předpisů (ČSN 73 6005) tak, aby svou polohou nebránila opravě, příp. modernizaci komunikace a neztěžovala její údržbu. Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození uložené inž. sítě, je žadatel (vlastník, dojde-li ke změně vlastnictví) povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor.
5. Provozem uložené inž. sítě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
6. Před vlastní realizací stavby požádá zhotovitel prací náš úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební práce ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém budou upřesněny stavebně technické podmínky pro práce dotýkající se předmětné pozemní komunikace. Pro stavební práce, které si vyžádají omezení provozu na silnici nebo na jiné stavbou dotčené pozemní komunikaci, včetně omezení provozu chodců, požádá zhotovitel Policii České republiky, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát o odsouhlasení podmínek k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, které navrhne.
7. V zimním období, tj. v době od 1.listopadu do 31.března následujícího roku, bude zvláštní užívání silnic povoleno pouze ve výjimečných případech,
8. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je vlastník věci povinen odstranit neprodleně po doručení výzvy silničního správního úřadu. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc silniční správní úřad na náklady vlastníka věci.
9. Tímto rozhodnutím silniční správní úřad dává souhlas k umístění inž. sítě do silničního pozemku, a to na dobu danou životností umístěné inž. sítě – kanalizační přípojky. Rozhodnutí však **nenahrazuje rozhodnutí o umístění stavby ani stavební povolení.** Rozhodnutí o umístění stavby lze vydat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí lze posuzovat jako porušení předpisů pro zvláštní užívání silnice.
11. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

### Odůvodnění:

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný silniční správní úřad na základě žádosti o povolení zvláštního užívání silnice **III/342 4** na **náměstí Míru** v obci **Heřmanův Městec**, podané žadatelem dne **23.07.2018**, zahájil správní řízení. Po celkovém posouzení žádosti z hlediska zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcích předpisů, zákona správní řád a na základě doloženého souhlasného vyjádření majetkového správce silnice povolil silniční správní úřad zvláštní užívání silnice **III/342 4** –



umístění inž. sítě v silničním pozemku, v obci **Heřmanův Městec** pro stavbu **kanalizační přípojky k domu č.p. 4 na náměstí Míru (budova ZŠ)** tak, jak je v rozhodnutí uvedeno.

Pro uložení inženýrské sítě silniční správní úřad stanovil podmínky. Při stanovování podmínek k uložení inženýrské sítě bylo vycházeno z vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje a z předložené dokumentace.

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy. Odvolání musí být podáno v souladu s ustanovením § 82 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona správní řád bylo uloženo na poště nebo dodáno do datové schránky, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (dodání), nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení (přihlášení oprávněné osoby do datové schránky), ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště (dodání rozhodnutí do datové schránky).



Ing. Soňa Pecháčková  
oprávněná úřední osoba

Za vydané rozhodnutí byl dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 36 písmeno a) vyměřen správní poplatek ve výši **1.000,- Kč**.

#### Doručí se

- žadateli:

Město Heřmanův Městec (IČO 00270041), náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec, zastoupené Ing. arch. Josefem Macasem (IČO 11585871), Ráby 137, 533 52 Staré Hradiště

- dalšímu účastníku řízení:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

- dotčenému orgánu státní správy:

- na vědomí:





# Městský úřad Heřmanův Městec

sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

## stavební úřad

pracoviště: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

Spis. zn.: MěÚHM/05342/2018/Br  
 Č.j.: MěÚHM/05817/2018/Br  
 Vyřizuje: Brychtová  
 E-mail: brychtova@mesto-hm.cz  
 Tel.: 464 603 516  
 IDDS: n5wb35z  
 Datum: 11. 7. 2018  
 Počet listů: 1  
 Počet příloh/listů: 0/0

### Stanovisko

Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 26. června 2018 žádost pana Ing. arch. Josefa Macase o udělení výjimky z předepsané světlé výšky nově navržené učebny ve 2.NP budovy č.p. 4 v Heřmanově Městci, nám.. Míru.

V § 49 odst. 1) písmena b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se uvádí nejmenší světlá výška 3300mm u místností a prostorů základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3m<sup>3</sup> na jednoho žáka. Ustanovení § 54 citované vyhlášky výjimku z předmětného paragrafu nepřipouští.

Prostor navržené učebny pro 15 žáků byl v minulosti využíván jako dvě kanceláře o světlé výšce 293cm. Vybouráním dělicí příčky zde vznikne jedna místnost o ploše 36,53m<sup>2</sup> a objemu 10 703,29m<sup>3</sup>. Stropní konstrukce jsou zde tvořeny plně funkční železobetonovou konstrukcí. Prostor splňuje podmínky denního osvětlení pro pracovní plochy.

Pro akceptování stávající světlé výšky 293cm v nově navržené učebně ve II.NP (o 7cm méně než připouští předpis) stavební úřad zohlednil, jak stávající stavebně technický stav budovy, tak i ekonomickou hospodárnost přestavby budovy, vše s ohledem na soulad s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Dle § 49 odst. 1 písmena b) vyhlášky č. 268/2009 Sb. je předepsaná min. hodnota vzduchu na jednoho žáka 5,3m<sup>3</sup> - stavební úpravou bude mít učebna kubaturu vzduchu na jednoho žáka 7,13m<sup>3</sup>. Vyhláška č. 410/2005 Sb. v ustanovení § 4 odst. 2 předepisuje minimální plochu na žáka 2m - úpravou budovy bude v dané učebně na žáka připadat plocha 2,44m<sup>2</sup>.

Přestavba budovy č.p. 4 v Heřmanově Městci musí být v souladu s § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. navržena a provedena tak, aby byla respektována hospodárnost vhodnou pro určené využití a aby současně splňovala základní požadavky, kterými jsou:

- a) mechanická odolnost a stabilita,
- b) požární bezpečnost
- c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- d) ochrana proti hluku
- e) bezpečnost při užívání,
- f) úspora energie a tepelná ochrana

Pokud tyto požadavky bude stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu její plánované životnosti, včetně výrobků, materiálů a navržených konstrukcí, stavební úřad souhlasí se světlou výškou 293 cm v prostoru učebny ve II.NP budovy č.p. 4 v Heřmanově Městci.

**Poučení**

Toto stanovisko nemá formu stanoviska podle § 149 správního řádu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HEŘMANŮV MĚSTEC**

Stavební úřad



**Zdeňka Chmelíková**  
pověřená vedením stavebního úřadu

**Obdržel:**

- ✓ Ing. MACAS JOSEF, Ráby č.p. 137, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
- ✓ Město Heřmanův Městec. nám. Míru č.p. 4, 538 03 Heřmanův Městec



Číslo jednací: 365/TD/18  
Vyřizuje: Blanka Vlčková  
Tel.: 469669934  
Fax: 603899804  
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz  
Datum: 20. 7. 2018

Petr Zelenka  
Krunertova 372/15  
500 04 Hradec Králové

**Věc: Heřmanův Městec – rekonstrukce domu č.p. 4 – vodovodní a kanalizační přípojka - souhlas s napojením, vyjádření k existenci sítí**

V zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu, které provozuje VS Chrudim, a.s.

Budova č.p. 4 je napojena stávající vodovodní přípojkou. Tato přípojka bude zaslepena na řadu. Nová vodovodní přípojka je navržena z materiálu PE d 50 s připojením na vodovodní řad z Li 150 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna uvnitř objektu.

Kanalizační přípojka je navržena z PVC DN 200 mm s připojením na kanalizační řad BE DN 1000 mm.

Likvidace dešťových vod je navržena na pozemku investora.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Termín napojení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. – pan Leszkow 603899872.
- Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
- Zaslepení stávající vodovodní přípojky budou provádět montéři příslušného provozu na objednávku.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.
- Napojení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace bude provádět pracovník VS Chrudim, a.s. na objednávku. Termín napojení bude dohodnut před zahájením stavebních prací, v případě potřeby lze koordinovat s výstavbou vodovodní přípojky - Ing. Tomáš Strouhal, tel: 603 899 887, e-mail: tomas.strouhal@vschrudim.cz.
- Zemní práce a výstavbu kanalizační přípojky si zajistí investor. Veřejná část kanalizační přípojky bude vybudována současně s napojením (část od místa napojení k hranici soukromého pozemku nebo k obvodové zdi, tvoří-li tato hranici soukromého pozemku).
- Stavba bude vybudována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména §32 a §33) a ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
- Na ležaté domovní kanalizační přípojce bude zhotovena revizní šachta (min. DN 400mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit co nejbližší k hranici pozemku nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku). Toto zařízení není potřeba řešit, pokud je již osazeno stávající.
- Při křížení a souběhu plánovaných přípojek s vodovodem a kanalizací je nutno respektovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Při rekonstrukci budovy včetně všech jeho součástí (oplocení apod.) musí být dodržena minimální vzdálenost od vodohospodářských sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - pan Leszkow 603899872 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - pan Drahý 603899849. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".


Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VS Chrudim**  
**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
zákaznické centrum

452  
v.z. Holman

Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: informativní zákres sítí  
Provoz: Heřmanův Městec







Jaroslav EKL [jaroslav.ekl@atalianworld.com](mailto:jaroslav.ekl@atalianworld.com)

2. 7. 2018, 15:47

Komu: [macasm@seznam.cz](mailto:macasm@seznam.cz), [macasjosef@seznam.cz](mailto:macasjosef@seznam.cz)

✉ PENb Heř. Městec



Dobrý den,

dle domluvy posílám informaci k zateplení kcí (uvádíme hodnotu minimální tl. zateplovacího materiálu a návrhovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti pro splnění požadavku **doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec dle ČSN 730540-2**; ostatní vlastnosti kcí nebyly hodnoceny (požadavky na požární odolnost, akustiku, kondenzaci apod.):

**Podlaha na zemině** – zateplení v tloušťce 100 mm je možné, pokud bude materiál s max. návrhovou hodnotou  $\lambda = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$  (např. šedý polystyren)

**Stěny obvodové 450 mm CPP** – zateplení 150 mm TI s max. návrhovou hodnotou  $\lambda = 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Stěna vikýře boční** – osb deska + PUR v celkové tl. 240 mm ( $\lambda$  návrhová  $0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**Střechy do exteriéru** – uvažujeme 140 mm PUR izolace ( $\lambda$  návrhová  $0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) mezi krokve (140/120 s osovou vzdáleností 1 m) + 100 mm PUR izolace ( $\lambda$  návrhová  $0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) pod krokve

**Strop k půdě** – uvažujeme 140 mm PUR izolace ( $\lambda$  návrhová  $0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) mezi kleštiny (140/120 s osovou vzdáleností 1 m) + 60 mm PUR izolace ( $\lambda$  návrhová  $0,025 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) pod/nad kleštiny

**Okna a dveře svislé** – uvažujeme splnění doporučené hodnoty  $U_w, U_d = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Okna střešní** – uvažujeme splnění doporučené hodnoty  $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav EKL

Technický manažer

M: +420 724 531 875

[Jaroslav.Ekl@atalianworld.com](mailto:Jaroslav.Ekl@atalianworld.com)



ATALIAN

Karásek 1767/1, budova 13, 621 00 Brno

[www.atalian.cz](http://www.atalian.cz)

EUROPE-USA-ASIA-AFRICA



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

38

**Ing.arch. Josef Macas**

Ráby 137  
Staré Hradiště  
533 52

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
25.7.2018

**VĚC:**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Heřmanův Městec  
Stavebník: Město Heřmanův Městec, Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec  
Projektant: Ing. arch. Josef Macas, Ráby 137, 533 52 Staré Hradiště

Č. zakázky: 18/07/38/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Rekonstrukce domu čp. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst. 1 a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu školy bude zakotvena povinnost :
  - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do sborovny.
  - povinnost pomoci hendikepovanému při použití zvonku k přivolání obsluhy šikmé a svislé schodišťové plošiny.
- 2) Alespoň jeden stůl v každé řešené učebně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 3) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ B.2.4. Bezbariérové užívání stavby, nový stav – 1. P.P., nový stav - 1. N.P., nový stav – 2. NP, nový stav – 3. N.P., detail WC pro OPO ve 3. NP, nový stav – řez A-A, nový stav – řez B-B )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel: 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis





## MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

**Odbor životního prostředí/oddělení ekologie prostředí**

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 01 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 046450/2018 OŽP/MI  
Spis. zn.: CR 046450/2018  
Váš dopis ze dne: 04.07.2018  
Vaše značka:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 245.8/S5  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0  
  
Vyřizuje: Ing. Bohumila Mlatečková  
Tel.: 469 657 312  
E-mail: [bohumila.mlateckova@chrudim-city.cz](mailto:bohumila.mlateckova@chrudim-city.cz)

Architektonická kancelář  
Ing. arch. Josef Macas  
Pod Lesem 137  
533 52 Pardubice-Ráby

V Chrudimi dne: 01.08.2018.07.2018

### Závazné stanovisko

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Chrudim, Odbor ŽP“) jako příslušný orgán ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – dva plynové kondenzační kotle umístěné v objektu nám. Míru čp. 4, Heřmanův Městec parc. st. č. 751 v k. ú. Heřmanův Městec, stavebníkem je Město Heřmanův Městec, a po shromáždění podkladů vydává

v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu

### **souhlasné závazné stanovisko**

**k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů: „dva plynové kondenzační kotle Vaillant eco Tec plus VU 306/5-5 o max. tepelném příkonu 28 kW na zemní plyn, celkový max. příkon 56 kW“** umístěné v objektu nám. Míru čp. 4, Heřmanův Městec, na parc. st. č. 751 v k.ú. Heřmanův Městec (dále jen „zdroje“)

### **Odůvodnění**

MěÚ Chrudim, Odbor ŽP obdržel dne 4. 7. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší – dva plynové kondenzační kotle Vaillant eco Tec plus VU 306/5-5 o max. tepelném příkonu 28 kW na zemní plyn, celkový max. příkon 56 kW umístěné v objektu nám. Míru čp. 4, Heřmanův Městec, na parc. st. č. 751 v k. ú. Heřmanův Městec. Provozovatelem zdrojů Město Heřmanův Městec.

V případě výše uvedených zdrojů se jedná o stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Po zvážení všech skutečností nebyl dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska k umístění a realizaci výše uvedeného stacionárního zdroje. Závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.


Toto závazné stanovisko nenahrazuje vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle ostatních právních předpisů z oblasti životního prostředí.

### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání ve věci samé. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4,5, a 6 správního řádu.

  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**Chrudim**  
Odbor životního prostředí  
**Ing. Ivo Rychnovský**  
vedoucí Odboru životního prostředí

Na vědomí: Městský úřad Heřmanův Městec, stavební úřad, Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec



Petr Zelenka  
Krunertova 372/15  
50004 Hradec Králové

naše značka  
5001774881

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
20.08.2018

Věc:

**Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci  
Na základní školu**

K.ú. - p.č.: Heřmanův Městec

Stavebník: Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 53803 Heřmanův Městec

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:**

STL plynovod PE d 50 + STL přípojka PE d 32

**Kanalizační přípojka:**

- Křížení kanalizační přípojky s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005
  - Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
  - Kanalizační přípojka bude uložena pod PZ.
  - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
  - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Náklady budou hrazeny investorem stavby.

**Vodovodní přípojka:**

- Křížení vodovodní přípojky s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005
  - Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
  - Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
  - K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
  - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
  - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info@gridservices.cz  
I www.gridservices.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební

činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001774881 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápíčka  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků  
+420495060113  
[jaroslav.kapicka@innogy.com](mailto:jaroslav.kapicka@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 53803 Heřmanův Městec. K.ú.: Heřmanův Městec.



Legenda:

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| linie<br>plynovodu                      | regulační stanice                         |
| NTL                                     | ochranné<br>zařízení                      |
| STL                                     | kabel                                     |
| VTL                                     | elektropřípojka                           |
| WTL                                     | kabel protikorozi<br>ochrany              |
| nefunkční                               | anodové<br>uzemnění                       |
| plánovaná<br>stavba před<br>realizací   | stanice katodové<br>ochrany               |
| ve výstavbě,<br>neuvedeno do<br>provozu | pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO |




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 53803 Heřmanův Městec. K.ú.: Heřmanův Městec.



**Legenda:**

| linie |                                     |
|-------|-------------------------------------|
|       | NTL                                 |
|       | STL                                 |
|       | VTL                                 |
|       | WTL                                 |
|       | nefunkční                           |
|       | plánovaná stavba před realizací     |
|       | ve výstavbě, neuvedeno do provozu   |
|       | regulační stanice                   |
|       | ochranné zařízení                   |
|       | kabel                               |
|       | elektropřipojka                     |
|       | kabel protikoroziní ochrany         |
|       | anodové uzemnění                    |
|       | stanice katodové ochrany            |
|       | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |



**LEGENDA:**

**STÁVAJÍCÍ SÍŤ**

- ~ — ČEZ PODZEMNÍ NN DO 1KV
- > — KANALIZACE JEDNOTNÁ
- ~ — PLYN INNOGY STL
- ← — VODOVOD
- ⊙ — — — — — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- ~ — O2

**NOVÉ SÍŤ**

- > — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- > — KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- → — VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

**ZRUŠENÉ SÍŤ**

- \* → \* VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

|                                                                                                                 |                    |              |                                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zodpovědný projektant                                                                                           |                    | Kontroloval  | <b>PETR ZELENKA</b><br>Krunertova 372/15<br>500 04 Hradec Králové<br>tel.603805962<br>IČO 12340863 |         |
| Stavební část                                                                                                   | Zdravotní techniky |              |                                                                                                    |         |
| ING.ARCH.JOSEF MACAS                                                                                            | PETR ZELENKA       | PETR ZELENKA |                                                                                                    |         |
|                                                                                                                 |                    |              |                                                                                                    |         |
| Investor : MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC                                                                                |                    |              | Čís.zakázky                                                                                        |         |
| <b>REKONSTRUKCE DOMU Č.P. 4 V HEŘMANOVĚ MĚSTCI</b><br><b>NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU</b><br>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |                    |              | Druh proj.                                                                                         | DSP     |
|                                                                                                                 |                    |              | Datum                                                                                              | 06.2018 |
|                                                                                                                 |                    |              | Formát A4                                                                                          | 3 x A4  |
|                                                                                                                 |                    |              | Měřítko                                                                                            | 1:200   |
| <b>SITUACE</b>                                                                                                  |                    |              | <b>ZT.10</b>                                                                                       |         |



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 693419/18**

**Číslo žádosti: 0118 229 801 („Žádost“)**

|                                            |                                                       |                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Název akce („Stavba“)                      | REKONSTRUKCE DOMU MĚÚ HEŘMANŮV MĚSTEC, NÁMĚSTÍ MÍRU 4 |                 |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Stavební řízení                                       |                 |
| Žadatel                                    | martin macas                                          |                 |
| Stavebník                                  | martin macas                                          |                 |
| Zájmové území                              | Okres                                                 | Chrudim         |
|                                            | Obec                                                  | Heřmanův Městec |
|                                            | Kat. území / č. parcely                               | Heřmanův Městec |
| Platnost Vyjádření                         | 17. 8. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)         |                 |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
  - Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytýčení stávajících komunikačních vedení, nutné dodržení ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních kabelů před záhozem.  
Dále nutno dbát na ochranu a zabezpečení stávajícího komunikačního rozvaděče na fasádě domu čp. 4.; a(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 693419/18

Číslo žádosti: 0118 229 801

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 17. 8. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Duris, tel.: 602 482 995, e-mail: roman.duris@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17. 8. 2018 pod č.j. 693419/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

**6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

**7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**8. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 693419/18

Číslo žádosti: 0118 229 801

**Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“)** poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Pekař Tomáš, Masarykovo náměstí 2655 Pardubice, mail: tomas.pekar@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu, doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde [www.zrychlujemecesko.cz](http://www.zrychlujemecesko.cz) můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 693419/18

Číslo žádosti: 0118 229 801

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238462863 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### **AZ GEONET - Pavel Kazda**

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045  
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

### **COM PLUS CZ, a.s.**

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104  
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko  
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419  
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **EMP Pardubice s.r.o.**

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice  
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150  
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

### **EMIPO-energomontáže s.r.o**

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy  
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530  
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz  
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz



Číslo jednací: 693419/18

Číslo žádosti: 0118 229 801

**EUROSPOJ, v.o.s.**

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,  
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel.: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz

Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

**Milan Pospíšil**

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ: 88375072

DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

Číslo jednací: 693419/18

Číslo žádosti: 0118 229 801

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA


- hranice příslušného území a vyjádření
- HN přípojka, území a HN přípojka CETIN
- naměřená příložka metadátového kabelu
- naměřená příložka optického kabelu, HDPE trubky nebo svazek optických a metadátových kabelů
- naměřená příložka metadátového kabelu
- podzemní síť cív

- naměřená příložka optického kabelu, HDPE trubky nebo svazek optických a metadátových kabelů
- rozvodní síť, odpojevací pásmo rozvodní síť
- podzemní síť
- naprogramované síť
- podzemní síť cív
- síť a HN

Asfalt, betonové




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA

- | Symbol | Príklad                                          | Príklad                                                     |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        | hranica záhradného územia s výstavbou            | nezastavaný pruhok spoločného kádzu, HORE truhky            |
|        | NIH príloha, území s NIH prílohou OETM           | medzi zastavaným pruhom a neastavaným pruhom                |
|        | nezastavaný pruhok metakafidného kádzu           | rozdelenie a/alebo, odstraňovanie pruhom rozdelenie a/alebo |
|        | nezastavaný pruhok spoločného kádzu, HORE truhky | nezastavaný a/alebo                                         |
|        | medzi zastavaným pruhom a metakafidného kádzu    | napravovanému a/alebo                                       |
|        | nezastavaný pruhok metakafidného kádzu           | podstavku a/alebo cizí                                      |
|        | nezastavaný a/alebo cizí                         | anektar, kádzu                                              |

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

--- Záměr zájmového území z vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96

The map displays the P1 well location, marked with a blue dot and labeled 'P1'. The well is situated within a green rectangular area, which is further divided into two sections labeled 'P1-1' and 'P1-2'. The map also shows various pink lines representing roads or boundaries, and a scale bar indicating 0 to 50 meters.

 hranice sdílného úseku a vytyčení  
 NN přípoje, úseky a NN přípoje CETN  
 zamýšlený průběh mateřského kabelu  
 zamýšlený průběh optického kabelu, HPE trasy  
 nebo svařené optické a mateřského kabelu  
 naměřený průběh mateřského kabelu  
 naměřený síťový

-  narušení průběh ochranného kabelu H0FE (tržby nebo zvrhnutí ochranného a metalizačního kabelu)  
 redizní zář, ochranné pásmo redizní zář  
 nedržení zář  
 naprovozování zář  = = = kaskád, kabelový  
 posunutí zář zář  
 zář a AN



Architektonická kancelář  
Ing. arch. Josef a Martin Macas

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1099937379

David Plšek / 800 850 860 Pardubice / 24. 8. 2018

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**

Vážený žadateli,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Název stavby: **Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ** („dále jen stavba“).

Související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: Podzemní vedení NN

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s umístěním uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území.

*Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.*

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
3. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Chráněné

***V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).***

5. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jisticími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jisticích skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
6. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.
7. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
8. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
10. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
11. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

#### **Příloha**

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymršťování lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.