


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Účel místnosti		Plocha m ²	E (lx)
	Původní	Nový		
103	WC Imobilní	WC Imobilní	2,88	200



Legenda

trasy kabelů

CMK-0 3x1,5 nebo CMK-0 3x1,5



spínací rození 1, IP 20, bílé



řídící jednotka systému ALARM s optickou a zvukovou signalizací



tisňový hlásič systému ALAM s tůhlem




přívzovací tlačítko systému ALAM

rozvod ALARM kabely SYKCF 4x2x0,5

Legenda svítidel

Ozn. sv.	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
E	Stropní	Přisazené/zdvěsné, čtvercové LED svítidlo, opělový kryt	1 x LED, 23W, 3000lm, Ra80, 4000K	1



Rozvodná soustava: 3+PEN síť 50Hz-400/TN-C-S
Ochrana před nebez. dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYNNKOVA	ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYNNKOVA	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Grepl	VYPRACOVAL Ing. Grepl	ING.IVANA HYNNKOVA, DANUŠE VACOVA PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ŽERANOVSKÁ 8, 796 01 PROSTĚJOV	
INVESTOR	OBEC ČELECHOVICE NA HANĚ			Č. ZAKAZKY	40-727
VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY ZŠ ČELECHOVICE NA HANĚ					
FORMÁT		2x44	DATUM	06/2019	
STUPEN		PROFESE	DIL	PARÉ	
DPS		EI	D.1.4.g		
MÉRITKO		Č. VÝKRESU			
1:50		04			
Elektroinstalace imobilního WC					