

DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Lhota u Vsetína
Lhota u Vsetína 211 755 01 Lhota u Vsetína
IČ: 68898797 DIČ: CZ68898797
Číslo bankovního účtu: 154364712 /0300
zastoupený Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce
- ve věcech technických: Ing. David Valchář, technický dozor
- ve věcech stavby a koordinace prací: Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce a Mgr. Lenka Valchářová, ředitelka školy

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Petr Škrabánek
IČ: 49584014
DIČ: CZ510806099
se sídlem: Rokytnice 240, 755 01, Vsetín - Rokytnice
zastoupena: Pavel Škrabánek, na základě plné moci
telefon: 604 833 553
e-mail: faspas@centrum.cz
číslo bankovního účtu: 6743630297/0100
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Pavel Škrabánek
- ve věcech technických: Pavel Škrabánek
- ve věcech stavby: Pavel Škrabánek

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 26. 06. 2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky (dále jen „dodatek“).
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách

(dále jen „vícepráce“) a snížení některých stavebních prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí a kuchyně ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína“.

3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla a snížení některých stavebních prací, které nejsou nutné provést nebo je nutné je provést v menším rozsahu.

Článek II.

Vícepráce a méněpráce

1. Čl. II. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 01, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.
2. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 6 % ceny bez DPH původního předmětu plnění.
3. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním Zhotovitelem dle smlouvy.
4. Vícepráce budou provedeny a méněpráce nebudou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
6. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

1. Původní cena za dílo je Kč 2.298.532,36 bez DPH, DPH 21 % je Kč 482.691,80, tj. Kč 2.781.224,16 vč. DPH.
2. Cena víceprací je Kč 132.687,58 bez DPH, 21 % DPH je Kč 27.864,39, tj. Kč 160.551,97 vč. DPH.
3. Cena méněprací je Kč 79.030,27 bez DPH, 21 % DPH je Kč 16.596,35, tj. Kč 95.626,62 vč. DPH.
4. Nová cena za dílo je Kč 2.352.619,67, bez DPH, 21 % DPH je Kč 494.050,13, tj. Kč 2.846.669,80 vč. DPH.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 26. 06. 2020 zůstávají beze změny.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1


Příloha č. 2 Soupis stavebních prací (vícepráce a méněpráce)

Vsetín dne 10. 08. 2020

Lhota u Vsetína dne 10.8. 2020

Petr ŠKRABÁNEK - fa 
VODOPRŮBĚ - PLYN
Rokytnice 386 01 Vsetín
IČO: 4958451 DIČ: CZ510806099
Tel.: +120 571 414 984, 603 611 858

.....
Pavel Škrabánek
na základě plné moci
za Zhotovitele


.....
Obec Lhota u Vsetína
Ing. Lenka Kocourková, starostka
za Objednatele

OBEC LHOTA U VSETÍNA
Lhota u Vsetína 211
755 01 Vsetín
IČ: 68896797, DIČ: CZ68898797

akce: „Rekonstrukce sociálního zázemí a kuchyně ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína“

stavební objekt: **SO 01 – SO08**

věc: smlouva o dílo ze dne 26.6.2020

Změnový list č.1

Vyjádření objednatele:

S navrženými změnami souhlasím.

Dne 17.7.2020


OBEC LHOTA U VSETÍNA
Lhota u Vsetína 211
755 01 Vsetín
IČ: 68898797, DIČ: CZ68898797


Ing. Lenka Kocourková

Vyjádření TDI:

*Navržené změny jsou nezbytné pro provedení plně funkčního díla v daném termínu.
S navrženými změnami souhlasím.*

Dne 16.7.2020


Ing. David Valchář

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
Objednatel:	Obec Lhota u Vsetína 211 75501	Lhota u Vsetína IČO: 68898797 DIČ: CZ68898797
Zhotovitel:	Petr Škrabánek Rokytnice 240 75501	Vsetín-Rokytnice IČO: 49584014 DIČ: CZ510806099


Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			57 863,52
PSV			20 518,79
MON			-26 225,00
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 657,31

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53 657,31 CZK
Základní DPH	21 %		11 268,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH	64 925,35 CZK
--------------------------	----------------------

ve Lhotě u Vsetína dne 10.8.2020


Petr ŠKRABÁNEK - fa
VOVČÁKOV PLYN
Rokytnice 240 755 01 Vsetín
IČO: 49584014 DIČ: CZ510806099
Tel: +420 571 414 984, 603 811 888

Za zhotovitele

OBEČ LHOTA U VSETÍNA
Lhota u Vsetína 211
755 01 Vsetín
IČ: 68898797, DIČ: CZ68898797



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce WC v 2.NP	0,00	23 856,53	5 009,87	28 866,40	44
1a	Rozpočet rekonstrukce WC v 2.NP - MNP	0,00	-4 398,77	-923,74	-5 322,51	-8
1b	Rozpočet rekonstrukce WC v 2.NP - VCP	0,00	28 255,30	5 933,61	34 188,91	53
SO 02	Rekonstrukce přípravné kuchyně v 2.NP	0,00	-6 775,00	-1 422,75	-8 197,75	-13
2a	Elektroinstalace - MNP	0,00	-10 375,00	-2 178,75	-12 553,75	-19
2b	Elektroinstalace - VCP	0,00	3 600,00	756,00	4 356,00	7
SO 03	Rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP	0,00	-3 667,58	-770,19	-4 437,77	-7
1a	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP - MNP	0,00	-7 474,01	-1 569,54	-9 043,55	-14
1b	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP - VCP	0,00	3 606,43	757,35	4 363,78	7
2b	Elektroinstalace - VCP	0,00	200,00	42,00	242,00	0
SO 04	Rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě	0,00	-908,05	-190,69	-1 098,74	-2
1a	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě - MNP	0,00	-6 239,06	-1 310,20	-7 549,26	-12
1b	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě - VCP	0,00	6 281,01	1 319,01	7 600,02	12
2a	Elektroinstalace - MNP	0,00	-950,00	-199,50	-1 149,50	-2
SO 05	Rekonstrukce stávající kuchyně v 1.NP	0,00	-6 600,00	-1 386,00	-7 986,00	-12
2a	Elektroinstalace - MNP	0,00	-6 600,00	-1 386,00	-7 986,00	-12
SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP	0,00	25 179,25	5 287,64	30 466,89	47
1a	Rozpočet rekonstrukce WC v 1.NP - MNP	0,00	-27 671,34	-5 810,98	-33 482,32	-52
1b	Rozpočet rekonstrukce WC v 1.NP - VCP	0,00	9 831,87	2 064,69	11 896,56	18
2a	Elektroinstalace - MNP	0,00	-12 100,00	-2 541,00	-14 641,00	-23
R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	55 118,72	11 574,93	66 693,65	103
SO 07	Ostatní náklady	0,00	22 572,16	4 740,15	27 312,31	42
1a	Rozpočet ostatních nákladů - MNP	0,00	-3 222,09	-676,64	-3 898,73	-6
1b	Rozpočet ostatních nákladů - VCP	0,00	25 794,25	5 416,79	31 211,04	48
Celkem za stavbu		0,00	53 657,31	11 268,03	64 925,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			16 525,36	31
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 073,20	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			2 263,87	4
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			499,36	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 794,24	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			4 916,45	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			2 236,00	4
8	Trubní vedení	HSV			6 898,50	13
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			3 728,00	7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 105,50	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			978,38	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			159,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 801,48	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 426,09	5
D96.2	Poplatek za likvidaci na skládce	HSV			530,51	1
D96.3	Výkup ve sběrných surovinách	HSV			-247,56	0
711	Izolace proti vodě	PSV			21,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 392,12	12
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 771,74	-18
728	Vzduchotechnika	PSV			15 886,07	30
734	Armatury	PSV			881,10	2

735	Otopná tělesa	PSV			-12,77	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 452,79	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-14 810,99	-28
776	Podlahy povlakové	PSV			17 082,54	32
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 007,60	7
783	Nátěry	PSV			-1 609,73	-3
M21	Elektromontáže	MON			-17 725,00	-33
M229	Doplnění rozváděče RT	MON			-8 500,00	-16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 175,14	12
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	3
Cena celkem					53 657,31	100

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 01	Rekonstrukce WC v 2.NP
R:	1a	Rozpočet rekonstrukce WC v 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-1 721,15
1	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	-3,00000	572,00	-1 716,00
2	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-17,16000	0,30	-5,15
Díl: 735		Otopná tělesa				-1 873,25
3	735119001V00	Nadstandardní úprava - nástřík článkové soupravy v odstínu dle stupnice vzorníku RAL (za článek)	ks	-2,00000	912,00	-1 824,00
4	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	-18,24000	2,70	-49,25
Díl: 783		Nátěry				-804,37
5	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním -1,3*0,812*2*2	m2	-4,22240	190,50	-804,37
						-4,22240

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 01	Rekonstrukce WC v 2.NP
R:	1b	Rozpočet rekonstrukce WC v 2.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty	4 499,96			
1	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, 420ml, bílý	soubor	3,00000	247,00	741,00
2	55149030R	Koš odpadkový nerezový SLZN 10 obsah 3 l	kus	1,00000	560,00	560,00
3	55149001R1	Zásobník bílý na toaletní papír	kus	3,00000	420,00	1 260,00
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	7,00000	174,50	1 221,50
5	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	704,00	704,00
6	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	44,86000	0,30	13,46
Díl: 728		Vzduchotechnika	14 404,05			
7	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	44,99960	0,51	22,95
8	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	248,00	992,00
9	42952684R	Mřížka ochranná KDKZ-05 velikost 020	kus	4,00000	488,00	1 952,00
10	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00000	243,50	243,50
11	42911714R	Ventilátor axiální do potrubí APP 315	kus	1,00000	6 060,00	6 060,00
12	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	12,40000	194,00	2 405,60
13	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	12,40000	220,00	2 728,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 12,40000

12,40000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	2 452,79			
14	766664912R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z tvrd. dřeva	kus	3,00000	336,50	1 009,50
15	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	3,00000	338,00	1 014,00
16	766-R1	Větrací mřížka do dveří bílá	kus	3,00000	135,00	405,00
17	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	24,28500	1,00	24,29

Díl: 8		Trubní vedení	6 898,50			
18	891213431R00	Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50	kus	1,00000	338,50	338,50
19	5513802013R	Ventil STRÖMAX GMF stoup. regulační přírubový DN50	kus	1,00000	6 560,00	6 560,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000

1,00000

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 02	Rekonstrukce přípravné kuchyně v 2.NP
R:	2a	Elektroinstalace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-10 375,00
1	3008	zásuvka 1x230V, IP44, bílá	ks	-1,00000	200,00	-200,00
2	3009	zásuvka 1x400V/32A, IP44 vestavená	ks	-1,00000	600,00	-600,00
3	Pol_21	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-5,00000	35,00	-175,00
4	Pol_55	Elektrický osoušeč rukou, automatické ovládání, příkon 1100-1500W, IP23, hlučnost do 60dBrychlost,, proudění vzduchu cca 85km/h, teplota vzduchu cca 47C, horná ofuk	ks	-1,00000	5 800,00	-5 800,00
5	Pol_56	A - Průmyslové LED svítidlo 12 ST 6k4 840, 42W, 6400lm, Ra 80, 3000K, 1277x145x101mm, IP65	ks	-2,00000	1 800,00	-3 600,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 02	Rekonstrukce přípravné kuchyně v 2.NP
R:	2b	Elektroinstalace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 600,00
1	Pol__29	Světlo LED stropní	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 03	Rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP
R:	1a	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-7 474,01
1	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	-1,00000	905,40	-905,40
2	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	-2,00000	747,00	-1 494,00
3	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,00000	310,00	-310,00
4	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-1,00000	1 380,00	-1 380,00
5	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	-1,00000	3 363,00	-3 363,00
6	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-74,52400	0,29	-21,61

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 03	Rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP
R:	1b	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 606,43
1	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	35,96000	0,29	10,43
2	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, 420ml, bílý	soubor	2,00000	247,00	494,00
3	55149030R	Koš odpadkový nerezový SLZN 10 obsah 3 l	kus	1,00000	560,00	560,00
4	55149001R1	Zásobník bílý na toaletní papír	kus	1,00000	420,00	420,00
5	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	4,00000	174,50	698,00
6	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	709,00	709,00
7	55147031R	Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2450	kus	1,00000	715,00	715,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 03	Rekonstrukce úklidové místnosti a prádelny v 2.NP
R:	2b	Elektroinstalace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				200,00
1	3008	zásuvka 1x230V, IP44, bílá	ks	1,00000	200,00	200,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 04	Rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě
R:	1a	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						-6 239,06
1	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	-1,00000	905,40	-905,40
2	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	-1,00000	572,00	-572,00
3	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	-1,00000	1 380,00	-1 380,00
4	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	-1,00000	3 363,00	-3 363,00
5	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-62,20000	0,30	-18,66

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 04	Rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě
R:	1b	Rozpočet rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 851,04
1	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	18,46000	0,30	5,54
2	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, 420ml, bílý	soubor	1,00000	247,00	247,00
3	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	709,00	709,00
4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	1,00000	174,50	174,50
5	55147031R	Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2450	kus	1,00000	715,00	715,00
Díl: 734		Armatury				881,10
6	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	1,00000	91,30	91,30
7	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	80,80	80,80
8	734221672R00	Montáž hlavice ovládání ventilů termostatických	kus	1,00000	36,00	36,00
9	55121100134R	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými, hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota	kus	1,00000	175,50	175,50
-10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h						
10	55127552R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl, d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé	kus	1,00000	134,30	134,30
11	5513730620R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000	359,00	359,00
12	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	10,49000	0,40	4,20
Díl: 735		Otopná tělesa				3 548,87
13	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	0,30000	35,20	10,56
14	735156542R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/ 600	kus	1,00000	3 265,00	3 265,00
15	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládním	kus	1,00000	125,50	125,50
16	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	1,00000	26,50	26,50
17	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,00000	13,00	26,00
18	pc 73501	Vrutové konzoly 12x200 mm pro uchycení otopných těles do šířky 110 mm	ks	2,00000	1,00	2,00
19	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	34,56000	2,70	93,31

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 04	Rekonstrukce úklidové místnosti na mezipodestě
R:	2a	Elektroinstalace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-950,00
1	3008	zásuvka 1x230V, IP44, bílá	ks	-1,00000	200,00	-200,00
2	Pol_56	Svítlidlo stropní LED žárovka	ks	-1,00000	750,00	-750,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 05	Rekonstrukce stávající kuchyně v 1.NP
R:	2a	Elektroinstalace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-6 600,00
1	3008	zásuvka 1x230V, IP44, bílá	ks	-4,00000	200,00	-800,00
2	Pol__55	Elektrický osoušeč rukou, automatické ovládání, příkon 1100-1500W, IP23, hlučnost do 60dB(A), proudění vzduchu cca 85km/h, teplota vzduchu cca 47C, horná ofuk	ks	-1,00000	5 800,00	-5 800,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	1a	Rozpočet rekonstrukce WC v 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-1 802,38
1	721211502R00	Vpusti podlahové průměr 110 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem, s jedním zaslepením, výška normé stěny 70 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,00000	887,00	-1 774,00
2	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	-17,74000	1,60	-28,38
Díl: 725 Zařizovací předměty						-8 564,22
3	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	-1,00000	1 736,60	-1 736,60
4	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	-6,00000	572,00	-3 432,00
5	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	-1,00000	144,90	-144,90
6	55161627R	sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50	kus	-1,00000	292,10	-292,10
7	642938001R	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	-1,00000	2 933,00	-2 933,00
8	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-85,39000	0,30	-25,62
Díl: 735 Otopná tělesa						-1 688,39
9	735119001V00	Nadstandardní úprava - nástřik článkové soupravy v odstínu dle stupnice vzorníku RAL (za článek)	ks	-6,00000	274,00	-1 644,00
10	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	-16,44000	2,70	-44,39
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-14 810,99
11	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	-9,58000	161,00	-1 542,38
				dlažba pod schodištěm : -3*1,8	-5,40000	
				-2,2*1,9	-4,18000	
12	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	-9,58000	23,80	-228,00
				dlažba pod schodištěm : -3*1,8	-5,40000	
				-2,2*1,9	-4,18000	
13	771111141R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	-9,58000	71,10	-681,14
14	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-10,40000	133,50	-1 388,40
				pod schodištěm : -(2,2+1,9+1,9+1,8+1,8+0,8)	-10,40000	
15	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	-10,40000	89,10	-926,64
16	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-9,58000	563,40	-5 397,37
				dlažba pod schodištěm : -3*1,8	-5,40000	
				-2,2*1,9	-4,18000	
17	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-10,40000	51,80	-538,72
				pod schodištěm : -(2,2+1,9+1,9+1,8+1,8+0,8)	-10,40000	
18	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	-9,58000	78,70	-753,95

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	1a	Rozpočet rekonstrukce WC v 1.NP - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2, 0 až 15,0 mm	kg	-40,00000	13,20	-528,00
20	59764205R	dlažba keramická š = 450 mm; l = 450 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-11,89000	169,10	-2 010,60
		ztratné podlaha 10% : -9,58*1,1		-10,53800		
		ztratné sokl 30% : -10,4*0,1*1,3		-1,35200		
21	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	-138,27000	5,90	-815,79
Díl: 783		Nátěry				-805,36
22	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	-4,22760	190,50	-805,36
		-0,813*1,3*2*2		-4,22760		

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	1b	Rozpočet rekonstrukce WC v 1.NP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 396,77
1	642388201R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 375 mm; š = 360 mm; hl. 525 mm; splach. ploché; odpad vodorovný ; bílá	kus	1,00000	1 416,00	1 416,00
2	55149001R1	Zásobník bílý na toaletní papír	kus	1,00000	420,00	420,00
3	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, 420ml, bílý	soubor	4,00000	247,00	988,00
4	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	42,56000	0,30	12,77
5	55149030R	Koš odpadkový nerezový SLZN 10 obsah 3 l	kus	1,00000	560,00	560,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 562,60
6	721213232R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, děrov.rošt, dl. 600mm	kus	1,00000	5 475,00	5 475,00
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	54,75000	1,60	87,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				872,50
8	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	5,00000	174,50	872,50

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	2a	Elektroinstalace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M229		Doplnění rozváděče RT				-8 500,00
1	Pol_6	Elektrický vysoušeč rukou	ks	-1,00000	8 500,00	-8 500,00
Díl: M21		Elektromontáže				-3 600,00
2	Pol__29	Světlo LED stropní	ks	-2,00000	1 800,00	-3 600,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 525,36
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Výkop rýhy do 60cm pro kanalizaci : Kanalizace D160 : hl.120-150cm, š.60cm : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : $(1,20+1,50)/2*0,60$ Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 35 : $10,00000*0,81$	m3	8,10000	1 273,00	10 311,30
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odvoz zeminy na skládku : kubatura výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,10000 odpočet zásypu zeminou : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : $1,59610*-1$	m3	6,50390	267,00	1 736,54
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m Vodorovné přemístění kolečkem do 10m : přebytečná zemina : ruční výkopek z kanalizace : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,50390	m3	6,50390	247,50	1 609,72
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých Uložení zeminy do násypů (bez poplatku za skládku) : přebytečná zemina : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,50390	m3	6,50390	26,90	174,95
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím Zásyp výkopu zeminou po položení potrubí a jeho opískování : Kubatura výkopu : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,10000 odpočet lože : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : $0,60000*-1$ odpočet obsypu potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : $2,25890*-1$ odpočet zásypu kamenivem v komunikaci : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : $3,64500*-1$	m3	1,59610	486,00	775,70
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím Plošná úprava odkopané pláně : Kanalizace D160 : š.60cm : Začátek provozního součtu výpočet spotřeby : 0,60 Konec provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 35 : $10,00000*0,6$	m2	6,00000	13,30	79,80
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Poplatek za skládkovné zeminy :	m3	6,50390	282,50	1 837,35

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přebytečná zemina :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50390		6,50000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 073,20
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,00000	54,80	438,40
		Stávající zámková dlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00000		8,00000		
9	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	4,00000	62,30	249,20
		Stávající zahradní obrubníky :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000		4,00000		
10	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,00000	48,20	385,60
		očištění stávanicí dlažby pro zpětné použití :				
		stávající zámková dlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,00000		8,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				2 263,87
11	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	1,43000	238,50	341,06
		Včetně:				
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,				
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m,				
		- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.				
		Vodorovné přemístění ornice :				
		doplnění ornice tl.10cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000*0,1		1,43000		
12	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,43000	41,90	59,92
		Nakládání ornice :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,43000		1,43000		
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	14,30000	24,10	344,63
		Založení trávníku výsevem travním semenem :				
		V místě kanalizace v trávníku na š.2,6m :				
		v travě, šikmo od chodníku po šachtu : 5,50*2,60		14,30000		
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	14,30000	48,20	689,26
		Rozprostření ornice tl. 10cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000		14,30000		
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	14,30000	33,40	477,62
		Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000		14,30000		
16	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování	har	0,00143	18 020,00	25,77
		Provzdušnění trávníku :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000*0,0001				
17	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	14,30000	8,80	125,84
		První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000		14,30000		
18	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	14,30000	0,97	13,87
		Válcování trávníku :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000		14,30000		
19	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	14,30000	6,40	91,52

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vyhrabání shrabků s uložením na hromady a odvozem do 20km :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,30000		14,30000		
20	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,87387	108,00	94,38
		Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% :				
		Začátek provozního součtu				
		výpočet spotřeby : 1/18*1,10		0,06000		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,29995*0,06111		0,87000		
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				499,36
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	8,00000	19,30	154,40
		Montáž geotextilie :				
		zámková dlažba tl.8cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00000		8,00000		
22	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	8,80000	39,20	344,96
		Dodávka geotextilie, ztratné 10% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,00000*1,1		8,80000		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 794,24
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,25890	1 138,00	2 570,63
		Obsyp potrubí pro ležatou kanalizaci pod deskou štěrkopískem :				
		v. 25cm nad vrch potrubí, š.60cm :				
		D160 ležaté :				
		Začátek provozního součtu				
		výpočet spotřeby : (0,16+0,25)*0,60		0,25000		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,246		2,46000		
		Odpočet potrubí :				
		D160 ležaté :				
		Začátek provozního součtu				
		výpočet spotřeby : -pi*0,08*2		-0,02000		
		Konec provozního součtu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*-0,02011		-0,20000		
24	175203101R00	Přisypání těsnicí fólie v rovině	m3	0,60000	32,60	19,56
		Přisypání výstražné fólie na tl. 10cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,00000*0,1		0,60000		
25	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,60000	1 187,00	712,20
		Položka je určena i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		Lože pod potrubí pro ležatou kanalizaci pod deskou :				
		hl.10cm, š. 60cm :				
		Začátek provozního součtu				
		výpočet spotřeby : 0,10*0,60		0,06000		
		Konec provozního součtu				
		Ležatá splašková kanalizace D160 :				

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,06		0,60000		
26	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	10,00000	13,40	134,00
		Montáž výstražné fólie : Kanalizace :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000		10,00000		
27	210800526R00	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	10,00000	22,20	222,00
		Montáž signalizačního vodiče CYKY 4mm2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 10,00000		10,00000		
28	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. VF-300K š. 300 mm šedá	m	11,00000	3,85	42,35
		Dodávka výstražné fólie, prořez 10% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 10,00000*1,1		11,00000		
29	34142156R	Vodič silový pevně uložení CYA 4,00 mm2	m	11,00000	8,50	93,50
		Dodávka signalizačního vodiče CYKY 4mm2, ztratné 10% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,00000*1,1		11,00000		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 916,45
30	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	8,00000	64,20	513,60
		Kladecká vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm :				
		zámková dlažba tl.8cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00000		8,00000		
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1,40000	191,00	267,40
		Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm :				
		pro zahradní obrubníky, na š.35cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000*0,35		1,40000		
32	564861114RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 23 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	8,00000	239,00	1 912,00
		Podklad z drceného kameniva tl.23cm, fr 0/32 :				
		zámková dlažba tl.8cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,00000		8,00000		
33	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec štěrkopiskem	m3	3,64500	610,00	2 223,45
		Zásyp kamenivem v místě komunikace :				
		Potrubí ležaté KG D160 :				
		pod chodníkem, od objektu kolmo přes chodník :				
		hl.120-150cm, š.60cm : (1,20+1,50)/2*0,60*4,50		3,65000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				2 236,00
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,00000	279,50	2 236,00
		Zpětná montáž zámkové dlažby tl.8cm :				
		od objektu kolmo přes chodník, š.2,0m : 2,0*4,0		8,00000		
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				3 728,00
35	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00000	30,10	301,00
		Montáž kanalizačního venkovního potrubí D160 :				
		Potrubí ležaté KG D160 :				
		pod chodníkem, od objektu kolmo přes chodník : 4,50		4,50000		
		v trávě, šikmo od chodníku po šachtu : 5,50		5,50000		
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000	80,90	404,50

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Montáž kolen kanalizačního potrubí D160 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000		4,00000		
37	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	11,00000	220,00	2 420,00
		Dodávka kanalizačního venkovního potrubí D160, ztratné 10% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*1,1		11,00000		
38	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	124,50	124,50
		Dodávka kolen kanalizačního potrubí D160 : 1		1,00000		
39	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	119,50	478,00
		Dodávka kolen kanalizačního potrubí D160 : 4		4,00000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 105,50
40	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	469,00	469,00
		Výřez a montáž napojovací tvarovky IN SITU :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000		1,00000		
41	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	286,50	286,50
		Zpětná montáž poklopu revizní šachty :				
		stávající revizní šachta D400 : 1		1,00000		
42	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	1,00000	350,00	350,00
		Dodávka napojovací tvarovky In situ :				
		V místě stávající šachy D400 : 1		1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				978,38
43	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,00000	155,50	622,00
		Montáž zahradního obrubníku :				
		v místě chodníku, od objektu kolmo přes chodník : 2,0*2		4,00000		
44	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	4,12000	86,50	356,38
		Dodávka zahradního obrubníku, ztratné 3% :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,00000*1,03		4,12000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				159,00
45	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	30,00000	5,30	159,00
		Zametení po bouracích a demontážních pracech :				
		předpoklad na š.3m :				
		Potrubí KG D150 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*3		30,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 801,48
46	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,10000	206,00	638,60
		Stávající podlaha pro kanalizaci :				
		pro vybourání podzemní části kanalizace : 1,50+0,80*2		3,10000		
47	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,18000	1 746,00	314,28
		Vybourání podlahy tl.15cm :				
		pro podzemní část potrubí litina D125 : 0,15*1,50*0,80		0,18000		
48	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,80000	4 735,00	3 788,00

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přes stávající základy : 0,80*1		0,80000		
49	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00000	60,60	60,60
		Stávající poklop plastové revizní šachty :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,00000		1,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 426,09
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

50	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	17,39136	139,50	2 426,09
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 20,21,22,23,25,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,4 3,44, :				
		Součet: : 17,39136		17,39000		

Díl: 711	Izolace proti vodě					21,80
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------

51	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	1,20000	17,50	21,00
		Stávající hydroizolace podlahová :				
		v místě vybourané podlahy tl.15cm :				
		pro podzemní část potrubí litina D125 : 1,50*0,80		1,20000		

52	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,21000	3,80	0,80
----	--------------	--	---	---------	------	------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					2 631,90
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

53	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	1,00000	113,50	113,50
		Stávající ležatá kamenina DN150 :				
		předpoklad z 10% délky :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,1		1,00000		

54	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	2,00000	223,00	446,00
		Stávající litina D125 : 1,0*2		2,00000		

55	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm	m	2,00000	768,00	1 536,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
		Kanalizační potrubí vnitřní D160 :				
		pod základem : 1,0		1,00000		
		svislé : 1,0		1,00000		

56	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	12,00000	44,70	536,40
		Zkouška těsnosti kanalizace pod základy, do DN200 :				
		KG D160 ležaté :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000		10,00000		
		KG D160 svislé :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 2,00000		2,00000		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 175,14
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,52670	334,50	176,18
		zahradní obrubníky :				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,50000		0,50000		
		potrubí kameninové :				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,02670		0,03000		

58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,52670	10,40	5,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 0,52670		0,53000		

59	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,87664	1 418,00	4 079,08
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 06	Rekonstrukce WC v 1.NP
R:	R251.10.1	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8,9,47,48,49,51,53,54, :						
Součet: : 2,87664				2,88000		
60	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,43832	696,00	1 001,07
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
8,9,47,48,49,51,53,54, :						
Součet: : 1,43832				1,44000		
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,87664	317,50	913,33
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
8,9,47,48,49,51,53,54, :						
Součet: : 2,87664				2,88000		
Díl: D96.2		Poplatek za likvidaci na skládce				530,51
62	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	0,50000	1 008,00	504,00
zahradní obrubníky :						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,50000				0,50000		
63	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,02670	993,00	26,51
potrubí kameninové :						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,02670				0,03000		
Díl: D96.3		Výkup ve sběrných surovinách				-247,56
64	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm	t	0,06130	-4 038,47	-247,56
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
potrubí litinové :						
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,06130				0,06000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00
65	j1	Dočasné zajištění průjezdů a vjezdů k nemovitostem pomocí přejezdových plechů	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
jejich rozmístění a přemísťování včetně jejich údržby v průběhu stavby						

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 07	Ostatní náklady
R:	1a	Rozpočet ostatních nákladů - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-3 222,09
1	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-21,00000	68,90	-1 446,90
2	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	-2,73000	641,00	-1 749,93
		-21*0,1*1,3		-2,73000		
3	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	-31,97000	0,79	-25,26

Položkový rozpočet

S:	1200216	Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ Lhota u Vsetína
O:	SO 07	Ostatní náklady
R:	1b	Rozpočet ostatních nákladů - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové	20 304,63			
1	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	17,20000	6,50	111,80
2	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	17,20000	21,70	373,24
3	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	17,20000	38,20	657,04
4	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	17,20000	252,70	4 346,44
5	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	32,00000	38,40	1 228,80
6	28342459R	Lišta soklová měkké PVC Bolta 17271 30x30 mm WSL 30/30 DEKOR, samolepicí, dl. 50 m	m	32,00000	23,90	764,80
7	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	19,78000	641,00	12 678,98
				17,2*1,15		19,78000
8	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	181,68000	0,79	143,53
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	4 007,60			
9	777531022R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm	m2	17,20000	233,00	4 007,60
Díl: 728		Vzduchotechnika	1 482,02			
10	728611612R00	Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200 mm	kus	1,00000	351,50	351,50
11	429148043R	Ventilátor do koupelny VENTS 125 MATL TURBO	kus	1,00000	1 123,00	1 123,00
12	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	14,74500	0,51	7,52