



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020

uzavřené dle § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Obec Horní Lideč
Sídlo	Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupena	Josefem Tkadlecem, starostou
IČ	00303780
DIČ	CZ00303780
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	4921851/0100
Telefon	724 179 014
E-mail	tkadlec.ou@hornilidec.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	INSTOP, spol. s r.o.
se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín IČO: 46994655 DIČ: CZ46994655 zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským úřadem v Brně oddíl C, vložka 8837 jednatel Jaromír Diatel, jednatel bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s., č. účtu: 752000724/0600 e-mail: info@instop.eu, tel.: 577 343 551	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

Obě strany uzavřely dne 25.11.2020 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli dílo s názvem:

Sociální byt Horní Lideč

Dílem se rozumí:

- Provedení stavebních prací specifikovaných Smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatel.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2021 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a podpůrně dle metodického pokynu IROP.

Tímto dodatkem se mění čl. V cena díla:

V. Cena díla (ve znění dodatku č. 1) činí

2 032 122,38 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionytřicetdvatisícejednostodvacetdvě 38/100 korun českých bez DPH)

2 336 940,74 Kč včetně DPH

(slovy:dvamilionytřistatřicetšesttisícdevětsetčtyřicet 74/100 korun českých vč. DPH)

1.1 Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. :

+ 71 425 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací, změna č.3 a změnovým listem č.3 ze dne 20.8.2021. dokončovacích prací bylo nutné doplnit SDK konstrukci, výmalby a elektroinstalace dle skutečného stavu.

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č.2 činí:

2 103 547,38 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyjednostotřítisícipětsetčtyřicetsedm 38/100 korun českých bez DPH)

2 419 079,49 Kč včetně DPH

(slovy:dvamilionyčtyřistadevatenácttisícsemdesátdevět 49/100 korun českých vč. DPH)

Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou následující přílohy: Změnový list č.3 vč soupisu prací

V ostatním se Smlouva o dílo ze dne 25.11.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2021 nemění.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2021 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

V Horní Lidči dne 20.8.2021

Ve Slavičíně dne 20.8.2021

objednatel

zhotovitel

Obec Horní Lideč

INSTOP, spol. s r.o.

Josef Tkadlec, starosta

OBEC HORNÍ LIDĚČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428

Jaromír Diatel, jednatel

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
BIC: CEMZ3033

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: SOCIÁLNÍ BYT – DPS HORNÍ LIDEČ

Objednatel: Obec Horní Lideč, č.292, 756 12 Horní Lideč

Zhotovitel: Instop, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Projektant: Ing. Alois Tkadlec, Horní Lideč 335, 756 12

Technický dozor: Lubomír Kocfelda, U Lípy, č.93, 763 17 Lukov

Datum vydání: 20.8.2021

Změna č.3

Popis změny
Dokončovací práce.

Charakteristika změny
Rozšíření rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace
V rámci dokončovacích prací vznikly vícepráce spočívající v doplnění SDK k zakrytí ocelové konstrukce. Oproti projektu byl vyšší rozsah ploch určených k výmalbě a byl dopočítán skutečný stav elektroinstalací.

Stav po změně
Ocelová konstrukce nutná ke statickému zajištění bude v interiéru kompletně zaklopena SDK, budou provedeny výmalby interiéru i vnějších stěn nově zbudovaného bytu v celém rozsahu. Dojde ke kompletnímu dokončení elektroinstalace včetně napojení na stávající rozvody v objektu.

Zdůvodnění změny
V rámci dokončovacích prací byly provedeny vícepráce. Konstrukci pro statické zajištění bylo nutné v interiéru zaklopit SDK z funkčního i estetického hlediska. Na základě skutečného stavu byly dopočítány výmalby především z vnější části objektu, tak aby navazovaly na stávající výmalbu. Dále byla na základě skutečného stavu dopočítána kompletace elektroinstalace, kterou v rámci projekčních prací nebylo možné přesně určit.

Cenová rekapitulace změny
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 71 425 Kč bez DPH.

Celková rekapitulace změnového listu



Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 15% /Kč	Cena s DPH /Kč
1. Dokončovací práce	71 425	10 713,75	82 138,75
Celkem	71 425	10 713,75	82 138,75

Přílohy
Příloha č.1 – položkový rozpočet změny č.3

Vypracoval: Lubomír Kocfelda, TDS

Odsouhlasil: Ing. Alois Tkadlec, GP

Odsouhlasil: Josef Tkadlec, Starosta obce Horní Lideč



Rekapitulace změnových rozpočtů

k datu 20.08.2021

Stavba: Sociální byt Horní Lideč

Objednatel: Obec Horní Lideč

Zhotovitel: INSTOP, spol. s.r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
ZM 004	Změny k 8.2.2021	19 384,00
ZM 005	Změnový list Elektro	18 762,00
ZM 006	Změna zábradlí	4 750,00
ZM 007	VCP k 7.6.2021 (SDK)	18 500,00
ZM 008	VCP Malby	10 029,00
Celkem		71 425,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 004

Část: Změny k 8.2.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 201,45

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 963,69

1	R	311231723RT1	Zdivo nosné 38 P+D P10, MVC 2,5, cihla 380 x 245 x 238 mm	m3	2,121	1 554,88	3 297,90
"zdivo obvodové , tl.375mm -původní výkaz "					-5,577		
"zdivo obvodové , tl.375mm -skutečnost" 7,52*2,45*0,375					6,909		
"Přizdívka pilíře " 0,7*0,375*2,08					0,546		
"Dozdívka na překladem " 0,24*0,375*2,7					0,243		
Součet					2,121		
2	011	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2,000	72,40	144,80
"Vodorovné ukotvení přízdivek ke stropu (překladu)" 1,0*2					2,000		
3	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,500	88,00	1 012,00
"Svislé ukotvení přízdivek ke stěnám" 2,25*4+1,25*2					11,500		
4	011	346244356R00	Obezdvíčka modulu WC tl 100 mm z pórobetonových přesných tváric	m2	1,250	625,00	781,25
5	011	346272246	Přizdívka z pórobetonových tváric tl 125 mm	m2	4,118	621,00	2 557,28
"Přizdívka Stavební ho pouzdra " 2,08*0,99*2					4,118		
6	011	342244221(342248144)	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	10,374	659,00	6 836,47
(5,2*(0,6+1,3)/2)*2*1,05 - protipožární stěna					10,374		
7	011	342244R001	Příplatek za řezání cihel do šikmíny pro nadezdívku atiky tloušťky do tl. 140 mm	m	11,600	115,00	1 334,00
(5,8*2) protipožární stěna					11,600		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 670,76

8	011	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,276	47,00	153,97
"Plocha protipožární stěny na krytinou " 5,2*0,3*2*1,05					3,276		
9	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,276	191,00	625,72
"Plocha protipožární stěny na krytinou " 5,2*0,3*2*1,05					3,276		
10	011	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,276	272,00	891,07
"Plocha protipožární stěny na krytinou " 5,2*0,3*2*1,05					3,276		

61 Úpravy povrchů vnitřní 6 934,40

11	R	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, ve stávající chodbě	m2	19,700	352,00	6 934,40
"Původní výkaz " -17,9					-17,900		
"Skutečnost " 2,5*(7,52+7,52)					37,600		
Součet					19,700		

62 Úpravy povrchů vnější 11 692,80

12	R	622319132RT5	Zatepl. elastic, fasáda, EPS F 100 mm, s omítkou silikát, zmo 2 mm	m2	-44,080	936,00	-41 258,88
13	R	622319R001	Zatepl. elastic, fasáda, MW F 100 mm, s omítkou silikát, zmo 2 mm	m2	44,080	1 190,00	52 455,20
18,2*3,05					55,510		
"-otvory " -11,43					-11,430		
Součet					44,080		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 004

Část: Změny k 8.2.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	014	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm "Atika" (5,8*2)	m	11,600	42,80	496,48
					11,600		
64			Výplně otvorů				-14 362,00
15	R	642941111RT7	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1200/1970 mm	kus	-1,000	10 300,00	-10 300,00
16	R	642941119R00	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	1,000	8 710,00	8 710,00
17	553	5533140R00	<i>zárubeň ocelová protipožární pro běžné zdění s drážkou a tesněním 100 pravá 800; vč. nátěru dle výběru investora</i>	kus	1,000	1 968,00	1 968,00
					1,000		
18	R	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk	kus	-1,000	3 550,00	-3 550,00
19	R	642952110RU4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 80/20 - 35 buk	kus	-3,000	3 730,00	-11 190,00
96			Bourání konstrukcí				1 444,40
20	R	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	-31,400	140,00	-4 396,00
21	R	968083R0011	Opatrná demontáž plastových stěn plochy nad 4 m2 k dalšímu použití	m2	31,400	186,00	5 840,40
97			Prorážení otvorů				-142,60
22	R	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	-0,115	1 240,00	-142,60
PSV			Práce a dodávky PSV				-6 508,45
735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 540,00
23	731	735R00101	Úprava stávajícího otopného tělesa "Posunutí radiátoru ve stávající chodbě kolize z dveřmi do nového bytu" 1	kus	1,000	1 540,00	1 540,00
					1,000		
751			Vzduchotechnika				2 711,00
24	751	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	611,00	611,00
25	429	429R001	<i>Kuchynská digestoř (Odsavač par Faber TLSC X A60 nerez-specifikace investora)</i>	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
762			Konstrukce tesařské				-40 000,00
26	R	762R0001	Dočasná úprava a zajištění st. kce krovu , podepřením	kpl	-1,000	40 000,00	-40 000,00
763			Konstrukce suché výstavby				2 808,62
26	763	763164555	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5 "Obklad průvlaků " 4,2	m2	4,200	643,00	2 700,60
					4,200		
27	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	27,006	4,00	108,02
764			Konstrukce klempířské				4 649,20
28	R	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	10,000	31,00	310,00
29	R	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	8,000	461,00	3 688,00
30	R	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	8,000	81,40	651,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 004

Část: Změny k 8.2.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

765 Krytina skládaná 4 641,33

31	765	765 33-2642.R00	Protisněhový hák	kus	80,000	45,70	3 656,00
32	765	765112R00	Oprava hřebene - hřebenáčů do malty	kpl	1,000	985,33	985,33

766 Konstrukce truhlářské 9 195,20

33	R	549146402R	Bezpečnostní kování RX802-40 , RC3, klika-knoflík Cr Ti	kus	-1,000	2 220,31	-2 220,31
					"Odpčet dablováno z položkou 179 " -1		
					-1,000		
34	R	61140198R02	Žaluzie "Z" pro dveře VL 90x206 cm	kus	2,000	988,00	1 976,00
35	R	61140520R	Síť proti hmyzu CK02 dl. 1600 mm	kus	1,000	512,00	512,00
36		61169701R	Dveře posuvné do pouzdra 60-90x197 , jednokřídlé, včetně zárubně	kus	-1,000	5 692,50	-5 692,50
37		61169701R02	Dveře posuvné do pouzdra 60-90x197 , jednokřídlé, povrch CPL	kus	1,000	5 875,00	5 875,00
					"Záměna dle investora " 1		
					1,000		
38		61162102R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm	kus	-1,000	1 943,50	-1 943,50
39		61162102R02	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm	kus	1,000	2 255,00	2 255,00
					"Záměna dle investora " 1		
					1,000		
40		61162103R	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm	kus	-2,000	1 943,50	-3 887,00
41		61162103R02	Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,000	1 943,50	3 887,00
					"Záměna dle investora " 2		
					2,000		
42		61162112R	Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm	kus	-1,000	1 495,00	-1 495,00
43		61162112R02	Dveře vnitřní CPL 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
					"Záměna dle investora " 1		
					1,000		
44		61168501.AR	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm	kus	-1,000	5 439,50	-5 439,50
45		61168501.AR02	Dveře dřevěné vnitřní CPL EI30 80/197 cm	kus	1,000	6 320,00	6 320,00
46	R	611815R001	Příplatek k zárubeňi obložkové na posuvné dveře š. 90 cm, za větší ostění	kus	1,000	978,00	978,00
47	R	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,000	1 270,00	1 270,00
48	R	766812R001	Dodávka a montáž obložení mezi pracovní deskou a horními skřínkami (Dle specifikace investora)	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00

776 Podlahy povlakové 7 946,20

49	776	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	59,300	134,00	7 946,20
					"Vyrovnání podkladu pod PVC krytinu, doporučeno podlaháři " 59,3		
					59,300		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 691,00

VRN6 Územní vlivy 2 691,00

50	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 691,00	2 691,00
----	-----	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 19 384,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Sociální byt-DPS HORNÍ LIDEČ - Změnový List ZmL 005 - Elektro		
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		8 788,00
Montáž - práce		8 912,00
Mezisoučet 1	0,00	17 700,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 062,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	18 762,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		18 762
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		18 762 Kč

ROZPOČET

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 006

Část: Záměna zábradlí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické

1	76799vp	Výroba a montáž kov. atypických konstr- zábradlí, , franc.okno, nerez	kus	-1,000	12 500,00	-12 500,00
3	767R002	Výroba a montáž kov. atypických konstr- zábradlí, , franc.okno,Povrchová úprava žárové zinkování + hnědý nátěr Zinorex-Var.č.2	kus	1,000	17 250,00	17 250,00

Celkem

4 750,00

ROZPOČET

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 007

Část: VCP SDK k 7.6.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 17 846,32

763 Konstrukce suché výstavby 17 846,32

1	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m ² v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	444,00	444,00
2	763164515	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	12,700	432,00	5 486,40
3	763164535	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	2,700	572,00	1 544,40
4	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m ²	5,720	643,00	3 677,96
5	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	275,00	275,00
6	59030760	<i>dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm</i>	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
7	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	160,778	11,00	1 768,56

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 653,68

VRN6 Územní vlivy 653,68

8	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	653,68	653,68
---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkem 18 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byt - DPS Horní Lideč

Objekt: Změnové Listy ZmL 008

Část: VCP Malby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 7. 2021

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		784	Malby				10 029,00
1	R	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	67,000	6,00	402,00
					"Stávající chodba se chodištěm " 67		67,000
2	R	784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	63,000	14,00	882,00
					"Výměra dle rozpočtu " -100		-100,000
					"Skutečnost plochy po změření " 135		135,000
					"Stávající chodba se chodištěm " 28		28,000
					Součet		63,000
3	R	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	21,000	23,00	483,00
					"Stávající chodba se chodištěm " 21		21,000
4	R	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	137,700	16,00	2 203,20
					"Výměra dle rozpočtu " -225		-225,000
					"Skutečnost plochy po změření " 295,7		295,700
					"Stávající chodba se chodištěm " 67		67,000
					Součet		137,700
5	R	784195222R00	Malba , barva, bez penetrace, 2 x	m2	137,700	44,00	6 058,80
					"Výměra dle rozpočtu " -225		-225,000
					"Skutečnost plochy po změření " 295,7		295,700
					"Stávající chodba se chodištěm " 67		67,000
					Součet		137,700
Celkem							10 029,00