

Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa

Rekapitulace stavebních nákladů

SO	obsah	ZRN	DPH	CELKEM
		cena bez DPH Kč	21% Kč	včetně DPH Kč
000	Ostatní a vedlejší náklady	133 000	27 930	160 930
101	SO 101-Chodník podél silnice I/69, II. etapa	1 487 212	312 315	1 799 527
101.1	SO 101.1 - Nasvětlení přechodu pro chodce a VO	184 178	38 677	222 855
102	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky	931 554	195 626	1 127 180
103	SO 103-Dopravní značení	91 238	19 160	110 398
	ZRN náklady celkem	2 694 182	565 778	3 259 960
	Stavební náklady celkem	2 827 182	593 708	3 420 890



Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa		
Objekt:	celkové náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
		Náklady na MJ:	0
		Cenová úroveň:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Ostatní a vedlejší náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	Ostatní a vedl. náklady	133 000
2		Montáž		14		
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 694 182	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		
7	Jiné náklady		0	19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 694 182	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		
11	Rezerva		0	23		
12	Součet (ř. 8-11)		2 694 182	24		
				25	Součet (ř.13-24)	133 000
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 13+25)	2 827 182
				27	DPH 21%	593 708
				28		
				29		
				30	Celkem (ř. 26-29)	3 420 890

T.Hlavenka		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	III.2016
Podpis	Razítko		

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa		
Objekt:	000 - Vedlejší a ostatní náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách


Základní rozpočtové náklady				Vedlejší a ostatní náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	13	Vedlejší a ostatní náklady 133 000	
2		Montáž	14		
3	ZRN prací stavebních	HSV	15		
4		PSV	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		18		
7	Jiné náklady		19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		21		
10	Hl. XI - kompletační činnost		22		
11	Rezerva		23		
12	Součet (ř. 8-11)		24		
			25	Součet (ř.13-24) 133 000	
				Celkové náklady	
			26	Celkem (ř. 13+25)	133 000
			27	DPH 21%	27 930
			28		
			29		
			30	Celkem (ř. 26-29)	160 930

T.Hlavenka		Název stavby v evid.	3
		Název objektu v evid.	9
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	03.2016



Položkový rozpočet								
Název stavby:		Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa						
Název SO:		000 - Vedlejší a ostatní náklady						
Datum zpracování :		Datum aktualizace :		03.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže		cenová soustava	
					jednotková	celkem		
1	2	3	4	9	10			
	000	vedlejší a ostatní náklady						
1	000-NC	Geodetické práce (vytýčení stavby a inž. síť)	kpl	1,00	28 000,00	28 000,00	vlastní	
2	000-NC	Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby 2x v lištěné formě + 1x v digitální formě na CD)	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	vlastní	
3	000-NC	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	vlastní	
4	000-NC	dle požadavku dodavatele stavby Dokumentace skutečného provedení stavby (2x tisk + 1xCD)	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00	vlastní	
5	000-NC	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
6	000-NC	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávěrce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	vlastní	
7	000-NC	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	vlastní	
8	000-NC	Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném množství včetně zajištění vkladu do katastru nemovitosti	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00	vlastní	
10	000-NC	zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00	vlastní	
11	000-NC	zařízení staveniště - provoz	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní	
12	000-NC	zařízení staveniště - zrušení	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní	
13	000-NC	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní	
		000 celkem				133 000,00		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		51 601,00
Montáž - práce		76 371,00
Mezisoučet 1	0,00	127 972,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 678,32
Nátěry		0,00
Zemní práce		48 528,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	184 178,32
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		184 178,32
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		184 178,32
Základ a hodnota DPH 21%	184 178,32	38 677,45
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		222 855,77
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
SVÍTIDLO PRO MASVĚTLENÍ PŘECHODŮ								
Výbojka halogenidová MACH1 1x150W, IP65, barva černá (komplet)	ks	2,00	5 860,00	11 720,00	289,00	578,00	6 149,00	12 298,00
Výbojka halogenidová 150W pro svítidlo MACH1	ks	2,00	900,00	1 800,00	1 100,00	2 200,00	2 000,00	4 000,00
recyklační poplatek - svítidla	ks	2,00	0,00	0,00	9,00	18,00	9,00	18,00
recyklační poplatek - světelné zdroje	ks	2,00	0,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
oboustranné žárové zinkovaný JB 8 ST, výška stožáru 6,2m pro nasvětlení přechodů pro chodce	ks	2,00	7 000,00	14 000,00	900,00	1 800,00	7 900,00	15 800,00
oboustranné žárové zinkovaný STB 8-B, výška stožáru 8m pro veřejné osvětlení, žlutý nátěr	ks	1,00	750,00	750,00	900,00	900,00	1 650,00	1 650,00
oboustranné žárové zinkovaný výložník UD189 - 2000 pro montáž svítidel MACH1, délka vyložení 2,0m, montáž na stožár JB 8 ST	ks	2,00	1 350,00	2 700,00	900,00	1 800,00	2 250,00	4 500,00
STOŽÁROVÝ VÝZBROJ								
Stožárová svorkovnice s pojistkou pro připojení 1ks svítidla, s možností smyčkování 3ks kabelů do průřezu 4x16mm	ks	3,00	800,00	2 400,00	260,00	780,00	1 060,00	3 180,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	40,00	15,00	600,00	20,00	800,00	35,00	1 400,00
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	85,00	120,00	10 200,00	24,00	2 040,00	144,00	12 240,00
KABELOVÁ CHRÁNIČKA								
KF 091110 TRUBKA AROT 110	m	85,00	42,00	3 570,00	37,00	3 145,00	79,00	6 715,00
Kabelová spojka smršťovací pro celoplastové kabely do 4x50mm, do země	ks	2,00	800,00	1 600,00	370,00	740,00	1 170,00	2 340,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
10 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	22,00	440,00	22,00	440,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	85,00	21,00	1 785,00	120,00	10 200,00	141,00	11 985,00
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	20,00	14,00	280,00	120,00	2 400,00	134,00	2 680,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	3,00	12,00	36,00	70,00	210,00	82,00	246,00
SS spojovací	ks	20,00	8,00	160,00	70,00	1 400,00	78,00	1 560,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont. dílu	ks	3,00	0,00	0,00	80,00	240,00	80,00	240,00
Ochrana zemnice proti korozi	ks	3,00	0,00	0,00	90,00	270,00	90,00	270,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stávajícího zařízení (1ks stožáru VO)	hod	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
Vytýčení stožáru VO (3ks stožáru VO)	hod	5,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00
Zaměření skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu	hod	15,00	0,00	0,00	400,00	6 000,00	400,00	6 000,00
Zanesení do JDTM-ZK	kmpl	1,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Montážní plošina	hod	20,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	10,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								

DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00	500,00	6 000,00	6 000,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00	1 500,00
Podružný materiál							0,00		0,00
Montážní materiál a práce - celkem					51 601,00	76 371,00		127 972,00	
Zemní práce									
VYTRHÁNÍ DLAŽBY									
Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	8,00	40,00	0,00	320,00	0,00	0,00	40,00	320,00
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
Slitá vrstva 3-5cm	m2	12,00	90,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	90,00	1 080,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ									
O OBJEMU DO 2 m3	m3	3,10	900,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	900,00	2 790,00
Zemina třídy 3, ručně									
ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU									
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3,10	2 500,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	2 500,00	7 750,00
HĽOBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 700mm	m	85,00	120,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	120,00	10 200,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šířka do 65cm, tloušťka 5cm	m	85,00	30,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	30,00	2 550,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	85,00	9,00	0,00	765,00	0,00	0,00	9,00	765,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 700mm	m	85,00	89,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	89,00	7 565,00
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
UPRAVA POVRCHU									
KABELOVÝ PROTĽAK									
Protlak řízený pod vozovkou II třídy o průměru 110mm (2x7m)	m	10,00	1 250,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 250,00	12 500,00
STARTOVACÍ JÁMA PRO KABELOVÝ PROTĽAK									
Zemina třídy 3, ručně, 2x jáma (1mx1,6m, hloubka 1,3m)	m3	3,12	900,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	900,00	2 808,00
Zemní práce - celkem					48 528,00	0,00		48 528,00	0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 101-Chodník podél silnice I/69			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	URS 2016/I
Reg. Číslo:	Zakázka:			


Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 487 212	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 487 212	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 487 212	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 487 212	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 487 212
27	DPH 21%	312 314
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 799 526

Tomáš Hlavenka		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	III.2016



Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby	Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO :	SO 101-Chodník podél silnice I/69			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		228 463,70	228 463,70
11	Přípravné a přidružené práce		228 652,92	228 652,92
27	Základy		25 688,65	25 688,65
3	Svislé konstrukce		79 645,88	79 645,88
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		2 116,80	2 116,80
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		89 974,00	89 974,00
57	Kryty štěrku a živých poz.kom., zpev.ploch		132 796,00	132 796,00
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací		173 596,52	173 596,52
87	Potrubí z trub plastických a skleněných		24 300,00	24 300,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		111 190,00	111 190,00
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		361 421,01	361 421,01
99	Přesun hmot		29 366,31	29 366,31
	Celkem HSV		1 487 211,78	1 487 211,78

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 101-Chodník podél silnice I/69				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1 Zemní práce						
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do 250m <i>sejmutí travního drnu (48,00+25,00)x0,15</i>	m3	10,950	80,00	876,00
				10,950		
2	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3 do 100m3 <i>odřez pro pravostranný chodník 48,00x0,50 pro konstrukci chodníku za stáv.plotem 24,00x0,09</i>	m3	26,160	135,00	3 531,60
				24,000		
				2,160		
3	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	26,160	26,00	680,16
4	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3-pro kanalizaci <i>pro kanalizaci 0,80x1,10x18,00 pro nové D.VP 3,14x0,70x0,70x1,20x5 pro nové oplacení 0,30x1,00x23,00 pro palisády 0,60x0,85x(48,00+1,00+0,30x2)</i>	m3	57,268	510,00	29 206,68
				15,840		
				9,232		
				6 900		
				25 296		
5	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	57 268	160,00	9 162,88
6	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4 <i>26,16+57,268+10,95 odpočet zemina pro TÚ a SÚ -15 000</i>	m3	79,378	270,00	21 432,06
				94,378		
				-15 000		
7	162701109	Příplatek za každý další 1 km <i>79,378x5</i>	m3	396,890	20,00	7 937,80
				396,890		
8	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,378	20,00	1 587,56
9	1-NC	Poplatek za uložení na skládce <i>79,378x1,80</i>	t	142,880	655,00	93 586,40
				142,880		
10	181101102	Úprava pláně zářezy hor 1-4 se zhut <i>pro chodník pro sjezdy</i>	m2	347,000	12,00	4 164,00
				317,000		
				30,000		
11	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh <i>kanalizace hrubým kamenivem 0,80x(1,10-0,50)x18,00 za palisádami 0,40x0,80x49,00</i>	m3	24,320	126,00	3 064,32
				8,640		
				15,680		
12	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.- kanalizace <i>0,80x0,45x18,00</i>	m3	6,480	250,00	1 620,00
				6,480		
13	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh-pro nové D.VP <i>3,14x0,70x0,70x1,20x5 odpočet -3,14x0,50x0,50x1,20x5</i>	m3	4,522	118,00	533,60
				9,232		
				-4 710		
14	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro záস্যы a obsypy <i>(6,48+4,522)x1,05</i>	m3	11,552	1 030,00	11 898,56
				11,552		
15	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro záস্যы kanalizace nad pískovým obsypem <i>24,32x1,05</i>	m3	25,536	1 030,00	26 302,08
				25,536		
16	181301102	Rozpostření ornice při souvislé ploše do 500m2 tl.15cm <i>100,00x1,00</i>	m2	100,000	30,00	3 000,00
				100,000		
17	184802611	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000	6,00	600,00
				100,000		
18	183403114	Obdělání půdy kultivátorem 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000	4,00	400,00
				100,000		
19	183403153	Obdělání půdy hrabáním 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000	4,00	400,00
				100,000		
20	180402113	Založení trávníku parkového výsevem	m2	100,000	30,00	3 000,00
21	185803111	Ošetření trávníku	m2	150,000	4,00	600,00
22	1-NC	Směs travníku parková <i>100,00x0,25x0</i>	kg	4,000	200,00	800,00
				4,000		
23	162201102	Vodor.přem.výkopku do 50m hor.1-4 <i>zemina pro zatravnění 100,00x0,15x2</i>	m3	30,000	121,00	3 630,00
				30,000		
				15,000	30,00	450,00
24	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4	m3	15,000	30,00	450,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
		1 celkem				228 463,70
	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113108121	Rozebrání dlažeb z dlaždic betonových stávající chodník u hostince	m2	24,000	80,00	1 920,00
				24,000		
2	113151114	Fréz. krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm obnova povrchu na MK	m2	25,000	148,00	3 700,00
				25,000		
3	113108442	Rozrytí krytu z kameniva se živičným pojivem mechanické narušení podkladu (penetrační makadam) rozprostření, úprava nivelety, spádování, přehutnění 354,00x1,00	m2	354,000	250,00	88 500,00
				354,000		
4	113151119	Fréz. krytu do 500m2 tl.100 mm do 75cm odtržování živice	m2	395,800	174,00	68 869,20
				395,800		
		dražka pro sil.obrubník obrubník BO 13-10 0,20x(83,00+97,00+29,00)		41,800		
6	113204111	Vytrhání obrub záhonových chodníkový obrubník tl.40mm	m	49,000	50,00	2 450,00
				49,000		
7	11-NC	Demontáž brány š.3,00 m	ks	1,000	800,00	800,00
8	11-NC	Demontáž ocelové výplně oplocení,vybourání sloupků	m	23,000	210,00	4 830,00
9	962052211	Bourání zdiva z betonu oplocení	m3	4,140	3 320,00	13 744,80
				4,140		
11	11-NC	0,30x(0,20+0,40)x23,00 Vybourání mříže s rámem stávající D.VP	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
13	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN 100	m	22,000	1 218,00	26 796,00
				22,000		
14	979082213	liniové odvodnění DN 100 Vodor doprava suti sucho 1km	t	133,091	90,00	11 978,19
				28,566		
		beton, dlažba, obrubníky		104,525		
15	979082219	odtržovaná živice	t	133,091	8,00	1 064,73
				133,091		
		Příplatek za každý další 1km				
		beton, dlažba, obrubníky-2km bez poplatku				
		28,566x1,00		28,566		
		odtržovaná živice-2 km bez poplatku				
		104,525x1,00		104,525		
		11 celkem				228 652,92
	27	Základy				
1	274323511	Beton zákl pasů a patek železový C20/25,XC2,XA1	m3	6,428	3 120,00	20 055,36
				6,428		
2	274361221	0,30x0,90x23,00x1,035 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,145	34 000,00	4 930,00
				0,145		
3	271571112	23,00x0,80x2x3,275x1,20x0,001 Polštáře pod základy ze štěrkodrti	m3	0,714	985,00	703,29
				0,714		
		0,30x0,10x23,00x1,035				
		27 celkem				25 688,65
	3	Svislé konstrukce				
1	311311742	Beton nadzákladových zdí do zabud.bednění z tvárníc tl.do 300mm vč.konstr.výztuže	m3	1,656	3 480,00	5 762,88
				1,656		
4	311355314	1,84x0,90 Bednění svislé nadzáklad.zdí z bednicích tvárníc tl.do 300mm	m2	1,840	1 600,00	2 944,00
				1,840		
		podezdívka				
		23,00x0,20x0,40		1,840		
5	317471001	Osazování drobných bet.konstrukcí	m	23,000	139,00	3 197,00
				23,000		
		betonové čepice				
		23,00x1,00		117,300		
6	NC	Betonová čepice 300/200/70	ks	117,300	179,00	20 996,70
				117,300		
		23,00-0,20x1,02				
7	NC	Úprava stávajícího oplocení-mechanické očištění kartáči	m2	8,850	170,00	1 504,50
				8,850		
		(13,50+16,00)x0,30				
8	NC	Úprava stávajícího oplocení-penetrace + sanační stěrka 5 mm	m2	8,850	318,00	2 814,30
				8,850		
		(13,50+16,00)x0,30				
9	NC	Úprava stávajícího oplocení-ochranný nátěr	m2	8,850	210,00	1 858,50

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
10	NC	(13,50+16,00)x0,30 Nové oplocení-penetrace + sanační stěrka 5 mm	m2	8,850 18,560	300,00	5 568,00
11	NC	(23,00+0,20)x2x0,40 Osazení nových sloupků nového oplocení,repas,nátěr a osazení stávající výplně	m	23,000	1 000,00	23 000,00
12	NC	Osazení brány š.3,00 m nové sloupky,repas na nátěr stá.brány	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
3 Celkem						79 645,88
45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal. 0,80x0,15x18,00	m3	2,160 2,160	980,00	2 116,80
45 celkem						2 116,80
56		Podkladní vrstvy komunikací				
1	564801111	Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.3cm-kamenná drť 4-8mm chodník	m2	317,000 317,000	52,00	16 484,00
2	564801112	Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm vjezdy	m2	30,000 30,000	52,00	1 560,00
4	564851111	Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.15cm-štěrkodrt' 0-63 chodník	m2	317,000 317,000	190,00	60 230,00
5	567121112	Podkl.z betonu prostého PB 120 tl.12cm vjezdy	m2	30,000 30,000	390,00	11 700,00
56 celkem						89 974,00
57		Kryty štěrk.a živičných poz.kom.a zp.ploch				
1	577141212	Asf beton ACO 11 tl.50 mm obnova povrchu na MK	m2	25,000 25,000	4 700,00	117 500,00
2	573211111	Postřík živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 obnova povrchu na MK	m2	25,000 25,000	28,00	700,00
3	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou tl.50 mm tl.100 mm	m	82,000 5,000 77,000	178,00	14 596,00
57 celkem						132 796,00
59		Dlažby a předlažby poz.komunikací				
1	596211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm chodník	m2	317,000 317,000	280,00	88 760,00
2	599211211	Kladení zámkové dlažby tl.80mm vjezdy	m2	30,000 30,000	290,00	8 700,00
3	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm šedá (317,00-15,84-3.60-7,60)x1,02	m2	295,759 295,759	190,00	56 194,21
4	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm -červená 12,00x0,30x1,02	m2	3,672 3,672	300,00	1 101,60
5	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm -reliefní červená (24,00x0,40+7,80x0,80)x1,02	m2	16,157 16,157	420,00	6 785,94
6	NC	Betonová zám.dlažba tl.80mm -reliefní červená 17,00x0,40x1,02	m2	6,936 6,936	518,00	3 592,85
7	NC	Betonová zám.dlažba tl.80mm šedá (30,00-6,80)x1,02	m2	23,664 23,664	220,00	5 206,08
8	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm -drážková červená 19,00x0,40x1,02	m2	7,752 7,752	420,00	3 255,84
59 celkem						173 596,52
87		Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 150 vč.přidruž.praci 18,00x1,00	m	18,000 18,000	900,00	16 200,00
2	87-NC	Napojení kanalizace na šachty na potrubí	ks	5,000 3,000 2,000	760,00	3 800,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
3	87-NC	Napojení liniového odvodnění z PVC DN 100 na stávající potrubí PVC	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
4	87-NC	Úprava a zaslepení přípojek z odvodnění PVC DN 100	ks	3,000	700,00	2 100,00
		87 celkem				24 300,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1	899331111	Výšková úprava poklopů	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
2	899102111	Osazení poklopů do 100kg	ks	4,000	400,00	1 600,00
		<i>obrubníkové vpusti</i>		4,000		
3	NC	Chodníkový poklop B125 kN prům.600mm	ks	4,000	5 400,00	21 600,00
4	89-NC	Dešťová vpust' dle nabídky dodavatele podobrubníková (Radbúza)	ks	3,000	12 180,00	36 540,00
5	89-NC	Dešťová vpust' klasická dle nabídky dodavatele	ks	5,000	9 490,00	47 450,00
		89 celkem				111 190,00
	91	Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	918101111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého C16/20	m3	29,340	3 120,00	91 540,80
		<i>pro obrubníky</i>				
		<i>Ø,25x0,10x241,00</i>		6,025		
		<i>obetonování liniového odvodnění</i>				
		<i>Ø,15x3x0,15x21,00</i>		1,418		
		<i>pro palisády</i>				
		<i>Ø,60x0,75x(48,00+1,00+0,30x2)</i>		22,320		
		<i>odpočet -Ø,12x0,18x0,40x49,00</i>		-0,423		
2	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C16/20	m	241,000	170,00	40 970,00
		<i>ABO 2-15</i>		120,000		
		<i>ABO 13-10</i>		51,000		
		<i>ABO 1-15</i>		16,000		
		<i>BO 15/15</i>		39,000		
		<i>obrubníky přechodové</i>		15,000		
3	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15	ks	122,400	123,00	15 055,20
		<i>120,00x1,02</i>		122,400		
4	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10	ks	52,020	98,00	5 097,96
		<i>51,00x1,02</i>		52,020		
5	91-NC	Obrubník betonový ABO 1-15	ks	16,320	149,00	2 431,68
		<i>16,00x1,02</i>		16,320		
6	91-NC	Obrubník betonový BO 15/15	ks	39,780	108,00	4 296,24
		<i>39,00x1,02</i>		39,780		
7	91-NC	Obrubník přechodový	ks	15,300	341,00	5 217,30
		<i>15,00x1,02</i>		15,300		
8	919735111	Rezáni živíč.krytů tl.do 5cm	m	5,000	120,00	600,00
		<i>5,00x1,00</i>		5,000		
9	919731121	Zarovnání styč.plochy tl.do 5cm	m	5,000	25,00	125,00
10	919735112	Rezáni živíč.krytů tl.do 10cm	m	77,000	180,00	13 860,00
		<i>77,00x1,00</i>		77,000		
11	919731122	Zarovnání styč.plochy tl.do 10cm	m	77,000	25,00	1 925,00
12	938908412	Důkladné očištění povrchu	m2	25,000	30,00	750,00
		<i>obnova povrchu na MK</i>		25,000		
13	317121101	Montáž prefabrikovaných prvků do 1200mm	ks	272,000	122,00	33 184,00
		<i>Palisáda 180/120 dl.800mm</i>				
		<i>48,00x0,18</i>		267,000		
		<i>Palisáda 200/200/800</i>				
		<i>1,00x0,20</i>		5,000		
14	91-NC	Palisáda 180/120 dl.800mm	ks	273,000	230,00	62 790,00
		<i>267,00x1,02</i>		273,000		
15	91-NC	Palisáda 200/200/800	ks	5,100	256,00	1 305,60
		<i>5,00x1,02</i>		5,100		
16	91-NC	D+M liniové odvodnění DN 100,B 125 kN,rošt litinový B 125 kN	ks	21,000	2 060,00	43 260,00
17	91-NC	D+M nopová folie	m2	40,163	75,00	3 012,23
		<i>za palisády</i>				
		<i>Ø,60x49,00x1,05</i>		30,870		
		<i>úprava oplocení</i>				
		<i>(13,50+16,00)x0,30x1,05</i>		9,293		
18	91-NC	Dočasná dopravní značení	měsíc	2,000	18 000,00	36 000,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
		SDZ 10ks-osazení,pronájem,odstranění směrové desky Z4 20ks-osazení,pronájem,odstranění				
		91 celkem				361 421,01
	99	Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	198,421	148,00	29 366,31
		99 celkem				29 366,31

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa		
Objekt:	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing.Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			URS 2016/I
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
			13
2		Montáž	14
3	ZRN prací stavebních	HSV	931 554
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		931 554
			17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
			18
7	Jiné náklady		0
			19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		931 554
			20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
			21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
			22
11	Rezerva		0
			23
12	Součet (ř. 8-11)		931 554
			24
			25

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	931 554
27	DPH 21%	195 626
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 127 180

Tomáš Hlavenka

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.


Číslo záznamu v evid.

Podpis

Razítko

Datum

III.2016



Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa				
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO : SO 102-autobusová zastávka a dělicí ostrůvky				
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		185 300,90	185 300,90
11	Přípravné a přidružené práce		115 424,63	115 424,63
21	Úprava podloží a základové spáry		18 371,19	18 371,19
28	Zpevňování hromin		7 706,40	7 706,40
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		352,80	352,80
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		110 217,00	110 217,00
57	Kryty štěrku a živičných poz.kom., zpev.ploch		292 962,00	292 962,00
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací		8 082,89	8 082,89
87	Potrubí z trub plastických a skleněných		4 980,00	4 980,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		33 920,00	33 920,00
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		111 223,08	111 223,08
99	Přesun hmot		43 012,94	43 012,94
Celkem HSV			931 553,84	931 553,84

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
1 Zemní práce						
1	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3 do 100m3 zastávka-směs hlíny a ŠD 103,50x(0,56-0,14)	m3	43,470	135,00	5 868,45
				43,470		
2	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	43,470	26,00	1 130,22
3	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3 do 100m3 zastávka-sanace pláné (103,50+105,00x0,50)x0,25	m3	39,000	135,00	5 265,00
				39,000		
4	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	39,000	26,00	1 014,00
5	132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3 pro kanalizaci 0,80x1,10x1,50x2 pro nové D.VP 3,14x0,70x0,70x1,20x2 pro drenáž (0,30+0,45)x0,40x0,5x(60,00+25,00)	m3	19,083	510,00	9 732,33
				2,640		
				3,693		
				12,750		
6	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	19,083	160,00	3 053,28
7	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4 43,47+19,083	m3	62,553	270,00	16 889,31
				62,553		
8	162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4 zemina ze sanace	m3	39,000	270,00	10 530,00
				39,000		
9	162701109	Příplatek za každý další 1 km 62,553x5	m3	312,765	20,00	6 255,30
				312,765		
10	162701109	Příplatek za každý další 1 km-sanace 39,00x5	m3	195,000	20,00	3 900,00
				195,000		
11	162701105	Uložení sypaniny na skládce	m3	62,553	20,00	1 251,06
12	162701105	Uložení sypaniny na skládce-sanace	m3	39,000	20,00	780,00
13	1-NC	Poplatek za uložení na skládce 62,553x1,80	t	112,595	570,00	64 179,15
				112,595		
14	1-NC	Poplatek za uložení na skládce-sanace 39,00x1,80	t	70,200	655,00	45 981,00
				70,200		
15	181101102	Úprava pláné zářezy hor 1-4 se zhut 103,50+105,00x0,50	m2	156,000	12,00	1 872,00
				156,000		
16	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh kanalizace hrubým kamenivem 0,80x(1,10-0,50)x1,50x2	m3	1,440	126,00	181,44
				1,440		
17	175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhutněním bez prohoz.- kanalizace 0,80x0,45x3,00	m3	1,080	250,00	270,00
				1,080		
18	174101101	Zásyp sypaninou se zhut.jam,sachet,rýh-pro nové D.VP 3,14x0,70x0,70x1,20x2 odpočet -3,14x0,50x0,50x1,20x2	m3	1,809	118,00	213,46
				3,693		
				-1,884		
19	1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro zásypy a obsypy (1,08+1,809)x1,05	m3	3,033	980,00	2 972,34
				3,033		
20	1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zásyp kanalizace nad pískovým obsypem 1,44x1,05	m3	1,512	930,00	1 406,16
				1,512		
21	172102101	Těsnící výpň se zhutněním do 100% 0,40x0,10x85,00	m3	3,500	200,00	700,00
				3,500		
22	1-NC	Dodávka jílového těsnění 3,40x1,05	m3	3,570	520,00	1 866,40
				3,570		
1 celkem						185 300,90
11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107142	Odstranění podkl.do 200m2 živičných do tl.100mm zastávka-PMH tl.90mm 156,00-105,00x0,50	m2	103,500	208,00	21 528,00
				103,500		
2	113151119	Fréz.krytu do 500m2 tl.100 mm do 75cm ostrůvek drážka pro obrubník a dvojfádek (20,00+24,00)x0,30	m2	34,400	250,00	8 600,00
				20,000		
				14,400		
3	113151114	Fréz.krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm	m2	312,000	262,00	81 744,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
					jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
		zastávka 2x50mm (34,00+122,00)x2		312,000		
4	11-NC	Vybourání míře s rámem stávající šachta	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
5	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km demonťované části šachty,PMH	t	99,630	90,00	8 966,70
		odřezovaná živice		19,758		
6	979082219	Příplatek za každý další 1km demonťované části šachty,PMH-15 km s poplatkem	t	356,484	8,00	2 851,87
		19,758x14		276,612		
		odřezovaná živice-2 km bez poplatku		79,872		
7	NC	Poplatek za uložení suti	t	19,758	570,00	11 262,06
		11 celkem				115 424,63
	21	Úprava podloží a základové spáry				
1	21-NC	D+M drenáž.potrubí PVC DN 90 60,00+25,00	m	85,000	89,00	7 565,00
				85,000		
2	211571121	Výplň odvod žeber kamenivo drobné těžené (0,30+0,45)x0,30x0,5x85,00	m3	9,563	1 130,00	10 806,19
				9,563		
		21 celkem				18 371,19
	28	Zpevňování hornin				
1	289971212	Zřízení vrstvy geotextilie sanace pláň	m2	156,000	11,00	1 716,00
				156,000		
2	28-NC	Geotextilie 500 g/m2 156,00x1,20	m2	187,200	32,00	5 990,40
				187,200		
		28 celkem				7 706,40
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	451572111	Lože výkopu kamenivo drobné,těžené-pro kanal. 10,80x0,15x1,50x2	m3	0,360	980,00	352,80
				0,360		
		45 celkem				352,80
	56	Podkladní vrstvy komunikací				
1	564801112	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm ostrůvek	m2	15,000	52,00	780,00
				15,000		
2	564821111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.8cm-šterkodrt' 0-32 ostrůvek-vyrovnávací ŠD 0-32	m2	15,000	99,00	1 485,00
				15,000		
3	564861111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.20cm-šterkodrt' 0-63 zastávka	m2	156,000	198,00	30 888,00
				156,000		
4	564861111	Podklad šterkodrtě tl.po zhut.25cm-ŠD 0-125 sanace	m2	156,000	248,00	38 688,00
				156,000		
5	567122101	Šterk část,vyplněný cem maltou ŠCM 200 zastávka	m2	156,000	246,00	38 376,00
				156,000		
		56 celkem				110 217,00
	57	Kryty šterk.a živičných poz.kom.a zp.ploch				
1	57714-NC	Asf beton mastixový SMA 11S tl.50 mm zastávka	m2	156,000	650,00	101 400,00
				156,000		
2	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 zastávka	m2	312,000	24,00	7 488,00
				312,000		
3	573111112	Postřik živičný infiltr.posyp asf 1kg/m2 zastávka	m2	103,500	46,00	4 761,00
				103,500		
4	577161123	Asf.beton ACP 16+ 50/70 (OKS II) tl.60mm zastávka	m2	156,000	529,00	82 524,00
				156,000		
5	577141212	Asf beton ACL 22+ tl.50 mm zastávka	m2	156,000	469,00	73 164,00
				156,000		
3	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou zastávka	m	125,000	189,00	23 625,00
				105,000		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže		
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	9	10		
		<i>ostrůvek</i>		20,000			
		57 celkem					292 962,00
	59	Dlažby a předlažby poz.komunikací					
1	596211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm	m2	15,000	280,00		4 200,00
		<i>ostrůvek</i>		15,000			
2	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm šedá	m2	11,057	190,00		2 100,83
		<i>(15,00-4,16)x1,02</i>		11,057			
3	NC	Betonová zám.dlažba tl.60mm -reliefní červená	m2	4,243	420,00		1 782,06
		<i>(8.00x0,40+1,20x0.80)x1,02</i>		4,243			
		59 celkem					8 082,89
	87	Potrubi z trub plastických a skleněných					
1	87-NC	Přípojka kanal.PVC DN 150 vč.přidruž.prací	m	3,000	900,00		2 700,00
		<i>1,50x2</i>		3,000			
2	87-NC	Napojení kanalizace	ks	3,000	760,00		2 280,00
		<i>na šachty-kanalizace+drenáž</i>		3,000			
		87 celkem					4 980,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
1	899331111	Výšková úprava poklopů	ks	2,000	1 000,00		2 000,00
2	899102111	Osazení poklopů do 100kg	ks	2,000	400,00		800,00
		<i>Těžký poklop D400 kN</i>		2,000			
3	NC	Těžký poklop D400 kN	ks	2,000	6 070,00		12 140,00
4	89-NC	Dešťová vpust' dle nabídky dodavatele	ks	2,000	9 490,00		18 980,00
		89 celkem					33 920,00
	91	Osatni konstr.a práce na pozemních komunikacích					
1	918101111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého C16/20	m3	1,000	3 120,00		3 120,00
		<i>pro obrubníky</i>		0,600			
		<i>0,25x0,10x24,00</i>					
		<i>pro žulový dvojjádek</i>		0,400			
		<i>0,20x0,10x20,00</i>					
2	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou z betonu C16/20	m	24,000	170,00		4 080,00
		<i>ABO 2-15</i>		12,000			
		<i>BO 15/15</i>		8,000			
		<i>obrubníky přechodové</i>		4,000			
3	916161111	Osazení obruby z dlažebních kostek velkých	m	20,000	170,00		3 400,00
		<i>žulový dvojjádek</i>		20,000			
4	NC	Žulová kostka velká 10/10	t	0,900	5 800,00		5 220,00
		<i>(20,00x0,20)-4,50</i>		0,900			
5	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15	ks	12,240	123,00		1 505,52
		<i>12,00x1,02</i>		12,240			
6	91-NC	Obrubník betonový BO 15/15	ks	8,160	108,00		881,28
		<i>8,00x1,02</i>		8,160			
7	91-NC	Obrubník přechodový	ks	4,080	341,00		1 391,28
		<i>4,00x1,02</i>		4,080			
8	919735112	Řezání živič.krytů tl.do 10cm	m	125,000	180,00		22 500,00
		<i>zastávka</i>		105,000			
		<i>ostrůvek</i>		20,000			
9	919731122	Zarovnání styč.plochy tl.do 10cm	m	125,000	25,00		3 125,00
10	91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000	66 000,00		66 000,00
		<i>SDZ 10ks-osazení,pronájem,odstranění</i>					
		<i>směrové desky Z4 20ks-osazení,pronájem,odstranění</i>					
		<i>semáforová souprava (pár)</i>					
		<i>pronájem,osazení,seřazení,údržba,výměna baterií,demontáž</i>					
		91 celkem					111 223,08
	99	Přesun hmot					
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt živičný,dlážděný	t	290,628	148,00		43 012,94

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže		
					jednotková	celkem	
	1	2	3	4	9	10	
		99 celkem					43 012,94

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa		
Objekt:	SO 103-Dopravní značení		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing.Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
		Náklady na MJ:	0
		Genová úroveň:	URS 2016/I


Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	14
3	ZRN prací stavebních	HSV	91 238
4		PSV	16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		91 238
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		91 238
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		91 238
			25

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	91 238
27	DPH 21%	19 160
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	110 398

Tomáš Hlavenka		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	III.2016



Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby	Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
Číslo stavby :			Datum:	
Název SO :	SO 103-Dopravní značení			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		90 963,50	90 963,50
99	Přesun hmot		274,56	274,56
	Celkem HSV		91 238,06	91 238,06

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 103-Dopravní značení				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
91		Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	915712111	Vodor značení plast vodící čára š.250 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,25 38,00x0,50 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 36,00x0,50	m	151,000	160,00	24 160,00
2	915711111	Vodor značení plast vodící čára š.125 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,125 (13,00:4,50)x3,0 V1a	m	39,700	95,00	3 771,50
3	915721111	Vodor značení plast stopčára,zebra apod. V7 šířka 0,50 4,00x6,00x0,50 V13 26,00x0,50	m2	25,000	750,00	18 750,00
4	915791111	Přednaznač.vodor.dělicí čáry V2b 3,00/1,50/0,25 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 V2b 3,00/1,50/0,125 V1a	m	232,000	6,00	1 392,00
5	915791112	Přednaznač.vodor.stopčáry,zebry apod. 12,00+26,00/2	m2	25,000	62,00	1 550,00
6	91-NC	Vodorovné značení zastávky V11a pro 12 m	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
7	914001111	Osazení a montž svis.dopr.značek P2 P6 C4a IP6 s fluorescenčním lemem E2b	ks	10,000	1 200,00	12 000,00
8	91-NC	D+M označník zastávky IJ4b	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
9	91-NC	Sloupek pro dopravní značky klasický	ks	5,000	900,00	4 500,00
10	91-NC	Sloupek pro dopravní značky nízký	ks	2,000	470,00	940,00
11	91-NC	Dopravní značky-nové P2 hlavní pozemní komunikace P6 stůj,dej přednost v jízdě C4a příkázaný směr objíždění vpravo IP6 s fluorescenčním lemem přechod pro chodce E2b tvar křížovatky	ks	2,000	1 020,00	2 040,00
12	966006211	Odstranění dopravních značek (demontáž)	ks	2,000	200,00	400,00
		91 celkem				90 963,50
		99	Přesun hmot			
1	998225111	Přesun hmot, plochy kryt živičný	t	1,248	220,00	274,56
		99 celkem				274,56

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 103-Dopravní značení				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
91		Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	915712111	Vodor značení plast vodící čára š.250 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,25 38,00x0,50 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 36,00x0,50	m	151,000	160,00	24 160,00
				19,000		
				114,000		
				18,000		
2	915711111	Vodor značení plast vodící čára š.125 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,125 (13,00:4,50)x3,0 V1a	m	39,700	95,00	3 771,50
				8,700		
				31,000		
3	915721111	Vodor značení plast stopčára,zebra apod. V7 šířka 0,50 4,00x6,00x0,50 V13 26,00x0,50	m2	25,000	750,00	18 750,00
				12,000		
				13,000		
4	915791111	Přednaznač.vodor.dělicí čáry V2b 3,00/1,50/0,25 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 V2b 3,00/1,50/0,125 V1a	m	232,000	6,00	1 392,00
				38,000		
				114,000		
				36,000		
				13,000		
				31,000		
5	915791112	Přednaznač.vodor.stopčáry,zebry apod. 12,00+26,00/2	m2	25,000	62,00	1 550,00
				25,000		
6	91-NC	Vodorovné značení zastávky V11a pro 12 m	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
7	914001111	Osazení a montáž svis.dopr.značek P2 P6 C4a IP6 s fluorescenčním lemem E2b	ks	10,000	1 200,00	12 000,00
				2,000		
				2,000		
				2,000		
				2,000		
				2,000		
8	91-NC	D+M označník zastávky IJ4b	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
9	91-NC	Sloupek pro dopravní značky klasický	ks	5,000	900,00	4 500,00
10	91-NC	Sloupek pro dopravní značky nízký	ks	2,000	470,00	940,00
11	91-NC	Dopravní značky-nové P2 hlavní pozemní komunikace P6 stůj,dej přednost v jízdě C4a příkázaný směr objíždění vpravo IP6 s fluorescenčním lemem přechod pro chodce E2b tvar křižovatky	ks	2,000	1 020,00	2 040,00
				2,000	1 410,00	2 820,00
				2,000	1 380,00	2 760,00
				2,000	1 630,00	3 260,00
				2,000	1 010,00	2 020,00
12	966006211	Odstranění dopravních značek (demontáž)	ks	2,000	200,00	400,00
91 celkem						90 963,50
99		Přesun hmot				
1	998225111	Přesun hmot, plochy kryt živičný	t	1,248	220,00	274,56
99 celkem						274,56