

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 02/VZ/2020

č. smlouvy zhotovitele: 1/I/2020

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Jasenná
Se sídlem : 763 12 Vizovice, Jasenná 190
Zastoupený : PhDr. Danou Daňovou, starostkou
IČO : 00284017
DIČ : CZ0284017
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.úctu : 8621661/0100

Zhotovitel : JL 5 spol. s r. o.
Se sídlem : Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín
Zastoupený : Ing. Josefem Lysoňkem, jednatelem společnosti
IČO : 28273176
DIČ : CZ 28273176
Bankovní spojení: Sberbank Zlín
Č. účtu : 4200146504/6800

II. Předmět díla

1. Předmět smlouvy o dílo se upravuje o činnosti uvedené v odstavci viz. níže.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo se upravuje následovně:

a) cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 a 2 činí	2 847 472,- Kč
b) cena víceprací č.5 činí	44 520,- Kč
c) cena víceprací č.6 činí	10 142,- Kč
d) cena víceprací č.7 činí	113 393,- Kč
e) cena víceprací č.8 činí	13 312,- Kč
f) cena víceprací č.9 činí	66 000,- Kč
g) cena méněprací č.3 činí	- 21 536,- Kč
h) cena méněprací č.4 činí	- 64 448,- Kč
ch) cena méněprací č.5 činí	- 91 238,- Kč
i) cena méněprací č.6 činí	- 13 500,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.3 činí	2 904 117,- Kč
DPH 21% činí	609 865,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.3 vč. DPH	3 513 982,- Kč

Vícepráce a méněpráce jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

V Jasenné dne 31.8.2020


Obec Jasenná
PhDr. Dana Daňová, starostka



.....
objednatel



JL5 spol. s r.o.
Ing. Josef Lysoněk



.....
zhotovitel



JL 5
spol. s r.o.
Jl. 5 spol. s r.o.
Vršava 5355, 760 01 Zlín

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa
SO 101-Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.5

tel:	Obec Jasenná	IČO	DIČ
nt:	ing.Jiří Škrabal		
al:	JL 5 spol. s r.o.		
ivatel:			
itel PP:			
e:			
J:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
o:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
prací montážních	Dodávka	0	13
	Montáž		14
prací stavebních	HSV	44 520	15
	PSV	0	16
ZRN celkem (ř. 1-4)		44 520	17
jiné nákl. hl. II/III		0	18
náklady		0	19
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		44 520	20
HZS, revize, zkoušky		0	21
kompletační činnost		0	22
a		0	23
Součet (ř. 8-11)		44 520	24
			25
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	44 520
27		DPH 21%	9 349
28			
29			0
30		Celkem (ř. 26-29)	53 870

a
 atele 11.8.2020

Název stavby v evid.	
Název objektu v evid.	

Rekapitulace rozpočtu

v stavbě: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa

v stavbě :

v SO : SO 101-Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.5


Datum:

SO :

číslo dílu	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		2 224,80	2 224,80
3	Svislé konstrukce		37 612,80	37 612,80
37	Potrubí z trub plastických a skleněných		3 074,00	3 074,00
39	Přesun hmot		1 608,76	1 608,76
	Celkem HSV		44 520,36	44 520,36


Položkový rozpočet					
stavby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
SO:	SO 101-Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.5				
zpracování :		Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	
				Jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
1	Zemní práce				
1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro zásyp drenáže za opěrnou zídku z tvárníc 24, 1x0,3x0,3	m3	2,160 25,536	1 030,00	2 224,80
	1 celkem				2 224,80
3	Svislé konstrukce				
311355314	Bednění svislé nadzáklad.zdí z bednicích tvárníc tl.do 300mm podezdívka z 98 ks tvárníc tj.7,84m2 - 1,84m2	m2	6,000	1 600,00	9 600,00
3-NC	Opěrná zídka z jednostranně štípaných tvárníc 132ks x0,4x0,2	m2	10,560	2 390,00	25 238,40
3-NC	Pilíře opěrné zídky ze trojstranně štípaných tvárníc 12ks x 0,4x0,2	m2	0,960	2 890,00	2 774,40
	3 Celkem				37 612,80
87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
87-NC	D+M drenážního potrubí za opěrnou zídku	m	26,000	89,00	2 314,00
87-NC	Napojení kanalizace	ks	1,000	760,00	760,00
	87 celkem				3 074,00
99	Přesun hmot				
998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	10,870	148,00	1 608,76
	99 celkem				1 608,76

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
SO 101-Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.6			
	4103	IČO	DIČ
Název:	Obec Jasenná		
Projektant:	Ing. Jiří Škrabal		
Stavba:	JL 5 spol. s r.o. 		
Objednatel:			
Objednatel PP:			
	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: VIII/2020
	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
práci montážních	Dodávka	0	13
	Montáž		14
práci stavebních	HSV	10 142	15
	PSV	0	16
ZRN celkem (ř. 1-4)		10 142	17
jiné nákl. hl. II/III		0	18
náklady		0	19
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		10 142	20
- HZS, revize, zkoušky		0	21
- kompletační činnost		0	22
- ostatní		0	23
Součet (ř. 8-11)		10 142	24
			25
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	10 142
		DPH 21%	2 130
			0
		Celkem (ř. 26-29)	12 272

Název stavby v evid.	
Název objektu v evid.	
 OBEC JASENNÁ	

Rekapitulace rozpočtu				
stavb Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa				
stavby :		Datum:		
SO : SO 101 Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.6				
O :				
III	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Podkladní a vedlejší konstrukce		5 130,00	5 130,00
	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		5 012,00	5 012,00
	Celkem HSV		10 142,00	10 142,00

Položkový rozpočet					
stavby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
O:	SO 101 Chodník podél silnice I/69-vícepráce č.6				
pracování :	Datum aktualizace :				
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
				jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
45-NC	Zpevnění hrany stávající vozovky betonem prostým zpevnění uvolněné skladby stávající vozovky s vrstvou ze žulových kostek	m	27,000	190,00	5 130,00
	45 celkem				5 130,00
91	Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
311311742	Beton základů a nadzákladových zdí <i>oplocení u zastávky-napojení na oplocení z Facebloků a stávající podezdívku plotu</i>	m3	0,200	3 480,00	696,00
311355314	Bednění svísele vč. odbednění <i>základ sloupu osvětlení, stávající šachta v horním úseku</i>	m2	2,000	1 450,00	2 900,00
NC	Kotvení dobetonovávky oplocení chemickou kotvou <i>překlad pro stávající šachtu</i>	ks	8,000	139,00	1 112,00
NC	Povrchová úprava dobetonované části oplocení	m2	0,800	380,00	304,00
	91 celkem				5 012,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
Objekt:	SO 101-Chodník podél silnice I/69-úprava trasy kanalizace-vícepráce č.7			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	JL 5 spol. s r.o.			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž		14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	113 393	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		113 393	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		113 393	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		113 393	24	0
				25	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	113 393
27	DPH 21%	23 813
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	137 206

odsouhlasila
za objednatele
starostka Dana Daňová



OBEC JASENNÁ
Jasenná 198
763 12 Vizovice
IČ: 00284017

Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.

Podpis

Razítko

Datum

VIII/2020

Rekapitulace rozpočtu				
stav: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa				
tvby :		Datum:	VIII/2020	
O :	SO 101-Chodník podél silnice I/69-úprava trasy kanalizace			
) :				
I	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	
		Celkem		
	Zemní práce		31 691,40	31 691,40
	Přípravné a přidružené práce		9 883,28	9 883,28
	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch		7 843,00	7 843,00
	Kryty štěrk.a živičných poz.kom.,zpev.ploch		25 542,40	25 542,40
	Potrubí z trub plastických a skleněných		34 800,00	34 800,00
	Přesun hmot		3 633,40	3 633,40
	Celkem HSV		113 393,48	113 393,48

Položkový rozpočet					
stavby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
SO:	SO 101-Chodník podél silnice I/69- úprava trasy kanalizace:vícepráce č.7				
zpracování :	VIII/2020	Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
				Jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
1	Zemní práce				
132201101	Hloubení rýh do 60cm hor.3 do 100m3-pro kanalizaci <i>0,6x1,5x9,6 0,5x0,6x(37,5-původní trasa 10,5)</i>	m3	16,740	510,00	8 537,40
132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	16,740	160,00	2 678,40
162701105	Vodor.přem.výkopku do 10000m hor.1-4	m3	16,740	270,00	4 519,80
162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,740	20,00	334,80
175101101	Obsyp potrubí sypaninou se zhuštěním bez prohoz.-kanalizace <i>16,74-4,52</i>	m3	12,220	250,00	3 055,00
1-NC	Kamenivo fr.0-8 pro záস্যy a obsypy	m3	5,550	1 030,00	5 716,50
1-NC	Kamenivo hrubé 32-63 pro záস্য kanalizace nad pískovým obsypem	m3	6,650	1 030,00	6 849,50
	1 celkem				31 691,40
11	Přípravné a přidružené práce				
11-NC	Řezání asfaltové plochy do hl.180mm <i>pro překop vozovky</i>	m	17,000	245,00	4 165,00
11-NC	Vybourání asfaltové plochy tl.180mm <i>8,5x0,6x0,18</i>	m3	0,864	3 320,00	2 868,48
969021111	Vybourání betonové vrstvy tl.160mm <i>podklad pod asfaltovou plochou</i>	m3	0,770	3 320,00	2 556,40
979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	3,260	90,00	293,40
	11 celkem				9 883,28
56	Podkladní vrstvy komunikací				
56-NC	Podkladní železobetonová deska tl.150mm <i>chodník na rohu restaurace , část nad kanalizací</i>	m2	8,200	745,00	6 109,00
56-NC	výztuž ze svařovaných sítí <i>k položce 2. síť 100/100/6 mm</i>	t	0,051	34 000,00	1 734,00
	56 celkem				7 843,00
57	Kryty štěrk.a živičných poz.kom.a zp.ploch				
577141212	Asf beton ACO 11 tl.50 mm <i>obnova povrchu na MK po překopu pro kanalizaci</i>	m2	4,800	4 700,00	22 560,00
573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 <i>obnova povrchu na MK</i>	m2	4,800	28,00	134,40
599142110	Prolití spáry bitumenovou záálvkou	m	16,000	178,00	2 848,00
	57 celkem				25 542,40
87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
87-NC	Připojka kanal.PVC DN 150 vč.přidruž.prací <i>37,5-původní trasa 10,5+9,6</i>	m	36,600	900,00	32 940,00
87-NC	Napojení kanalizace <i>na stávající betonové potrubí výsekem</i>	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
	87 celkem				34 800,00
99	Přesun hmot				

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
SO 101-Chodník podél silnice I/69:stavební úpravy u paní Hejtmánkové vícepráce.č.8			
	4103	IČO	DIČ
Název:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing.Jiří Škrabal		
Objednatel:	JL 5 spol. s r.o.		
Adresa:			
Telefon PP:			
Objekt:			
Práce:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
	Ev.č.typ.proj.:		Genová úroveň:
Objektová:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
práci montážních	Dodávka	0	13
	Montáž		14
práci stavebních	HSV	13 312	15
	PSV	0	16
ZRN celkem (ř. 1-4)		13 312	17
jiné nákl. hl. II/III		0	18
náklady		0	19
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		13 312	20
- HZS, revize, zkoušky		0	21
- kompletační činnost		0	22
práva		0	23
Součet (ř. 8-11)		13 312	24
			25
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	13 312
		DPH 21%	2 795
			28
			29
		Celkem (ř. 26-29)	16 107
			30

Místo:	Název stavby v evid.	
Inzmatele	objektu v evid.	
Dana Daňová		


Rekapitulace rozpočtu			
stavby: Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
avby :		Datum:	VIII/2020
SO :	SO 101-Chodník podél silnice I/69: stavební úpravy u paní Hejtmánkové		
CO :			
II	Název	CENA (Kč)	
		Dodávka	Montáž
			Celkem
	Základy		1 227,60
	Svislé konstrukce		3 720,40
	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		8 240,00
	Přesun hmot		123,58
	Celkem HSV		13 311,58

Položkový rozpočet					
tavby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
SO:	SO 101-Chodník podél silnice I/69-stavební úpravy u paní Hejtmánkové,vícepráce č.8				
zpracování :	VIII/2020	Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
				jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
27	Základy				
274323511	Beton zákl.pasů a patek železový C20/25,XC2,XA1	m3	0,230	3 120,00	717,60
	<i>patky pro bránu:0,7x0,4x0,25+1,6x0,4x0,25</i>		6,428		
274361221	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,015	34 000,00	510,00
	<i>23,00x0,80x2x3,275x1,20x0,001</i>		0,145		
	27 celkem				1 227,60
3	Svislé konstrukce				
311311742	Beton nadzákladových zdí	m3	0,030	3 480,00	104,40
	<i>dobetonování pilíře oplocení k cihelné středové zdi</i>		1,656		
311355314	Bednění svislé základů a zdí	m2	2,260	1 600,00	3 616,00
	<i>patky pro bránu,dobetonování pilíře</i>				
	<i>23,00x0,20x0,40</i>		1,840		
	3 Celkem				3 720,40
91	Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
91-NC	D+M liniové odvodnění DN 100,B 125 kN,rošt litinový B 125 kN	ks	4,000	2 060,00	8 240,00
	91 celkem				8 240,00
99	Přesun hmot				
998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlážděný	t	0,835	148,00	123,58
	99 celkem				123,58

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa

SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky:vícepráce č.9

	4103	IČO	DIČ	
Obec:	Obec Jasenná			
Projektant:	ing.Jiří Škrabal			
Stavba:	JL 5 spol. s r.o. 			
Stavitel:				
Stavitel PP:				
Adresa:				
MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Objekt:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					
Prací montážních	Dodávka	0	13	0	
	Montáž		14	0	
Prací stavebních	HSV	66 000	15	0	
	PSV	0	16	0	
ZRN celkem (ř. 1-4)		66 000	17	0	
a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
náklady		0	19	0	
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		66 000	20	0	
- HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
- kompletační činnost		0	22	0	
rva		0	23	0	
Součet (ř. 8-11)		66 000	24	0	
			25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
Celkové náklady					
			26	Celkem (ř. 12+25)	66 000
			27	DPH 21%	13 860
			28		
			29		0
			30	Celkem (ř. 26-29)	79 860

Adresa:
Město Jasenná
Dana Daňová



OBEC JASENNÁ

Jasenná 190

762 12 Vlastivě

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Název stavby v evid.

Rekapitulace rozpočtu			
stavb Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
avby :		Datum:	VIII/2020
GO :	vícepráce č.9		
D :			
I	Název	CENA (Kč)	
		Dodávka	Montáž
			Celkem
	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		66 000,00
			66 000,00
	Celkem HSV		66 000,00
		66 000,00	66 000,00

Položkový rozpočet					
by:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
	SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky:vícepráce č.9				
acování :	VIII/2020	Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena	
				jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000	66 000,00	66 000,00
	<i>SDZ 10ks-osazení,pronájem,odstranění</i>				
	<i>směrové desky Z4 20ks-osazení,pronájem,odstranění</i>				
	<i>semaforová souprava (pár)</i>				
	<i>pronájem,osazení,seřízení,údržba,výměna baterií,demontáž</i>				
	91 celkem				66 000,00

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa
SO 102-Autobusová zastávka a dělicí ostrůvky: méněpráce č.3

	4103	IČO	DIČ
tel:	Obec Jasenná		
nt:	ing.Jiří Škrabal		
il:	JL 5 spol. s r.o.		
vatel:			
itel PP:			
e:			
J:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
o:	Zakázka:		URS 2016/I

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				
I prací montážních	Dodávka	0	13	0
	Montáž		14	0
II prací stavebních	HSV	-21 536	15	0
	PSV	0	16	0
ZRN celkem (ř. 1-4)		-21 536	17	0
III jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
IV náklady		0	19	0
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-21 536	20	0
V - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
VI - kompletační činnost		0	22	0
VII va		0	23	0
Součet (ř. 8-11)		-21 536	24	0
			25	VRN celkem (ř. 13-24)
			26	Celkové náklady
			26	Celkem (ř. 12+25)
			27	DPH 21%
			28	
			29	0
			30	Celkem (ř. 26-29)

Osoba	Název stavby v evid.	
Osoba	Název objektu v evid.	



OBEC JASENNÁ
Jasenná 100

Rekapitulace rozpočtu				
stavby	Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			Datum:
SO :	SO 102-autobusová zastávka a dělicí ostrůvky: méněpráce č.3			
SO :				
Idíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		-2 556,40	-2 556,40
9	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		-18 980,00	-18 980,00
	Celkem HSV		-21 536,40	-21 536,40


Položkový rozpočet					
vby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
SO 102-Autobusová zastávka a dělící ostrůvky-méněpráce č.3					
pracování :	VIII/2020	Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
				Jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
1	Zemní práce				
72102101	Těsnící výplň se zhutněním do 100% 0,40x0,10x85,00	m3	3,500	200,00	-700,00
1-NC	Dodávka jílového těsnění 3,40x1,05	m3	3,570	520,00	-1 856,40
			3,570		
	1 celkem				-2 556,40
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
89-NC	Dešťová vpust' dle nabídky dodavatele	ks	2,000	9 490,00	-18 980,00
	89 celkem				-18 980,00

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa			
SO 101-Chodník podél silnice I/69: méněpráce č.4			
	4103	IČO	DIČ
Obec: Obec Jasenná			
Projektant: ing.Jiří Škrabal			
Stavbu provedl: JL 5 spol. s r.o.			
Objednatel:			
Objednatel PP:			
Adresa:			
MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Název stavby:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
Prací montážních	Dodávka	0	13	0
	Montáž		14	0
Prací stavebních	HSV	-64 448	15	0
	PSV	0	16	0
ZRN celkem (ř. 1-4)		-64 448	17	0
a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
náklady		0	19	0
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-64 448	20	0
II - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
II - kompletační činnost		0	22	0
Práva		0	23	0
Součet (ř. 8-11)		-64 448	24	0
			25	0
Celkové náklady				
			26	Celkem (ř. 12+25) -64 448
			27	DPH 21% -13 534
			28	
			29	0
			30	Celkem (ř. 26-29) -77 982

Masila Objednatel Dana Daňová		Název stavby v evid. Název objektu v evid.	
--	---	---	--

Rekapitulace rozpočtu			
avb Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa			
vby :			Datum:
O : SO 101-Chodník podél silnice I/69:méněpráce č.4			
:			
Název	CENA (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
Zemní práce		-5 800,00	-5 800,00
Svislé konstrukce		-38 268,00	-38 268,00
Potrubí z trub plastických a skleněných		-1 400,00	-1 400,00
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		-18 980,00	-18 980,00
Celkem HSV		-64 448,00	-64 448,00

Položkový rozpočet

stavby:	Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny ; chodník podél silnice I/69,II.etapa				
SO:	SO 101-Chodník podél silnice I/69:méněpráce č.4				
zpracování :		Datum aktualizace :			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
				Jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10
1	Zemní práce				
184802611	Chemické odplevelení před založením postřikem v rovině 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000 <i>100,000</i>	6,00	-600,00
183403114	Obdělání půdy kultivátorem 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000 <i>100,000</i>	4,00	-400,00
183403153	Obdělání půdy hrabáním 2x <i>před zatravněním</i>	m2	100,000 <i>100,000</i>	4,00	-400,00
180402113	Založení trávníku parkového výsevem	m2	100,000	30,00	-3 000,00
185803111	Ošetření trávníku	m2	150,000	4,00	-600,00
1-NC	Směs travní parková <i>100,00:25,00</i>	kg	4,000 <i>4,000</i>	200,00	-800,00
	1 celkem				-5 800,00
3	Svislé konstrukce				
NC	Nové oplocení-penetrace + sanační stěrka 5 mm <i>(23,00+0,20)x2x0,40</i>	m2	18,560 <i>18,560</i>	300,00	-5 568,00
NC	Osazení nových sloupků nového oplocení,repas,nátěr a osazení stávající výplně	m	23,000	900,00	-20 700,00
NC	Osazení brány š.3,00 m nové sloupky,repas na nátěr stá.brány	ks	1,000	12 000,00	-12 000,00
	3 Celkem				-38 268,00
87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
87-NC	Úprava a zaslepení přípojek z odvodnění PVC DN 100	ks	2,000	700,00	-1 400,00
	87 celkem				-1 400,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
899331111	Výšková úprava poklopů	ks	1,000	1 000,00	-1 000,00
899102111	Osazení poklopů do 100kg <i>obrubníkové vpusti</i>	ks	1,000 <i>1,000</i>	400,00	-400,00
NC	Chodníkový poklop B125 kN prům.600mm	ks	1,000	5 400,00	-5 400,00
89-NC	Dešťová vpust' dle nabídky dodavatele podobrubníková (Radbúza)	ks	1,000	12 180,00	-12 180,00
	89 celkem				-18 980,00
91	Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				

Krycí list rozpočtu


Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa

SO 103-Dopravní značení:méněpráce č.5

	4103	IČO	DIČ
Název: Obec Jasenná			
Projektant: Ing. Jiří Škrabal			
Stavba: JL 5 spol. s r.o.			
Objednatel:			
Objednatel PP:			
Adresa:			
Objekt:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
	Zakázka:		URS 2016/

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
Prací montážních	Dodávka	0	13
	Montáž		14
Prací stavebních	HSV	-91 238	15
	PSV		16
ZRN celkem (ř. 1-4)		-91 238	17
a jiné nákl. hl. II/III		0	18
Náklady		0	19
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-91 238	20
- HZS, revize, zkoušky		0	21
- kompletační činnost		0	22
Náklady		0	23
Součet (ř. 8-11)		-91 238	24
			25
Celkové náklady			
		26	Celkem (ř. 12+25) -91 238
		27	DPH 21% -19 160
		28	
		29	0
		30	Celkem (ř. 26-29) -110 398

síla Inmatele Dana Daňová	 OBEC JASENÁ Jasenná 1	Název stavby v evid. Název objektu v evid.	
--	---	---	--

Krycí list rozpočtu

Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny-chodník podél silnice I/69,II.etapa

SO 103-Dopravní značení:méněpráce č.5

	4103	IČO	DIČ
Název: Obec Jasenná			
Projektant: Ing. Jiří Škrabal			
Objednatel: JL 5 spol. s r.o.			
Stavatel:			
Stavatel PP:			
Adresa:			
Objekt: J	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
	Zakázka:		URS 2016/I

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
Prací montážních	Dodávka	0	13
	Montáž		14
Prací stavebních	HSV	-91 238	15
	PSV		16
ZRN celkem (ř. 1-4)		-91 238	17
a jiné nákl. hl. II/III		0	18
Náklady		0	19
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		-91 238	20
- HZS, revize, zkoušky		0	21
- kompletační činnost		0	22
Náklady		0	23
Součet (ř. 8-11)		-91 238	24
			25
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	-91 238
		DPH 21%	-19 160
			0
		Celkem (ř. 26-29)	-110 398

Adresa:
Inmatele
 Dana Daňová



OBEC JASENÁ
 Jasenná 1

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Rekapitulace rozpočtu				
/ stavb Jasenná, bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69, II. etapa				
stavby :			Datum:	
/ SO : SO 103-Dopravní značení:méněpráce č.5				
SO :				
Měřítko	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
11	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		-90 963,50	-90 963,50
19	Přesun hmot		-274,56	-274,56
	Celkem HSV		-91 238,06	-91 238,06

Položkový rozpočet						
Název stavby:		Jasenná-bezpečná a přístupná obec pro všechny : chodník podél silnice I/69,II.etapa				
Název SO:		SO 103-Dopravní značení:méněpráce č.5				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	9	10	
	91	Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	915712111	Vodor značení plast vodící čára š.250 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,25 38,00x0,50 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 36,00x0,50	m	151,000	160,00	-24 160,00
2	915711111	Vodor značení plast vodící čára š.125 provedení plast V2b 3,00/1,50/0,125 (13,00x4,50)x3,0 V1a	m	39,700	95,00	-3 771,50
3	915721111	Vodor značení plast stopčára,zebra apod. V7 šířka 0,50 4,00x6,00x0,50 V13 26,00x0,50	m2	25,000	750,00	-18 750,00
4	915791111	Předznač.vodor.dělicí čáry V2b 3,00/1,50/0,25 V4 šířka 0,25 V4 0,50/0,50/0,25 V2b 3,00/1,50/0,125 V1a	m	232,000	6,00	-1 392,00
5	915791112	Předznač.vodor.stopčáry,zebrý apod. 12,00+26,00/2	m2	25,000	62,00	-1 550,00
6	91-NC	Vodorovné značení zastávky V11a pro 12 m	kpl	1,000	8 500,00	-8 500,00
7	914001111	Osazení a montáž svis.dopr.značek P2 P6 C4a IP6 s fluorescenčním lemem E2b	ks	10,000	1 200,00	-12 000,00
8	91-NC	D+M označnk zastávky IJ4b	kpl	1,000	2 100,00	-2 100,00
9	91-NC	Sloupek pro dopravní značky klasický	ks	5,000	900,00	-4 500,00
10	91-NC	Sloupek pro dopravní značky nízký	ks	2,000	470,00	-940,00
11	91-NC	Dopravní značky-nové P2 hlavní pozemní komunikace P6 stůj,dej přednost v jízdě C4a příkázaný směr objíždění vpravo IP6 s fluorescenčním lemem přechod pro chodce E2b tvar křižovatky	ks	2,000	1 020,00	-2 040,00
12	966006211	Odstranění dopravních značek (demontáž)	ks	2,000	200,00	-400,00
		91 celkem				-90 963,50
	99	Přesun hmot				
1	998225111	Přesun hmot, plochy kryt živičný	t	1,248	220,00	-274,56
		99 celkem				-274,56

Krycí list rozpočtu

Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa			
000 - Vedlejší a ostatní náklady:méněpráce č.6			
Práce č.6		IČO	DIČ
Název stavby:	Obec Jasenná		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Projektant tel.:	JL 5 spol. s r.o.		
Objednatel:			
Objednatel PP:			
Adresa:			
MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
	Ev.č.typ.proj.:		Genová úroveň:
Pracovní slovo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší a ostatní náklady	
ZRN prací montážních	Dodávka	13	Vedlejší a ostatní náklady	-13 500
	Montáž	14		
ZRN prací stavebních	HSV	15		
	PSV	16		
ZRN celkem (ř. 1-4)		17		
a jiné nákl. hl. II/III		18		
náklady		19		
Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		20		
I - HZS, revize, zkoušky		21		
II - kompletační činnost		22		
terva		23		
Součet (ř. 8-11)		24		
		25	Součet (ř.13-24)	-13 500
Celkové náklady				
		26	Celkem (ř. 13+25)	-13 500
		27	DPH 21%	-2 835
		28		
		29		
		30	Celkem (ř. 26-29)	-16 335

Název stavby v evid.			3
Název objektu v evid.			9

Položkový rozpočet								
Název stavby:		Jasenná - chodník podél silnice I/69, II. etapa						
Název SO:		000 - Vedlejší a ostatní náklady:méněpráce č.6						
Datum zpracování :			Datum aktualizace :		VIII/2020			
Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže		cenová soustava	
					jednotková	celkem		
1	2	3	4	9	10			
	000	vedlejší a ostatní náklady						
3	000-NC	Realizační dokumentace stavby dle požadavku dodavatele stavby	kpl	1,00	1 000,00	-1 000,00	vlastní	
10	000-NC	zařízení staveniště - zřízení	kpl	5,00	2 500,00	-12 500,00	vlastní	
		000 celkem				-13 500,00		