

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

“ Rekonstrukce ubytovacích prostor v Lidovém domě Halenkov“

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Halenkov
756 03 Halenkov 655
IČO: 00303763
DIČ: CZ00303763
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1760782329/0800
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Radkem Chromčákem,
starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Pavel Jašek
Sídlo: Huslenky 51, 756 02 Huslenky
IČO: 66150841
DIČ: CZ7111165842
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 111817056/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Pavel Jašek

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je fyzickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce obytných prostor v Lidovém domě Halenkov

Místo stavby: Lidový dům Halenkov, adresa: Halenkov 385, parc.č. st. 724 v k.ú. Halenkov.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Radek Chromčák, starosta obce.

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci projektu: Rekonstrukce ubytovacích prostor v Lidovém domě Halenkov dle projektové dokumentace, a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.
2. Součástí dodávky je předání atestů a certifikátů na dodaná zařízení technologie včetně prohlášení o shodě výrobků.
3. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.
4. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

III. Termín plnění

1. Předpokládaná doba plnění: předání a převzetí staveniště a zahájení realizace plnění – do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, dokončení – do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.
2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	2 451 282 Kč
21 % DPH	514 769,22 Kč
Cena včetně DPH	2 966 051,22 Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla

za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdánitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny průběžně zpravidla měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací, a to až do výše 90% smluvní ceny díla v Kč bez DPH. Zbývající částka odpovídající 10% smluvní ceny v Kč bez DPH bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné fakturace pak protokol o předání a převzetí díla.
6. Je-li oprávněně fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávě vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedený v záhlaví této smlouvy.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má

zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu rozsahu prací o této jednat se zhotovitelem a uzavřít dodatek ke smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.
3. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatel, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.

7. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 10 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu reklamace vady díla.
9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% stanovené ze smluvní ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,1 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy


1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
 - b) delší jak 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
 - e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

X. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Halenkově dne 7. října 2020



.....
Ing. Radek Chromčák
starosta obce

V Halenkově dne 7. října 2020



.....
Pavel Jašek

Příloha č.1: Položkový rozpočet

OBEC HALENKOV
Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČO:00309763

Pavel JAŠEK • vodo-topo-plyn
756 02 Huslenky 051
Mobil: 731 184 663
IČO: 00180841 • DIČ: CZ711116564

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

Soupis objektů s DPH

Stavba: Lidový dům

Odbytová cena: 2 451 282,00
OC+DPH: 2 966 051,23

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Chodba	72 994,82	15 328,91	88 323,73
2.1	Pokoj č. 1	243 583,34	51 152,50	294 735,84
2.2	Pokoj č. 2	255 374,36	53 628,62	309 002,98
2.3	Pokoj č. 3	258 627,83	54 311,84	312 939,67
2.4	Pokoj č. 4	235 366,98	49 427,07	284 794,05
2.5	Pokoj č. 5	276 709,23	58 108,94	334 818,17
2.6	Pokoj č. 6	248 304,55	52 143,96	300 448,51
3	Kuchyně	174 102,84	36 561,60	210 664,44
4	Půda	686 218,05	144 105,79	830 323,84

Pavel JAŠEK - voda-topo-plyn
 756 02 Huslenky 051
 Mobil: 731 184 663
 IČO: 08150841 • DIČ: CZ711118684




OBEC HALENKOV
 Halenkov 655
 756 03 Halenkov
 IČO:00309763



Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2020 Lidový dům
 číslo a název SO 1 Chodba
 číslo a název rozpočtu: 1 Chodba

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	6326641R	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Nátěr betonové podlahy protiskluzový ochranný nátěr schodiště - kotěvní nátěr - křemičitý písek (jen vodorovné plochy) - pečťící nátěr	M2	9,859	451,00	4 446,41
3	6326641R	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Přidružená stavební výroba velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 73,700*0,07=5,159 [A] viz pol. 771575112: 35,276=35,276 [B] Celkem: A+B=40,435 [C]	M2	40,435	702,00	28 385,37
4	6326641R	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Protikorozi ochrana zábradlí schodišťového jednotková cena je na m2 zábradlí práce zahrnují: - odstranění starého nátěru - příprava povrchu pro aplikaci nátěrových hmot - základní nátěr s obsahem zinku min. 80% (min. 0,080mm) - krycí nátěr polyuretanový (min. 0,080mm) - likvidace odpadu 1,00*(2,00+0,40+2,00+1,40)=5,800 [A]	M2	5,800	492,00	2 853,60
5	771473111	4	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm 1,40+1,40+0,30+3,40+1,10+2,40-1,00-1,00-0,90-0,90=6,200 [A] 3,00+1,40+3,00+2*2,50*9,74+4,15+4,95+1,49+3,55+2,66-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90=67,500 [B] Celkem: A+B=73,700 [C]	M	73,700	46,00	3 390,20
5	771575112	5	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2 viz pol. 776201814	M2	35,276	286,00	10 088,94
6	771990112	6	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa viz pol. 776201814	M2	35,276	197,00	6 949,37
7	776201814	7	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou 4,75*1,12+1,40*0,30+2,30*1,40+2*0,37+3*0,18+9,74*1,40+2*0,37+3*0,18+3,45*1,40+3,55*1,49=35,276 [A]	M2	35,276	16,00	564,42
8	784121001	8	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	250,976	20,00	5 019,52

4 446,41

9	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	250,976	37,00	9 286,11
Přídružená stavební výroba						
66 537,53						

$2^*2,80^*2,40+1,40^*1,40+3,40^*1,10=19,140$ [A]
 $3,00^*(2,5^*(2,80+2,40+2,80)+1,40+1,40+0,30+3,40+1,10+2,40)=90,000$ [B]
 $16,89^*1,40+3,55^*1,49=28,936$ [C]
 $3,00^*(3,00+1,40+3,00)+2^*2,50^*9,74+2,50^*(4,15+4,95+1,49+3,55+2,66)=112,900$ [D]
 Celkem: A+B+C+D=250,976 [E]

7

9 **Ostatní konstrukce a práce**

10	985121221	Tyskáři degradovaného betonu lize kleneb vodou pod tlakem do 300 barů otryskání betonu schodiště	M2	9,859	180,00	1 774,62
11	997013831	1,80*1,10+2,40*0,90+2,05*1,10=6,395 [A] 16*1,10*0,16+0,16*(0,90+0,85+0,90+1,40)=3,464 [B] Celkem: A+B=9,859 [C] Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 776201814: 17,170*0,00100=0,017 [A] 784121001: 96,855*0,00050=0,048 [B] Celkem: A+B=0,065 [C]	T	0,065	969,00	62,99
12	997321511	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	0,065	80,00	5,20
13	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vybouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*0,065=1,235 [A]	T	1,235	20,00	24,70
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 771575112: 35,276*0,00316=0,111 [A] 771990112: 35,276*0,00770=0,272 [B] 784221121: 250,976*0,0017=0,427 [C] Celkem: A+B+C=0,810 [D]	T	0,810	177,00	143,37

9

9 **Ostatní konstrukce a práce**

Celkem

2 010,88

72 994,82

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **2.1** Pokoj č. 1
 číslo a název rozpočtu: **2.1** Pokoj č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Svislé konstrukce							
1	342248110		Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	7,010	400,00	2 804,00
příčka: 3,00*(1,10+0,35+1,00)-0,80*2,05=5,710 [A] předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [B] Celkem: A+B=7,010 [C]							
3 Svislé konstrukce							
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
9	61232111		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	M2	12,850	127,00	1 631,95
příčka: 3,00*(1,00+0,45+1,00+1,10+0,45+0,90)-2*0,80*2,05=11,420 [A] předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [B] Celkem: A+B=12,850 [C]							
10	612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	4,900	180,00	882,00
1,00*(1,00+0,45+1,00+1,10+0,45+0,90)=4,900 [A]							
11	63131115		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,079	2 805,00	221,60
podlaha pod sprchovým koutem 0,90*1,10*0,08=0,079 [A]							
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
7 Přidružená stavební výroba							
2	55145500R		bátěře umyvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom	KUS	1,000	2 798,00	2 798,00
viz pol. 72582912R							
3	55145600R		bátěře sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
viz pol. 72584941R							
4	5548403R1		kout sprchový 800x1000mm	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
viz pol. 725249103							
5	59761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy	M2	7,905	702,00	5 549,31
viz pol. 771473111: 5,000*0,07=0,350 [A] viz pol. 771575112: 7,565=7,565 [B] Celkem: A+B=7,905 [C]							
6	59761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm	M2	16,200	646,00	10 465,20

		viz pol. 781425111							
7 61160156R		dveře dřevěné vnitřní hladké plně jednokřídlové 70x197 cm	KUS	1,000	832,00		832,00		
8 61182258R		dekor dle zárubně, viz pol. 76666017R							
		zárudní obložková pro dveře jednokřídlové 70x197 cm, tl. 6 - 17 cm	KUS	1,000	2 728,00		2 728,00		
12 64211005R		viz pol. 766682111							
		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm	KUS	1,000	1 487,00		1 487,00		
13 64236091R		viz pol. 725219102							
		misa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním	KUS	1,000	1 946,00		1 946,00		
14 71111311R		viz pol. 725119123							
		Dvoustržková stěrková izolace	M2	6,025	624,00		3 759,60		
		dodání a montáž hydroizolační stěrky							
		stěny do výšky 0,20m:							
		0,20*(2,45+0,90+0,45+1,10+2,00+2,00-0,80)=1,620 [A]							
		podlaha:							
		2,45*0,90+2,00*1,10=4,405 [B]							
		Celkem: A+B=6,025 [C]							
15 72121211R		Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	KUS	1,000	534,00		534,00		
16 721-R		celonerezový žlab osazený do podlahy, dopojení	SOUBOR	1,000	8 500,00		8 500,00		
		práce zahrnují							
		- vybourání stávající kanalizace, případně zasklepení							
		- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze							
		- dodání a montáž vedení							
		- příprava pro připojení zařizovacích předmětů							
		- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce							
17 722-R		Úprava vodovodu	SOUBOR	1,000	25 500,00		25 500,00		
		rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající,							
		TUV bude přivedena z ohříváče TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a							
		cirkulačním potrubím							
		práce zahrnují							
		- vybourání stávajícího vodovodu, případně zasklepení							
		- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze							
		- dodání a montáž vedení							
		- příprava pro připojení zařizovacích předmětů							
		- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce							
18 72511081R		Demontáž klozetu	SOUBOR	1,000	109,00		109,00		
		práce zahrnují							
		- vybourání stávajícího klozetu							
		- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce							
19 725119123		Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	KUS	1,000	2 780,00		2 780,00		
20 72521082R		Demontáž umyvadel	SOUBOR	1,000	85,00		85,00		
		práce zahrnují							
		- demontáž umyvadla							
		- odevzdání umyvadla objednateli							
21 725219102		Montáž umyvadla připraveného na šrouby do zdíva	SOUBOR	1,000	943,00		943,00		

22	72524081R		Demontáž vaniček sprchových	SOUBOR	1,000	595,00	595,00
			práce zahrnují				
			- vzbourání stěvající sprchové vaničky				
			- vzbourání podezdívkky				
			- likvidace vzbouraných hmot a sutí na řízené skládce				
23	725249103		Montáž koutu sprchového	SOUBOR	1,000	762,00	762,00
24	72529117R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	SOUBOR	1,000	1 311,00	1 311,00
			Zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo				
25	72529162R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00
26	72529163R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručičky	SOUBOR	1,000	1 462,00	1 462,00
27	72529164R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
28	72529165R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová WC šlečka zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
29	72529166R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na směti	SOUBOR	1,000	510,00	510,00
30	72582080R		Demontáž umyvadlové baterie	SOUBOR	1,000	51,00	51,00
			práce zahrnují				
			- demontáž baterie				
			- zaslepení potrubí				
			- odevzdání baterie objednateli				
31	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	177,00	177,00
32	72584085R		Demontáž stávající sprchové baterie	KUS	1,000	96,00	96,00
			práce zahrnují				
			- demontáž baterie				
			- zaslepení potrubí				
			- odevzdání baterie objednateli				
33	72584941R		Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	KUS	1,000	258,00	258,00
34	726111031		Instalace předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00
35	731-R		Úprava vytápění	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
			práce zahrnují				
			- demontáž a montáž otopných těles				
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
			- úprava vedení				
			- nátěr otopných těles a potrubí				
36	741-R1		Úprava elektroinstalace	SOUBOR	1,000	43 000,00	43 000,00

77147311R	Montáž podlahových lišt	M	13,900	150,00	2 085,00	
	práce zahrnují: - dodání a montáž lišt dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele 3,90*3,50+3,90+3,50-0,90=13,900 [A]					
45	771575112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	M2	7,555	285,00	2 153,18
	1,80*1,00+1,35*1,00=3,150 [A] 2,45*0,90+2,00*1,10=4,405 [B] Celkem: A+B=7,555 [C]					
771575112	Montáž podlah vinylových skládaných práce zahrnují - dodání a montáž vinylové podlahy dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele deklarovaná třída zátěže bude min. 32 3,90*3,50=13,650 [A]	M2	13,650	700,00	9 555,00	
46	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	21,205	197,00	4 177,39
	1,80*1,00+1,35*1,00=3,150 [A] 2,45*0,90+2,00*1,10=4,405 [B] 3,90*3,50=13,650 [C] Celkem: A+B+C=21,205 [D]					
47	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2	17,170	16,00	274,72
	1,20*2,00+0,80*1,40=3,520 [A] 3,50*3,90=13,650 [B] Celkem: A+B=17,170 [C]					
48	781425111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelen	M2	16,200	324,00	5 248,80
	2,00*(2,45+0,90+0,45+1,10+2,00+2,00-0,80)=16,200 [A]					
49	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	M2	18,000	68,00	1 224,00
	3,00*(0,80+0,80+2,00+2,40)=18,000 [A]					
50	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	96,855	19,00	1 840,25
	strop: 1,80*1,00+1,35*1,00=3,150 [A] 2,45*0,90+2,00*1,10=4,405 [B] 3,90*3,50=13,650 [C] stěny: 3,00*(1,80+1,00+0,45+1,00+1,35+2,00)=22,800 [D] 1,00*(2,45+0,90+1,10+2,00+2,00)=8,450 [E] 3,00*(3,90+3,50+3,90+3,50)=44,400 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=96,855 [G]					
51	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	96,855	37,00	3 583,64
	viz pol. 784121001					
52	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matrací 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
53	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolku	KUS	2,000	1 275,00	2 550,00
54	7860000R3	Dodání a montáž čtyřlůžné skříně	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00

55	7860000R4		Dodání a montáž konferenčního stolu	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
		7	Přidružená stavební výroba				232 160,09

9 Ostatní konstrukce a práce

56	962031133		Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vbourání stávající přičky mezi místnostmi 209 a 210: 3,00*(0,80+0,40+1,30)-0,60*2,00=6,300 [A] vbourání pleny: 2,50*(1,00+0,30)=3,250 [B] Celkem: A+B=9,550 [C]	M2	9,550	78,00	744,90
----	-----------	--	--	----	-------	-------	--------

57	965081223		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyloolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 2,40*0,70+1,80*0,30+0,80*1,00=3,020 [A]	M2	3,020	63,00	190,26
----	-----------	--	---	----	-------	-------	--------

58	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 776201814: 17,170*0,00100=0,017 [A] 781441810: 18,000*0,02300=0,414 [B] 784121001: 96,855*0,00050=0,048 [C] 962031133: 9,550*0,27000=2,579 [D] 965081223: 3,020*0,06900=0,208 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3,266 [F]	T	3,266	969,00	3 164,75
----	-----------	--	--	---	-------	--------	----------

59	997321511		Vodovorná doprava suší a vbouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	3,266	80,00	261,28
----	-----------	--	---	---	-------	-------	--------

60	997321519		Příplatek ZKD 1km vodovorné dopravy suší a vbouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*3,266=62,054 [A]	T	62,054	20,00	1 241,08
----	-----------	--	--	---	--------	-------	----------

61	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 342248110: 7,010*0,09232=0,647 [A] 612321111: 12,850*0,01575=0,202 [B] 612321141: 4,900*0,01838=0,090 [C] 631311115: 0,079*2,45329=0,194 [D] 725119123: 1,00*0,00825=0,008 [E] 725219102: 1,000*0,00187=0,002 [F] 725249103: 1,000*0,0017=0,002 [G] 726111031: 1,000*0,00920=0,009 [H] 771575112: 21,205*0,00316=0,067 [I] 771990112: 21,205*0,00770=0,163 [J] 781425111: 16,200*0,00250=0,041 [K] 784221121: 96,855*0,0017=0,165 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1,590 [M]	T	1,590	177,00	281,43
----	-----------	--	--	---	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

5 883,70

243 583,34

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **2.2** Pokoj č. 2
 číslo a název rozpočtu: **2.2** Pokoj č. 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Svislé konstrukce							
1	342248110		Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	M2	1,300	400,00	520,00
předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [A]							
Svislé konstrukce							
520,00							
6							
9	612321111		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	1,430	126,00	180,18
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zateplená vnitřních stěn nanášená ručně předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [A]							
10	63131115		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podlaha pod sprchovým koutem 1,00*1,30*0,08=0,104 [A]	M3	0,104	2 805,00	291,72
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
471,90							
7							
Přidružená stavební výroba							
2	55145500R		baterie umyvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
viz pol. 72582912R							
3	55145600R		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
viz pol. 72584941R							
4	5648403R2		kout sprchový 900X1200mm	KUS	1,000	13 770,00	13 770,00
viz pol. 725249103							
5	59761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy	M2	12,109	702,00	8 500,52
velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 7,360*0,07=0,515 [A] viz pol. 771575112: 11,594=11,594 [B] Celkem: A+B=12,109 [C]							
6	59761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm	M2	18,240	646,00	11 783,04
viz pol. 781425111							
7	61160156R		dveře dřevěné vnitřní hladké plně jednokřídlivé 70X197 cm	KUS	1,000	832,00	832,00
dekor dle záruhně, viz pol. 76666017R							
8	61182258R		zárubeň obložková pro dveře jednokřídlivé 70X197 cm, tl. 6 - 17 cm	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
viz pol. 766682111							
11	64211005R		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
viz pol. 725219102							
12	64236091R		mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splačováním	KUS	1,000	1 946,00	1 946,00

13	725119123		viz pol. 725119123						
			Dvousložková stěrková izolace	M2	7,590	624,00		4 736,16	
			dodání a montáž hydroizolační stěrky stěny do výšky 0,20m: 0,20*(3,10+1,86+3,10+1,86-0,80)=1,824 [A] podlaha: 3,10*1,86=5,766 [B] Celkem: A+B=7,590 [C]						
14	7212121R2		Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	KUS	1,000	5 746,00		5 746,00	
			celonerezový žlab osazený do podlahy, dopojení						
15	721-R		Uprava kanalizace	SOUBOR	1,000	8 500,00		8 500,00	
			práce zahrnují						
			- vzbourání stávající kanalizace, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařízovacích předmětů						
			- likvidace vzbouraných hmot a suti na řízené skládce						
16	722-R		Uprava vodovodu	SOUBOR	1,000	25 500,00		25 500,00	
			rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající, TUV bude přivedena z ohřivače TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a cirkulačním potrubím						
			práce zahrnují						
			- vzbourání stávajícího vodovodu, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařízovacích předmětů						
			- likvidace vzbouraných hmot a suti na řízené skládce						
17	72511081R		Demontáž klozetu	SOUBOR	1,000	109,00		109,00	
			práce zahrnují						
			- vzbourání stávajícího klozetu						
			- likvidace vzbouraných hmot a suti na řízené skládce						
18	725119123		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	KUS	1,000	2 779,00		2 779,00	
19	72521082R		Demontáž umyvadel	SOUBOR	1,000	85,00		85,00	
			práce zahrnují						
			- demontáž umyvadla						
			- odevzdání umyvadla objednateli						
20	725219102		Montáž umyvadla připraveného na šrouby do zdiva	SOUBOR	1,000	943,00		943,00	
21	72524081R		Demontáž vaniček sprchových	SOUBOR	1,000	595,00		595,00	
			práce zahrnují						
			- vzbourání stávající sprchové vaničky						
			- vzbourání podezdívky						
			- likvidace vzbouraných hmot a suti na řízené skládce						
22	725249103		Montáž koutu sprchového	SOUBOR	1,000	762,00		762,00	
23	72529117R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	SOUBOR	1,000	1 311,00		1 311,00	
			zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo						

24	72529162R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00
25	72529163R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručnky	SOUBOR	1,000	612,00	612,00
26	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
27	72529165R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová WC šlečka zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
28	72529166R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na smetí	SOUBOR	1,000	510,00	510,00
29	72582080R	Demontáž umyvadlové baterie	SOUBOR	1,000	51,00	51,00
práce zahrnují						
- demontáž baterie						
- zaslepení potrubí						
- odevzdání baterie objednateli						
30	72582912R	Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	177,00	177,00
31	72584085R	Demontáž stávající sprchové baterie	KUS	1,000	96,00	96,00
práce zahrnují						
- demontáž baterie						
- zaslepení potrubí						
- odevzdání baterie objednateli						
32	72584941R	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	KUS	1,000	260,00	260,00
33	72611031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00
34	731-R	Úprava vytápění	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
práce zahrnují						
- demontáž a montáž otopných těles						
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
- Úprava vedení						
- nářer otopných těles a potrubí						
35	741-R1	Úprava elektroinstalace	SOUBOR	1,000	43 000,00	43 000,00
v rámci prací bude provedeno						
- instalace samostatného jištění						
- instalace proudových chraničů						
- instalace kartových spínačů a zámků						
- výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W						
- výměna spínačů						
- výměna zásuvek						
- úprava elektroinstalace pro nucené větrání						
práce zahrnují						
- vybourání szávající elektroinstalace, případně zaslepení						
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
- dodání a montáž vedení						
- kompletace a revize						
- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
36	741-R2	Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00

45	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelací stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	26,579	197,00	5 236,06
		3,10*1,88=5,828 [A]				
		3,10*1,86=5,766 [B]				
		4,05*3,70=14,985 [C]				
		Celkem: A+B+C=26,579 [D]				
46	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2	20,813	15,00	312,20
		3,10*1,88=5,828 [A]				
		4,05*3,70=14,985 [B]				
		Celkem: A+B=20,813 [C]				
47	781425111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m ² lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	M2	18,240	324,00	5 909,76
		2,00*(3,10+1,86+3,10+1,86-0,80)=18,240 [A]				
48	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	M2	29,310	68,00	1 993,08
		3,00*(3,10+0,85+0,86+3,10+1,86)=29,310 [A]				
49	784121001	Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m	M2	112,879	19,00	2 144,70
		strop:				
		3,10*1,88=5,828 [A]				
		3,10*1,86=5,766 [B]				
		4,05*3,70=14,985 [C]				
		stěny:				
		3,00*(3,10+1,88+3,10+1,88)=29,880 [D]				
		1,00*(3,10+1,86+3,10+1,86)=9,920 [E]				
		3,00*(4,05+3,70+4,05+3,70)=46,500 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=112,879 [G]				
50	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	112,879	37,00	4 176,52
		viz pol. 784121001				
51	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matraci 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
52	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolku	KUS	2,000	1 275,00	2 550,00
53	7860000R3	Dodání a montáž čtyřlůžné skříně	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00
54	7860000R4	Dodání a montáž konferenčního stolku	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
		Přidružená stavební výroba				251 056,03
		7				
		Ostatní konstrukce a práce				
55	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	2,500	78,00	196,00
		vybourání plentý:				
		2,50*1,00=2,500 [B]				
56	966081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	M2	5,766	62,00	357,49
		3,10*1,86=5,766 [A]				
57	997013831	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,824	969,00	1 767,46

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2020 Lidový dům
 číslo a název SO 2.3 Pokoj č. 3
 číslo a název rozpočtu: 2.3 Pokoj č. 3

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	342248110	3	Svislé konstrukce Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnostl P 10 na MVC předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [A] Svislé konstrukce	M2	1,300	400,00	520,00
9	612321111	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Vapenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [A]	M2	1,430	126,00	180,18
10	631311115	6	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podlaha pod sprchovým koutem 0,90*1,10*0,08=0,079 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M3	0,079	2 805,00	221,60
401,78							
2	55145500R	7	Přidružená stavební výroba batere umvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72562912R	KUS	1,000	2 798,00	2 798,00
3	55145600R		batere sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72564941R	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
4	5548403R1		kout sprchový 800x1000mm viz pol. 725249103	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
5	59761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 5,34*0,07=0,374 [A] viz pol. 771575112: 7,92=7,920 [B] Celkem: A+B=8,294 [C]	M2	8,294	702,00	5 822,39
6	59761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm viz pol. 781425111	M2	14,520	646,00	9 379,92
7	61160156R		dveře dřevěné vnitřní hladké plně jednokřídlové 70x197 cm dekor dle zábrně, viz pol. 76666017R	KUS	1,000	832,00	832,00
8	61182258R		zábrně obložková pro dveře jednokřídlové 70x197 cm, tl. 6 - 17 cm viz pol. 766682111	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
11	64211005R		umvadlo keramické závěsné 55x42cm viz pol. 725219102	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
12	64236091R		misa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním	KUS	1,000	1 946,00	1 946,00

13	725119123		viz pol. 725119123						
			Dvousložková stěrková izolace	M2	5,482	624,00	3 420,77		
			dodání a montáž hydroizolační stěrky						
			stěny do výšky 0,20m:						
			0,20*(2,23+1,80+2,23+1,80-0,80)=1,452 [A]						
			podlaha:						
			2,23+1,80=4,030 [B]						
			Celkem: A+B=5,482 [C]						
14	72121211R		Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	KUS	1,000	5 338,00	5 338,00		
15	721-R		celonerezový žlab osazený do podlahy, dopojení	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00		
			Úprava kanalizace						
			práce zahrnují						
			- vybourání stávající kanalizace, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
16	722-R		Úprava vodovodu	SOUBOR	1,000	25 500,00	25 500,00		
			rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající,						
			TUV bude přivedena z ohřivače TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a						
			cirkulačním potrubím						
			práce zahrnují						
			- vybourání stávajícího vodovodu, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
17	72511081R		Demontáž klozetu	SOUBOR	1,000	109,00	109,00		
			práce zahrnují						
			- vybourání stávajícího klozetu						
			- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
18	725119123		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	KUS	1,000	2 779,00	2 779,00		
19	72521082R		Demontáž umyvadel	SOUBOR	1,000	85,00	85,00		
			práce zahrnují						
			- demontáž umyvadla						
			- odevzdání umyvadla oblednateli						
20	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	1,000	943,00	943,00		
21	72524081R		Demontáž vaniček sprchových	SOUBOR	1,000	595,00	595,00		
			práce zahrnují						
			- vybourání stávající sprchové vaničky						
			- vybourání podezdívky						
			- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
22	725249103		Montáž koutu sprchového	SOUBOR	1,000	762,00	762,00		
23	72529117R		Doplnění zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	SOUBOR	1,000	1 311,00	1 311,00		
			zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo						

24	72529162R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00
25	72529163R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručičky	SOUBOR	1,000	1 462,00	1 462,00
26	72529164R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
27	72529165R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový WC štetka zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
28	72529166R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na smetí	SOUBOR	1,000	510,00	510,00
29	72582080R		Demontáž umyvadlové baterie	SOUBOR	1,000	51,00	51,00

práce zahrnují
- demontáž baterie

- zaslepení potrubí

- odevzdání baterie objednateli

30	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	177,00	177,00
31	72584085R		Demontáž stávající sprchové baterie	KUS	1,000	96,00	96,00

práce zahrnují

- demontáž baterie

- zaslepení potrubí

- odevzdání baterie objednateli

32	72584941R		Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	KUS	1,000	258,00	258,00
33	726111031		Instalační předstěna - klozet s ovládním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00
34	731-R		Úprava vytápění	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00

práce zahrnují

- demontáž a montáž otopných těles

- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze

- úprava vedení

- natěr otopných těles a potrubí

- úprava elektroinstalace

35	741-R1		Úprava elektroinstalace	SOUBOR	1,000	43 000,00	43 000,00
----	--------	--	-------------------------	--------	-------	-----------	-----------

v rámci prací bude provedeno

- instalace samostatného jištění
- instalace proudových chráničů
- instalace kartových spínačů a zámků
- výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W
- výměna spínačů
- výměna zásuvek
- úprava elektroinstalace pro nucené větrání

práce zahrnují

- vybourání stávající elektroinstalace, případně zaslepení
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze
- dodání a montáž vedení
- kompletace a revize
- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce

36	741-R2		Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00
----	--------	--	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

37	751-R		Úprava vzduchotechniky bude instalováno nučené větrání	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
----	-------	--	---	--------	-------	----------	----------

práce zahrnují

- vybourání škvárcového slaboproudu, případné zaslepení
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze
- dodání a montáž vedení
- kompletace a revize
- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce

38	76666017R		práce zahrnují				
39	766662811		Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	KUS	1,000	457,00	457,00
			Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	KUS	1,000	25,00	25,00

40	766682111		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	KUS	1,000	808,00	808,00
41	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	1,000	17,00	17,00

práce zahrnují

- vyvěšení stávajících dveří
- odevzdání dveří objednateli

42	767641800		Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	KUS	1,000	158,00	158,00
----	-----------	--	---	-----	-------	--------	--------

práce zahrnují

- vybourání stávající zárubně
- odevzdání zárubně objednateli

43	771473111		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovňých v do 65 mm	M	5,340	45,00	240,30
	77147311R		Montáž podlahových lišt	M	17,480	150,00	2 622,00

práce zahrnují:

- dodání a montáž lišt
- dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele
- 5,35*3,84+5,35*3,84*0,90=17,480 [A]

44	771575112		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	M2	7,920	285,00	2 257,20
----	-----------	--	--	----	-------	--------	----------

	771575112		práce zahrnují	M2	20,544	700,00	14 380,80
--	-----------	--	----------------	----	--------	--------	-----------

- dodání a montáž vinylové podlahy
dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele
deklarovaná třída zátěže bude min. 32
5,35*3,84=20,544 [A]

45	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelací stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	28,464	197,00	5 607,41
		2,17*1,80=3,906 [A] 2,23*1,80=4,014 [B] 5,35*3,84=20,544 [C] Celkem: A+B+C=28,464 [D]				
46	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2	24,514	15,00	367,71
		2,17+1,80=3,970 [A] 5,35*3,84=20,544 [B] Celkem: A+B=24,514 [C]				
47	781425111	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m ² lepených disperzním lepidlem nebo tmelen	M2	14,520	324,00	4 704,48
48	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	M2	17,525	68,00	1 191,70
		2,50*(0,95+2,23+0,80+0,80+2,23)=17,525 [A]				
49	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	98,294	19,00	1 867,59
		strop: 2,17*1,80=3,906 [A] 2,23*1,80=4,014 [B] 5,35*3,84=20,544 [C] stěny: 2,50*(2,17+1,80+2,17+1,80)=19,850 [D] 0,50*(2,23+1,80+2,23+1,80)=4,030 [E] 2,50*(5,35+3,84+5,35+3,84)=45,950 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=98,294 [G]				
50	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	98,294	37,00	3 636,88
		viz pol. 784121001				
51	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matrací 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
52	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolu	KUS	4,000	1 275,00	5 100,00
53	7860000R3	Dodání a montáž čyřlůžné skříně	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00
54	7860000R4	Dodání a montáž konferenčního stolu	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
55	7860000R5	Dodání a montáž lůžka vč. matrace 20cm vysoké	KUS	2,000	5 100,00	10 200,00
		Přidružená stavební výroba				255 066,15
		9				
56	962031133	Ostatní konstrukce a práce	M2	2,500	78,00	195,00
		vybourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm				
		2,50*1,00=2,500 [B]				
57	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	M2	4,014	62,00	248,87
		2,23*1,80=4,014 [A]				
58	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,429	969,00	1 384,70

776201814: 24,514*0,00100=0,025 [A]
 781441810: 17,525*0,02300=0,403 [B]
 784121001: 98,294*0,00050=0,049 [C]
 962031133: 2,500*0,27000=0,675 [D]
 965081223: 4,014*0,06900=0,277 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E=1,429 [F]

Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 1 km

viz pol. 997013831

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vybouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511
 19*1,429=27,151 [A]

Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m

342248110: 1,300*0,09232=0,120 [A]
 612321111: 1,430*0,01575=0,023 [B]
 631311115: 0,079*2,45329=0,194 [D]
 725119123: 1,00*0,00825=0,008 [E]
 725219102: 1,000*0,00187=0,002 [F]
 725249103: 1,000*0,0017=0,002 [G]
 726111031: 1,000*0,00920=0,009 [H]
 771575112: 28,464*0,00316=0,090 [I]
 771990112: 28,464*0,00770=0,219 [J]
 781425111: 14,520*0,00250=0,036 [K]
 78422121: 98,294*0,0017=0,167 [L]

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L=0,870 [M]

Ostatní konstrukce a práce

9

Celkem

59	997321511		T	1,429	80,00	114,32
60	997321519		T	27,151	20,00	543,02
61	998011001		T	0,870	177,00	153,99

2 639,90

258 627,83

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **2.4** Pokoj č. 4
 číslo a název rozpočtu: **2.4** Pokoj č. 4

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	342248110	3	Svislé konstrukce Příčky POROTHERM tl 80 mm pevností P 10 na MVC předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [A] Svislé konstrukce	M2	1,300	400,00	520,00
9	61232111	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Vápencementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn namášená ručně předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [A]	M2	1,430	126,00	180,18
10	63131115	6	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podlaha pod sprchovým koutem 0,90*1,10*0,08=0,079 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M3	0,079	2 805,00	221,60
2	55145500R	7	Přidružená stavební výroba baterie umyvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72582912R	KUS	1,000	2 798,00	2 798,00
3	55145600R		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72584941R	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
4	5548403R1		kout sprchový 800X1000mm viz pol. 725249103	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
5	559761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 5,60*0,07=0,392 [A] viz pol. 771575112: 7,65=7,650 [B] Celkem: A+B=8,042 [C]	M2	8,042	702,00	5 645,48
6	559761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm viz pol. 781425111	M2	13,400	646,00	8 656,40
7	61160156R		dveře dřevěné vnitřní hladké pině jednokřídlové 70x197 cm dekor dle záručně, viz pol. 76656017R	KUS	1,000	832,00	832,00
8	61182258R		zárubeň obložková pro dveře jednokřídlové 70x197 cm, tl. 6 - 17 cm viz pol. 766682111	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
11	64211005R		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm viz pol. 725219102	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
12	64236091R		mísa klozeťová keramická závěsná s hlubokým splachováním	KUS	1,000	1 946,00	1 946,00

13	725119123		viz pol. 725119123						
			Dvoustržková stěrková izolace	M2	5,090	624,00	3 176,16		
			dodání a montáž hydroizolační stěrky stěny do výšky 0,20m: 0,20*(1,95+1,80+1,95+1,80-0,80)=1,340 [A] podlaha: 1,95+1,80=3,750 [B] Celkem: A+B=5,090 [C]						
14	72121211R		Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	KUS	1,000	5 338,00	5 338,00		
			celonerezový žlab osazený do podlahy, dopojení						
15	721-R		Úprava kanalizace	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00		
			práce zahrnují						
			- vybourání stávající kanalizace, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce						
16	722-R		Úprava vodovodu	SOUBOR	1,000	25 500,00	25 500,00		
			rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající, TUV bude přivedena z ohřivače TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a cirkulačním potrubím						
			práce zahrnují						
			- vybourání stávajícího vodovodu, případně zasklepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce						
17	72511081R		Demontáž klozetu	SOUBOR	1,000	109,00	109,00		
			práce zahrnují						
			- vybourání stávajícího klozetu						
			- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce						
18	725119123		Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	KUS	1,000	2 779,00	2 779,00		
19	72521082R		Demontáž umyvadel	SOUBOR	1,000	85,00	85,00		
			práce zahrnují						
			- demontáž umyvadla						
			- odevzdání umyvadla obědnateli						
20	725219102		Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	1,000	943,00	943,00		
21	72524081R		Demontáž vaniček sprchových	SOUBOR	1,000	595,00	595,00		
			práce zahrnují						
			- vybourání stávající sprchové vaničky						
			- vybourání podezdívky						
			- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce						
22	725249103		Montáž kouřů sprchového	SOUBOR	1,000	762,00	762,00		
23	72529117R		Doplňky zařízení koupelien a záchodů zrcadlo	SOUBOR	1,000	1 311,00	1 311,00		
			zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo						

24	72529162R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00
25	72529163R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručníky	SOUBOR	1,000	1 462,00	1 462,00
26	72529164R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
27	72529165R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová WC štětka zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
28	72529166R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na smetí	SOUBOR	1,000	510,00	510,00
29	72582080R		Demontáž umyvadlové baterie práce zahrnují - demontáž baterie - zaslepení potrubí - odevzdání baterie objednateli	SOUBOR	1,000	51,00	51,00
30	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	177,00	177,00
31	72584085R		Demontáž stávající sprchové baterie práce zahrnují - demontáž baterie - zaslepení potrubí - odevzdání baterie objednateli	KUS	1,000	96,00	96,00
32	72584941R		Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	KUS	1,000	258,00	258,00
33	726111031		Instalační předstěna - klozet s ovládním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00
34	731-R		Úprava vytápění práce zahrnují - demontáž a montáž otopných těles - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - úprava vedení - nátěr otopných těles a potrubí	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
35	741-R1		Úprava elektroinstalace v rámci prací bude provedeno - instalace samostatného jištění - instalace proudových chráničů - instalace kartových spínačů a zámků - výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W - výměna spínačů - výměna zásuvek - úprava elektroinstalace pro nucené větrání práce zahrnují - vybourání szávající elektroinstalace, případně zaslepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - kompletace a revize - likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce	SOUBOR	1,000	42 500,00	42 500,00
36	741-R2		Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00

45	771990112	Vyrovnaní podkladu samoniveláční stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	20,898	197,00	4 116,91
		2,30*1,80=4,140 [A] 1,95*1,80=3,510 [B] 3,45*3,84=13,248 [C] Celkem: A+B+C=20,898 [D]				
46	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2	17,348	15,00	260,22
		2,30+1,80=4,100 [A] 3,45*3,84=13,248 [B] Celkem: A+B=17,348 [C]				
47	781425111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m ² lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	M2	13,400	324,00	4 341,60
		2,00*(1,95+1,80+1,95+1,80-0,80)=13,400 [A]				
48	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty	M2	16,500	68,00	1 122,00
		2,50*(1,95+0,80+0,80+1,95+1,10)=16,500 [A]				
49	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	81,598	19,00	1 550,36
		strop: 2,30*1,80=4,140 [A] 1,95*1,80=3,510 [B] 3,45*3,84=13,248 [C] stěny: 2,50*(2,30+1,80+2,30+1,80)=20,500 [D] 0,50*(1,95+1,80+1,95+1,80)=3,750 [E] 2,50*(3,45+3,84+3,45+3,84)=36,450 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=81,598 [G]				
50	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	81,598	37,00	3 019,13
		viz pol. 784121001				
51	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matrací 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
52	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolu	KUS	2,000	1 275,00	2 550,00
53	7860000R3	Dodání a montáž čtyřlůžné skříně	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00
54	7860000R4	Dodání a montáž konferenčního stolu	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
		Přidružená stavební výroba				231 962,11
		9				
55	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	2,500	78,00	195,00
		vybourání pleny: 2,50*1,00=2,500 [B]				
56	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	M2	3,510	62,00	217,62
		1,95*1,80=3,510 [A]				
57	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,355	969,00	1 313,00

58	997321511	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	1,355	80,00	108,40
59	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vybouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*1,355=25,745 [A]	T	25,745	20,00	514,90
60	998011001	Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m 342248110: 1,300*0,09232=0,120 [A] 612321111: 1,430*0,01575=0,023 [B] 631311115: 0,079*2,45329=0,194 [D] 725119123: 1,000*0,00825=0,008 [E] 725219102: 1,000*0,00187=0,002 [F] 725249103: 1,000*0,0017=0,002 [G] 726111031: 1,000*0,00920=0,009 [H] 771575112: 20,898*0,00316=0,066 [I] 771990112: 20,898*0,00770=0,161 [J] 781425111: 13,400*0,00250=0,034 [K] 784221121: 81,598*0,0017=0,139 [L] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L=0,758 [M] Ostatní konstrukce a práce	T	0,758	177,00	134,17

9

C e l k e m

2 483,09

235 366,98

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **2.5** Pokoj č. 5
 číslo a název rozpočtu: **2.5** Pokoj č. 5

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	342248110	3	Svislé konstrukce Příčky POROTHERM tl 80 mm pevností P 10 na MVC předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [A] Svislé konstrukce	M2	1,300	400,00	520,00
9	61232111	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [A]	M2	1,430	126,00	180,18
10	63131115	6	Mazanina tl do 80 mm z betonu prosleho bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 podlaha pod sprchovým koutem 1,00*1,30*0,08=0,104 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M3	0,104	2 805,00	291,72
471,90							
2	55145500R	7	Přidrůžená stavební výroba baterie umyvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72582912R	KUS	1,000	2 798,00	2 798,00
3	55145600R		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72584941R	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
4	5548403R2		kout sprchový 900x1200mm viz pol. 725249103	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
5	59761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 7,140*0,07=0,500 [A] viz pol. 771575112: 12,059=12,059 [B] Celkem: A+B=12,559 [C]	M2	12,559	702,00	8 816,42
6	59761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm viz pol. 781425111	M2	19,280	646,00	12 454,88
7	61160156R		dveře dřevěné vnitřní hladké plně jednokřídlivé 70x197 cm dekor dle zárubně, viz pol. 7666017R	KUS	1,000	832,00	832,00
8	61182258R		zárubně obložková pro dveře jednokřídlivé 70x197 cm, tl. 6 - 17 cm viz pol. 766682111	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
11	64211005R		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm viz pol. 725219102	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
12	64236091R		mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním	KUS	1,000	1 946,00	1 946,00

13	725119123		viz pol. 725119123						
			Dvousložková stěrková izolace	M2	8,500	624,00	5 304,00		
			dodání a montáž hydroizolační stěrky stěny do výšky 0,20m: 0,20*(3,10+2,12+3,10+2,12-0,80)=1,928 [A] podlaha: 3,10*2,12=6,572 [B] Celkem: A+B=8,500 [C]						
14	7212121R2		Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	KUS	1,000	5 338,00	5 338,00		
15	721-R		ceionerezový žlab osazený do podlahy, dopojení Úprava kanalizace	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00		
			práce zahrnují - vybourání stávající kanalizace, případně zasklepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - příprava pro připojení zařizovacích předmětů - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
16	722-R		Úprava vodovodu	SOUBOR	1,000	25 500,00	25 500,00		
			rozvoje vody budou v maximální možné míře využity stávající, TUV bude přivedena z ohřivače TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a cirkulačním potrubím						
17	72511081R		práce zahrnují - vybourání stávajícího vodovodu, případně zasklepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - příprava pro připojení zařizovacích předmětů - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
			Demontáž klozetu	SOUBOR	1,000	109,00	109,00		
			práce zahrnují - vybourání stávajícího klozetu - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
18	725119123		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	KUS	1,000	2 779,00	2 779,00		
19	72521082R		Demontáž umyvadel	SOUBOR	1,000	85,00	85,00		
			práce zahrnují - demontáž umyvadla - odevzdání umyvadla oblednateři						
20	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	1,000	943,00	943,00		
21	72524081R		Demontáž vaniček sprchových	SOUBOR	1,000	529,00	529,00		
			práce zahrnují - vybourání stávající sprchové vaničky - vybourání podezdívky - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce						
22	725249103		Montáž koutu sprchového	SOUBOR	1,000	762,00	762,00		
23	72529117R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo	SOUBOR	1,000	1 311,00	1 311,00		
			zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo						

24	72529162R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00	
25	72529163R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručníky	SOUBOR	1,000	1 462,00	1 462,00	
26	72529164R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00	
27	72529165R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová WC štička zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00	
28	72529166R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na smetí	SOUBOR	1,000	510,00	510,00	
29	72582080R		Demontáž umyvadlové baterie	SOUBOR	1,000	51,00	51,00	
práce zahrnují								
- demontáž baterie								
- zaslepení potrubí								
- odevzdání baterie objednateli								
30	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	177,00	177,00	
31	72584085R		Demontáž stávající sprchové baterie	KUS	1,000	96,00	96,00	
práce zahrnují								
- demontáž baterie								
- zaslepení potrubí								
- odevzdání baterie objednateli								
32	72584941R		Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	KUS	1,000	258,00	258,00	
33	726111031		Instalace předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00	
34	731-R		Úprava vytápění	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00	
práce zahrnují								
- demontáž a montáž otopných těles								
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze								
- úprava vedení								
- nářč otopných těles a potrubí								
35	741-R1		Úprava elektroinstalace	SOUBOR	1,000	43 000,00	43 000,00	
v rámci prací bude provedeno								
- instalace samostatného jištění								
- instalace proudových chráničů								
- instalace kartových spínačů a zámků								
- výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W								
- výměna spínačů								
- výměna zásuvek								
- úprava elektroinstalace pro nucené větrání								
práce zahrnují								
- vybourání szávající elektroinstalace, případné zaslepení								
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze								
- dodání a montáž vedení								
- kompletace a revize								
- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce								
36	741-R2		Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00	

37/751-R		Uprava vzduchotechniky bude instalováno nucené větrání	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
		práce zahrnují				
		- vybourání stávajícího slaboproudu, případně zaslepení				
		- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
		- dodání a montáž vedení				
		- kompletace a revize				
		- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce				
38/7666017R		práce zahrnují	KUS	1,000	457,00	457,00
39/766662811		- vybourání stávajícího odvětrání, případně zaslepení	KUS	1,000	25,00	25,00
		- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
		- dodání a montáž				
		- likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce				
40/766662111		práce zahrnují	KUS	1,000	808,00	808,00
41/766691914		- demontáž stávajícího pradu	KUS	1,000	16,00	16,00
		- likvidace				
42/767641800		práce zahrnují	KUS	1,000	158,00	158,00
		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm				
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
		práce zahrnují				
		- vyvěšení stávajících dveří				
		- odevzdání dveří objednateli				
		Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2				
		práce zahrnují				
		- vybourání stávající zárubně				
		- odevzdání zárubně objednateli				
43/771473111		práce zahrnují	M	7,140	45,00	321,30
		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm				
77147311R		3,10*1,77+3,10*1,77-0,90-0,90-0,80=7,140 [A]	M	19,120	150,00	2 868,00
		Montáž podlahových lišt				
		práce zahrnují:				
		- dodání a montáž lišt				
		dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele				
		4,04+4,42+5,59+3,42+1,55+1,00-0,90=19,120 [A]				
44/771575112		práce zahrnují	M2	12,059	285,00	3 436,82
		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2				
		3,10*1,77=5,487 [A]				
		3,10*2,12=6,572 [B]				
		Celkem: A+B=12,059 [C]				
771575112		Montáž podlah vinylových skládaných	M2	23,158	700,00	16 210,60
		práce zahrnují				
		- dodání a montáž vinylové podlahy				
		dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele				
		deklarovaná třída zátěže bude min. 32				
		4,42*4,04+3,42*1,55=23,158 [A]				

45	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa 3,10*1,77=5,487 [A] 3,10*2,12=6,572 [B] 4,42*4,04+3,42*1,55=23,158 [C] Celkem: A+B+C=35,217 [D]	M2	35,217	197,00	6 937,75
46	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podleperných pásků 3,10*1,77=5,487 [A] 4,42*4,04+3,42*1,55=23,158 [B] Celkem: A+B=28,645 [C]	M2	28,645	15,00	429,68
47	781425111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m ² lepených disperzním lepidlem nebo tmelem 2,00*(3,10+2,12+3,10+2,12+0,80)=19,280 [A]	M2	19,280	324,00	6 246,72
48	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty 3,00*(3,10+2,12+3,10+0,80+1,10)=30,660 [A]	M2	30,660	68,00	2 084,88
49	784121001	Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m strop: 3,10*1,77=5,487 [A] 3,10*2,12=6,572 [B] 4,42*4,04+3,42*1,55=23,158 [C] stěny: 3,00*(3,10+1,77+3,10+1,77)=29,220 [D] 1,00*(3,10+2,12+3,10+2,12)=10,440 [E] 3,00*(4,04+4,42+5,59+3,42+1,55+1,00)=60,060 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=134,937 [G] Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně oleruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	134,937	19,00	2 563,80
50	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně oleruvzdorných v místnostech do 3,80 m viz pol. 784121001	M2	134,937	37,00	4 992,67
51	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matrací 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
52	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolu	KUS	4,000	1 275,00	5 100,00
53	7860000R3	Dodání a montáž čtyřdílné skříně	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00
54	7860000R4	Dodání a montáž konferenčního stolu	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
55	7860000R5	Dodání a montáž lůžka vč. matrace 20cm vysoké	KUS	2,000	5 100,00	10 200,00
7 Přidružená stavební výroba 272 167,52						
9 Ostatní konstrukce a práce						
56	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vybourání pleny: 2,50*1,00=2,500 [B]	M2	2,500	78,00	195,00
57	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ² 3,10*2,12=6,572 [A]	M2	6,572	62,00	407,46
58	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,929	969,00	1 869,20

776201814: 28,645*0,00100=0,029 [A]
 781441810: 30,660*0,02300=0,705 [B]
 784121001: 134,937*0,00050=0,067 [C]
 962031133: 2,500*0,27000=0,675 [D]
 965081223: 6,572*0,06900=0,453 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E=1,929 [F]

59	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	1,929	80,00	154,32
60	997321519	Přifaltek ZKD 1km vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*1,929=36,651 [A]	T	36,651	20,00	733,02
61	99801001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 342248110: 1,300*0,09232=0,120 [A] 612321111: 1,430*0,01575=0,023 [B] 631311115: 0,104*2,45329=0,255 [D] 725119123: 1,000*0,00825=0,008 [E] 725219102: 1,000*0,00187=0,002 [F] 725249103: 1,000*0,0017=0,002 [G] 726111031: 1,000*0,00920=0,009 [H] 771575112: 35,217*0,00316=0,111 [I] 771990112: 35,217*0,00770=0,271 [J] 781425111: 19,280*0,00250=0,048 [K] 784221121: 134,937*0,0017=0,229 [L] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L=1,078 [M]	T	1,078	177,00	190,81

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

3 549,81

276 709,23

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **2.6** Pokoj č. 6
 číslo a název rozpočtu: **2.6** Pokoj č. 6

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	342248110		Svislé konstrukce Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC předstěna: (0,90+0,10)*1,30=1,300 [A] Svislé konstrukce	M2	1,300	400,00	520,00
3							
6							
9	612321111		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně předstěna: (0,90+0,20)*1,30=1,430 [A]	M2	1,430	126,00	180,18
10	631311115		Mazaníma tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř: C 20/25 podlaha pod sprchovým koutem 0,90*1,10*0,08=0,079 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M3	0,079	2 805,00	221,60
6							
7							
2	55145500R		Přidržená stavební výroba baterie umyvadelová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72582912R	KUS	1,000	2 798,00	2 798,00
3	55145600R		baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72584941R	KUS	1,000	5 597,00	5 597,00
4	5548403R1		kout sprchový 800x1000mm viz pol. 725249103	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
5	59761000R		skleněný kout s posuvnými dveřmi montovaný přímo do podlahy velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 4,980*0,07=0,349 [A] viz pol. 771575112: 8,789=8,789 [B] Celkem: A+B=9,138 [C]	M2	9,138	702,00	6 414,88
6	59761312R		velkoformátový obklad, tl. 5mm viz pol. 781425111	M2	17,200	646,00	11 111,20
7	61160156R		dveře dřevěné vnitřní hlaďké plně jednokřídlové 70x197 cm dekor dle zářubně, viz pol. 76666017R	KUS	1,000	832,00	832,00
8	61182258R		zářubně obložková pro dveře jednokřídlové 70x197 cm, tl. 6 - 17 cm viz pol. 766682111	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
11	64211005R		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm viz pol. 725219102	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
12	64236091R		mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním	KUS	1,000	1 946,00	1 946,00

13	7111311R		viz pol. 725119123						
			Dvosložková stěrková izolace		M2	6,929	624,00	4 323,70	
			dodání a montáž hydroizolační stěrky						
			stěny do výšky 0,20m:						
			$0,20 * (2,91 + 1,79 + 2,91 + 1,79 - 0,80) = 1,720$ [A]						
			podlaha:						
			$2,91 * 1,79 = 5,209$ [B]						
			Celkem: A+B=6,929 [C]						
14	72121211R		Odkovkový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou		KUS	1,000	5 338,00	5 338,00	
			celonerezový žlab osazený do podlahy, doplnění						
15	721-R		Úprava kanalizace		SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00	
			práce zahrnují						
			- vbourání stávající kanalizace, případně zaslepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vbouraných hmot a suti na řízené skládce						
16	722-R		Úprava vodovodu		SOUBOR	1,000	25 500,00	25 500,00	
			rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající,						
			TUV bude přivedena z ohřivače TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a						
			cirkulačním potrubím						
			práce zahrnují						
			- vbourání stávajícího vodovodu, případně zaslepení						
			- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze						
			- dodání a montáž vedení						
			- příprava pro připojení zařizovacích předmětů						
			- likvidace vbouraných hmot a suti na řízené skládce						
17	72511081R		Demontáž klozetu		SOUBOR	1,000	109,00	109,00	
			práce zahrnují						
			- vbourání stávajícího klozetu						
			- likvidace vbouraných hmot a suti na řízené skládce						
18	725119123		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny		KUS	1,000	2 779,00	2 779,00	
19	72521082R		Demontáž umyvadel		SOUBOR	1,000	85,00	85,00	
			práce zahrnují						
			- demontáž umyvadla						
			- odevzdání umyvadla objednateli						
20	725219102		Montáž umyvadla přepevněného na šrouby do zdiva		SOUBOR	1,000	943,00	943,00	
21	72524081R		Demontáž vaniček sprchových		SOUBOR	1,000	595,00	595,00	
			práce zahrnují						
			- vbourání stávající sprchové vaničky						
			- vbourání podezdívky						
			- likvidace vbouraných hmot a suti na řízené skládce						
22	725249103		Montáž kouli sprchového		SOUBOR	1,000	762,00	762,00	
23	72529117R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo		SOUBOR	1,000	1 311,00	1 311,00	
			zrcadlo s políčkou a osvětlením nad umyvadlo						

24	72529162R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	SOUBOR	1,000	1 326,00	1 326,00
25	72529163R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo na ručníky	SOUBOR	1,000	1 462,00	1 462,00
26	72529164R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
27	72529165R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový WC štetka zavěšená	SOUBOR	1,000	1 028,00	1 028,00
28	72529166R		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový koš na smetí	SOUBOR	1,000	510,00	510,00
29	72582080R		Demontáž umyvadlové baterie práce zahrnují - demontáž baterie - zaslepení potrubí	SOUBOR	1,000	51,00	51,00
30	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické - odevzdání baterie objednateli	KUS	1,000	177,00	177,00
31	72584085R		Demontáž stávající sprchové baterie práce zahrnují - demontáž baterie - zaslepení potrubí	KUS	1,000	96,00	96,00
32	72584941R		Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické - odevzdání baterie objednateli	KUS	1,000	258,00	258,00
33	726111031		Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	SOUBOR	1,000	6 681,00	6 681,00
34	731-R		Úprava vytápění práce zahrnují - demontáž a montáž otopných těles - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - úprava vedení - nátěr otopných těles a potrubí	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
35	741-R1		Úprava elektroinstalace v rámci prací bude provedeno - instalace samostatného jističe - instalace proudových chráničů - instalace kartových spínačů a zámků - výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W - výměna spínačů - výměna zásuvek - úprava elektroinstalace pro nucené větrání	SOUBOR	1,000	42 500,00	42 500,00
36	741-R2		práce zahrnují - vybourání stávající elektroinstalace, případně zaslepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - kompletace a revize - likvidace vybouraných hmot a sutí na řízené skládce Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00

37 751-R		Uprava vzduchotechniky bude instalováno nucené větrání	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
----------	--	--	--------	-------	----------	----------

práce zahrnují

- vybourání sšzavajícího slaboproudu, případně zaslepení
- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze
- dodání a montáž vedení
- kompletace a revize
- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce

38 76666017R		práce zahrnují				
39 766662811		- vybourání stávajícího odvětrání, případně zaslepení				
		- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
		- dodání a montáž				
		- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce				
		Montáž dveřních křidel ořivavých jednokřídlových s do 0,8 m do obložkové zárubně	KUS	1,000	457,00	457,00
		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	KUS	1,000	25,00	25,00

40 766682111		práce zahrnují				
41 766691914		- demontáž stávajícího prahu				
		- likvidace				
		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	KUS	1,000	808,00	808,00
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	KUS	1,000	16,00	16,00

42 767641800		práce zahrnují				
		- odevzdání zárubní dveří objednateli				
		- odevzdání zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	KUS	1,000	158,00	158,00

43 771473111		práce zahrnují				
		- vybourání stávající zárubně				
		- odevzdání zárubně objednateli				
		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm	M	4,980	45,00	224,10
		2,00+1,79+2,00+1,79-0,90-0,80-0,90=4,980 [A]				
		Montáž podlahových lišt	M	16,260	150,00	2 439,00

		práce zahrnují:				
		- dodání a montáž lišt				
		- dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele				
		5,06+3,52+5,06+3,52-0,90=16,260 [A]				
44 771575112		práce zahrnují				
		2,00*1,79=3,580 [A]				
		2,91*1,79=5,209 [B]				
		Celkem: A+B=8,789 [C]				
		Montáž podlah vinylových skládaných	M2	8,789	285,00	2 504,87

		práce zahrnují				
		- dodání a montáž vinylové podlahy				
		- dekor bude vybrán na základě nabídky dodavatele				
		deklarovaná třída zátěže bude min. 32				
		5,06*3,52=17,811 [A]				
		Montáž podlah vinylových skládaných	M2	17,811	700,00	12 467,70

45	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	M2	26,600	197,00	5 240,20
		2,00*1,79=3,580 [A] 2,91*1,79=5,209 [B] 5,06*3,52=17,811 [C] Celkem: A+B+C=26,600 [D]				
46	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	M2	21,391	15,00	320,87
		2,00*1,79=3,580 [A] 5,06*3,52=17,811 [B] Celkem: A+B=21,391 [C]				
47	781425111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelen	M2	17,200	324,00	5 572,80
		2,00*(2,91+1,79+2,91+1,79-0,80)=17,200 [A] Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty 2,50*(2,91+1,79+1,91+0,85+0,99)=21,125 [A]	M2	21,125	68,00	1 436,50
49	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	110,220	19,00	2 094,18
		strop: 2,00*1,79=3,580 [A] 2,91*1,79=5,209 [B] 5,06*3,52=17,811 [C] stěny: 3,00*(2,00+1,79+2,00+1,79)=22,740 [D] 1,00*(2,91+1,79+2,91+1,79)=9,400 [E] 3,00*(5,06+3,52+5,06+3,52)=51,480 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=110,220 [G]				
50	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	110,220	37,00	4 078,14
		viz pol. 784121001				
51	7860000R1	Dodání a montáž dvojlůžka vč. matrací 20 cm vysokých	KUS	1,000	10 200,00	10 200,00
52	7860000R2	Dodání a montáž nočního stolku	KUS	2,000	1 275,00	2 550,00
53	7860000R3	Dodání a montáž čtyřlůžné skříň	KUS	1,000	13 600,00	13 600,00
54	7860000R4	Dodání a montáž konferenčního stolku	KUS	1,000	2 125,00	2 125,00
		Přidružená stavební výroba				244 544,14
9						
55	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	2,250	78,00	175,50
		vybourání pleny: 2,50*0,90=2,250 [B]				
56	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	M2	5,209	62,00	322,96
		2,91*1,79=5,209 [A]				
57	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,529	969,00	1 481,60

776201814: 21,391*0,00100=0,021 [A]
 781441810: 21,125*0,02300=0,486 [B]
 784121001: 110,220*0,00050=0,055 [C]
 962031133: 2,250*0,27000=0,608 [D]
 965081223: 5,209*0,06900=0,359 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1,529 [F]

58	997321511	Vodorovná doprava suší a vyloupaných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	1,529	80,00	122,32
59	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vyloupaných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*1,529=29,051 [A]	T	29,051	20,00	581,02
60	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 342248110: 1,300*0,09232=0,120 [A] 612321111: 1,430*0,01575=0,023 [B] 631311115: 0,079*2,45329=0,194 [D] 725119123: 1,000*0,00825=0,008 [E] 725219102: 1,000*0,00187=0,002 [F] 725249103: 1,000*0,0017=0,002 [G] 726111031: 1,000*0,00920=0,009 [H] 771575112: 26,600*0,00316=0,084 [I] 771990112: 26,600*0,00770=0,205 [J] 781425111: 17,200*0,00250=0,043 [K] 784221121: 110,220*0,0017=0,187 [L] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L=0,877 [M]	T	0,877	177,00	155,23

9

Ostatní konstrukce a práce

2 838,63

Celkem

248 304,55

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **3** Kuchyně
 číslo a název rozpočtu: **3** Kuchyně

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
6							
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
3	612321111		Vapenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně 3,42*1,50=5,130 [A]	M2	5,130	126,00	646,38
4	612321141		Vapenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 3,42*1,50=5,130 [A]	M2	5,130	180,00	923,40
6							
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
7							
Přidružená stavební výroba							
1	55145500R		baterie umyvadlová nástěnná termostatická 150mm chrom viz pol. 72582912R	KUS	1,000	3 100,00	3 100,00
2	59761000R		velkoformátová dlažba, tl. 10mm viz pol. 771473111: 11,840*0,07=0,829 [A] viz pol. 771575112: 10,089=10,089 [B] Celkem: A+B=10,918 [C]	M2	10,918	702,00	7 664,44
6	64211005R		umyvadlo keramické závěsné 55x42cm viz pol. 725219102	KUS	1,000	1 487,00	1 487,00
5	721-R		Úprava kanalizace práce zahrnují - vybourání stávající kanalizace, případně zaslepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - příprava pro připojení zařízení předmětů - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce	SOUBOR	1,000	4 250,00	4 250,00
6	722-R		Úprava vodovodu rozvody vody budou v maximální možné míře využity stávající, TUV bude přivedena z ohříváče TUV a vedení bude doplněno oběhovým čerpadlem a cirkulačním potrubím práce zahrnují - vybourání stávajícího vodovodu, případně zaslepení - vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze - dodání a montáž vedení - příprava pro připojení zařízení předmětů - likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce	SOUBOR	1,000	12 750,00	12 750,00
7	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	1,000	943,00	943,00
7	72582912R		Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické	KUS	1,000	215,00	215,00

8 731-R	Úprava vytápění	SOUBOR	1,000	4 250,00	4 250,00
	práce zahrnují				
	- demontáž a montáž otopných těles				
	- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
	- úprava vedení				
	- natěr otopných těles a potrubí				
9 741-R1	Úprava elektroinstalace	SOUBOR	1,000	8 500,00	8 500,00
	v rámci prací bude provedeno				
	- instalace samostatného jištění				
	- instalace proudových chráničů				
	- instalace karbových spínačů a zámků				
	- výměna svítidel v koupelně, centrální svítidlo a svítidlo nad zrcadlem, LED 12W				
	- výměna spínačů				
	- výměna zásuvek				
	- úprava elektroinstalace pro nucené větrání				
	práce zahrnují				
	- vybourání szávající elektroinstalace, případné zaslepení				
	- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
	- dodání a montáž vedení				
	- kompletace a revize				
	- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce				
10 741-R2	Úprava slaboproudu	SOUBOR	1,000	4 250,00	4 250,00
	práce zahrnují				
	- vybourání szávajícího slaboproudu, případné zaslepení				
	- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
	- dodání a montáž vedení				
	- kompletace a revize				
	- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce				
11 751-R	Úprava vzduchotechniky	SOUBOR	1,000	4 250,00	4 250,00
	bude instalováno nucené větrání				
	práce zahrnují				
	- vybourání stávajícího odvětrání, případné zaslepení				
	- vysekání nových drážek ve stěnách a podlaze				
	- dodání a montáž				
	- likvidace vybouraných hmot a suti na řízené skládce				
13 76681284R	Demontáž kuchyňské linky	SOUBOR	1,000	54 000,00	54 000,00
	- demontáž závající kuchyňské linky				
	- likvidace na řízené skládce				
14 771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovnyh v do 65 mm	M	11,840	4 250,00	50 320,00
	3,42+2,95+3,42+2,95-0,90=11,840 [A]				
15 771575112	Montáž podlah keramických a rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m2	M2	10,089	45,00	454,01
	viz pol. 771990112				
16 771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační směrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	M2	10,089	285,00	2 875,37

17	781441810		3,42*2,95=10,089 [A]	M2	5,130	197,00	1 010,61
			Demontáž obkladů z obkladáčků hutných kladených do malty 3,42*1,50=5,130 [A]				
18	784121001		Oškubání malty v místnostech výšky do 3,80 m strop: 3,42*2,95=10,089 [A] stěny: 3,00*(3,42+2,95+3,42+2,95)=38,220 [B] Celkem: A+B=48,309 [C]	M2	48,309	68,00	3 285,01
19	784221121		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m viz pol. 784121001	M2	48,309	19,00	917,87
	7860000R2		Dodání a montáž nočního stolku	KUS	1,000	1 275,00	1 275,00
	7860000R5		Dodání a montáž lůžka vč. matrace 20cm vysoké	KUS	1,000	5 100,00	5 100,00
			Přidružená stavební výroba				170 897,31

9 Ostatní konstrukce a práce

20	965081223		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 3,42*2,95=10,089 [A]	M2	10,089	37,00	373,29
21	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) 781441810: 5,130*0,02300=0,118 [A] 784121001: 48,309*0,00050=0,024 [B] 965081223: 10,089*0,06900=0,696 [C] Celkem: A+B+C=0,838 [D]	T	0,838	969,00	812,02
22	997321511		Vodorovná doprava suší a vpbouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	0,838	80,00	67,04
23	997321519		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suší a vpbouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*0,838=15,922 [A]	T	15,922	20,00	318,44
24	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 612321111: 5,130*0,01575=0,081 [A] 612321141: 5,130*0,01838=0,094 [B] 771575112: 10,089*0,00316=0,032 [C] 771990112: 10,089*0,00770=0,078 [D] 784221121: 48,309*0,0017=0,082 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,367 [F]	T	0,367	177,00	64,96

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem

1 635,75
174 102,84

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **2020** Lidový dům
 číslo a název SO **4** Půda
 číslo a název rozpočtu: **4** Půda

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7							
1	72553232R		Přidružená stavební výroba Elektrický ohřívací zásobníkový akumulacíni stacionární 0,6 MPa 300 l / 3-6 kW	SUBOR	2,000	18 000,00	36 000,00
			včetně kotvení do stropu a dopojení na rozvod				
2	762511244		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na straz šroubovaných ve dvou vrstvách, desky v druhé vrstvě kladeny kolmo na desky ve vrstvě první, společně budou prošroubovány, min 20šroubů/m2 viz pol. 762811811 2*381,593=763,186 [A]	M2	763,186	247,00	188 506,94
3	762811811		Demonáž záklpů stropů z hrubých prken tl do 32 mm 24,81*14,75+8,94*1,75=381,593 [A]	M2	381,593	18,00	6 868,67
4	76519100R		Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo izolaci včetně dodání viz pol. 762811811	M2	381,593	65,00	24 803,55
5	76542101R		izolace tepelná vodorovná lepená celoplošně tl. 250mm včetně dodání kladena ve dvou vrstvách s různou tloušťkou viz pol. 762811811	M2	381,593	775,00	295 733,73
7							
Přidružená stavební výroba							
551 912,89							
9							
Ostatní konstrukce a práce							
6	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 0,06*(24,81*14,75+8,94*1,75)=22,896 [A]	M3	22,896	1 900,00	43 502,40
7	997013831		Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) 762811811: 381,593*0,02560=9,769 [A] 965042141: 22,896*2,30000=52,661 [B] Celkem: A+B=62,430 [C]	T	62,430	970,00	60 557,10
8	997321511		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km viz pol. 997013831	T	62,430	80,00	4 994,40
9	997321519		Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu předpoklad do 20km, viz pol. 997321511 19*62,430=1 186,170 [A]	T	1 186,170	20,00	23 723,40
10	998011001		Přesun hmot pro budovu zděné v do 6 m 762511244: 763,186*0,01131=8,632 [A]	T	8,632	177,00	1 527,86
9							
Ostatní konstrukce a práce							
134 305,16							
Celkem							
686 218,05							