


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                    |                |                   |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>1</b>                           | <b>Nabídka</b> | <b>JKSO</b>       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                      |                | SKP               |
| <b>01</b>            | <b>Fasáda</b>                      |                | Měrná jednotka    |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                       |                | Počet jednotek 0  |
| <b>24</b>            | <b>MS Iváň</b>                     |                | Náklady na m.j. 0 |
| Projektant           |                                    |                | Typ rozpočtu      |
| Zpracovatel projektu | 0                                  |                |                   |
| Objednatel           |                                    |                |                   |
| Dodavatel            | Stavební Engineering Přerov s.r.o. |                | Zakázkové číslo   |
| Rozpočtoval          |                                    |                | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| HSV celkem                  | 915 659   | Ztižené výrobní podmínky   | 0      |
| Z PSV celkem                | 228 301   | Oborová přírážka           | 0      |
| R M práce celkem            | 0         | Přesun stavebních kapacit  | 0      |
| N M dodávky celkem          | 0         | Mimostaveništní doprava    | 17 159 |
| ZRN celkem                  | 1 143 960 | Zařízení staveniště        | 28 599 |
|                             |           | Provoz investora           | 0      |
| HZS                         | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 22 879 |
| ZRN+HZS                     | 1 143 960 | Ostatní náklady neuvedené  | 11 440 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 224 037 | Ostatní náklady celkem     | 80 077 |

| Vypracoval                   | Za zhotovitele  | Za objednatele      |
|------------------------------|---|---------------------|
| Jméno :                      | Jméno :<br>Stavební Engineering Přerov s. r. o.<br>Ing. Martin Dostálík - jednatel          | Jméno :             |
| Datum :                      | Datum :<br>Moštěnec 265/8a, 750 02 Přerov VI -<br>gsm: 724 700 864, web: www.staveng.cz     | Datum :             |
| Podpis :                     | Podpis:  | Podpis:             |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  | 1 224 037 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  | 257 048 Kč          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                     |
| DPH                          | 0,0 %   |                     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |   | <b>1 481 085 Kč</b> |

Poznámka :

## Položkový rozpočet

|          |            |             |  |
|----------|------------|-------------|--|
| Stavba : | 24 MS Iváň | Rozpočet: 1 |  |
| Objekt : | 01 Fasáda  | Nabídka     |  |

| P.č.   | Číslo položky   | Název položky  | MJ     | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|-----------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b>  | <b>61</b>       | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>  |        |           |           |                   |
| 1  | 612433310R00    | Omítka sanační soklové zdivo, jednovrstvá, 25 mm                                 | m2     | 36,12     | 1 136,00  | 41 035,73         |
| <b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>         |                 |  |        |           |           | <b>41 035,73</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>62</b>       | <b>Úpravy povrchů vnější</b>   |        |           |           |                   |
| 2  | 622 90-4112.R00 | Očištění fasád tlakovou vodou nebo kartáči                                       | m2     | 651,36    | 79,20     | 51 587,71         |
| 3  | 602011188RU3    | Penetrace zdiva  | m2     | 651,36    | 34,00     | 22 146,24         |
| 4  | 602011188RU3    | Omítka stěn vnějších jemnozrná barevná vč. Penetrace                             | m2     | 651,36    | 419,50    | 273 245,52        |
| 5  | 602011189R00    | Nátěr soklu barvou se strukturou omítky  | m2     | 36,12     | 545,00    | 19 687,04         |
| 6  | 622421121R00    | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená   | m2     | 133,92    | 302,00    | 40 443,84         |
| 7  | 622481211RU2    | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2     | 651,36    | 327,50    | 213 320,40        |
| <b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>          |                 |  |        |           |           | <b>620 430,75</b> |
| <b>Díl:</b>  | <b>63</b>       | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |        |           |           |                   |
| 8  | 639571115R00    | Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.150                               | m      | 15,00     | 217,00    | 3 255,00          |
| <b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                 |  |        |           |           | <b>3 255,00</b>   |
| <b>Díl:</b>  | <b>64</b>       | <b>Výplně otvorů</b>   |        |           |           |                   |
| 9  | 641952551R00    | Zakrytí oken a dveří před znečištěním  | soubor | 1,00      | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>                  |                 |  |        |           |           | <b>15 000,00</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>94</b>       | <b>Lešení a stavební výtahy</b>  |        |           |           |                   |
| 10   | 941941031R00    | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m                               | m2     | 687,50    | 63,30     | 43 518,75         |
| 11   | 941941111R00    | Pronájem lešení za den   | m2     | 41 250,00 | 1,50      | 61 875,00         |
| 12   | 941941831R00    | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                                | m2     | 687,50    | 51,70     | 35 543,75         |
| 13   | 944944011R00    | Montáž ochranné sítě z umělých vláken  | m2     | 687,50    | 13,90     | 9 556,25          |
| 14   | 944944031R00    | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                | m2     | 1 375,00  | 1,30      | 1 787,50          |
| 15   | 944944081R00    | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken  | m2     | 687,50    | 8,20      | 5 637,50          |
| 16   | 945942092R00    | Příplatek za montáž lešení na střeše sousedních staveb                           | soubor | 1,00      | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>       |                 |  |        |           |           | <b>172 918,75</b> |
| <b>Díl:</b>  | <b>97</b>       | <b>Prorážení otvorů</b>  |        |           |           |                   |
| 17   | 978021191R00    | Otlučení omítek stěn   | m2     | 170,04    | 225,50    | 38 344,70         |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>               |                 |  |        |           |           | <b>38 344,70</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>99</b>       | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |        |           |           |                   |
| 18   | 998011003R00    | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                       | t      | 38,74     | 306,00    | 11 852,94         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>        |                 |  |        |           |           | <b>11 852,94</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>762</b>      | <b>Konstrukce tesařské</b>   |        |           |           |                   |
| 19   | 762084R         | Rekonstrukce střechy přístavku   | soubor | 1,00      | 85 000,00 | 85 000,00         |
| 20   | 7621R           | Dodávka a montáž stříšky nad vstupem   | kus    | 1,00      | 65 000,00 | 65 000,00         |
| <b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>           |                 |  |        |           |           | <b>150 000,00</b> |
| <b>Díl:</b>  | <b>764</b>      | <b>Konstrukce klempířské</b>   |        |           |           |                   |
| 21   | 764211295R00    | Demontáž a zpětná montáž dešťových svodů   | soubor | 1,00      | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 22   | 764321820R00    | Dodávka a montáž oplech. střední římsy   | m      | 17,47     | 650,00    | 11 355,50         |
| 23   | 764321820R01    | Dodávka a montáž oplech. soklu   | m      | 19,90     | 550,00    | 10 945,00         |
| <b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>         |                 |  |        |           |           | <b>32 300,50</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>766</b>      | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |        |           |           |                   |
| 24   | 766621262R00    | Okno plastové 60 x 50 cm, bílé demontáž, dodávka a montáž                        | kus    | 2,00      | 8 500,00  | 17 000,00         |
| <b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>         |                 |  |        |           |           | <b>17 000,00</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>773</b>      | <b>Podlahy teracové</b>  |        |           |           |                   |
| 25   | 773500920R00    | Oprava teracových schodů   | soubor | 1,00      | 20 000,00 | 20 000,00         |
| <b>Celkem za 773 Podlahy teracové</b>              |                 |  |        |           |           | <b>20 000,00</b>  |
| <b>Díl:</b>  | <b>783</b>      | <b>Nátěry</b>  |        |           |           |                   |
| 26   | 783201831R00    | Nátěr stávajících plechových dvířek na fasádě                                    | soubor | 1,00      | 3 500,00  | 3 500,00          |
| 27   | 783614200R00    | Dřevěné madlo schodiště obroušení a nový nátěr                                   | soubor | 1,00      | 5 500,00  | 5 500,00          |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                        |                 |  |        |           |           | <b>9 000,00</b>   |

## Položkový rozpočet

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| Stavba : | 24 MS Iváň | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | 01 Fasáda  | Nabídka     |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     |    |          |           |                  |
| 28          | 979091211R00     | Vodorovné přemístění suti do 7 km          | t  | 10,53    | 406,50    | 4 281,18         |
| 29          | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění       | t  | 10,53    | 10,40     | 109,53           |
| 30          | 979094211R00     | Nakládání nebo překládání vybourané suti   | t  | 10,53    | 300,50    | 3 164,81         |
| 31          | 979990101R00     | Poplatek za skládku suti - směs            | t  | 10,53    | 500,00    | 5 265,91         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |    |          |           | <b>12 821,44</b> |