

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

řešící změnu Díla dle článku II. Obchodních podmínek uzavřené Smlouvy

Dílo: **Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla – Dodávka výtahu**
Objednatel: **Město Napajedla**
Zhotovitel: **VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.**
Smlouva o dílo: **VSD 00766, uzavřená dne 13.11.2020 vč. Dodatku č.1**

Název projektu: Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla – Dodávka výtahu

V projektové dokumentaci byly navrženy stavební úpravy, které jsme museli rozšířit o další úpravy, které se v dané okamžik ukázaly nebylo možné v rámci plánované projektové dokumentace předpokládat.

Jednalo se převážně úpravy v prostoru pod schodištěm v 1.PP. Stávající stěny pod schodištěm (nevyužívaný skladovací prostor) měly být vybourány a nově postaveny. Po otevření prostoru bylo zjištěno, že je zde vysoká vlhkost, která způsobovala plíseň a nemožnost prostor odvětrat, proto bylo všemi zainteresovanými stranami odsouhlaseno, že nejde dle PD k jeho zpětné výstavbě, ale naopak prostor zůstane z části otevřený.

Na základě výše uvedeného byly stěny opraveny a konstrukce vč. povrchu podlahy pod schodiště, byly provedeny stejným způsobem jako podlaha před výtahovou šachtou. Tzn. že, byla v tomto prostoru pod schodištěm odstraněna původní skladba podlahy, osekány staré omítky, a následně provedeny nové vrstvy podlahy od hydroizolace až po dlažbu a nové omítky stěny. Tyto změny vyvolaly dodatečné drobné úpravy v rozpočtu viz. níže uvedené:

Název Změny: **01 Oprava podlahy a podlahové konstrukce v prostu pod schodištěm - díl 2, díl 3, díl 63, díl 96, díl 711 a díl 771**

Oproti původní projektové dokumentaci došlo ke sloučení prostoru chodby a prostoru pod schodišťovým ramenem, základová deska musela být dodatečně připravena pro aplikaci lepenky. Vícepráce a méněpráce jsou zohledněny v rozpočtech v dílech 2, 3, 63, 96, 711 a 771.

Název Změny: **02 Oprava stěny pod prvním schodišťovým ramenem – díl 61 a díl 784**

Při realizaci stavby došlo ke sloučení prostoru chodby a prostoru pod schodištěm, zde musely být stěny nově omítnuty, napenetrovány, vyztuženy sítí (perlinkou) a nově vymalovány. Díky vlhkosti v nevětraném prostoru byla původní omítky zdegradovaná, proto bylo nutné ji opravit. Vícepráce a méněpráce jsou zohledněny v rozpočtech v dílech 61 a 784.

Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla
Návrh provedení Změny Díla

Název Změny: **03 Statické podepření schodišťového ramene – díl 767 a díl 783**

Díky zrušení nově postavené příčky pod schodištěm bylo nutno staticky podepřít schodišťové rameno. Stávající nosná konstrukce podpírající druhé schodišťové rameno byla doplněna o podpůrné ocelové sloupy, které byly natřeny stejným nátěrem jako ostatní ocelové konstrukce. Vy výkazu víceprací se jedná o díly 767 a 783.

Název Změny: **04 Zkrácení přívodního kabelu NN k výtahu – díl M21**

Po konzultaci s odborníkem (elektrikářem) a také na jeho doporučení byl přívodní kabel NN k výtahu připojen do rozvaděče v 1.PP u dílny školníka. Díky této změně došlo ke zkrácení přívodního kabelu o 9 metrů a jeho skutečná délka je 46 m. Ve výkazu méněprací se jedná o díl M21.

Po realizaci akce byla projektantem vypracována projektová dokumentace skutečného projedání stavby.

Vliv změny na časový harmonogram prací:

Výše popsané změny nemají vliv na celkový termín dokončení stavby, t.j. 22.01.2021.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

U realizovaných prací dle této změny se jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis stavebních prací vychází přednostně z položek, které již byly v rámci veřejné zakázky oceněny. U položek, které nebyly v rámci veřejné zakázky oceněny, byla použita cena obvyklá stanovená dle ceníkových položek RTS v cenové úrovni 2021.

Soupis příloh:

1. Smlouva o dílo č. VSD00766 ze dne 13.11.2020
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VSD00766 ze dne 21.1.2021

Změnu navrhl a zpracoval:

Za zhotovitele: MARIE VILUŇA KOVÁŘ dne 8.1.2021

Podpis:

MĚSTO
NAPAJEDLA
763 61 7

Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla
Návrh provedení Změny Díla

Změnu odsouhlasil:

Za objednatele: *Doležal* dne *8.1.2021*

Podpis:
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY
spol. s r.o.
Jarošov 542, 686 01 Uh. Hradiště
☎ 572 587 202, fax: 572 587 419
.....DIČ: CZ44962183.....

Za projektanta (AD) zadávací dokumentace..... *Ing. arch. Michal HLADIL* dne *8.1.2021*

Podpis:
Ing. arch. Michal HLADIL
Ml. stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice
IČ: 61408239, DIČ: CZ7207054129
mob.: 602 935 664, email: hladil.m@volny.cz
Provozovna: Masarykovo nám. 75, 763 61 Napajedla

Za TDI: *RADEK STEVKA* dne *8.1.2021*

Podpis:
Stevka