

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.3.2021

Smluvní strany

Objednatel **Obec Nedašov**
763 32 Nedašov 370
IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 4428661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alenou Novákovou, starostkou

Zhotovitel: **INSTOP spol. s.r.o.**
763 21 Slavičín, Obchodní 16
IČ 46994955
DIČ: CZ46994955
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 752000724/0600
Zast.ve věcech smluvních: Jaromír Diatel, jednatel

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : | 14 440 000,- Kč |
| DPH 21% | 3 032 400,- Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 17 472 400,- Kč |
| | |
| Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: | 15 110 176,24 Kč |
| DPH 21 % | 3 173 137,- Kč |
| Nová cena včetně DPH: | 18 283 313,24 Kč |
| | |
| Vícepráce dle přílohy bez DPH: | 509 010,85 Kč |
| | |
| Méněpráce dle přílohy bez DPH: | -60 465,40 Kč |
| | |
| Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH: | 15 558 721,69 Kč |
| DPH 21 % | 3 267 331,55 Kč |
| Nová cena včetně DPH: | 18 826 053,24 Kč |

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 2 – rozpočet vícepráce/méněpráce

V Nedašově dne 27.10.2021 OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

.....
za objednatele

Ve Slavičíně dne 27.10.2021

.....
za zhotovitele

BRISKOP, s.p.a. s
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: Q249994955

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1207 Zateplení kulturního domu v Nedašově

Objekt: SO001 Zmenové rozpočty

Rozpočet: ZM 014 Zmena parapetu

Objednatel: Obec Nedašov
370
76332 Nedašov

IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Obchodní 16
76321 Slavičín

IČO: 46994955
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 20 614,40 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 20 614,40 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 20 614,40 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 4 329,02 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

24 943,42 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 27. 10. 2021

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ00284246

Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Za objednatele

Autorizovaný inspektor s.r.o.

IČ: 282 75 888
Olomoucká 485
795 07 Držovice

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------------------|---------------|----------|--|--|------------------|------------|
| 64 | Výplně otvoru | HSV | | | 20 614,40 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 20 614,40 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 014 | Zmena parapetu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 64 | | Výplně otvoru | | | | 20 614,40 |
| 1 | 648991113RT5 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm | m | -13,44000 | 390,00 | -5 241,60 |

vcetne dodávky konzol, kde není zdívo

– parapety u oken C20b, C21 (2x), C22b :
(2,1+4,3+4,3+2,1)*(-1)

-12,80000

Koeficient : 0,05

-0,64000

Koeficient :

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|----------|-----------|
| 2 | 648991113RT7 | Osazení parapet. desek atypických lamino š.nad 20cm vcetne dodávky LTD 18 DUB HALIFAX TABAK H1181 vc. ABS hrany 22x1 parapetní desky š. 720 mm | m | 12,80000 | 2 020,00 | 25 856,00 |
|---|--------------|--|---|----------|----------|-----------|

parapet u okna C20b : 2,1

2,10000

parapet u oken C21 (2x) : 2*4,3

8,60000

parapet u okna C22b : 2,1

2,10000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1207 Zateplení kulturního domu v Nedašove**

Objekt: **SO001 Zmenové rozpočty**

Rozpočet: **ZM 015 Zmena dvere**

Objednatel: **Obec Nedašov** IČO: **00284246**
370 DIČ: **CZ00284246**
76332 Nedašov

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.** IČO: **46994955**
Obchodní 16 DIČ:
76321 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -10 763,40 |
| PSV | -49 702,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -60 465,40 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -60 465,40 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -12 697,73 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH -73 163,13 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 27. 10. 2021

INSTOP, spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 IČO: 46994955

[Signature]
 Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

[Signature]
 Za objednatele

Autorizovaný inspektor s.r.o.
 Č: 282 75 888
 Opatoucká 485
 796 07 Držovice 1

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------------------|---------------------------------|----------|--|--|-------------------|------------|
| 64 | Výplně otvoru | HSV | | | -8 350,00 | 14 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | -1 816,64 | 3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | -74 112,00 | 123 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 24 410,00 | -40 |
| D96 | Presuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | -596,76 | 1 |
| Cena celkem | | | | | -60 465,40 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 015 | Zmena dvere |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----------------|---|-----------|-------------------|
| Díl: 64 Výplne otvoru | | | | | | -8 350,00 |
| 1 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním | kus | -2,00000 | 2 610,00 | -5 220,00 |
| | | | | D10, D11 : -2 | -2,00000 | |
| 2 | 642945112R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním | kus | -1,00000 | 3 130,00 | -3 130,00 |
| | | | | D22 : -1 | -1,00000 | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | -1 816,64 |
| 3 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dverních zárubní, plochy přes 2 m ² | m ² | -8,11000 | 224,00 | -1 816,64 |
| | | | | vybourání dveří D10, D11, D22 : -(2,42+2,33+3,36) | -8,11000 | |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | -74 112,00 |
| 4 | 766661122R00 | Montáž dverních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubne, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | -2,00000 | 816,00 | -1 632,00 |
| | | | | Odkaz na mn. položky poradí 211 : -1,00000 | -1,00000 | |
| | | | | Odkaz na mn. položky poradí 210 : -1,00000 | -1,00000 | |
| 5 | 766661142R00 | Montáž dverních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubne, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | -1,00000 | 1 680,00 | -1 680,00 |
| | | | | Odkaz na mn. položky poradí 222 : -1,00000 | -1,00000 | |
| 6 | 7666611-D10 | D10 - Vnitřní jednokřídlé dveře 1100x1970, vc kování a oc. záruben, požární odolnost EW 15 DP3 C viz výpis interierových požárných dverí zustávají stávající dveře : -1 | kus | -1,00000 | 17 500,00 | -17 500,00 |
| | | | | | -1,00000 | |
| 7 | 7666611-D11 | D11 - Vnitřní jednokřídlé dveře 1100x1940, vc kování a oc. záruben, požární odolnost EW 15 DP1 C viz výpis interierových požárných dverí zustávají stávající dveře : -1 | kus | -1,00000 | 17 500,00 | -17 500,00 |
| | | | | | -1,00000 | |
| 8 | 7666611-D22 | D22 - Vnitřní dvoukřídlé dveře 1500x2050, vc kování a oc. záruben, požární odolnost EW 15 DP1 C viz výpis interierových požárných dverí zrušení dverí D22 : -1 | kus | -1,00000 | 35 800,00 | -35 800,00 |
| | | | | | -1,00000 | |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 24 410,00 |
| 9 | 767-R001 | Montáž panikového kování a prebroušení a natření křídla a zárubne dveře D10 : 1 | kpl | 1,00000 | 10 870,00 | 10 870,00 |
| | | | | | 1,00000 | |
| 10 | 767-R002 | Montáž panikového kování, samozavírace hydraulického a prebroušení a natření křídla a zárubne dveře D11 : 1 | kpl | 1,00000 | 13 540,00 | 13 540,00 |
| | | | | | 1,00000 | |
| Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot | | | | | | -596,76 |
| 11 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km -0,51093 | t | -0,51093 | 234,00 | -119,56 |
| | | | | | -0,51093 | |
| 12 | 979081121RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km -0,51093*20 | t | -10,21860 | 11,00 | -112,40 |
| | | | | | -10,21860 | |
| 13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | -0,51093 | 242,00 | -123,65 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 015 | Zmena dvere |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|---------|
| | | -0,51093 | | -0,51093 | | |
| 14 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cene za každých dalších 5 m | t | -2,04372 | 28,00 | -57,22 |
| | | -0,51093*4 | | -2,04372 | | |
| 15 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu | t | -0,51093 | 360,00 | -183,93 |
| | | -0,51093 | | -0,51093 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1207 Zateplení kulturního domu v Nedašove
Objekt: SO001 Zmenové rozpočty
Rozpočet: ZM 016 Dlažba u pošty - alternativa Mapei

Objednatel: Obec Nedašov IČO: 00284246
 370 DIČ: CZ00284246
 76332 Nedašov

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o. IČO: 46994955
 Obchodní 16 DIČ:
 76321 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 79 829,01 |
| PSV | 35 992,60 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 115 821,61 |


| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 115 821,61 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 24 322,54 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH


140 144,15 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 27.10.2021

INSTOP, spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ00284246


 Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ002842


 Za objednatele

Autorizovaný inspektor s.r.o.
 IČ: 282 75 888
 Olomoucká 485
 796 07 Držovice 1

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 1 486,31 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 1 323,94 | 1 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 4 038,65 | 3 |
| 62 | Úpravy povrchu vnější | HSV | | | 10 203,24 | 9 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 36 335,41 | 3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 24 298,87 | 2 |
| 99 | Staveništní presun hmot | HSV | | | 146,25 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 11 331,75 | 10 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 1 276,68 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 1 891,81 | 2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 21 492,36 | 19 |
| D96 | Presuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 1 996,34 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 115 821,61 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 016 | Dlažba u pošty - alternativa Mapei |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 1 486,31 |
| 1 | 289902111R00 | Otlucení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlucení nebo odsekání omítek, steny, | m2 | 6,24500 | 238,00 | 1 486,31 |

otlucení zdi se schodama u dverí C22a : 3,995*1,00 3,99500
otlucení prilehlé zdi : 2,25*1,00 2,25000

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|----------------------|---------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 1 323,94 |
| 2 | 319201311R00 | Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 6,24500 | 212,00 | 1 323,94 |
| | | | | 2,25*1,00+3,995*1,00 | 6,24500 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|----|---------------------------------|---------|-----------------|
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 4 038,65 |
| 3 | 602022189R00 | Omítka sten mozaik. BASF, PCI Multiputz MP | m2 | 6,24500 | 577,00 | 3 603,37 |
| | | | | marmolit : 2,25*1,00+3,995*1,00 | 6,24500 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|----|--|---------|--------|
| 4 | 602016193R00 | Penetrace hloubková sten | m2 | 6,24500 | 69,70 | 435,28 |
| | | | | penetrace zdi se schody u dverí C22a : 2,25*1,00 | 2,25000 | |
| | | | | penetrace prilehlé zdi : 3,995*1,00 | 3,99500 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|----|---------|--------|------------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchu vnější | | | | | | 10 203,24 |
| 5 | 622319330RT3 | Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm | m2 | 9,51000 | 948,00 | 9 015,48 |

L=0,032W/(m.K)

zateplení dřevěného podhledu : 1*9,51 9,51000

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|--|---------|----------|
| 6 | 622481211RU1 | Výztužení povrchových úprav vnějších sten sterkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síte a sterkového tmelu | m2 | 7,07000 | 168,00 | 1 187,76 |
| | | | | perlinka na zed se schody u dverí C22a : 2,25*1,00+5*(0,15*1,10) | 3,07500 | |
| | | | | perlinka na prilehlou zed : 3,995*1,00 | 3,99500 | |

| | | | | | | |
|---|------------|--|----|----------|----------|------------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 36 335,41 |
| 7 | 631663R019 | Oprava betonové plochy sterkou ADESILEX PG 2 tl. do 5 mm s ocelovými sponami | m2 | 12,14500 | 2 991,80 | 36 335,41 |

plocha u dverí C31 : 2,85*1,20 3,42000
plocha u dverí C22a : 2,25*1,20 2,70000
zbylá plocha : 2,85*2,80/2 3,99000
schody u dverí C22a : 5*(0,37*1,10) 2,03500

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|----|---|----------|------------------|
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 24 298,87 |
| 8 | 965048250R00 | Docístení povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 12,97000 | 40,10 | 520,10 |
| | | | | 2,85*1,20+2,25*1,20+2,85*2,80/2+5*(0,37*1,10)+5*(0,15*1,10) | 12,97000 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|---|---------|----------|
| 9 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,cedic. tl.do 30 mm, nad 1 m2 rucne, dlaždice teracové | m2 | 12,97000 | 141,00 | 1 828,77 |
| | | | | bourání puvodní plochy u dverí C31 : 2,85*1,20 | 3,42000 | |
| | | | | bourání puvodní plochy u dverí C22a : 2,25*1,20 | 2,70000 | |
| | | | | bourání puvodne zbylé plochy : 2,85*2,80/2 | 3,99000 | |
| | | | | bourání puvodní plochy na schodech u dverí C22a : 5*(0,37*1,10) | 2,03500 | |
| | | | | bourání cela schodu u dverí C22a : 5*(0,15*1,10) | 0,82500 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 10 | 976071111R19 | Demontáž zábradlí, zpetná montáž s úpravou, očištením a nátěrem | kpl | 1,00000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | | | zábradlí + ocelová kce přístřešku : 1 | 1,00000 | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 11 | 976071112R09 | Očištení a nátěr ocelové konstrukce | kpl | 1,00000 | 7 450,00 | 7 450,00 |
| | | | | 1 | 1,00000 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpocty |
| R: | ZM 016 | Dlažba u pošty - alternativa Mapei |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 99 Staveništní presun hmot | | | | | | 146,25 |
| 12 | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdenou výšky pres 6 do 12 m (0,23525)+(0,02623+0,00200)+(0,11422+0,03471)+(0,09716) | t | 0,50957 | 287,00 | 146,25 |
| | | | | 0,50957 | | |
| Díl: 711 Izolace proti vode | | | | | | 11 331,75 |
| 13 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolacní náter,vc.dod. Primer G (fa Mapei) hydro penetrace plochy u dverí C31 : 2,85*1,20 hydro penetrace plochy u dverí C22a : 2,25*1,20 hydro penetrace zbylé plochy : 2,85*2,80/2 hydro penetrace schodu u dverí C22a : 5*(0,37*1,10) hydro penetrace cela schodu u dverí C22a : 5*(0,15*1,10) prechod na stenu : 1,5 | m2 | 14,47000 | 66,50 | 962,26 |
| | | | | 3,42000 | | |
| | | | | 2,70000 | | |
| | | | | 3,99000 | | |
| | | | | 2,03500 | | |
| | | | | 0,82500 | | |
| | | | | 1,50000 | | |
| 14 | 711212002RT3 | Hydroizolacní povlak - náter nebo sterka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm jednovrstvá plocha u dverí C31 : 2,85*1,20 plocha u dverí C22a : 2,25*1,20 zbytek plochy : 2,85*2,80/2 schody u dverí C22a : 5*(0,37*1,10) cela schodu u dverí C22a : 5*(0,15*1,10) prechod na stenu : 1,5 | m2 | 14,47000 | 531,00 | 7 683,57 |
| | | | | 3,42000 | | |
| | | | | 2,70000 | | |
| | | | | 3,99000 | | |
| | | | | 2,03500 | | |
| | | | | 0,82500 | | |
| | | | | 1,50000 | | |
| 15 | 711212601RT2 | Tesnicí pás do spoje podlaha - stena Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) 4+5,1+4*1,2 | m | 13,90000 | 161,50 | 2 244,85 |
| | | | | 13,90000 | | |
| 16 | 998711202R00 | Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 12 m 10890,68/100 | % | 108,90680 | 4,05 | 441,07 |
| | | | | 108,90680 | | |
| Díl: 764 Konstrukce klempírské | | | | | | 1 276,68 |
| 17 | 764718301R00 | Oplechování rimsy z AL plechu lak., rš 210 mm vcetne spojovacích prostredku a zednických výpomoci. okapnička : 2,25 | m | 2,25000 | 522,00 | 1 174,50 |
| | | | | 2,25000 | | |
| 18 | 998764102R00 | Presun hmot pro konstrukce klempírské v objektech výšky do 12 m 0,00335 | t | 0,00335 | 30 500,00 | 102,18 |
| | | | | 0,00335 | | |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 1 891,81 |
| 19 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ochrana rohů : 2,25*7,34*1,1 | kg | 18,16650 | 55,90 | 1 015,51 |
| | | | | 18,16650 | | |
| 20 | 998767202R00 | Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 1441,51/100 | % | 14,41510 | 1,95 | 28,11 |
| | | | | 14,41510 | | |
| 21 | 13331780R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 6 mm 11375 0,03617 | t | 0,03617 | 23 450,00 | 848,19 |
| | | | | 0,03617 | | |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 21 492,36 |
| 22 | 771101101R00 | Vysávání podlah prum.vysavacem pro pokládku dlažby 2*((2,85*1,20)+(2,25*1,20)+(2,85*2,80/2)+(5*0,37*1,10)+(5*0,15*1,10)) | m2 | 25,94000 | 6,90 | 178,99 |
| | | | | 25,94000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 016 | Dlažba u pošty - alternativa Mapei |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 23 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 12,97000 | 48,70 | 631,64 |
| | | penetrace plochy u dveří C31 : 2,85*1,20 | | 3,42000 | | |
| | | penetrace plochy u dveří C22a : 2,25*1,20 | | 2,70000 | | |
| | | penetrace zbylé plochy : 2,85*2,80/2 | | 3,99000 | | |
| | | penetrace plochy schodu u dveří C22a : 5*(0,37*1,10) | | 2,03500 | | |
| | | penetrace cela schodu u dveří C22a : 5*(0,15*1,10) | | 0,82500 | | |
| 24 | 771275511RT3 | Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM tmel, spára | m | 6,00000 | 295,00 | 1 770,00 |
| | | 5*1,2 | | 6,00000 | | |
| 25 | 771275521RT3 | Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM tmel, spára | m | 6,00000 | 172,00 | 1 032,00 |
| | | schody u dveří C22a : 5*1,2 | | 6,00000 | | |
| 26 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stena, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 13,90000 | 55,30 | 768,67 |
| | | vc. dodávky a montáže silikonu. | | | | |
| | | 4+5,1+4*(1,2) | | 13,90000 | | |
| 27 | 771775109RT6 | Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 12,97000 | 696,00 | 9 027,12 |
| | | (2,85*1,20)+(2,25*1,20)+(2,85*2,80/2)+(5*0,37*1,10)+(5*0,15*1,10) | | 12,97000 | | |
| 28 | 998771202R00 | Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 201,61690 | 6,60 | 1 330,67 |
| | | 20161,69/100 | | 201,61690 | | |
| 29 | 597642019R | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm | m2 | 14,91550 | 198,00 | 2 953,27 |
| | | (2,85*1,20)+(2,25*1,20)+(2,85*2,80/2)+(5*0,37*1,10)+(5*0,15*1,10) | | 12,97000 | | |
| | | prorez : 12,97*0,15 | | 1,94550 | | |
| 30 | 597642419R | Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm pro exteriér | kus | 20,00000 | 190,00 | 3 800,00 |
| | | pocet schodovek : 20 | | 20,00000 | | |
| Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 1 996,34 |
| 31 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,70920 | 234,00 | 399,95 |
| | | (0,39344)+(0,33086+0,90790+0,03700+0,04) | | 1,70920 | | |
| 32 | 979081121RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 34,18400 | 11,00 | 376,02 |
| | | ((0,39344)+(0,33086+0,90790+0,03700+0,04))*20 | | 34,18400 | | |
| 33 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,70920 | 242,00 | 413,63 |
| | | (0,39344)+(0,33086+0,90790+0,03700+0,04) | | 1,70920 | | |
| 34 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cene za každých dalších 5 m | t | 6,83680 | 28,00 | 191,43 |
| | | ((0,39344)+(0,33086+0,90790+0,03700+0,04))*4 | | 6,83680 | | |
| 35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu | t | 1,70920 | 360,00 | 615,31 |
| | | (0,39344)+(0,33086+0,90790+0,03700+0,04) | | 1,70920 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1207 Zateplení kulturního domu v Nedašově

Objekt: SO001 Zmenové rozpočty

Rozpočet: ZM 017 Stavební úpravy zádveří m.č. 1.01

Objednatel: Obec Nedašov
370
76332 Nedašov

IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Obchodní 16
76321 Slavičín

IČO: 46994955
DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 28 894,89 |
| PSV | 43 583,90 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 72 478,79 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 72 478,79 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 15 220,55 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 87 699,34 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 24. 10. 2021

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955

[Signature]
Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

[Signature]
Za objednatele

Autorizovaný inspektor s.r.o.
IČ: 242 75 888
Olomoucká 485
796 07 Držovice 1

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 723,52 | 1 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 944,30 | 1 |
| 61 | Úpravy povrchu vnitřní | HSV | | | 8 917,04 | 12 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 4 901,72 | 7 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 1 432,89 | 2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 5 907,20 | 8 |
| 99 | Staveništní presun hmot | HSV | | | 1 114,31 | 2 |
| 711 | Izolace proti vode | PSV | | | 6 687,16 | 9 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 3 472,42 | 5 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 17 663,89 | 24 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 7 357,22 | 10 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 8 403,21 | 12 |
| D96 | Presuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 4 953,91 | 7 |
| Cena celkem | | | | | 72 478,79 | 100 |

MĚŘENÍ A VÝKRESY
 300 SKL. TĚL, AOS ČNO TAV. DŮL
 1001 18. 11. 2005 11. 15. 05

Položkový rozpočet

| | | | | | | |
|----|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove | | | | |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty | | | | |
| R: | ZM 017 | Stavební úpravy zádveří m.č. 1.01 | | | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 723,52 |
| 1 | 289902111R00 | Otlucení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlucení nebo odsekání omítek, steny, sloup (u zídky) : 0,50*3,20 druhý protejší sloup : 0,45*3,20 | m2 | 3,04000 | 238,00 | 723,52 |
| | | | | 1,60000 | | |
| | | | | 1,44000 | | |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 944,30 |
| 2 | 601016193R00 | Penetrace stropu 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 80,40 | 944,30 |
| | | | | 11,74500 | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní | | | | | | 8 917,04 |
| 3 | 611471411R00 | Úprava stropu aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm strop : 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 220,50 | 2 589,77 |
| | | | | 11,74500 | | |
| 4 | 611481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do sterky-stropy včetně výztužné sítě a sterkového tmelu perlínka na strop : 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 314,50 | 3 693,80 |
| | | | | 11,74500 | | |
| 5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dverí apod. s použitím suché maltové směsi kolem oken u sloupu se zídkou (strop) : 2,70 kolem vstupních dverí (strop) : 4,35 kolem oken u druhého sloupu (strop) : 2,70 kolem druhých vstupních dverí (strop) : 4,35 | m | 14,10000 | 87,40 | 1 232,34 |
| | | | | 2,70000 | | |
| | | | | 4,35000 | | |
| | | | | 2,70000 | | |
| | | | | 4,35000 | | |
| 6 | 613421132R00 | Omítka sloupu, plocha rovná, MVC, hladká sloup (u zídky) : 0,50*3,20 druhý protejší sloup : 0,45*3,20 zídka : 0,5*0,6 | m2 | 3,34000 | 419,50 | 1 401,13 |
| | | | | 1,60000 | | |
| | | | | 1,44000 | | |
| | | | | 0,30000 | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 4 901,72 |
| 7 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm vchod do budovy : (4,35*2,70)*0,10 dvere C20a : (1,850*0,60)*0,10 dvere C22a : (1,850*0,60)*0,10 | m3 | 1,39650 | 3 510,00 | 4 901,72 |
| | | | | 1,17450 | | |
| | | | | 0,11100 | | |
| | | | | 0,11100 | | |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 1 432,89 |
| 8 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenové podlahy přes 1,9 do 2,5 m pomocné lešení na strop : 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 122,00 | 1 432,89 |
| | | | | 11,74500 | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 5 907,20 |
| 9 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,cedic. tl.do 30 mm, nad 1 m2 rucne, dlaždice teracové bourání původní podlahy v vchodu budovy : 4,35*2,70 bourání u dverí C20a : 1,850*0,60 bourání u dverí C22a : 1,850*0,60 | m2 | 13,96500 | 141,00 | 1 969,07 |
| | | | | 11,74500 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| 10 | 965043341RT3 | Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s poterem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 bourání pod podlahou v vstupu budovy : (4,35*2,70)*0,10 bourání u dverí C20a : (1,850*0,60)*0,10 bourání u dverí C22a : (1,850*0,60)*0,10 | m3 | 1,39650 | 2 820,00 | 3 938,13 |
| | | | | 1,17450 | | |
| | | | | 0,11100 | | |
| | | | | 0,11100 | | |
| Díl: 99 Staveništní presun hmot | | | | | | 1 114,31 |
| 11 | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdenou výšky přes 6 do 12 m | t | 3,88262 | 287,00 | 1 114,31 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 017 | Stavební úpravy zádveří m.č. 1.01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| | | (0,00388)+(0,09020+0,04827+0,03357+0,14592)+(3,49125)+(0,06953) | | 3,88262 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 711 | izolace proti vode | | | | | 6 687,16 |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|
| 12 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolacní náter,vc.dod. 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 55,70 | 654,20 |
| | | | | 11,74500 | | |
| 13 | 711212002R00 | Hydroizolacní povlak - náter nebo sterka dvouvrstvá dlažba : (4,35*2,70)-(3,80*0,60) cistící zóna : 3,80*0,60 | m2 | 11,74500 | 491,50 | 5 772,67 |
| | | | | 9,46500 | | |
| | | | | 2,28000 | | |
| 14 | 998711202R00 | Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 12 m | % | 64,26870 | 4,05 | 260,29 |
| | | 6426,87/100 | | 64,26870 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 713 | izolace tepelné | | | | | 3 472,42 |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|----------|
| 15 | 713111125R00 | Izolace tepelné stropu rovných spodem, lepením izolace EPS na strop : 4,35*2,70 | m2 | 11,74500 | 209,50 | 2 460,58 |
| | | | | 11,74500 | | |
| 16 | 998713102R00 | Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0,01866 | 2 090,00 | 39,00 |
| | | 0,00975+0,00891 | | 0,01866 | | |
| 17 | 28375943R | Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 30 mm materiál na strop : (4,35*2,70)*1,1 | m2 | 12,91950 | 75,30 | 972,84 |
| | | | | 12,91950 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | 17 663,89 |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-----------|--------|----------|
| 18 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavacem pro pokládku dlažby čištění podlah : (4,35*2,70)+(1,850*0,60)+(1,850*0,60) | m2 | 13,96500 | 6,90 | 96,36 |
| | | | | 13,96500 | | |
| 19 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrace na podlahu : (4,35*2,70)-(3,80*0,60) penetrace na dlaždicový pás u dveří C20a : 1,850*0,60 penetrace na dlaždicový pás u dveří C22a : 1,850*0,60 | m2 | 11,68500 | 48,70 | 569,06 |
| | | | | 9,46500 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| 20 | 771475014RT6 | Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm flex.lep., spár.hmota | m | 2,70000 | 142,00 | 383,40 |
| | | 2,70 | | 2,70000 | | |
| 21 | 771479001R00 | Rezáni dlaždic keramických pro soklíky | m | 2,70000 | 92,90 | 250,83 |
| | | 2,70 | | 2,70000 | | |
| 22 | 771575113RU2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm flex.lepidlo, spár.hmota podlahy u vstupu do budovy : (4,35*2,70)-(3,80*0,60) dlaždicový pás u dveří C20a : 1,850*0,60 dlaždicový pás u dveří C22a : 1,850*0,60 | m2 | 11,68500 | 650,00 | 7 595,25 |
| | | | | 9,46500 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| | | | | 1,11000 | | |
| 23 | 771578011R00 | Spára podlaha - stena, silikonem vc. dodávky a montáže silikonu. kraje u podlahy : 4,35+2,70+4,35+2,70 cistící zóna : 3,80+0,60 | m | 18,50000 | 55,20 | 1 021,20 |
| | | | | 14,10000 | | |
| | | | | 4,40000 | | |
| 24 | 998771202R00 | Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 165,70250 | 6,60 | 1 093,64 |
| | | 16570,25/100 | | 165,70250 | | |
| 25 | 597642018R | Dlažba matná 300x600x9 mm dlažba na podlahu : ((4,35*2,70)-(3,80*0,60))*1,15 | m2 | 13,74825 | 484,00 | 6 654,15 |
| | | | | 10,88475 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašově |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 017 | Stavební úpravy zádveří m.č. 1.01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| | | dlaždicový pás u dveří C20a : (1,850*0,60)*1,15 | | 1,27650 | | |
| | | dlaždicový pás u dveří C22a : (1,850*0,60)*1,15 | | 1,27650 | | |
| | | soklíky 10cm : 2,70*0,10*1,15 | | 0,31050 | | |
| Díl: 776 Podlahy povlakové | | | | | | 7 357,22 |
| 26 | 776973416R00 | Rohož kobercová tl. 16 mm | m2 | 2,28000 | 1 290,00 | 2 941,20 |
| | | cistící zóna : 3,80*0,60 | | 2,28000 | | |
| 27 | 776976101R00 | Rám pro zapuštění z Al profilu L | m | 8,80000 | 495,41 | 4 359,61 |
| | | obvod AL rámu : 3,80+0,60+3,80+0,60 | | 8,80000 | | |
| 28 | 998776202R00 | Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 72,31950 | 0,78 | 56,41 |
| | | 7231,95/100 | | 72,31950 | | |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | 8 403,21 |
| 29 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 3,34000 | 48,70 | 162,66 |
| | | včetně dodávky materiálu. | | | | |
| | | sloup (u zídky) : 0,50*3,20 | | 1,60000 | | |
| | | druhý protejší sloup : 0,45*3,20 | | 1,44000 | | |
| | | zídka : 0,50*0,60 | | 0,30000 | | |
| 30 | 781111111R00 | Rezáni obkladacek diamantovým kotoucem | m | 7,00000 | 92,90 | 650,30 |
| | | na sloup u zídky : 3,20 | | 3,20000 | | |
| | | na druhý protejší sloup : 3,20 | | 3,20000 | | |
| | | zídka : 0,60 | | 0,60000 | | |
| 31 | 781475120RU1 | Obklad vnitřní sten keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 3,34000 | 876,00 | 2 925,84 |
| | | flex.lepidlo, spár.hmota | | | | |
| | | sloup (u zídky) : 0,50*3,20 | | 1,60000 | | |
| | | druhý protejší sloup : 0,45*3,20 | | 1,44000 | | |
| | | zídka : 0,50*0,60 | | 0,30000 | | |
| 32 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladum rohových, koutových i dilatačních | m | 9,10000 | 59,50 | 541,45 |
| | | sloupy : 3,20+3,20 | | 6,40000 | | |
| | | délka soklu : 2,7 | | 2,70000 | | |
| 33 | 998781202R00 | Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 81,07290 | 3,65 | 295,92 |
| | | 8107,29/100 | | 81,07290 | | |
| 34 | 553720218R | Profil ukoncovací š 39 mm, délka 270 cm, vrtaný | kus | 4,00000 | 492,00 | 1 968,00 |
| | | 4 | | 4,00000 | | |
| 35 | 597642018R | Dlažba matná 300x600x9 mm | m2 | 3,84100 | 484,00 | 1 859,04 |
| | | sloup (u zídky) : (0,50*3,20)*1,15 | | 1,84000 | | |
| | | druhý protejší sloup : (0,45*3,20)*1,15 | | 1,65600 | | |
| | | zídka : (0,50*0,60)*1,15 | | 0,34500 | | |
| Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 4 953,91 |
| 36 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,24137 | 234,00 | 992,48 |
| | | odsekané sloupky : 0,19152 | | 0,19152 | | |
| | | vybouraná podlaha : 0,97755+3,07230 | | 4,04985 | | |
| 37 | 979081121RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 84,82740 | 11,00 | 933,10 |
| | | odsekané sloupky : (0,19152)*20 | | 3,83040 | | |
| | | vybouraná podlaha : (0,97755+3,07230)*20 | | 80,99700 | | |
| 38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,24137 | 242,00 | 1 026,41 |
| | | odsekané sloupky : 0,19152 | | 0,19152 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 017 | Stavební úpravy zádveří m.č. 1.01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|
| | | vybouraná podlaha : 0,97755+3,07230 | | 4,04985 | | |
| 39 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k cene za každých dalších 5 m | t | 16,96548 | 28,00 | 475,03 |
| | | odsekané sloupky : (0,19152)*4 | | 0,76608 | | |
| | | vybouraná podlaha : (0,97755+3,07230)*4 | | 16,19940 | | |
| 40 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu | t | 4,24137 | 360,00 | 1 526,89 |
| | | odsekané sloupky : 0,19152 | | 0,19152 | | |
| | | vybouraná podlaha : 0,97755+3,07230 | | 4,04985 | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| Stavba: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašově |
| Objekt: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| Rozpočet: | ZM 018 | Úprava rampy - alternativa Mapei |
| Objednatel: | Obec Nedašov 370 76332 Nedašov | IČO: 00284246 DIČ: CZ00284246 |
| Zhotovitel: | INSTOP, spol. s r.o. Obchodní 16 76321 Slavičín | IČO: 46994955 DIČ: |

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| Vypracoval: | | | |
| | | | Celkem |
| Rozpis ceny | | | 114 523,53 |
| HSV | | | 43 993,16 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 158 516,69 |

| | | | |
|--------------------------|------|--|-----------------------|
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 158 516,69 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 33 288,50 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 191 805,19 CZK |

v NEDAŠOVĚ dne 14. 10. 2021

INSTOP, spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ000000000

[Signature]
Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

[Signature]
Za objednatele

Autorizovaný inspektor s r.o.
 IČ: 232 75 888
 Olomoucká 485
 796 07 Držovice 1

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------------------|--|----------|--|--|-------------------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 1 550,40 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 9 480,00 | 6 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 30 900,09 | 19 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 21 508,82 | 14 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 39 790,94 | 25 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 1 464,00 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 1 080,00 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 3 994,97 | 3 |
| 99 | Staveništní presun hmot | HSV | | | 797,24 | 1 |
| 711 | Izolace proti vode | PSV | | | 10 342,31 | 7 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 6 809,34 | 4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 24 317,76 | 15 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 2 523,75 | 2 |
| D96 | Presuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 3 957,07 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 158 516,69 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 018 | Úprava rampy - alternativa Mapei |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 1 550,40 |
| 1 | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 7,60000 | 204,00 | 1 550,40 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 9 480,00 |
| 2 | 318261123RT2 | Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 zákrytová deska přírodní | m | 20,00000 | 474,00 | 9 480,00 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 30 900,09 |
| 3 | 602022187RT1 | Stěrka na stěnách silikonová BASF, odstín I zatřená, zrnitost 1,5 mm, PCI Multiputz ZS | m2 | 14,60000 | 245,00 | 3 577,00 |
| 4 | 602022189R00 | Omítka stěn mozaik. BASF, PCI Multiputz MP | m2 | 40,67700 | 577,00 | 23 470,63 |
| 5 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 55,27200 | 69,70 | 3 852,46 |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | 21 508,82 |
| 6 | 622454311R00 | Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 % | m2 | 55,27200 | 215,50 | 11 911,12 |
| 7 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 55,27200 | 168,00 | 9 285,70 |
| 8 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 5,00000 | 48,00 | 240,00 |
| 9 | 28350220R | profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm | m | 6,00000 | 12,00 | 72,00 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 39 790,94 |
| 10 | 631663R019 | Oprava betonové plochy sterkou ADESILEX PG 2 tl. do 5 mm s ocelovými sponami | m2 | 13,30000 | 2 991,80 | 39 790,94 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 1 464,00 |
| 11 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 12,00000 | 122,00 | 1 464,00 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 1 080,00 |
| 12 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 30,00000 | 36,00 | 1 080,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 3 994,97 |
| 13 | 965081813RT1 | Bourání dlažeb terac.,cedic. tl.do 30 mm, nad 1 m2 rucne, dlaždice teracové | m2 | 5,70000 | 141,00 | 803,70 |
| 14 | 978015241R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % | m2 | 55,27200 | 20,30 | 1 122,02 |
| 15 | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 9,30000 | 222,50 | 2 069,25 |
| Díl: 99 Staveništní presun hmot | | | | | | 797,24 |
| 16 | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdenou výšky pres 6 do 12 m | t | 2,77785 | 287,00 | 797,24 |
| Díl: 711 Izolace proti vode | | | | | | 10 342,31 |
| 17 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační náter,vc.dod. Primer G (fa Mapei) | m2 | 11,50000 | 66,50 | 764,75 |
| 18 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - náter nebo sterka Mapelastíc (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 11,50000 | 531,00 | 6 106,50 |
| 19 | 711212601RT2 | Tesnicí pás do spoje podlaha - stena Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 19,00000 | 161,50 | 3 068,50 |
| 20 | 998711202R00 | Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 12 m | % | 99,39750 | 4,05 | 402,56 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 6 809,34 |
| 21 | 764718301R00 | Oplechování římsy z AL plechů lak., rš 210 mm | m | 12,00000 | 522,00 | 6 264,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašově |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 018 | Úprava rampy - alternativa Mapei |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| 22 | 998764102R00 | Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | t | 0,01788 | 30 500,00 | 545,34 |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 24 317,76 |
| 23 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavacem pro pokládku dlažby | m2 | 26,60000 | 6,90 | 183,54 |
| 24 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 13,30000 | 48,70 | 647,71 |
| 25 | 771575113RU2 | Montáž podlah keram.,protiskluzné, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota | m2 | 13,30000 | 650,00 | 8 645,00 |
| 26 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stena, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 19,00000 | 55,30 | 1 050,70 |
| 27 | 771775109RT6 | Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 13,30000 | 696,00 | 9 256,80 |
| 28 | 998771202R00 | Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 228,12160 | 6,60 | 1 505,60 |
| 29 | 597642019R | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm | m2 | 15,29500 | 198,00 | 3 028,41 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 2 523,75 |
| 30 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 7,50000 | 29,10 | 218,25 |
| 31 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 7,50000 | 177,50 | 1 331,25 |
| 32 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 7,50000 | 69,40 | 520,50 |
| 33 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 7,50000 | 60,50 | 453,75 |
| Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 3 957,07 |
| 34 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,78305 | 234,00 | 885,23 |
| 35 | 979081121RT3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 52,96273 | 11,00 | 582,59 |
| 36 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,78305 | 242,00 | 915,50 |
| 37 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 7,56610 | 28,00 | 211,85 |
| 38 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 3,78305 | 360,00 | 1 361,90 |

| 2021-1207 Zateplení kulturního domu v Nedašově | | |
|---|-------------------------|------------------|
| Změnový rozpočet č.19 (ZM 019) - Ovládání KNX svítidel v sále | Změnové rozpočty (ZM00) | |
| Název | Hodnota A | Hodnota B |
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | 40 420,38 |
| Montáž - práce | | 5 490,00 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 45 910,38 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 2 754,62 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 48 665,00 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 48 665,00 |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| Náklady celkem | | 48 665,00 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 48 665,00 | 10 219,65 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 58 884,65 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | 40 420,38 | 5 490,00 |

INSTOP, spol. s r.o. 
 OBCHODNÍ 18, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 205
 577 343 551, fax: 577 343 552
 DIČ: CZ1004955

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Autorizovaný inspektor s.r.o.

IČ: 282 75 888
 Olomoucká 485
 796 07 Držovice

1

AG

[Handwritten signature]

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|----|-------|-----------|------------------|----------|--------|-----------------|-----------|------------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | | |
| Ovládací jednotka KNX | ks | 1,00 | 37 382,40 | 37 382,40 | | 540,00 | 540,00 | 37 922,40 | 37 922,40 |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE | | | | | | | | | |
| Kabel J-(St)Y 2x2x0,8 rudá (JYSTY) | m | 85,00 | 13,58 | 1 154,30 | | 36,00 | 3 060,00 | 49,58 | 4 214,30 |
| Lišta na kabely hranatá Kopos LHD 20X20 HD bílá | m | 25,00 | 18,00 | 450,00 | | 56,00 | 1 400,00 | 74,00 | 1 850,00 |
| Jistič Eaton PL6-B10/1 (6kA) 10A 1-pólový | ks | 1,00 | 108,50 | 108,50 | | 150,00 | 150,00 | 258,50 | 258,50 |
| Regulace | | | | | | | | | |
| Regulační jednotka KNX , zprovoznění | ks | 1,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | | 340,00 | 340,00 | 1 522,00 | 1 522,00 |
| Podružný materiál | | | | 143,18 | | | | 0,00 | 143,18 |
| Elektromontáže - celkem | | | | 40 420,38 | | | 5 490,00 | | 45 910,38 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1207 Zateplení kulturního domu v Nedašove
Objekt: SO001 Zmenové rozpocty
Rozpočet: ZM 020 SDK předěly a opláštění

Objednatel: Obec Nedašov IČO: 00284246
 370 DIČ: CZ00284246
 76332 Nedašov

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o. IČO: 46994955
 Obchodní 16 DIČ:
 76321 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 54 726,28 |
| PSV | 3 538,08 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 58 264,36 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 58 264,36 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 12 235,52 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 70 499,88 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 27. 10. 2021

INSTOP, spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 561, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994955

Za zhotovitele

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Za objednatele

Autor: veřejný inspektor s.r.o.
 IČ: 282 75 888
 Olamoucká 485
 796 07 Držovice 1

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 020 | SDK předěly a opláštění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 8 584,63 |
| 1 | 342012121R00 | Pricka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášt., RB 12,5mm | m2 | 4,82400 | 894,00 | 4 312,66 |
| 2 | 342012122R00 | Pricka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RF 12,5mm | m2 | 2,59200 | 930,00 | 2 410,56 |
| 3 | 342091081R00 | Příplatek k přicce sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 7,41600 | 157,00 | 1 164,31 |
| 4 | 342091131R00 | Příplatek za roztec 300 mm u profilu R-CW 50 | m2 | 7,41600 | 94,00 | 697,10 |
| Díl: 95 | | Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 45 867,96 |
| 5 | 954111201R00 | SDK obklad ocel.sloupu 3str., 1x RB tl.12,5 mm | m | 3,96000 | 1 001,00 | 3 963,96 |
| 6 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm | m | 54,00000 | 776,00 | 41 904,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní presun hmot | | | | 273,69 |
| 7 | 998011002R00 | Presun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zdenou výšky pres 6 do 12 m | t | 0,95361 | 287,00 | 273,69 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 3 538,08 |
| 8 | 784195112R00 | Malby z malířských smesí hlinkových, , belost 77 %, dvojnásobné | m2 | 58,96800 | 60,00 | 3 538,08 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1207 Zateplení kulturního domu v Nedašově**

Objekt: **SO001 Zmenové rozpočty**

Rozpočet: **ZM 021 Kazetový podhled - peklo**

Objednatel: **Obec Nedašov**
370
76332 Nedašov

IČO: **00284246**
 DIČ: **CZ00284246**

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.**
Obchodní 16
76321 Slavičín

IČO: **46994955**
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 2 160,00 |
| PSV | 32 490,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 34 650,00 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 34 650,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 7 276,50 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 41 926,50 CZK

v NEDAŠOVĚ dne 14. 10. 2021

INSTOP spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ40004955

[Handwritten signature]
 Za zhotovitele

Autorizovaný inspektor s.r.o.

IČ: 282 75 888
 Obřívoucká 485
 796 07 Držovice 1

[Handwritten signature]
 Za objednatele

OBEC NEDAŠOV
 763 32 Nedašov 370
 IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|-----------|-----|
| E.02 | SVÍTIDLA VCETNE ZDROJU A ZAVEŠENÍ (pudorysy) | HSV | | | 2 160,00 | 6 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 32 490,00 | 94 |
| Cena celkem | | | | | 34 650,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------------|
| S: | 1207 | Zateplení kulturního domu v Nedašove |
| O: | SO001 | Zmenové rozpočty |
| R: | ZM 021 | Kazetový podhled - peklo |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: E.02 | | SVÍTLIDLA VČETNE ZDROJU A ZAVEŠENÍ | | | | 2 160,00 |
| | | (pudorysy) | | | | |
| 1 | PC348100725 | Svítlidlo LED, přisazené, dodávka a montáž typ "B" | kus | -8,00000 | 1 380,00 | -11 040,00 |
| 2 | PC348100725 | Svítlidlo LED, vestavné, dodávka a montáž typ "B 1" | kus | 8,00000 | 1 650,00 | 13 200,00 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 32 490,00 |
| 3 | 767587211R00 | Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 50,00000 | 639,00 | 31 950,00 |
| 4 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | % | 1,50000 | 360,00 | 540,00 |



INSTYTUT
OBCHODNY
Tel: 577 342 204
577 343 552
sp. s r. o.
SLAV
577 342 204
577 343 552
998*988