

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2021

uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Objednatel:

Název: **Obec Seninka**  
Sídlo: Seninka 49, 756 11 Seninka  
Zastoupena: Ing. Milada Holečková – starostka obce  
IČO: 00635821  
DIČ: CZ00635821

## Zhotovitel:

Obchodní firma: **TM Stav, spol. s r.o.**  
Sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
Zastoupena: Irena Kratochvílová, prokuristka  
IČO: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 94-2569050247/0100  
Telefon, fax: 571 802 619  
E-mail: info@tmstav.cz

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „*smluvní strany*“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve **výstavbě Hasičské zbrojnice v Senince** (dále jen „**objekt**“).
2. Zhotovitel zahájil práce na objektu a postupoval v souladu se Smlouvou a projektovou dokumentací. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změnit rozsah předmětu plnění spočívající v závazku Zhotovitele zhotovit pro Objednatele přípojku NN, když tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty ve Smlouvě, neboť měly být provedeny společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu Smlouvy a z toho důvodu přistupují k uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany potvrzují a sjednávají následující:
  - a) Zhotovitel provede dodatečné stavební práce spočívající ve výstavbě přípojky NN k objektu, přičemž smluvní strany se dohodly s odkazem na čl. V. odst. 5 písm. b) ve spojení s čl. VII. odst. 2 Smlouvy na ceně těchto víceprací, jež činí **60 898,- Kč (slovy: šedesát tisíc osm set devadesát osm korun českých) bez DPH.**

Podkladem pro zaplacení ceny těchto dodatečných stavebních prací bude daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 15 dní ode dne provedení takto sjednaných víceprací. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.

- b) Smluvní strany konstatují, že závazek Zhotovitele dílo provést ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 4 Smlouvy zůstává tímto dodatkem nedotčen.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu v platnosti, resp. účinnosti, tj. beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Senince dne 26.10.2021


Za Zhotovitele:

  
Irena Kratochvílová, prokuristka

  
spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 720, 755 01 VSETÍN  
IČ: 48308477, DIČ: CZ48308477  
Tel./Fax: 571 802 619

V Senince dne 26.10.2021

Za Objednatele:

  
Ing. Milada Holečková, starostka obce

**OBEC SENINKA**  
Seninka 49, PSČ 756 11  
IČ: 00635821

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/001** Výstavba hasičské zbrojnice v Senince

Objekt: **IO 04** Přeložka NN

Rozpočet: **1** Rozpočet - přípojka NN

Objednatel: **Obec Seninka**

IČO: **00635821**

**49**

DIČ: **CZ00635821**

**75611**

**Seninka**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**

IČO: **48399477**

**Jasenice 729**

DIČ: **CZ48399477**

**75501**

**Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
HSV			36 083,11
PSV			0,00
MON			22 314,89
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>60 898,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>60 898,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>12 788,58</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK


**Cena celkem s DPH**

**73 686,58 CZK**

v **Senince**

dne

**26.10.2021**

  
 spol. s r.o.  
 provádění staveb a obchodní činnost  
 Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
 IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477

*p.p. Plawa*  
 Za zhotovitele

**OBEC SENINKA**

Seninka 49, PSČ 756 11

IČO: 00635821

*Hejlicková*

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 749,36	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 333,75	
M21	Elektromontáže	MON			22 314,89	3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	
Cena celkem					60 898,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2021/001	Výstavba hasičské zbrojnice v Senince
O:	IO 04	Přeložka NN
R:	1	Rozpočet - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>34 749,36</b>
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,28000	150,00	1 092,00
		7,28		7,28000		
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2,28000	58,00	132,24
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4*0,1		2,28000		
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,80000	20,00	456,00
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4*1		22,80000		
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	22,80000	132,00	3 009,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,80000		22,80000		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	114,00000	88,00	10 032,00
		Přípojka NN v zemi : 57*1*2		114,00000		
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	114,00000	18,00	2 052,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 114,00000		114,00000		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	25,08000	75,00	1 881,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,28000		2,28000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,80000		22,80000		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,26000	58,00	595,08
		25,08-14,82		10,26000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	10,26000	10,00	102,60
		25,08-14,82		10,26000		
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	13,68000	172,00	2 352,96
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4*0,6		13,68000		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,84000	320,00	2 188,80
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4*0,3		6,84000		
12	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	6,84000	140,00	957,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,84000		6,84000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	22,80000	9,00	205,20
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4		22,80000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,26000	158,00	1 621,08
		25,08-14,82		10,26000		
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,28000	830,00	1 892,40
		Přípojka NN v zemi : 57*0,4*0,1		2,28000		
16	181300010	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	28,50000	80,00	2 280,00
		57*0,5		28,50000		
17	583311076	Kamenivo těžené frakce 0/2 D Zlínský kraj	t	12,99600	300,00	3 898,80
		6,84*1,9		12,99600		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 333,75</b>

## Položkový rozpočet

S:	2021/001	Výstavba hasičské zbrojnice v Senince
O:	IO 04	Přeložka NN
R:	1	Rozpočet - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	15,69113	85,00	1 333,75
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>22 314,89</b>
19	388996111	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, včetně dodávky chráničky	m	57,00000	118,00	6 726,00
		57		57,00000		
20	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	57,00000	20,50	1 168,50
		57		57,00000		
21	650124219	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm <sup>2</sup> včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm <sup>2</sup>	m	57,00000	191,50	10 915,50
		57		57,00000		
22	21000	Napojení na stávaj. vedení, vč. přichytek	kompl	1,00000	3 504,89	3 504,89
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 500,00</b>
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00